# *Gegevens over de huizen/boerderijen die hebben gestaan in het Voorbroek, de Sillevoldse Buurt, de Kroezenhoek en de Lichtenberg van het kerspel Silvolde vóór 1860*



***Drs. Franciscus Paulus Joseph Winkels***

* Ulft, 7 april 1937 † Tiel, 30 maart 2014

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## Inleiding.

Dit onvoltooide meesterwerk van Drs. Franciscus Paulus Joseph Winkels behoeft enige toelichting, onder andere waarom iemand woonachtig in Tiel zo'n jarenlang onderzoek doet naar de Silvoldse boerderijen. Frans was geboren in Ulft en kon met zijn vader in en kort na de oorlog aan de overzijde van "den Olde Issel" het voor thuis benodigde voedsel voor een normale prijs huiswaarts brengen. Daardoor kende hij al veel boerderijen in het Silvoldse buitengebied..
Later huwde hij een uit een Silvoldse familie afstammende vrouw en door die zoektocht in de archieven ontstond bij hem een niet te stoppen gedrevenheid om zo'n uitgebreide studie van het Silvoldse te maken. Door onze beroepsmatige kennis, loon-landbouwmechanisatie bedrijf annex tankstation, belde hij ons dikwijls op met de vraag " ken i-j den en den ".
Met de hulp van mijn broer's enorme klantenkennis en geheugen kon hij dan vervolgens een beetje voorbereid de mensen telefonisch interviewen en vragen om medewerking aan zijn onderzoek. Ook, getuige bijgaande foto, wist hij ons in Silvolde te vinden bv. na archief bezoek bij Bernard Dorrestijn op het Gemeentelijke Archief.






Met oud archivaris Dorrestijn en Karel Migchelbrink, die ook belangrijke publicaties over onze omgeving op zijn naam heeft staan, o.a. Sinderen en Silvolde Verpondingen, zijn we bij de Fam. Winkels op bezoek geweest om een lezing voor te bereiden en weer eens bij te praten onder gelijkgezinden. Wij en collega amateur historicus Theo Willemsen en de Heemkundige Vereniging Old Sillevold zijn van mening dat dit belangrijke werk, ondanks dat het niet af gekomen is door zijn vroegtijdig overlijden, gepubliceerd dient te worden vanwege zijn deskundige aanpak en de vele gegevens die er in te vinden zijn voor heel het Silvoldse buitengebied.

Na zijn overlijden heb ik zijn hele oeuvre mogen ophalen in Tiel en na ordening en indexering is het nu grotendeels op afspraak ter inzage vrijgegeven door de Heemkundige Vereniging Old Sillevold.





De bewerking is zodanig geschied dat het manuscript zijn originele vorm heeft behouden hetgeen Frans in zijn voorwoord ook heeft gesteld. Daar geeft hij ook aan dat actualisering noodzakelijk blijft.

Th. J. Tangelder Silvolde 14-4-2020.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## *Voorwoord.*

In *1188* verschijnt voor het eerst de naam *'Silvolde'* in een geschrift dat thans berust in een Münsters archief. Het betreft de aankoop van de *'Domus de Selvolde'* door de aartsbisschop van Keulen, *Philip van Heinsberg*. In een Keulse lijst uit *1190,* in het Keulse stadsarchief, wordt die aankoop als volgt omschreven: *'Castrum Selvelden et curiam iuxta 50 marcis emit': het versterkte huis Selvelden en de curia ernaast heeft hij gekocht voor 50 marken (zilver).* Het betreft een stenen en daardoor versterkt huis, een *castrum*, dat uit *één ruimte (sali, seli*) bestaat en gelegen is in een *broekland (wolde),* met ernaast een *curia*, een door de eigenaar bewoonde boerderij die het economisch centrum vormt van een aantal boerderijen. Dit stenen gebouw heeft, naar algemeen wordt aangenomen, gestaan op de plaats van de huidige Hervormde Kerk van Silvolde, vormt daarvan zelfs het eerste kerkgebouw.
In 1245 wordt Silvolde, dat kerkelijk tot dan toe had behoord tot de kerspel (parochie) Varsseveld, een zelfstandig kerspel. Het versterkte huis 'Silvolde' gaat fungeren als parochiekerk en de parochie wordt genoemd naar dit versterkte huis: Silvolde. Tot 1559 maakt de parochie deel uit van het decanaat Vreden van het bisdom Münster. Vanaf 1559 behoort het tot het bisdom Deventer.
De parochie omvat in 1245 het gebied dat in 1832 kadastraal het Voorbroek (Sectie A), de Silvoldse Buurt (Sectie B), de Kroezenhoek (Sectie C), de Ligtenberg (Sectie D) en het dorp Sillevolde (Sectie E) wordt genoemd. Die indeling bestaat in 1245 echter nog niet. Dan spreken de parochianen nog van de Silvoldse Hem(m)el (= het latere Voorbroek + de latere Sillevoldse Buurt), Notlo/de Nottel (= de latere Kroezenhoek + de latere Ligtenberg) en het dorp (de kerk tot aan het begin van de 19e eeuw niet meer dan de naaste omgeving hiervan).
Het leven speelt zich in de eerste eeuwen van de parochie bijna uitsluitend af in dat deel van de Silvoldse Hem(m)el dat ligt tussen de huidige Varsseveldse weg en de Kapelweg. Die weg vormt de grens tussen de beide Silvoldse marken: de 'Silvoldse Hem(m)el' en de bosmark 'Notlo/de Nottel'. In dat zoëven geschetste gedeelte van de Hemmel treffen we op hoogten (horsten en woerden) de oudste boerderijen aan: Brunscing (voor 1274), domus Egelo/Egginck (voor 1245), Have (voor 1229), Lieftinck, Supra Dorpe/Wechorst (voor 1259), ter Woerd,…. Zowel het latere Voorbroek als de latere Kroezenhoek en de Ligtenberg waren te nat - in het voor- en najaar vaak overstroomd - en het dorp te zandig om er landbouw te bedrijven. Die natte gebieden waren als weidegrond in gebruik. Pas eeuwen later konden die gebieden na het regelen van de afwatering als landbouwgrond in gebruik worden genomen. In het dorp, rond de kerk, wilde niemand wonen. Nog in het midden van de 17e eeuw bestaat het dorp slechts uit een kerk en pastorie (wheme) en een tiental hutjes van armen. De ontwikkeling van het dorp is begonnen na de Franse oorlog (1672-1674) toen mensen, door armoede gedreven de Silvoldse kerkenberg gingen bewonen en op allerlei manieren aan de kost probeerden te komen. Toen pas ontwikkelde zich de Silvoldse middenstand (smeden, schoenmakers, timmerlui, bierbrouwers, tappers, bakkers, metselaars, enz.) .
Dit boek is een onderdeel van het 'Silvolde Project' en we geven eerst een overzicht van de Silvoldse situatie rond 1795 aan de hand van een bestaande bewonerslijst.
Vervolgens pakken we de kadastrale geschiedenis op zoals vermeld in de titel van dit werk.
Het bevat in alfabetische volgorde beschrijvingen van gebouwen die voor 1832 hebben gestaan in het 'buitengebied' van het kerspel Silvolde d.w.z. buiten wat in 1832 kadastraal het dorp Silvolde (Sectie E) wordt genoemd.
De beschrijvingen, die volgens een vast stramien zijn opgebouwd, zijn gebaseerd op gegevens uit archieven en literatuur. Deze bronnen worden èn voorin dit boek èn bij de beschrijvingen vermeld. Deze bronvermeldingen zijn naast verantwoording van de gegevens ook bedoeld om aan te geven welke archieven en welke literatuur reeds, vaak minutieus, totaal is doorgenomen. *Wie zich geroepen voelt op dit werk voort te bouwen, weet dan welke bronnen niet meer hoeven te worden geraadpleegd en kan proberen uit niet-vermelde bronnen relevante gegevens te halen.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Bronnen:***

**Gebruikte afkortingen:**
AGC : Archief Heren en Graven van Culemborg
AGW : Oud-Archief der Gemeente Wisch
AHB : Archief Huis Bergh (’s Heerenberg)
AHK : Archief Huis Keppel (Arnhem)
AHL : Archief Huis Lichtenberg
AHR : Archief Huis Ruurlo (Arnhem)
AHW : Archief Huis Wisch (Arnhem)
AKB : Archief Klooster Bethlehem (Arnhem)
HU : Met het Huis Ulft door de historie (boek)
GA : Gelders Archief (Arnhem)
KM : Karel Michelbrink
MOS : Met het oog op Silvolde (boek)
SARA : Streekarchivariaat Regio Achterhoek (Doetinchem)

**Geraadpleegde archieven:**
- AGW : Oud-Archief der Gemeente Wisch (SARA Doetinchem).
  Van de volgende inventarisnummers is een copie in de AGW-klapper aanwezig
  969: deze AGW-klapper bevat ook aantekeningen uit de Silvoldse Kerkmeestersrekeningen
- AHB : Archief Huis Bergh (’s Heerenberg)
- GA AKV : Algemene Kaartenverzameling in het Gelders Archief
- GA 0005 : Staten van het kwartier Zutphen en hun gedeputeerden
- GA 0012 : Inventaris van het archief van de Gelderse Rekenkamer 1559-1795, en van de Commissarissen, belast met het beheer van de Gelderse Domeinen 1543-1559. Deze klapper bevat o.a. gegevens over
- GA 0124 : De klapper bevat gegevens, soms in copievorm, van de volgende invent.nrs: 1304
- GA 0168 : Notariële archieven.

Een groot aantal inventarisnummers uit de periode **1811-1850** zijn minutieus op Silvoldse gegevens doorgenomen. Deze gegevens, meest in de vorm van fotocopieën, zijn opgeborgen in de volgende klappers, ***die zich nu bevinden in het Old Sillevold / H.A.S.archief :***
Klapper ‘GA 0168 1A’ bevat Silvoldse gegevens uit de periode 1811 t/m 1814 uit de volledig doorgenomen inventarisnummers 1239, 1240, 1241 en 1242 *(notaris J.B.Dericks Terborg).*
Klapper ‘GA 0168 1B’ bevat Silvoldse gegevens uit de periode 1815 t/m 1821 uit de volledig doorgenomen inventarisnummers 1243 en 1244 *(notaris J.B.Dericks Terborg).*
Klapper ‘GA 0168 2A’ bevat Silvoldse gegevens uit de periode 1822 t/m 1837 uit de volledig doorgenomen inventarisnummers 1246, 1247 en een gedeelte van 1248 *(notaris S.Th. van Zuydam Terborg).*
Klapper ‘GA 0168 2B’ bevat Silvoldse gegevens uit de periode 1837 t/m 1840 uit de inventarisnummers 1248 (restant) en 1249 *(notaris S.Th. van Zuydam Terborg).*
Klapper ‘GA 0168 2C’ bevat Silvoldse gegevens uit de periode
Klapper ‘GA 0168 Silvolde diverse notarissen’ bevat Silvoldse gegevens (copieën) uit de incidenteel geraadpleegde archieven van notarissen te Dinxperlo, Gendringen, Terborg (vanaf jaar 1883) en Zelhem vanaf 1811:
- Dinxperlo *(notaris J.B.W.Maitland):* GA 0168 2446 aktenummers 12, 70, 71 en 72002E
- Gendringen *(notaris J.Kolfschoten):* GA 0168 767 (aktenummers 13 en 36), 768 (aktenummers 17, 20 en 25), 772 (aktenummers 82, 86 en 87), 773 (aktenummer 11), 775 (aktenummers 24 en 29), 778 (aktenummers 74, 90,150 en 196. Toegangsnummer 778 geheel doorgenomen op Silvoldse gegevens), 3054 (aktenummer 102), 3057 (aktenummers 88 en 97), 3064 (aktenummers12, 163 en 166) en 3111 (akteno.187).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Terborg *(notarissen Van Everdingen)*: GA 0168 4216 (aktenummer 2337), 4217 (aktenummer 2368), 4224 (aktenummers 3841 en 3842), 5839 (aktenummers 1554,1666,1750 en 1751), 5840 (aktenummers 1844 en 1975).
- GA 0209 : Inventaris van het oud rechterlijk archief *(ORA)* van de Hoogheid Wisch: B het Ambt Wisch.
Klapper 'GA 0209 criminele rechtspraak 167 t/m 199; contentieuse rechtspraak 200 t/m 229' bevat Silvoldse gegevens (ook in copievorm) uit de periode 1677-1810 uit de inventarisnummers 167 t/m 199 *m.u.v. de inventarisnummers 167, 182, 184, 185, 189, 194, 195 en 197 die niet ter inzage zijn.*
Klapper 'GA 0209 325 en 326' bevat aankondigingen en conditiën en voorwaarden van publieke verkopingen, gepasseerd voor het gerecht in de jaren 1721 t/m 1795 (no.325) en in de jaren 1801 t/m 1810 (no.326).
Klapper 'GA 0209 327 t/m 339 vrijwillige rechtspraak' bevat Silvoldse gegevens (in de vorm van aantekeningen) uit de periode 1690 t/m 1810.
Klapper 'GA 0209 362 en 363' bevat Silvoldse gegevens (vrijwel alle relevante stukken zijn gecopieerd) uit de jaren 1672, 1698 en 1774 t/m 1779 (no.362) en de jaren 1780 t/m 1784 (no.363). Het betreft m.n. magescheiden/boedelscheidingen.
Klapper 'GA 0209 364 en 365' bevat Silvoldse gegevens (vrijwel alle stukken zijn gecopieerd) uit de jaren 1785 t/m 1789 (no.364) en de jaren 1790 t/m 1795 (no.365). Het betreft m.n. magescheiden/boedelscheidingen.
- GA 0370 : Archief van de heren en graven van Culemborg. Dit archief bevat gegevens over de Schuilenburgse goederen uit de periode 1633-1666.
- GA 0409 : Archief Huis Keppel (1272-1853).
- GA 0443 : Archief Huis Wisch.
Klapper 'GA 0443' bevat aantekeningen en copieën uit de inventarisnummers 27 (Lagerbuch Hoogheid Wisch uit 1722), 60, 63 (leenboek), 306
- GA 0555 : Archief Notarissen van Everdingen.
Klapper 'GA 0555' bevat Silvoldse gegevens (ook in copievorm) uit de inventarisnummers 81
- GA 0894 : Archief Huis Ruurlo (1367-1982)
- GA : Archief van de Domeinen in Gelderland
Leenboek Zutphen
Leenboek Bergh

## Geraadpleegde literatuur:


- ANWB, Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland. 2004.
- Dalen, A.G. van, Met het Huis Ulft door de historie. Ulft, 1974.
- Dorrestijn, Bernard J., En de Dorrestijns zij ploegden voort. Silvolde, 2005 (eigen beheer).
- Heemkundige Vereniging Old Sillevold, Bulletin. Silvolde, (vanaf 1997).
- Kolks, H.L.J. en Dorrestijn, B.J., Met het oog op Silvolde. Ulft, 1989 2e druk.
- Martens, Wastinsigheid in Westfaalsch Gelderland. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Bronnen van het Vaderlandse Recht. Utrecht, 1934 deel 8 p.189 e.v.
- Michelbrink, Karel, Silvolde Verpondingsregister 1647. Arnhem, 2005.
- Robas, Historische Atlas Gelderland. 1989.
- Stichting De Kroezenhoek, De Kroezenhoek, i-j zölt der maor wonen! Silvolde, 2006.
- Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Wisch en Varsseveld. Velp, 2002.
- Stroet, S.,Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650. Amersfoort, 1993.
- Weijnen, A.A., Etymologisch dialectwoordenboek. Den Haag, 2003 2e druk.
- Winkels, F.P.J., Rissewijck
- Literatuur Marken
- Literatuur Verponding o.a. Roesingh
- van de Aa

**Internet :**Beeld archieven- CBGV- Matricula- FamilySearch- Genealogie Domein- Delpher- Google.


Historisch Archief Silvolde - Lanz

**Kadastrale gegevens over de 103 behuizingen in het Voorbroek, de Silvoldse Buurt, de Kroezenhoek en de Lichtenberg van het kerspel Silvolde in 1832**

Het boek opent met een lijst van gebouwen die voor 1832 in het beschreven gebied stonden.
Het kadaster, op 1 oktober 1832 ingevoerd, rekent een aantal woningen tot het dorp Silvolde (Sectie E) en de Ligtenberg (Sectie D) die voordien behoorden tot de Silvoldse Hem(m)el/de Silvoldse Buurt en de Nottel/de Kroezenhoek.

**Het betreft de perceelsnummers :**

- E 181 (Johannes Wieskamp);
- E 187 (Gasthuis van Silvolde r.v.o. Wessel van der Linden);
- E 195 (Evert Ebbers);
- E 198 (Gradus Strijkwold);
- E 261 ('de Vliege' 1:de Weduwe Steven Kemperman).

**De volgende panden in de Ligtenberg (Sectie D) behoorden voorheen tot de Silvoldse Hem(m)el /de Silvoldse Buurt:**

- D 46 (Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Willem Kroeze.
  Volgens Kadastrale gegevens heet het 'Keurntjes Stede'.
  In de notariële akten komt het ook voor onder de naam 'de Vliege').
- D 29 (Jan Wiegink; 'de Bulte').
- D 49??? Keurnsweide Hendrik Jan Tangelder
- D 52 Jan van de Zande r.v.o. Gerrit Jan Loevink 'Lovink'
- D 76 Jan Berend Wiegink
- D 88 Herv. Kerk Silvolde. Nellis Stede. ?????

**Het volgende pand in de Ligtenberg behoorde voor de invoering van het kadaster tot de Nottel/de Kroezenhoek :**

- D 96 (Gradus Tangelder; 'de Enselman'/'de Pothof').

Gegevens over deze 12 panden zijn in dit deel opgenomen.

Op 1 april 1832 wordt het Kadaster ingevoerd.
Het kerspel Silvolde vormt vanaf dat moment samen met Terborg de Kadastrale Gemeente Wisch. Die kadastrale gemeente bestaat uit de volgende 6 Secties:
- Sectie A : het Voorbroek;
- Sectie B : de Sillevoldsche Buurt;
- Sectie C : de Kroezenhoek;
- Sectie D : de Lichtenberg;
- Sectie E : het Dorp, en
- Sectie F : Terborg.

Het (oorspronkelijke) **kerspel Silvolde** beslaat de Secties A t/m E.
Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T.) uit 1832 staan in de secties A t/m D (het kerspel Silvolde minus het dorp) 103 behuizingen.

De onderstaande lijst van deze 103 behuizingen bevat:
- de kadastrale perceelsnummers van de behuizingen in 1832;
- de eigenaren van de percelen waarop die behuizingen staan;
- de eigenaren van de behuizingen, en
- de namen van de eventuele pachters van de behuizingen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Deze lijst is gebaseerd op de O.A.T. van 1832. Die lijst bevat fouten. Die hebben wij, op grond van de resultaten van archiefonderzoek, er zoveel mogelijk uit gehaald. Soms ontbreken in de O.A.T. ook de namen van boerderijen en de namen van de pachters. Die hebben wij, eveneens op basis van de resultaten van archiefonderzoek, zoveel mogelijk in deze lijst vermeld.

**Opmerkingen:**
Wie het ontstaan en de werking van het kadaster wil leren kennen, adviseren we de woordenlijst te raadplegen.
Bij het verdelen van de Kadastrale Gemeente Wisch in secties werd in het algemeen de oude indeling van het kerspel Silvolde aangehouden. Nieuwe grenzen werden echter getrokken tussen de Silvoldse Buurt en het Voorbroek. Het gebied tussen de Zandpoort van Terborg en de Loovinksche Beek behoorde oorspronkelijk tot de Silvoldse Buurt. In dit gebied bevinden zich in 1832 zeven behuizingen. Die vallen vanaf 1832 niet onder de Sectie B (Silvoldse Buurt) maar onder de Sectie A (Voorbroek). Het betreft de behuizingen A 258, A 264, A 268, A 271, A 272, A 274, en A 278.
Ook tussen de Silvoldse Buurt en het Dorp Silvolde zijn nieuwe grenzen getrokken. De percelen gelegen aan de rechter zijde van de huidige Berkenlaan (richting Dinxperlo) behoorden oorspronkelijk tot de Silvoldse Buurt. Vanaf 1832 vallen ze onder Sectie E (het Dorp Silvolde). Het betreft de behuizingen E
Nieuwe grenzen zijn ook bepaald in een gedeelte van de huidige Dinxperloseweg. De behuizing ‘de Bulte’ bijvoorbeeld, voor 1832 gerekend tot de Sillevoldsche Buurt (Sectie B), valt kadastraal in 1832 onder de Lichtenberg (Sectie D).
Datzelfde is het geval met de boerderij ‘Enselman’: volgens een stuk uit 1804 ligt ‘Enselman’ aan de Kroesenstrate tegen den Ligtenberg’.

De O.A.T. vermeldt, uiteraard, alleen de behuizingen die liggen in de kadastrale secties van 1828/1832. Behuizingen die, soms nog maar kort, voor de invoering van het kadaster ‘zijn verdwenen’ of die omstreeks 1832 of later zijn gebouwd, zal men dientengevolge niet in de O.A.T.aantreffen.

**Voorbroek:** 20 behuizingen.

Voor de invoering van het kadaster (in 1832) stonden er in het Voorbroek niet 20 maar 13 woningen. De 7 huizen met de perceelsnummers A 258, A 264, A 268, A 271, A 272, A 274 en A 278 werden voor 1832 gerekend tot de Silvoldse Buurt.

De bladnummers( blauw) verwijzen naar de kadastrale kaarten.

De perceel nummers zijn in de onderstaande lijst rood gedrukt.

De onderstaande lijst bevat de volgende gegevens over de behuizingen in het Voorbroek:

1. De perceelsnummers van de behuizingen van de Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A uit 1828/1832 (de A-nummers: A 5, A 11, enz.);
2. De namen van de behuizingen. Sommige namen treffen we aan in de O.A.T. uit 1832, andere in archiefstukken voor en na 1832. Soms komt eenzelfde behuizing onder verschillende namen voor. Dat is bijvoorbeeld het geval met ‘de Kat’.
   Die boerderij komt ook voor onder de namen ‘het Hemeltjen’ en ‘Welscher Horst’.
   Van niet alle behuizingen zijn de namen bekend.
3. Per behuizing de eigenaar in de periode 1795-1832.
4. Per behuizing de eventuele pachters in de periode 1795-1832.
5. Per behuizing het huisnummer in de periode 1809-1826.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Blad 1:***

**- A 5:** de Kat (het Hemeltjen, Welscher Horst): huis en erf.
Eigenaar: Wolter Zweering.
Huisnummer 1813 t/m 1825: 105. Huisnummer 1826: 105a.

**- A 11:** de Kwak: huis en erf.
Eigenaar: de Markt van Wisch.
Pachter in 1838: Hendrik Jan Kwak.
Huisnummer in 1826: zeer waarschijnlijk 105b.

**- A 31:** de Steengroeve: huis en erf.
Eigenaar: Baron J.A.L.F.C. van Nagell (Wisch).
Pachter tot 01-12-1838: Jan Duitshof.
Huisnummer 1813 t/m 1826: 104.

**- A 64:** de Heidekamp: huis en erf.
Eigenaar: de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh).
Pachter vanaf 1812: Joannes ten Holder.
Huisnummer 1813 t/m 1826: 106.

**- A 82:** huis en erf
Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Pachter:
Huisnummer

**- A 129:** de Loovink: huis en erf.
Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Terborg.
De boerderij wordt in 1826 afgebroken en in hetzelfde jaar weer opgebouwd.
Pachter vanaf 1814: Jan Wensink. Daarvoor pachtte diens schoonvader, Gerrit Michelbrink, deze boerderij.
Huisnummer 1813 t/m 1826: 103.

***Blad 2:***

**- A 146:** de Jager (het Herteler/Hertelaar): huis en erf.
Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Pachter, en tevens eigenaar van de opstallen, in 1831: Gerrit Jan te Kloeze.
Huisnummer 1809 t/m 1826: 102.

**- A 152:** de Pel (Pellen): huis en erf.
Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Pachter In de periode 1812-1838: Derk Mullink.
Huisnummer 1809 t/m 1826: 101.

**- A 169:** de Hazenbrink: erf en huis
Eigenaar: deVorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Lamert Hazenbrink.
Pachter
Huisnummer 1813 t/m 1826: 107.

**- A 199:** het Voorentje: huis en erf
Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
Pachter in de periode 1795 – 1832: Gart Jan Remmeling/Remmelink. Vanaf 1832: Wessel Wisselink.
Huisnummer 1809 t/m 1826: 100.

**- A 206:** Lutje (Henskensstede, Oostendorpstede, Luijtjen): huis en erf.
Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
Pachter van 1807-1831: Gerret Selle. Vervolgens, vanaf 1831: Gerrit Jan te Kloeze.
Huisnummer 1809 t/m 1826: 99.

**- A 232:** huis en erf.
Eigenaar en bewoner: Hendrik Eggink.
Huisnummer

**- A 258:** huis en erf in de Vinkeslag.
Eigenaar: Baron J.A.L.F.C. van Nagell (Wisch).
Pachter
Huisnummer

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- **A 264:** de Roskam: huis en erf.
  Eigenaar/bewoner: Jan Piepers.
  Huisnummer 1813 t/m 1826: 92.
- **A 268:** de Roode Leeuw: huis, schuur en erf.
  Eigenaar: Gerrit van Dillen.
  Bewoner: Gerrit van Dillen.
  Huisnummer 1813 t/m 1826: 93.
- **A 271:** huis
  Eigenaar/bewoner: de Weduwe van Gerrit Winters.
  Huisnummer 1813 t/m 1826: 95.
- **A 272:**
- **A 272a:** huis en katoenspinnerij
  Eigenaar: Bernard Joseph Sommers en cons.
  Bewoner:
  Huisnummer
- **A 274:** huis en erf
  Eigenaar: de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
  Pachter: in periode 1795-1819: Willem Jansen. Daarna, tot 1837: Derk Jansen.
  Huisnummer
- **A 278:** het Aalbershuis (Richtershuis): huis en erf
  Eigenaar: Everhard Aalbers.
  Bewoner:
  Huisnummer 1809 t/m 1822: 94; 1823 t/m 1826: 94a.
- **A 288:** huis en erf
  Eigenaar: Baron J.A.L.F.C. van Nagell (Wisch).
  Pachter/bewoner:
  Huisnummer

**Silvoldse Buurt/Silvoldse Hem(m)el:** 40 behuizingen.

***Blad 1:***
- **B 21:** Hommelink: huis en erf - Baron J.A.L.F.C. van Nagell (Wisch).
- **( B ) :** de Ketelkamp. Deze in 1832 niet meer bestaande boerderij lag dichtbij de boerderij 'Hommelink'. Laatstbekende eigen/bewoners: Frerick Hommeling (x Elisabeth Asten).
- **B 134 :** Overmaat: huis en erf - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh).
- **B 156 :** huis en erf - de Weduwe Frans van Schuilenburg.
- **B 181 :** Nijenweertshof/Kerkenhof: huis en erf - de Hervormde Kerk van Silvolde r.v.o. Wessel Luime(r)s.
- **B 188 :** Nennenstede/de Kleine Pothof: huis en erf - Gerrit Pothof.
- **B 200 :** Harbers: huis en erf - de Gereformeerde Kerk van Silvolde. Pachter in de periode 1825-1837: Gerrit Jan Geurink.

***Blad 2:***
- **B 239 :** Gosselink: huis en erf - de Weduwe Frans van Schuilenburg. Pachter in 1832: Berend Leyen of Jan Gosselink.
- **B 247 :** Have: huis en erf - de Weduwe Frans van Schuilenburg.
- **B 320 :** ten Beest: huis en erf - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh). Pachter in 1832: Lambert Hebink.
- **B 335 :** Lubbers: huis en erf - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh).
- **B 348 :** Heebink: huis en erf - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh).
- **B 356 :** de Beumer: erf en huis - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Gerrit ter Horst.
- **B 360 :** de Hooge Kamp: huis en erf - Dirk ten Holder.
- **B 394 :** Brunsink: huis, schuur en erf - de Weduwe Frans van Schuilenburg.
- **B 400 :** de Panneschuur: huis en erf - Johannes ten Haven.
- **B 409 :** Weghorst: Baron J.A.L.F.C. van Nagell (Wisch) r.v.o. Wolter Kemperman.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Blad 3:*

- **B 426 :** het Nieuwe Huis: huis en erf - de kleermaker Fredrik Wenink.
- **B 428 :** Belterman: huis en erf - Willem Bongers.
- **B 432 :** Lieftink: huis en schuur - de Weduwe Frans van Schuilenburg.
- B 446 : Zelle: huis, schuur en erf - de Weduwe Frans van Schuilenburg.
- **B 449 :** de Splithoff: erf en huis - de Gereformeerde Kerk van Terborg r.v.o. G.Massop.
- B 463 : Klein Hartenheuve(l): huis, schuur en erf - eigenaar/bewoner: Amandus Borkens.
- **B 466 :** de Heuve: huis en erf- de Weduwe Bernardus Lammers.
- **B 471 :** de Sluiter: huis en erf - Derk Borkens en cons..
- **B 477 :** Groot Hartenheuven: huis, schuur en erf - Gerrit Jan Colenbrander.
- **B 490 :** Rabelink: huis, schuur en erf - Engelbart Roes.
- **B 500 :** Klein Rabelink: huis en erf - G.A.Wensink.
- **B 523 :** Leijen: huis en erf - Wilhelmina Hermina Alexandrina Elisabeth Bruijns.
- **B 553 :** Verholte: huis, schuur en erf - Petrus van Veen. Pachter in de periode 1823-1835: Engelbert Terhorst.
- **B 580 :** Withagt: huis en erf - Willem te Velde.
- **B 585 :** Bievink: huis en erf - Jan Witten.
- **B 596 :** Kempen: huis en erf - Bernardus Pothof.
- **B 617 :** Wagtmeesterslag: huis en erf - de erven van de Silvoldse bierbrouwer Arnoldus ten Brink.
- **B 620 :** de Horst: huis en erf - de wever Bernardus Sluiter.
- **B 648a:** huis en erf - Willem Beenen.
- **B 654 :** Kraaijenberg: huis en erf - Gerrit Jan Harterink.
- **B 674 :** de Breuker: huis en erf - de Weduwe Hermanus Lieftink. Pachter in 1832: vermoedelijk Arent Jan Colenbrander.
- **B 677 :** het Meijhuis: huis en erf - de kleermaker Jan Hendrik Klein Hesselink.
- **B 681 :** de Keizer: huis en erf - Hendrik Keizer.
- **B 689 :** de Knippershof/de Knijper: erf en huis - de Gereformeerde Kerk van Silvolde r.v.o. de dagloner/klompenmaker Jan Dirk Huls.

**De Kroezenhoek:** 23 behuizingen.

*Blad 1:*

- **C 4 :** de Wachtmeester: huis en erf - de erven van de Silvoldse bierbrouwer Arnoldus ten Brink. Pachter in 1832:
- **C 10 :** Koops (in de Heyde): huis en erf - Johannes Heuvels.
- **C 32 :** de Hutte: erf en huis - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Teunis Ebbers.
- **C 54 :** de Vonderhorst: Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Hendrik Vonderhorst.
- **C 71 :** de Geurink: huis en schuur - Evert Geurink.
- **C 82 :** Ramaker: erf, huis en schuur - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Steven Colenbrander.
- **C 109 :** de Nagtegaal: huis en erf - Dirk Jan Seinhorst.
- **C 111 :** Remmers End: huis en erf - de Weduwe van Johan Suselbeek.
- **C 123 :** Bergerslag: erf, huis en schuur - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Jan Willem ter Maat.
- **C 157 :** de Spork: erf en huis - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. Willem Westerveld.
- **C 162 :** de Rijnder: huis en erf - Steven Martens.
- **C 173 :** de Kleine Kroeze: huis en erf - Dirk Meijnen.
- **C 192 :** de Grote Kroeze: huis, schuur en erf - Johan ter Maat.
- **C 217 :** Ten Broek: huis en erf - de Weduwe Frans van Schuilenburg.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Blad 2:***

- **C 242 :** de Schut: huis en erf - Doris Venderbosch.
- **C 268 :** Massop: huis en erf - Bernardus Massop.
- **C 274 :** Knuvink: huis en erf - Derk Knuvink.
- **C 307 :** de Biesenpol: huis en erf - Gerrit Bongers.
- **C 315 :** huis en erf - Jan Witten en cons..
- **C 335 :** Overkamp: huis en erf - Bernardus ter Maat.
- **C 353 :** huis en erf - Hendricus Stikkelbroek.
- **C 355 :** huis en erf - de Weduwe Gerrit Jan Bongers.
- **C 383 :** Venneman: erf en huis - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o.B.Venneman.

**De Ligtenberg:** 20 behuizingen

- **D 29 :** de Bulte: huis en erf - de kleermaker Jan Wiegink.
  Opmerking: Voor de invoering van het kadaster (1832) werd 'de Bulte' gerekend tot de Silvoldse Buurt.
- **D 46 :** Keurntjes Stede: erf en huis - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh) r.v.o. de kleermaker Willem Kroezen.
- **D 49 :** Keurnsweide: huis en erf - Hendrik Jan Tangelder.
- **D 52 :** Lovink: erf en huis - Jan van de Zande r.v.o. Gerrit Jan Lo(e)vink. De bij 'Lovink' behorende gronden, tot 22-02-1834 in pacht bij Gerrit Jan Lovink, worden op 16-06-1831 voor f 834,- - gekocht door de Silvoldse landbouwer Hendrik Lieftink.
- **D 68 :** Vel(d)s: huis en erf - Frederik Groot Nibbelink.
- **D 76 :** de Prins: huis en erf - de wever Jan Berend Wiegink.
- **D 88 :** Nellis Stede: huis en schuur - de Hervormde Kerk van Silvolde.
  Pachter 1826-1863: Derk Jan Leyen.
- **D 96 :** Enselman of Pothoff: huis en erf - op 16-06-1831 is de grond waarop het huis (toebehorend aan Gerrit/Gradus Tangelder) staat en de bij 'Enselman' behorende gronden voor f. 2260,- - gekocht door de Silvoldse landbouwer Bernardus Pothof.
  Pachter van deze gronden tot Petri 1834 is Gerrit Tangelder.
  Opmerking: Voor de invoering van het kadaster (1832) werd deze boerderij gerekend tot de Kroezenhoek.
- **D 103 :** Lumers/Luimessteede: huis en erf - op 16-06-1831 inclusief gronden voor f. 960,- - gekocht door de Silvoldse landbouwer Jan Hendrik Kemperman.
  Pachter tot Petri (22-02) 1834: de timmerman Derk Luimes.
- **D 113 :** de Stroes(se): erf en huis - Bernardus Tangelder r.v.o. Gerhardus Tangelder.
  De bij 'de Stroesse' behorende gronden, tot 22-02-1834 in pacht bij de bewoner Bernardus Tangelder, worden op 16-06-1831 gekocht door deze Bernardus Tangelder. voor f 2470,- -.
- **D 130 :** Naafs: huis en erf - op 16-06-1831 gekocht door de Breedenbroekse landbouwer Jan Hendrik Geurink; op 19-01-1832 verkocht aan de onder Varsseveld wonende Margaretha Rietstap, weduwe van Jan Messing.
  Pachter tot 22-02-1834: Theunis Naafs.
- **D 138 :** de Bruensen/Meurs: huis en erf - eigenaar vanaf 16-06-1831: de Silvoldse landbouwer Jan Hendrik Kemperman. Pachter 1828-1834: Hendrik Jan Meurs.
- **D 157 :** de Kleine Nottel: huis en schuur - Op 16-06-1831 gekocht door de Zuiderwijkse klompenkoopman Derk van Gorkum en Gerrit van Dillen.
  Pachter tot 22-02-1834: Evert Vossers.
- **D 163 :** huis en erf - Reinder ten Velde.
- **D 175 :** de Ligtenberg: huis en erf - Gerrit Jan Borggreven.
- **D 186 :** Borggreven: erf, huis en schuur - Gart Schimmelpenninck r.v.o. Gerrit Jan Borggreven.
- **D 206 :** de Grote Nottel: huis, schuur en erf - Vorst van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh).
- **D 215 :** erf en huis - G.J.Borggreven r.v.o. Berend Preijer.
- **D 235 :** Weijkamp: erf en huis - Hendrik Jan Lieftink r.v.o. Derk Lieftink.
- **D 238 :** Terhorst: huis en erf - op 16-06-1831 gekocht door Gerrit van Dillen, logementhouder in 'de Rode Leeuw'. Pachter op 16-06-1831: Evert Terhorst

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## Verdwenen behuizingen:

Archiefonderzoek leert ons ook dat een aantal 'behuizingen' uit vroegere eeuwen in **1828** niet meer bestaat. We geven deze hieronder weer met – bij benadering - de perceelsnummers die ze in 1828 zouden hebben gehad

- 'de Boenink': Uit het stuk uit 1735 blijkt de behuizing op 'den Boeninck' te bestaat uit een huis en een schop die toebehoort aan de pachter van de grond van de Silvoldse Kerk met een waarde van f 100,- -.
  Volgens AGW 969 bestaat deze behuizing nog in oktober 1795.

de Munsterman;
de Keetelkamp;
De Mugge
De Pas
Nennenstede?
De Bulte ???
De Vliege ???

- Voorbeeld 1: 'De Knijper' komt in de archieven voor onder de volgende namen: 'Haakhorst' en 'de Knipper';
- Voorbeeld 2: - C 4 Wachtmeester huis en erf de Erven Arnoldus ten Brink. 'De Wachtmeester' heette origineel 'de Haesencamp'.

*(in bewerking)*

## Bewonerslijst 1795:

*Exacte Lijste van het Getal der Zielen, de minder Jarigen, Vrouwen en Kinderen daaronder begrepen als mede het Getal der meerderjarige manspersonen, welke zig in den Dorpe en Buurschap Zilvolde bevinden, bij ons ondergetekende Rotmeesters aldus nauwkeurig opgenomen en genoteert den 14 en 15 october 1795.*

Met deze woorden begint archiefstuk 969 uit het Archief van de Gemeente Wisch (AGW) uit 1795.

Het stuk bevat:

- het aantal gezinnen in oktober 1795 (kolom 1);
- het aantal personen per gezin ('Getal der Zielen') in kolom 2, en
- het aantal meerderjarige manspersonen per gezin (kolom 3)
- in het Dorp en in de Buurschap (Voorbroek, Silvoldse Buurt en Kroezenhoek) Silvolde.

De buurschap 'de Lichtenberg' ontbreekt in dit stuk.

Uit het stuk blijkt dat het dorp Silvolde toen bestond uit 2 Rotten met aan het hoofd daarvan een Rotmeester:

- het Rot van R.Tuijt, en
- het Rot van G.Hebink.


De buurschap (Voorbroek, Silvoldse Buurt en Kroezenhoek) bestond uit 5 rotten:
- het Rot van Bieving (Bievingsrot);
- het Rot van Pothof;
- het Rot van Hogenkamp (Hogenkamps Rot);
- het Rot van Nelles (Nelles Rot), en
- het Rot van Vorentjes (Vorentjes Rot).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De gegevens zijn door de Rotmeesters op 14 en 15 october 1795 verzameld.
De originele lijst hebben wij bewerkt:
- Om overzicht te houden, hebben we de lijst genummerd.
- Afgekorte voornamen in de lijst geven we zoveel mogelijk volledig (ons bekend uit andere bronnen) weer: ‘Arn’ in de originele lijst wordt ‘Arn(oldus)’.
- Ook de ons uit andere bronnen bekende varianten op de familienaam geven wij weer: ‘Grobben’ in de originele lijst wordt Grobben (Groeben, Grubber(t),
- We hebben ook enige kolommen aan de lijst toegevoegd:

Kolom 4 bevat de naam van de echtgenote van de in kolom 1 (overleden) hoofdbewoner;
Kolom 5 vermeldt het beroep van de in kolom 1 genoemde (overleden) hoofdbewoner;
Kolom 6 vermeldt het perceelsnummer dat de woning in 1828/1832 kadastraal krijgt;
Kolom 7 tenslotte is een restkolom met als kop ‘Overige’.

*(in bewerking)*




Historisch Archief Silvolde - Lanz

***In het Dorp Zilvolde bevinde zig:***
***En wel in 't Rot van R: Tuijt***

1. In het Huis van de Weduwe L(ucas) Pierik (= ...)
2. Arn(oldus) ten Brink
3. Hendr(ik) Luimes
4. Hendr(ik) Bieleveld
5. (Gerret) Jan Troost
6. Gr(adus) Noij
7. J(an) Zweekhorst (Zwekes)
8. Hendrik Venneman
9. St(even) Boelen
10. Chr(istiaan) Pierik
11. Kerkm(eester) (Hendrik Willem) Noij
12. Wander Noij
13. Kamer man (in huis 12)
14. Wed(uwe) Gras (= ...)
15. Otto Scholten
16. Jan Gras
17. de Kamerl(uij) (in huis 16)
18. D(erk) Roumaat (Roemaat)
19. Jan Westerveld
20. J.H. Strijkwold
21. B(ernadus) Rijsewijk
22. Harm(en) Bartholomeus
23. de Kamerl(uij) (in huis 22)
24. D(erk) Weghorst
25. E(vert) Hakvoord
26. Wed(uwe) Eerbaar (= ...)
27. W(olter) Lieftink
28. Arn(oldus) de Leest
29. de Kamerl(uij) (in huis 28)
30. D(erk) ten Have
31. E(vert) Rutjes
32. Theod(orus) (Dorus) te Leuken (Leuke)
33. Wedu(we) Helmes (= ...)
34. Jan Uffink
35. Hendr(ik) Janssen
36. B(ernadus) Thijssen
37. R(oelof) Tuijt
38. Kamerluij in de (r.k.) Kerk

***In het Rot van G. Hebink***
***in 't huis van***

39. G(arret) Spijk (Spieck)
41. de Kamer(luij) (in huis 40)
42. Grt (Garrit) Haank (Haink)
43. de Kamerl(uij) (in huis 42)
44. L(ambertus) Berendsen
45. Chr(istiaan) Bartholomeus
46. Grt Heijdenkamp
47. G.J. (Gart Jan) Bultink
48. A(rnoldus) Reijsman
49. We(duwe) Bultink (= ...)
50. Henr(ik) Konink
51. J(an) H(endrik) Overkamp
52. Joh(an) Grievink
53. Arn(oldus) te Leuken
54. A(lbert)Brunsveld
55. Ant(onie) Kwak
56. de Kamerl(uij) (in huis 55).Waarschijnlijk: Gerhardus Ensman
57. Hendr(ik) Wolters
58. Ds (dominee) Van Raaij
59. Wedu(we) (Arnoldus) Heijster (= Gerritjen Borggreven)
60. Wedu(we) (Hendrick) Buijink (= Hendrina Uijing)
61. Harm(en) Kuiperije (Kuyperie, Kuiperie,Kuperij)
62. Wedu(we) van (Peter van) Dillen (= Bartha(lomea) Aernts/Arents)
63. B(ernardus) Lubbers
64. G(ijsbert) van de Zande
65. Jan Wiegink
66. de Kamerl(uij) (in huis 65)
67. Noël Gregoor
68. B(arend) Gielink
69. W(illem). Spijk
70. Theo(dorus) Vriesen
71. D(erk) W(illem) Hengeveld
72. de Kamerl(uij) (in huis 71)
73. B(ernardus) ten Brink
74. Ant(onij) (Tonij) Wolters
75. Gr(adus) van Leeuwen (Leeuwe/Leuwe)
76. Hendr(ik) Zwieterink (Swijtterijnk)
77. R(eind) Heuvels
78. W..... Kimmelder
79. M(oses) Salomon
80. Ant(onie) Kremer
81. Harm Hengeveld
82. Wed(uwe) Fransen (= ...)
83. Jac(obus) Bruggeman
84. Coenr(aad) Arendsen
85. Wedu(we) Kempink (= ...)
86. de Kamerl(uij) (in huis 85)
87. W..... Grobben
88. de Kamerl(uij) (in huis 87)
89. Wedu(we) Wildenbeest (= ...)
90. Jan Fieberink
91. Ant(onij) Fransen
92. M(eijs) Knoop
93. B..... Migchelbrink
94. G(ert) Hebink
95. de Kamerl(uij) (in huis 94)
96. H..... Plaat
97. Wedu(we) Vorentjes (= ...)

***In de Buurschap***
***In Bievings Rot***

1. in 't huis van Withagt
2. Jurrien Heuvels
3. Vonderhorst
4. Braakhorst
5. Kempen
6. de Zelle
7. Kleijnen Hartsheuvel
8. Groten Hartsheuvel
9. Rabelink
10. Leijen
11. Verholte
12. Bievink
13. Wagtmeester
14. Jan Ebbers
15. Geurink
16. Joh(an) Bruggeman
17. G(osen) Keijser
18. G(...) Jansen
19. W(illem) Massop
20. Hendr(ik) ter Horst
21. Harm(en) Sluijter

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***In 't Rot van Pothof***

22. D(...) Tangelder
23. Jan Mulder
24. Biesenpol
25. de Reijnder
26. Jac(obus) Bouhuis
27. Ramaker
28. Kleijne Nottel
29. Grote Nottel
30. Bargerslag
31. Kleijne Kroesen
32. Grote Kroesen
33. Teubenbroek
34. de Spork
35. Overkamp
36. Wedu(we) Weenink
37. Br (Berend) Brussen
38. de Pas
39. de Kamerl(uij) (in 38)
40. J(...) Meijnen

***Hogenkamps Rot***

41. den Beumer
42. Pothof
43. Harbers
44. Hommelink
45. Hasenbrink
46. Heijdenkamp
47. G(...) H(...) Klompenhouwer
48. Have
49. Gosselink
50. Beester
51. Lubbers
52. Hebink
53. Hogenkamp

***Nelles Rot***

54. Munsterman
55. Overmaat
56. Eggink
57. Brunsink
58. Wessel Luimes
59. Hendr(ik) Beijer
60. Wessel van de Linde
61. Hendr(ik) van Groningen
62. Hendr(ik) Kemperman
63. Weghorst
64. Lieftink
64. Belterman
65. Coenr(aad) van Huut
66. H(...) Lovink
67. Jan Jansen
68. de Kamerl(uij) (in 67)
69. Gert Kemperman
70. G(...) J(...) Lovink
71. W(...) Beenen
72. Nelles
73. Harm (...) Schruijer

***Vorentjes Rot***

74. In het Huis van de Rigter Aalbers
75. J(...) van Dillen
76. Wedu(we) Gosens
77. M(...) ten Holt
78. Ar(...) Tammelder
79. A(...) Elskamp
80. Willem Jansen
81. Luijtjen
82. Boenink
83. Herteler
84. Lovink
85. Vorentjes
86. Pellen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# Gegevens over de huizen/boerderijen
# In het kerspel Silvolde vóór 1860

***( alphabethies gerangschikt )***

## het Aalbershuis
*(Zie: 'het Richtershuis')*

## ten Beest
## Rabelingstraat 9, 11 en 13
## (B 320)



**1651 Het woonhuis van boerderij "Beester"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 11 |



**1649 Schuren behorende bij boerderij "Beester"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 11 |



**1650 Zijkant van een schuur met het woonhuis van boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 11 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz


***- Namen:***
1348  1486/1495: ten Besthuiz; 1564: ten Beesthuiz; 1571: Besthuiz; 1647: Ten Beest; 1795: Beester; 1812: ten Beest; nu: Beesterboer.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'ten Beest' onder nummer 320 ingetekend. Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat 'ten Beest' nog op (bijna) dezelfde plaats ligt. In de omgeving van deze boerderij zijn nog gedeelten van een aantal verhogingen (horsten) in het landschap zichtbaar.
***- Huisnummers:***
*Rabelingstraat 9:  B. Heebing*
1912: B 511a – 1922: B 560 – 1932; 1940: B 641 – 1952: Rabelingstraat 9.



- *Rabelingstraat 11: **zie boven Ten Beest -  't olde huus***

1813 t/m 1826:115 - 1829 -1839: 256 - 1850: 293 - 1860; 1870: 244 - 1880: 311 - 1890: B 303 – 1900: B 355 – 1912: B 510 – 1922: B 561 – 1932; 1940: B 642 – 1952: Rabelingstraat 11.

*Rabelingstraat 13: Frans Heebing*
1912: B 511b – 1922: B 563 – 1932; 1940: B 644 – 1952: Rabelingstraat 13.



**1655 Boerderijwoning**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 13 |



**1656 Schuren behorende bij de boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 13 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



***- Huidige adressen:***

- Beata en Maurits Heebink Rabelinkstraat 9A 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 - 34 23 40.
- Harry Verheij en Maria Geurtzen, Rabelinkstraat 11 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 - 32 55 95.
- J.A. te Lintum Rabelingstraat 13 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 - 32 39 39. (e-mail:telintumdienstverlening@g-mail.com)

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

1348B320

***- Beschrijving:***

Aanvankelijk is de boerderij eigendom van het Huis Wisch. Na de deling van de Heerlijkheid Wisch in 1486 (maar officieel pas in 1495) valt 'ten Besthuiz' (gronden en opstallen) toe aan Oswald van den Bergh. Bergh verpacht de gronden en opstallen tot ongeveer 1875. Dan verkoopt Bergh de boerderij aan Derk Jan Heebink en Helena Maria Elisabeth Rademaker. De familie Heebink woont al sinds 1815 op deze boerderij. Het begint met Lambertus Heebing in 1815. Die wordt opgevolgd door Derk Jan Heebink, gehuwd met Helena Maria Elisabeth Rademaker. Derk Jan overlijdt in 1892 en Helena in 1919.Hun drie zonen trouwen in 1912, 1914 en 1918. Vanaf ongeveer 1912 staan er drie boerderijen op het goed: Rabelingstraat 9, 11 en 13.

De 'Beestertiend', een zaadtiend, is in het bezit van het Huis Wisch die deze tiend elk jaar laat veilen.


***- Status:***

Gewaarde boerderij.

***- Afbeeldingen:***

- Atlas van Merner (AHB 4722);
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.320 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***






Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.320: huis en erf de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.

Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloysius Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen: 105.

***- Bewoners:***

*Thijme te Beeste (x …) - Derick ten Beesthuiz (x …) - ….. - Willem te Beest (x …) - Hendrik Luimans (x …) - ….. - Derk ten Beest (x Hendrika Kempen) - Lambertus Heebing (x Gerritjen Ten Beest) - Derk Jan Heebink (x Helena Maria Elisabeth Rademaker).*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Rabelingstraat 9: Beernd Heebink*
*Johannes Lambertus Heebink (x Henrica Maria Martens) - Bernadus Theodorus Alouisius Heebink (x Bernadina Maria Welling) - Maurits Heebink (x Beata Koepke).*

*Rabelingstraat 11:* ***Ten Beest - 't olde huus***
*Franciscus Lambertus Heebink (1914 x Wilhelmina Grada Huls) - Wilhelmina Grada Heebink-Huls (gaat door ruiling na 1944 naar Rabelingstraat 13) - Theodorus Johannes Franciscus Heebink (x .....) - Karel Heebink (x .....) - 1991: Erik H.Willink (x Anita Scholten) - 1996: Harry Verheij (x Maria Geurtzen).*

*Rabelingstraat 13: Frans Heebink*
*Theodorus Johannes Heebink (1918 x Theodora Berendina Huls) - Wilhelmina Grada Huls, weduwe van Franciscus Lambertus Heebink (o.1944) - Franciscus Lambertus Theodorus Heebink (x Bernardina Wilhelmina Gerarda Steverink) - Johan Albert te Lintum (x Francisca Johanna Josephina Heebink).*
***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.105, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *105* (DSCF 4756) *A.A.M.F. van Hohenzollern Sigmaringen* te Sigmaringen.
  * 105/107 *B 320 huis* en erf 10 90. *1855 successie.* Gaat naar 826/73.
- Artikelnummer *826* (DSCF 9533) *C.A. van Hohenzollern Sigmaringen* te Düsseldorf.
  * 826/73 *B 320 huis* en erf 10 90. *1877 verkoop.* Komt van 105/107 en gaat naar 1332/26.
- Artikelnummer *1332* (DSCF 1178, 1352 en 1353) *Derk Jan Heebink of Hebing* landbouwer Silvolde.
  Vervolgens diens weduwe: *Helena Maria Elisabeth Rademaker*, en cons.
  * 1332/1 B 881 heide 32 50 *bel.1873 1877 verk.* Komt van 928/5 en gaat naar 1118/6.
  - B 503 verkrijging van een gedeelte. Komt van 938/9.
  - B 968 verkrijging van een gedeelte. Komt van 938/35.
  - B 511 verkrijging van een gedeelte. Komt van 938/10.
  - B 968 verkrijging van een gedeelte. Komt van 938/35.
  - B 511 verkrijging van een gedeelte. Komt van 938/10.
  - B 968 verkrijging van een gedeelte. Komt van 938/35.
  * 1332/2 B 1170 bosch/uitweg 13 45. Komt van 938/9 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1332/3 B 1171 bosch 03 67 50. *Dj.1885 stichting*. Komt van 938/35 en gaat naar 1332/63.
  * 1332/4 B 1172 bosch 41 00. Komt van 938/10 en gaat naar: niet vermeld (= 2744/1).
  *Opmerking:* Artikelnummer 938 niet gevonden.
  *04 54 45 bel.1874*
  * 1332/5 A 341 heide 80. *dj.1877 verkoop*. Komt van 1114/1 en gaat naar 1469/1.
  * 1332/6 A 473 heide 68 80. *dj.1877 verkoop*. Komt van 1114/2 en gaat naar 1469/2.
  * 1332/7 A 474 heide 95 70. *dj 1877 verkoop.* Komt van 1114/3 en gaat naar 1469/3.
  * 1332/8 B 295 bosch 06 20. *Dj.1883 vereenig.* Komt van 826/49 en gaat naar 1332/59.
  * 1332/9 B 297 bosch 24 30. *dj.1883 vereenig*. Komt van 826/51 en gaat naar 1332/62.
  * 1332/10 B 298 bouwland 01 12 60. Komt van 826/52 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1332/11 B 299 akker/bosch 80 20. Komt van 826/53 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1332/12 B 301 dennen 23 10. *dj.1883 vereenig.* Komt van 826/55 en gaat naar 1332/53.
  * 1332/13 B 302 bosch 64 80. *dj.1883 splitsing.* Komt van 826/56 en gaat naar 1332/53, 54.
  * 1332/14 B 303 bosch 07 90. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/57 en gaat naar 1332/51, 53.
  * 1332/15 B 304 bouwld. bosch 05 70. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/58 en gaat naar 1332/51, 53.
  * 1332/16 B 305 bouwland 01 01 90. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/59 en gaat naar 1332/51, 52.
  * 1332/17 B 306 bosch 40 40. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/60 en gaat naar 1332/50, 51, 52.
  * 1332/18 B 308 bosch 15 70. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/62 en gaat naar 1332/50, 52, 57.
  * 1332/19 B 309 bouwland 70 30. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/63 en gaat naar 1332/50, 52.
  * 1332/20 B 311 bosch 95 20. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/65 en gaat naar 1332/51, 52, 57.
  * 1332/21 B 312 bosch 65 00. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/66 en gaat naar 1332/52, 57.
  * 1332/22 B 313 bosch 79 10. *dj.1883 Splits.* Komt van 826/67 en gaat naar 1332/52, 57.
  * 1332/23 B 317 bouwland 04 64 30. *dj.1883 Splits*. Komt van 826/70 en gaat naar 1332/52, 57.
  * 1332/24 B 318 bosch en weide 53 20. *dj.1883 Splits*. Komt van 826/71 en gaat naar: niet vermeld.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Vervolg na art.1486.

* 1332/26 *B 320 huis* en erf 10 90. *Dj.1883 bijbouw en splitsing.* Komt van 826/73 en gaat naar 1332/53, 55 en 56.
* 1332/52 B 1361 bouw- en weiland 03 89 70. Komt van 1332/36,16,17,19, 41, 42,18, 22, 20, 21, 23, 27 en gaat naar: niet vermeld (= 2744/2).
* 1332/53 B 1362 weiland/bosweide 02 22 20. Komt van 1332/13, 27 en 28 en gaat naar: niet vermeld.
* 1332/55 B 1364 bouwland, boomgaard 61 50. Komt van 1332/26, 27 en gaat naar: niet vermeld.
* 1332/56 *B 1365 huis, schuur* en erf 08 80. Komt van 1332/26, 27 en gaat naar: niet vermeld (= 2743/12).
* 1332/57
* 1332/58

- Artikelnummer *2744* (DSCF 3592) *Theodorus Johannes Heebink* landbouwer Sillevolde en cons.

* 2744/1 B 1172 bosch 41 00. *Dj.1914 verkoop.* Komt van 1332/4 en gaat naar 2885/1. *Opmerking*: Artikelnummer *2885* (DSCF 3748) *Bernardus Johannes Sloetjes* landbouwer op Leijen Silvolde.* 2885/2 *B 1447 huis* en erf 01 73. *Dj 1937 Vereeniging.* Komt van 2744/1.
* 2744/2 B 1361 bouw- en weiland 03 89 70. *Dj.1918 stichting.* Komt van 1332/52 en gaat naar 2744/8.
* 2744/3 *B 1447 huis* en erf 01 73 *Dj.1914 verkoop.* Komt van 1332/70 en gaat naar 2885/2 (zie opmerking).
* 2744/4 B 1448 bouwgrond 02 43 07 *dj.1914 verkoop.* Komt van 1332/60 en gaat naar 2885/3.
* 2744/5 *Sillevoldsche buurt* B 1802 bouwland 01 31 20. *Dj.1914 verkoop*. Komt van 1332/75 en gaat naar 2885/4

1/5 *08 06 70 belastingjaar 1911*

* 2744/6 B 1819 akkerl. 05 69 20 *dj.1948 Vereng.* Komt van 1332/50 en gaat naar 2744/12.
* 2744/7 *B 1820 huis*, bouw- en weiland 05 47 00. *Dj.1922 bijbouw.* Komt van 1332/57, 58 en gaat naar 2744/13.

*1/7 19 22 90 belastingjaar 1912*
*3 15 05 90 belastingjaar 1914*

* 2744/8 *B 1361 huis*, bouw- en weiland 03 89 70. *Dj.1919 redres.* Komt van 2744/2 en gaat naar 2744/9.

*15 05 90 belastingjaar 1918*

* 2744/9 B 1361 bouw- en weiland 03 89 70. *Dj.1948 Vereniging.* Komt van 2744/8 en gaat naar 2744/12.

*1/3 15 05 90 belastinjaar 1919*

* 2744/10 *B 1820 huis*, bouw- en weiland 05 47 00. *Dj.1927 bijbouw*. Komt van 2744/7 en gaat naar 2744/11.

*1/3 15 05 90 belastingjaar 1922*

* 2744/11 *B 1820 huis*, bouw- en weiland 05 47 00. *Dj.1948 Verkoop, Verg. enz.* Komt van 2744/10 en gaat naar: niet vermeld (= 2745/7).

*1/3 15 05 90 belastingjaar 1927*

* 2744/12 *B 2081 huis*, schuur, bouw- en weiland 13 84 80. *Dj.1950 splitsing.* Komt van 2744/9, 6, 11 en gaat naar 2744/13 en 4205/1.
* 2744/13 *Silvoldse buurt B 2093 huis*, schuur, wei- en bouwland 13 84 80. *Dj.1951 ruiling.* Komt van 2745/22 en 2744/12 en gaat naar 4241/1.

**Rabelingstraat 9:**

- Artikelnummer *2745* (DSCF 3594) *Johannes Lambertus Heebink* landbouwer Sillevold dj.1945.

* 2745/5 *B 1822 huis* en weiland 02 56 10. *Dj.1928 stichting.* Komt van 1332/57, 58, 59, 31 en gaat naar 2745/6.
* 2745/6 *B 1822 huis*, schuur, bouw- en weiland 02 56 10. *Dj.1948 vereniging, enz.* Komt van 2745/5 en gaat naar 2745/7.
* 2745/7 *B 2082 huis*, schuur, bouw- en weiland 06 93 50. *Dj.1948 verkoop.* Komt van 2743/1,13,17 en 2744/11 )?) en gaat naar 4103/1.

- Artikelnummer *4103* (DSCF 7079) *Bernadus Theodorus Alouisius Heebink* landbouwer Silvoldsche buurt B 641 Silvolde.

* 4103/1 *B 2082 huis*, schuur, bouw- en weiland 06 93 50. *Dj.1970.* Komt van 2745/7 en gaat naar: niet vermeld.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**Rabelingstraat 11:**

- Artikelnummer *2743* (DSCF 3590) *Franciscus Lambertus Heebink* landbouwer Sillevolde *B 642*. Vervolgens diens weduwe, *Wilhelmina Grada Huls*, en cons. Dj 1947 successie. Dj.1951. (Opmerking: Franciscus Lambertus trouwt in 1914 en overlijdt in 1944).
  * 2743/12 *B 1365 huis* en erf 08 80. *Slooping (1911?).* Komt van 1332/56 en gaat naar 2743/18.
  * 2743/18 *de Beest B 1812 huis, schuur*, weiland 02 92 50. *Dj.1948 Verg. enz.* Komt van 2743/9 (B 1362), 11 (B 1364) en 12 (B 1365) en gaat naar 2743/22.
  * 2743/22 (DSCF 3591) *B 2083 huis, schuur*, bouw- en weiland 15 97 90. *Dj.1950 Splitsing.* Komt van 2743/1, enz. enz. en gaat naar 4205/1 en 2744/13.
  * 2743/23 (DSCF 3591) Silvoldse *B 2092 huis*, schuur, bouw- en weiland 15 97 90. Dj.1955 *dj.1956 scheiding.* Komt van 4205/1 en gaat naar 4428/5.
- Artikelnummer *4205* (DSCF 7195) *Wilhelmina Grada Huls* wed. Franciscus Lambertus Heebink z.b. en consorten Silvolde *B 642*.
  * 4205/1 *Silvoldsche buurt B 2092 huis*, schuur, wei, bouwld 15 97 90 *dj.1951 Ruiling*. Komt van 2743/22 en 2744/12 en gaat naar 2743/23.
- Artikelnummer *4428* (DSCF 7442) Bl.Eigenaar *Theodorus Johannes Franciscus Heebink* geb.6-5-1915 lb. Silvolde. Levenslang *vruchtgebruiker*: *Wilhelmina Grada Huls* geb.20-7-1877 wed. Franciscus Lambertus Heebink z.b. Silvolde *Rabelingstr.11*.
  * 4428/5 *B 2092 huis, schuur*, wei, bouwld 15 97 90. Komt van 2743/23 en gaat naar: niet vermeld.

**Rabelingstraat 13:**

- Artikelnummer *2744* (DSCF 3592) *Theodorus Johannes Heebink* landbouwer Sillevolde en cons.
  * 2744/13 *Silvoldse buurt B 2093 huis*, schuur, wei- en bouwland 13 84 80. *Dj.1951 ruiling.* Komt van 2745/22 en 2744/12 en gaat naar 4205/1 (Wilhelmina Grada Huls).
- Artikelnummer *4241* (DSCF 7332) *Theodorus Johannes Heebink* landb. Silvolde gem. Wisch *B 644 Rabelingstraat 13.*
  * 4241/1 *Silvoldse Buurt B 2093 huis, schr*., wei- bld 13 84 80. *dj.1959 Verkoop.* Komt van 2744/13 en gaat naar 4615/1
- Artikelnummer *4615* (DSCF 7637) *Franciscus Lambertus Theodorus Heebink* geb. 26-6-1921 geh. met *Bernardina Wilhelmina Gerarda Steverink* landb. Silvolde gem. Wisch *Rabelingstraat 13*.
  * 4615/1 *Silvoldse Buurt B 2093 huis, schuren*, wld., bld 13 84 80 dj.1959 dj.1969. Komt van 4241/1 en gaat naar: niet vermeld.
- A.J. te Lintum en F.J.J. Heebink.

***Gegevens***

**1) 1348**

Wisch bezit 'Hommeling' en 'Ter Beest'. In 1348 worden deze boerderijen geruild met goederen van de Abdis van Vreden. Later is die ruil weer teniet gedaan (MOS p.34 noot 13: Furstlich Salm Salmsche Hausarchiv Anholt Abteilung Stift Vreden Lade 219,4 nr.63).

**2) 1520**

In de schatcedul uit 1520 wordt *Thijme te Beeste* onder de 37 Silvoldse gewaarde boerderijen genoemd (GA 0443 no.60)

**3) 1564**

De Bethlehemse kloosterrekening van 1564 vermeldt dat *Derick ten Beesthuiz* is overleden en dat zijn familie de *keur* heeft *afgekocht* met 8 daalder (MOS p.34 noot 5).

**4) 1571**

In een zetcedule i.v.m. de schatting uit 1571 van *Peter van Appeltorn* wordt *'Besthuiz'* genoemd (GA 0124 1304).

**5) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het Kerspel Silvolden uit 1647 bestaat *'then Beest'* uit - 10 morgen bouwland waarop een *huis* en een hof; - daarbij ongeveer 5 morgen bos dat ten dele met bomen en andere struwelen en hiethorsten (hoge heidegronden) is betogen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De eigenaar is de Graaf van den Bergh.
Wat de pacht betreft: 3e garve. Thientbaer grof en small.
De Graaf van Stijrumb (Wisch) bezit de garvetiend.
De pachter is *Willem te Beest* en vervolgens *Hendrik Luimans* die jaarlijks 122 -14 - 0 aan pacht betaalt en ook de grondbelasting (verponding) gedeeltelijk (2/3 en ½) voor zijn rekening moet nemen *(vrij geld)* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 no.196; KM 15).

**6) 1752-1759**
In de zogenaamde *Atlas van Merner*, die zich bevindt in het Archief van het Huis Bergh, komt een afbeelding voor van het *'Goet ten Best'* met als pachter *Derck Jan ten Beest* (AHB no.4722).

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en15 oktober 1795 wonen er op *'Beester'* (in Hogenkamps Rot) *10 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1812**
Op het goed 'ten Beest' woonden *Derk ten Beest* en diens echtgenote, *Hendrika Kempen*. Beide zijn overleden. Als pachters van het goed treden in 1812 op: hun minderjarige dochter *Gerritjen ten Beest*, 17 jaar, en hun meerderjarige zoon *Derk Jan ten Beest*. Voogd over de minderjarige Gerritjen is haar oom *Arend te Velde*, bouwman op 'de Kleine Hartsheuvel'.
Op *16april 1812* worden de (roerende) bezittingen in het huis op het goed 'ten Beest' van het overleden echtpaar ten Beest-Kempen *geïnventariseerd* en *getaxeerd* door de buren Hendrik ten Haaf (op 'Hebinck') en Gerrit Jan Sesink (op 'Lubbers').
- Het huis bestaat o.a. uit: een *keuken*, een *kelder*, een *kamer*, een *knegtskamer* en een *deel*.
- Op het goed zijn o.a. aanwezig: 2 trekpaarden en een veulen, 10 melkte en guste beesten, 1 zog met 7 poggen, 3 jarige verkens en 8 hoenders;
- 1 stortkar, 1 lange kar, 2 ploegen, 4 eegden, 1 wagen met drie paar leren en 1 wagen.
- Er blijkt verder veel gehouwen en ongehouwen houtgewas op de boerderij aanwezig te zijn.
- Ook wordt er *houtskool* gebrand.

De totale *waarde* ( roerende goederen - schulden) bedraagt *3678 franken en 33 centimen (*± f. 1850,- -).
Uit het stuk blijkt verder dat *Geertruid Scholten* er dienstmeid is en *Gradus Strikwold* knecht (GA 0168 1240 akteno.36).

**9) 1815**
In 1815 *trouwt* de 27-jarige, in Varsseveld wonende landbouwer *Lambertus Heebing*, zoon van de Varsseveldse landbouwer Jan Heebing en wijlen Aeltje Messingh, met de 20-jarige *Gerritjen Ten Beest*, dochter van wijlen Derk Ten Beest en wijlen Hendrica Kempen (Gemeente Terborg 1815 akteno.12; genlias).

**10) 1817**
Op 19 juli 1817 wordt op Huis Wisch de *'Beestertiend'* voor het jaar 1817 verpacht aan *Hendrik Janssen*, verwer te Zilvold, voor *f.151,50* (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 115 - (foto 33)***
***Heebink (Lammert),*** * 1788, ***landbouwer***
***ten Beest (Gerritjen),*** * 1798, zonder
Heebink (Aleida), * 1816, zonder
Heebink (Hendrika), * 1818, zonder
Heebink (Johanna), * 1819, zonder
Heebink (Theodora), * 1821, zonder
Heebink (Elisabeth), * 1824, zonder
Heebink (Susanna), * 1826, zonder
Eggink (Jacobus), * 1802, knegt
Kroets (Gerrit), * 1806, knegt
Klaassen (Antoinette), * 1803, meid

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Tangelder (Aaltjen), * 1808, meid
Heebink (Gerritjen), * 1827, zonder

**12) 1827**
In 1827 *pacht Lamert Hebing* voor 6 jaar van Bergh: de *inslag* van het goed *'Ten Beest'* en de volgende rechten: het *bouwen* van *'het Tuenterslag'*, het *hooien* van *'de Lange Slag'* bij ter Borg, het recht van *schaapsdrift* en het poten van 12 Nederlandsche roeden *tabaksland*. Daarvoor betaalt hij *jaarlijks f. 174,50.* Daarbij komt dan nog: de *jaarlijkse derde garve*, getaxeerd op *f. 107,- -,* jaarlijks *drie wagendiensten* met twee paarden en de plicht om in die periode *1,5 roede grond om te zetten* (GA 0168 888 akteno.16).

**13) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 256*** (f.355, B 320, 'ten Beest')
***Heebink (Lammert),*** 41, Varsseveld, ***landbouwer***
***Ten Beest (Gerritjen),*** 36, Silvolde, zonder
Heebink (Derk Jan), ¼, Silvolde, zonder
Heebink (Aleida), 13, Silvolde, zonder
Heebink (Johanna), 10, Silvolde, zonder
Heebink (Hendrika), 12, Silvolde, zonder
Heebink (Theodora), 7, Silvolde, zonder
Heebink (Elisabeth), 5, Silvolde, zonder
Heebink (Susanna), 3, Silvolde, zonder
d Eggink (Gerrit), 27, Silvolde, knegt
d Jansen (Steven), 25, Silvolde, knegt
Ebbers (Berendina), 29, Dinxperlo, meid
d Dieten (Johannes), 12, Gendringen, knegt
Eikelder (Willem), 23, Ambt Bergh
Alle 14 R.C.

**14) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Lamert Hebing* pacht voor 6 jaar 'de inslag van het goed 'ten Beest' met het Lange Slag bij Terborg aan te mogen hooijen en het regt van *schaapsdrift'*. Daarvoor betaalt hij jaarlijks f. 160,- - (GA 0168 893 akteno.51).
*Opmerking:*
Daar komt nog bij: de 3e garve (± f.172,- - per jaar).

**15) 1858**
Op 26 januari 1858 *overlijdt* te Wisch de 65-jarige landbouwster *Gerritjen ten Beest*, dochter van Derk ten Beest en Hendrica Kempen en echtgenote van de landbouwer Lammert Hebink (Gemeente Wisch 1858 akteno.16; genlias).

**16) 1867**
Op 4 juli 1867 *trouwen* te Wisch de 37-jarige *landbouwer Derk Johannes Heebink*, geboren Wisch als zoon van Lammert Heebink en Gerritjen ten Beest, en de 23-jarige *Helena Hendriena Elisabeth Rademaker*, geboren te Doetinchem als dochter van de schrijnwerker Gerrit Jan Rademaker en Elisabeth Schmitz (Gemeente Wisch 1867 akteno.35; genlias).

**17) 1892**
Op 19 januari 1892 *overlijdt* in de Sillevoldsebuurt de 62-jarige landbouwer *Derk Johannes Heebink*, zoon van Lammert Heebink en Gerritjen ten Beest, echtgenoot van Helena Hendrina Elizabeth Rademaker (Gemeente Wisch 1892 akteno.11; genlias).

**18) 1912**
Op *22 november 1912 trouwen* te Wisch de 41-jarige landbouwer *Johannes Lambertus Heebink*, zoon van Derk Johannes Heebink en Helena Hendrica Elizabeth Rademaker, en de 32-jarige *Henrica Maria Martens*, geboren te Gendringen als dochter van de landbouwer Bernardus Stephanus Martens en Christina Thijssen (Gemeente Wisch 1912 akteno.62; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**19) 1914**
Op *2 juli 1914 trouwen* te Wisch de 38-jarige landbouwer *Franciscus Lambertus Heebink*, zoon van Derk Johannes Heebink en Helena Hendrica Elizabeth Rademaker, en de 26-jarige *Wilhelmina Grada Huls*, geboren Wisch als dochter van Jan Derk Huls en Johanna Berendina Bonnes (Gemeente Wisch 1914 akteno.52; genlias). Zie Rabelingstraat 13.

**20) 1918**
Op *31 januari 1918 trouwen* te Wisch de 34-jarige landbouwer *Theodorus Johannes Heebink*, zoon van Derk Jan Heebink en Helena Hendrica Elizabeth Rademaker en de 22-jarige *Theodora Berendina Huls*, dochter van Jan Derk Huls en Johanna Berendina Bonnes (Gemeente Wisch 1918 akteno.6; genlias).

**21) 1919**
Op *11 oktober 1919 overlijdt* te Silvolde de 76-jarige *Helena Hendrica Elizabeth Rademaker*, weduwe van Derk Johannes Heebink, geboren te Doetinchem-Stad als dochter van Gerrit Jan Rademaker en Elisabeth Schmitz (Gemeente Wisch 1919 akteno.130; genlias).

**22) 1944**
Op 7 oktober 1944 *overlijdt* te Silvolde de 69-jarige *landbouwer Franciscus Lambertus Heebink*, echtgenoot van Wilhelmina Grada Huls (Gem. Wisch 1944 akteno.118; genlias). Zie Rabelingstraat 13.

**23) 1949**
Op *4 april 1949 overlijdt* te Silvolde de 77-jarige landbouwer *Johannes Lambertus Heebink*, echtgenoot van Henrica Maria Martens (Gemeente Wisch 1949 akteno.48; genlias).

## ***Belterman***
## ***Berkenlaan 55***
## ***(B 428)***



**1539 Luchtfoto van boerderij 'Belterman'**

| | |
|---|---|
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg |



**1540 Voorkant van huize 'Belterman'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 55 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1541 Schuur bij boerderij 'Belterman'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 55 |



**1542 Schuur bij boerderij 'Belterman'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 55 |



**1543 Schuren van boerderij 'Belterman'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg |



**1553 Schuur met voersilo behorend bij boerde**
**Dinxperloseweg tussen de nummers 59 en 61**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg |

Historisch Archief Silvolde - Lanz


***- Namen:***
1328/1329,1446: Roterdinck; 1514: Lyefftinck; vervolgens: Belterman, den Belterman en Beltermans Goed.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Belterman’ onder nummer 428 ingetekend. Het ligt op de hoek van ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Berkenlaan) en ‘de weg van Sillevolde naar Breembroek’ (nu: Kapelweg). Wanneer je die laatste weg zo’n 50 meter inloopt, dan zie je - in 1828 - aan je linkerkant een pad van zo’n 75 meter lengte, dat tussen twee flinke stukken bouwland (B 429 en B 436) door loopt naar de boerderij. Loop je dat pad af - ongeveer halverwege bevindt zich een hek - dan zie je links voor het huis de tuin (B 430). De boerderij (B 428) bestaat uit twee gebouwen, waarvan de eigenlijke boerderij (achter de tuin) zo’n 30 meter van ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Berkenlaan) ligt. Het achterhuis staat naar deze weg gekeerd en via het erf kun je deze weg bereiken. Vanaf het voorhuis kun je de schuur en het achterhuis van de boerderij ‘Lieftink’ zien, dat op zo’n 75 meter links van ‘Belterman’ ligt. Het erf van ‘Belterman’ grenst aan dat van ‘Lieftink’ en de bewoners van deze laatste boerderij kunnen via het erf van ‘Belterman’ ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Berkenlaan) bereiken.
Op een kaart uit 1709 wordt het gedeelte van ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ dat achtereenvolgend voor de boerderijen ‘Belterman’, ‘de Kraaienberg’ en ‘de Mugge’ loopt, ‘Beltermans Strate’ genoemd.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de ‘Historische Atlas Gelderland’ laat zien dat de situatie in 1908 ter plaatse nagenoeg ongewijzigd is met dit verschil dat in de voormalige tuin (B 430) een (3e) gebouw staat en dat ‘Lieftink’ nu ook via een pad de Rabelingstraat kan bereiken.
Volgens kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 is de situatie ter plekke sindsdien totaal gewijzigd. Het oude, ongeveer 75-meter-lange pad vanaf de huidige Kapelweg naar de boerderij is verdwenen en het boerderijencomplex ligt wat dichter bij de Berkenlaan. Het oude Belterman is dus in de 20e eeuw verdwenen.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft ‘Belterman’ van 1813 t/m 1826 huisno.165.
Jaren 1826-1828: 165
Jaren 1830-1840: B 233
***- Huidig adres:***
Dierenartsenpraktijk Oude IJssel, Berkenlaan 55B 7064 HN Silvolde.
Tel.: 0315 - 39 55 35.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1328/1329
***- Beschrijving:***
‘Belterman’ is een van de oudste boerderijen in het kerspel Silvolde. Het was een volle (geërfde/gewaarde) hoeve: het bezat in elk van beide Silvoldse marken (‘de He(m)mel/de Sillevoldse Buurt’ en ‘de Nöttel/de Kroezenhoek’) één 'waar' of 'waardeel'.
Aanvankelijk was het goed eigendom van Onmaete. Die verkocht het in 1328/1329 aan het Gaanderense klooster ‘St.Maria in Bethlehem’.
Omstreeks 1581 werd ‘Belterman’ - evenals de overige Bethlehemse boerderijen: Gosselink, Haeve, Sellen, ter Woert, Brunsink en Lieftink - als ‘geestelijk goed’ geconfisceerd door het Hof van Gelre en Zutphen. Die droegen het in 1601 over aan de Staten van het Kwartier van Zutphen. Vanaf 1610 tot ongeveer 1806 behartigde ‘het Rentambt van het Klooster Bethlehem’ en vervolgens ‘de Domeinen’ als pachtheer de Gelderse belangen. Herbouw heeft plaatsgevonden omstreeks 1859, 1917 en 1928.
***- Status:***
Een geërfde boerderij: het bezat aanvankelijk twee 'waren' of 'waardelen'.
***- Afbeeldingen:***
- Kaart uit 17..
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.428 (1828);
- ‘De Kroezenhoek’ p.44.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.428 huis en erf van Willem Bongers.  Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Willem Bongers: 18.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Bewoners:***

*….. - Hendrik Belterman (x …) - Jan Belterman (x …) - ….. - Jan Gras (x …) - Willem Gras (x Enneken Kemperman) - Gradus Gras (x Berendina Veltkamp) - Willem Bongers (x Jenneken Gosselink) - Bernardus Bongers (1e x Willemina Pothof; 2e x Gerritje Leijen) - Gerritjen Leijen (x Antonius Martinus Biesterbosch) - Antonius Martinus Biesterbosch - Gerhardus Johannes Bongers (x Rozelina Berendina Wissink) - Herman Bongers (1e x: Henrica Heuthorst; 2ex: Riet Martens) - Bernard G.M. Bongers (x Corry A.M. van Oorschot).*

***- Kadastrale gegevens:***




Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.18, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:

- Artikelnummer *18* (DSCF 3234) *Willem Bongers* landbouwer Silvolde.
  * 18/1 *B 428 huis* en erf 23 10. R.109. Gaat naar 428/1.
- Artikelnummer *428* (DSCF 4077) *Bernardus Bongers* landbouwer Silvolde. Daarna *Gerritje Leijen*, weduwe van B.Bongers, en erfg. van B.Bongers ½ . Dan Berendina Bongers en mede-eigenaren de helft.
  * 428/1 *B 428 huis* en erf 23 10. *Herbouw 1859.* Komt van 18/1 en gaat naar 428/44, 47.
  *Voortzetting achter artikelnummer 607 (DSCF 4171): Bernardus Bongers landbouwer Sillevolde.*
  * 428/44 *B 1021 huis, schuur* en erf 25 30. *Exp.vrijd.1861.* Komt van 428/ 1 a 4 (= B 428, 429, 430, 431) en gaat naar 428/48.
  Bel.1859.
  * 428/48 *B 1021 huis, schuur* en erf 25 30. Komt van 428/44 en gaat naar 428/17 (moet zijn: 1095/17). 32 44 60.
  Bel.1865.
- Artikelnummer *1095* (DSCF 9943) *Gerritjen of Geertruida Leijen* wed. *Bernardus Bongers* landbouwster *op Belterman* Silvolde.
  * 1095/17 *B 1021 huis, schuur*, erf 25 30. *dj.1869 vereeniging.* Komt van 428/48 en gaat naat 1135/19.
- Artikelnummer *1135* (DSCF 9984) *Gerretjen of Geertruida Leijen* vrouw van *Antonius Martinus Biesterbosch* Silvolde.
  * 1135/1 E 782 heide 46 03. *1870 verkoop.* Komt van 948/3 en gaat naar 1260/2.
  * 1135/2 *E 781 korenmolen* en erf. Komt van 984/4 en gaat naar 1260/1.
  Bel.1865.
  * 1135/19 *B 1021 huis, schuur* en erf 25 30. *dj.1891 scheiding.* Komt van 1095/17 en gaat naar 1951/16.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:*
- Artikelnummer *1260* (DSCF 0114) *Johannes Wilhelmus Bongers* molenaar Lichtenvoorde/Zieuwent/Silvolde.
* 1260/1 *E 781 korenmolen*, erf 47. *dj.1887 successie.* Komt van 1135/2 en gaat naar 1844/1.
* 1260/2 E 781 heide 46 03. *dj.1877 Sticht.* Komt van 1135/1 en gaat naar 1844/1,4.
Bel.1870.
* 1260/3 *E 1036 bakkerij* 34. *dj.1883 exp.* Komt van 1260/2 en gaat naar 1844/3.
Bel.1877.
* 1260/5 *E 1036 bakkerij* en erf 34. *dj.1887 successie.* Komt van 1260/3 en gaat naar 1844/2.
Bel.1889.
- Artikelnummer *1951* (DSCF 1874) Eigenaar: *Gerhardus Johannes Bongers* landbouwer Silvolde en cons. Mede-eigenaren: *Bernardus Wilhelmus Bongers* landbouwer Silvolde en *Johannes Lambertus Bongers* landbouwer Silvolde. *Vruchtgebruiker: Antonius Martinus Biesterbosch* lid der gemeenteraad Wisch.
* 1951/16 *B 1021 huis, schuur* en erf 25 30. Komt van 1095/19 en gaat naar: niet vermeld.
Bel.1892.
* 1951/38
- Artikelnummer *2656* (DSCF 3487 en 3490) *Gerhardus Johannes Bongers* landbouwer Silvolde. Vervolgens diens weduwe, *Rozelina Berendina Wissink* (1/2 + 1/6) en cons. Dj.1937 successie.
* 2656/17 *B 1649 huis, schuur* en erf 59 00. *Dj.1912 Bijbouw.* Komt van 1951/38 en gaat naar 2656/28.
bel.1910.
* 2656/28 *B 1649 huis, schuur* en erf 59 00. *dj.1915 Vereeniging.* Komt van 2656/17 en gaat naar 2656/29.
1912.
* 2656/29 *B 1859 huis, schuur,* erf, tuin 62 70. *dj.1917 Stichting.* Komt van 2887/6 en 2656/28 en gaat naar 2656/30.
1915.
*Opmerking:*
Terugkijkend in de kadastrale artikelen vanaf 2887/6 komen we uit op de percelen B 425, B 426 en B 427. Het betreft dan wat in 1832 het huis, de tuin en het bouwland van de kleermaker Fredrik Wennink was (zie *'Nieuwe Huys'* ).
2656/30 *B 1859 huis, schuur*, erf, tuin 62 70. *dj.1917 Bijbouw.* Komt van 2656/29 en gaat naar 2656/31.
* 2656/31 *Silvoldsche Buurt B 1880 huis, schuren*, weiland 03 24 90. *dj.1928 Bijbouw*. Komt van 2656/1, 2, 8, 18, 30 en gaat naar 2656/35.
1917,1924,1925.
* 2656/35 *Silvoldsche Buurt B 1880 huis, schuren*, weiland 03 24 90. *dj.1930 Stichting.* Komt van 2556/31 en gaat naar 2656/36.
1928.
* 2656/36 *Silvoldsche Buurt B 1880 huis, schuren*, weiland. *Dj.1935 Ruiling enz.* Komt van 2656/35 en gaat naar 348/295, 296 (Gemeente Wisch) en 2656/38, 39.
1930,1931,1934.
* 2656/38 *Silvoldsche Buurt B 2003 huis, schuren*, weiland 03 20 90. *dj.1947 Scheiding.* Komt van 2656/9, 36 en ong. en gaat naar 3989/10.
* 2656/39 Silvoldsche Buurt B 2008 bouwland 02 74 10. dj.1947 Scheiding. Komt van 2656/5,11,15,16,36 en ong. en gaat naar 3989/12.
- Artikelnummer *3989* (DSCF 6953) *Herman Jozef Joannes Bongers* landbouwer Silvolde. Oude Dinxperloseweg 55/Berkenlaan 55. dj.1961 Succ. en scheiding. 1971 naar 5889.
* 3989/10 *Sillevoldsche buurt B 2003 huis en schuur* 03 20 90. Komt van 2656/38 en gaat naar: niet vermeld.
bel.1947, 1948.
Vervolg: zie folio 1.
Folio 1 (DSCF 6979) vermeldt: 24 55 85. 1970. Zie 5889.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1328/1329**

'Belterman' heette aanvankelijk *'Roterdinck'* (MOS p.24, 26). Onder die naam wordt de hoeve in 1328/1329 door *Onmaete* voor *62 mark* verkocht aan het *klooster Bethlehem.*
Het bezit *twee waren*: *'die ene in die notlo en die ander in die hemele'* (MOS p.26).
*Opmerking:*
Het nabijgelegen 'Lieftink' was in 1328 al Bethlehems bezit.

**2) 1446**

Op de *gewaardenlijst* van 1446 komt *'Roterdinck'* voor (MOS p.26).

**3) 1514**

De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter: '*Johan Belterman op Lyefftinck'.*
Op basis van verdere gegevens uit die Bethlehemse rekening van 1514 mag geconcludeerd worden dat 'Lieftink' en 'Belterman' toen dezelfde naam droegen*: 'Lyefftinck'* (MOS p.29).

**4) 1520**

In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 wordt onder de 37 Silvoldse boerderijen 'Belterman' niet genoemd. Wel komt de naam *'Lyefftinck'* tweemaal in de lijst voor: *'Thijme op Liefftinck'* en *'Willem Lyefftinck'.* Waarschijnlijk droeg de boerderij 'Belterman' ook nog in 1520 de naam 'Lieftink' (GA AHW no.60).

**5) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen '*Belterman'* voor (GA 0124 1304).
Het voorgaande laat zien, dat in de tweede helft van de 16e eeuw de naam 'Lieftink' voor deze boerderij is overgegaan op 'Belterman'.

**6) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat '*Belterman'* uit
- 6 morgen bouwland met daarop een *huis* en een hof, en
- omtrent 5 mergen groenlant (weiland) met een pachtwaarde van 21 gulden.

Op het goed staan enige knoot eijcken (eikehakhout) en eiken heijsters (jonge eikebomen).
Het goed valt onder het Rentambt van het Klooster Bethlehem.
Pachter in 1647 is *Jan Belterman*. Die betaalt jaarlijks:
- de *derde garve* met (in 1647) een waarde van 75 gulden, en
- groenland-/inslagpacht 14 daalder (21 gulden).

Totaal: 96 - 0 - 0.
Op het goed rusten de groffe en smalle thiend (de smalle thiend is in 1647 in het bezit van de eigenaar van het Huis Wisch en heeft een pachtwaarde van 1 daalder).
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.20 no.311 en p.24 no.379; KM 127).

*Opmerkingen:*
Rondom 'Belterman' is uitsluitend redelijk hoog gelegen bouwland aanwezig. Uitbreiding ter plaatse is slechts o.a. door koop mogelijk; 'Belterman' kan geen kant uit. De weilanden (het groenlant) waarvan in dit stuk sprake is, liggen dan ook elders: in het 'Bulsegoor'.
Jan Belterman heeft particulier ook elders in de kerspel Silvolde grond gepacht:

- samen met *Jan Wechorst* pacht hij 'de Pinne': een 1 ½ morgen groot weiland en daarbij nog een 1 morgen groot weidje. Voor die totaal 2 ½ mergen weiland, waarvan de Heer van de Lichtenberg eigenaar is, betaalden Jan Wechhorst en Jan Belterman voor 1645 15 daalder. In 1647 is Steven Fockinvelt de pachter (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no.233; KM no.51);

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- de 3 mergen grote 'Wehemer Stede' bij de N.H. Kerk waarop de oude pastorie had gestaan - in 1605 heet het: *'die Wemestede sijnde een cavenstede waar eertijts een huis gestaan heeft'* (GA 0005 402)
- - en dat eigendom is van het Geestelijk Rentambt (GA 0005) met een pachtwaarde van 14 daalder + **10e garve; verponding: vrij geld (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22** no.330; KM 147).

*Jan Belterman* pachtte in 1647 de Wehemer Stede voor een periode van 6 jaar voor 14 daalder per jaar (GA 0005 572). Daarvoor had *Hendrik Belterman* de Wemestede al gepacht (GA 0005 571). Daaruit leiden we af, dat Jan Beltermans voorganger op 'Belterman' zeer waarschijnlijk (zijn vader) *Hendrik Belterman* is geweest.

**7) 1709**

Op een gekleurde schets (30 x 56 cm) van *Rutger Muller* uit Aalten d.d. 24 maart 1709, dat hoort bij het stuk GA 0209 204, staat de *'Beltermans straate gaande van den Belterman na den Kroezen Hoek'* afgebeeld. De boerderij 'Belterman' is op deze schets *niet* afgebeeld (GA AKV 511).

**8) 1724**

'Belterman' staat op de lijst uit *1724* van degenen die jaarlijks een dag *spandiensten* moeten verrichten: met paard en wagen werken aan o.a. het onderhoud van de gemene wegen (GA 0443 27).

**9) 1746-1751**

*1746:* Op 21 november 1746 woont *Jan Gras* op 'Belterman' (GA 0209 328 f.227).
*1750:* Op 6 oktober 1747 wordt 'Beltermans Goet' (huis, hof, inslag of weidelant) voor 6 jaar verpacht aan *Jan den Bouman* voor 15 daalder (f. 22 - 10 - 0) per jaar. De derde garve van 1750 is op 15 juli 1750 verpacht aan Hend. Jan Grael voor 46 dlr/f. 69 - 0 - 0 (GA 0005 660). De pachter die wordt aangeduid met 'Jan den Bouman' is *Jan Gras*.

**10) 1770-1781**

*1770:* Een inschrijving in een doopregister d.d. 25 maart 1770 vermeldt dat *Gertrudis* is gedoopt als dochter van *Wilhelmus Gras* en *Anna Kemperman* (1769 146).
*Opmerking:*
*Jan Gras* is als pachter van 'Belterman' dus opgevolgd door *Willem Gras*. En Willem Gras is omstreeks 1794 als pachter van 'Belterman' opgevolgd door *Gradus Gras.*
*1781:* Een stuk d.d. 28 april 1781 vermeldt: *Willem Gras*, gehuwd met *Enneken Kempermans*, op 'de Belterman' (GA 0209 333 f.35).

**11) 1794**

Op 20 september 1794 trouwt *Gradus Gras*, de zoon van wijlen Willem Gras met *Berendina Veltkamp*, dochter van wijlen Albert Veltkamp onder Etten (GA 1757 55/2).

**12) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op op *'Belterman'* (in Nelles Rot) *9 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**13) 1800-1810**

*1800:* *Gradus Gras* op het goed 'Belterman', gehuwd met *Berndina Veldcamp*, wordt gepeindigd i.v.m. achterstallig *paardegelt* en *hooftgeld* over de jaren 1793 en 1794 (GA 0209 353 en GA 0209 336 f.106).
*1804:* *Gradus Gras* op 'Belterman' is aan het Doetinchemse Geestelijke Rentambt (GA 0005) nog pacht verschuldigd over de jaren 1799 - heden (juni 1804) à f. 24 - 3 -12 per jaar: f. 161 - 5 - 0. Bovendien heeft hij borg gestaan voor de garvepacht van het erve 'Lieftink' in 1799: 100 daalders. Hij wordt gepeindigd (GA 0209 337 f.68, 80, 89).
*1804-1810:* In deze periode gaat Gradus Gras failliet en vertrekt hij van 'de Belterman'.
*1810:* Op 5 maart 1810 spant *Derck Gras* via het gerecht te *Millingen* een zaak aan tegen Gradus Gras en diens echtgenote, *Berndiena Veltkamp*. Wat is het geval?

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Berndiena Veltkamp is een dochter van Aalbert Veltkamp en Geesken van Dillen.
Aalbert en Geesken kopen op 15 november 1803 beesten van Derck Gras. Ook lenen ze van hem geld. Totaal zijn ze hem f. 1.000, - - schuldig waarover zij aan Derck rente betalen. Aalbert Veltkamp overlijdt; de schuld is niet afgelost.
Dan overlijdt Aalberts weduwe, Geesken van Dillen.

Uit de erfenis ontvangt dochter Berndiena Veltkamp, echtgenote van Gradus Gras, een huis in Wijken (Wieken bij Gendringen) huisno.281.
Nu vordert, via het gerecht in Millingen, Derck Gras van Gradus Gras en Berndiena Veltkamp totaal f. 1.280,- - terug (lening + rente). Derck peindigt dit echtpaar: hij laat beslag leggen op hun huis in Wieken. Gradus (in het archiefstuk *Dorus* genoemd) en Berndiena wonen op dat moment in een kamer van het huis van *Jannes Plaat* dichtbij de huidige R.K. Kerk van Silvolde.
Op de 6e van de lentemaand (maart) wordt aan het echtpaar de wethe overhandigd (GA 0209 359).
Kort daarop moet Gradus Gras zijn overleden. Immers, op de 30e van de lentemaand (maart) 1810 - ruim drie weken na de beslaglegging op het huis in Wieken - koopt *Elisabeth Veltkamp*, de *weduwe* van Gradus Gradus, van de erven van *Dersken te Velde*, voor *f. 160 - 15 - 0* een kamer, *huisno. 79*, tussen de behuizingen van *Jacobus Busen* anderzijds naast het huis van de erven van *Garrit Jan Kempen* in het dorp Silvolde. De jaarlijkse uitgang aan de Silvoldse kerk bedraagt 7 stuivers en 8 penningen. De cessie vindt plaats op 31 december 1810 (GA 0209 339 f.208 en GA 0209 359). Het genoemde huis ligt aan de rechterzijde (bijna onderaan) van de Marktstraat (zie 'Huizen in het dorp Silvolde').

**14) 1812**
Waarschijnlijk door Domeinen aan Bongers verkocht.

**15) 1813**
Op *17 september 1813* lenen *Willem Bongers* en diens echtgenote, *Jenneken Gosselink*, tegen 5%, *f. 2.100,-* - van de minderjarige *kinderen* van *wijlen Gerret Winters* en zijn nog levende ehevrouw, *Jenneken Striekwold:* Hendrik en Theodora Winters. Tot zekerheid stellen zij hun bouwhof 'den Belterman' (huis, getimmer, hof- en bouwlanden en bosgrond). Bovendien treden *Arent Bongers* (op 'de Zelle') en *Gerret Uffink* (op 'Eggink') als *borgers* op (GA 0168 1241 akteno.79).
*Opmerking:*
Jenneken Striekwolds huis heeft in 1828 perceelsno. A 271 (in het Voorbroek bij 'de Rode Leeuw').

**16) 1817**
Op 19 juli 1817 pacht *Willem Bongers*, landbouwer op den Belterman, op het Huis Wisch de *'Roomberger Tiend'* voor het jaar 1817 voor *f. 337,50* (GA 0168 1244 akteno.48).

**17) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 165 -*** *(foto 38)*
***Bongers (Willem),*** * 1772, ***Landbouwer***
***Gosselink (Jenneken),*** * 1786, zonder
Bongers (Bernardus), * 1807, landbouwer
Bongers (Wilem), * 1809, landbouwer
Bongers (Johanna), * 1811, zonder
Bongers (Lammert), * 1813, zonder
Bongers (Gradus), * 1815, zonder
Bongers (Gerrit), * 1817, zonder
Mullink (Berendina), * 1802, meid

**18) 1828/1832**
In 1828/1832 is *Willem Bongers* eigenaar van 'Belterman' (Kadastrale gegevens). Op diverse plekken in het kerspel Silvolde ligt zijn bezit: 25 ha 41 are 40 ca !

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**19) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 233*** (f.343, B 428, 'Belterman')
***Bongers (Willem),*** 58, Silvolde, ***landbouwer***
***Gosselink (Jenneken),*** 44, Silvolde, zonder
Bongers (Bernardus), 23, Silvolde, zonder
Bongers (Willem), 20, Silvolde, zonder
Bongers (Lambartus), 16, Silvolde, zonder
Bongers (Gradus), 14, Silvolde, zonder
Bongers (Arnoldus), 11, Silvolde, zonder
Bongers (Gerrit), 9, Silvolde, zonder

Bongers (Jan), 6, Silvolde, zonder
Bongers (Johanna), 18, Silvolde, zonder
Bongers (Gerritjen), 4, Silvolde, zonder
Bongers (Theodora), 1, Silvolde, zonder
Mullink (Berendina), 26, Doetinchem, meid
Alle 13 R.C.

**20) vanaf 1832**
Telgen uit het geslacht *Bongers* bewonen tot *1990* 'Belterman'. In het kader van de ruilverkaveling vertrekt *B.(Bernard) G.M. Bongers* (*1944; x 1970: C.(Corry) A.M. van Oorschot, *1944), zoon van *Herman Bongers* (x Henrica Heuthorst) naar *'Nieuw Belterman'* ('De Kroezenhoek' p. 44 en p.184).

**21) 1840**
Op 11 juni 1840 *trouwen* te Wisch de 34-jarige landbouwer *Bernardus Bongers*, geboren te Silvolde als zoon van Wilhelmus Bongers en Joanna Gossling en de 29-jarige *Wilhelmina Potthoff*, geboren te Silvolde als dochter van Bernardus Potthoff en Gerritjen Kroets (Gemeente Wisch 1840 akteno.17; genlias). Wilhelmina is afkomstig van 'de Kempen/de Grote Pothof'.

**22) 1845**
Op 21 mei 1845 *overlijdt* te Silvolde de 75-jarige landbouwer *Willem Bongers*, zoon van Berend Bongers en Elisabeth Kempen en echtgenoot van Jenneken Gosselink (Gemeente Wisch 1845 akteno.68; genlias).

**23) 1851**
Op 5 februari 1851 *overlijdt* te Wisch de 40-jarige *Willemina Pothof*, dochter van Bernardus Pothof en Gerritjen Kroets en echtgenote van Bernardus Bongers (Gemeente Wisch 1851 akteno.11; genlias).

**24) 1853**
Op 12 mei 1853 *trouwen* te Wisch de 47-jarige landbouwer *Bernardus Bongers*, geboren en wonende te Silvolde, zoon van Wilhelmus Bongers en Joanna Gossling, en weduwnaar van Willemina Pothof, en de

28-jarige *Gerritjen Leijen*, dochter van Berend Leijen en Margartha Teunissen (Gemeente Wisch 1853 akteno.24; genlias).

**25) 1858**
Op 30 december 1858 *overlijdt* te Wisch de 52-jarige landbouwer *Bernardus Bongers*, echtgenoot van Gerritjen Leijen (Gemeente Wisch 1858 akteno.150; genlias).

**26) 1869**
Op 22 november 1869 *overlijdt* te Silvolde de 83-jarige *Jenneken Gosselink*, weduwe van Willem Bongers (Gemeente Wisch 1869 akteno.144; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**27) 1863**
Op 21 mei 1863 *trouwen* te Wisch de 32-jarige landbouwer *Antonius Martinus Biesterbosch,* geboren te Apeldoorn als zoon van Dirk Biesterbosch en Johanna Theodora Pelgrim, en de 38-jarige *Gerritjen Leijen*, weduwe van Bernardus Bongers (Gemeente Wisch 1863 akteno.27; genlias).

**28) 1873**
Op 20 november 1873 *trouwen* te *Lichtenvoorde* de 28-jarige *molenaar Johannes Wilhelmus Bongers*, geboren Wisch als zoon van Bernardus Bongers en Willemina Pothof, en de 33-jarige *Johanna Hulshof*, geboren Lichtenvorde als dochter van Bernardus Hulshof en Garda Krabbenborg (Gemeente Lichtenvoorde akteno.36; genlias).

**29) 1889**
Op 14 december 1889 *overlijdt* in de Sillevoldse buurt de 65-jarige *Gerritjen Leijen*, weduwe van Bernardus Bongers (Gemeente Wisch 1889 akteno.130; genlias).

**30) 1906**
Op 29 december 1906 *overlijdt* te Silvolde de 76-jarige landbouwer *Antonius Martinus Biesterbosch,* weduwnaar van Gerritjen Leijen (Gemeente Wisch 1906 akteno163; genlias).


**31) 1909**
Op 21 januari 1909 *trouwen* te Wisch de 52-jarige landbouwer *Gerhardus Johannes Bongers*, geboren te Silvolde als zoon van Bernardus Bongers en Gerritjen Leijen, en de 38-jarige *Rozelina Berendina Wissink*, geboren te Doetinchem-Ambt als dochter van de winkelier Herman Wissink en Hendrika Welmans (Gemeente Wisch 1909 akteno.2; genlias).

**32) 1935**
Op 11 november 1935 *overlijdt* te Silvolde de 79-jarige landbouwer *Gerhardus Johannes Bongers,* echtgenoot van Rozelina Berendina Wissink (Gemeente Wisch 1935 akteno.100; genlias).


**33) 1945**
Op 28 juli 1945 *overlijdt* te Doetinchem de 74-jarige *Rozalina Berendina Wissink*, weduwe van Gerhardus Johannes Bongers (Gemeente Wisch 1945 akteno.268 en Gemeente Doetinchem 1945 akteno.339; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Bergerslag***
## *Oude Dinxperloseweg 69 en 71*
## *(C 123)*







***- Namen:***
1647: Bergerslagh; 1683: Bergerslaeg; 1795: Bargerslag; 1818: Bergerslag.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Bargerslag' ingetekend onder nummer 123.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat de boerderij nog op (bijna) dezelfde plaats ligt. In de omgeving van deze boerderij zijn nog gedeelten van een aantal verhogingen (horsten) in het landschap zichtbaar.
***- Huisnummers:***
Jaar 1820: 153
Jaren 1826-1828: 153
Jaren 1830-1840: B 218
***- Huidig adres:***
***'Oud Bergerslag'***
Het voorhuis: M. (Mathieu) van Eupen, Oude Dinxperlosew. 71 7064 KX Silvolde.Tel.: 0315 - 68 43 53;
Het achterhuis: Wout Geerars en Joke Schat, Oude Dinxperloseweg 69 7064 KX Silvolde. Tel.: 0315 –

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***'Nieuw Bergerslag': ( volgd op blz.42)***
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
De gronden van 'Bergerslag' behoren tot in de zeventiger jaren van de 19e eeuw tot Huis Bergh; de opstallen zijn van de pachter.
De (zaad)tiend van 'Bergerslag' is in het bezit van Huis Wisch, die deze tiend elk jaar laat veilen.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.123;
- 'De Kroezenhoek' p.73-83 en 200-204.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.123: erf, huis en schuur Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Jan Willem ter Maat.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloymus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de landbouwer Jan Willem ter Maat: 110.
***- Bewoners:***
*Hendrik Bergerslach (x …) - … - Jan Bargerslag (x Berendjen te Bosker) - Derk Bargerslag (x ….. ter Maat) - Jan Willem ter Maat - Johannes Heister (x Theodora ter Maat) - Theodorus Tangelder (x Johanna C. Eppink) - Johannes W. Tangelder (x Christina Pothoff) - Theodorus Johannes Tangelder (x …) - (Steverink) - Harry Franken - Rougoor - Hans Kolk (x Hannelore Focking) - Martin J.J. Migchelbrink (x Lidy Raayman) - Mathieu van Eupen (x Manon Coldenhoff)/Wout Geerars (x Joke Schat).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.110, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:
- Artikelnummer *110* (DSCF 3310) *Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Jan Willem ter Maat.*
  * 110/1 *C 123 huis.* Gaat naar 751/1.
- Artikelnummer *751* (DSCF 9453) *Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Johannes Heister* landbouwer Sillevold (Wisch) en zijne vrouw *Theodora ter Maat*.
  * 751/1 *C 123 huis* en erf 27 60. *Successie 1856.* Komt van 105 en 110/1 en gaat naar 931/1.
- Artikelnummer *931* (DSCF 9658) *Hohenzollern Sigmaringen Dusseldorp r.v.o. Johannes Heister* landbouwer Sillevolde.
  * 931/1 *C 123 huis* en erf 27 60. *Dj.1869 verkoop.* Komt van 751/1 en gaat naar 1225/1.

Historisch Archief Sllvolde - Lanz

- Artikelnummer *1225* (DSCF 0076) *Hohenzollern Sigmaringen Dusseldorp r.v.o. Theodorus Tangelder* boerenwerkdoende Silvolde Wisch.
  * 1225/1 *C 123 huis* en erf 27 60. *1876 verkoop.* Komt van 931/1 en gaat naar 1421/36 en 37.
- Artikelnummer *1421* (DSCF 1283,1450 en 0492) *Theodorus Tangelder* landbouwer Silvolde Wisch.
  * 1421/8 *C 119 tuin* 38 60. *Dj.1879 onverand.* Gaat naar 1421/37 en 38.
  * 1421/9 C 120 bosch 02 40. Komt van 826/415 en gaat naar 1421/37 en 38.
  * 1421/10 *C 121 weiland* 71 70. *Dj.1879 stichting.* Komt van 826/169 en gaat naar 1421/36 en 37.
  * 1421/12 *C 123 huis* en erf 27 60. Dj.(waarschijnlijk 1880) *bijbouw.* Komt van 1225/1 en gaat naar 1421/36.
  * 1421/36 *C 678 huis, schuur*, erf 28 60. *Dj.1882 exp.* Komt van 1421/10 en 12 en gaat naar 1421/42.
  * 1421/37 *C 679 weiland* 42 60. *Dj.1883 splitsing*. Gaat naar 1421/8, 9 en 10, 1649/1, 1650/1 en 1653/1.
  * 1421/42 Kroezenhoek *C 678 huis, schuur*, erf 28 60. *Dj.1893 afbraak, stichting.* Komt van 1421/36 en gaat naar 1421/48 en 49.
  * 1421/48 *C 843 huis, schuren*, erf 24 50. *Dj.1899 verkoop.* Komt van 1421/42 en gaat naar 1930/20.
  * 1421/49 *C 844 wei- en bouwland. Dj.1899 verkoop*. Komt van 1421/40 en 42 en gaat naar 1930/21.
    <u>*Opmerking 1:*</u> Nadat ca 1879/1880 bijbouw aan het huis heeft plaatsgehad, wordt dit huis in 1891/1892 afgebroken en weer opgebouwd.
  * 1421/49 *C 844 wei- en bouwland* 01 02 70. Komt van 1421/40 en 42.
  * 1421/57 *C 754 bouw- en weiland* 02 40 90. *Dj.1899 verkoop.* Komt van 1656/1 en gaat naar 1930/18.
- Artikelnummer *1930* (DSCF 1852 en 2657) *Johannes Wilhelmus Tangelder* en consorten:
  . *Johanna Theodora* minderj. 3/32;
  . *Christina Everdina* minderj. 3/32;
  . *Christina Theodora* minderj. 3/32;
  . *Theodorus Johannes* minderj. 3/32.
  * 1930/18 *C 754 bouw- en weiland* 02 40 90. Komt van 1421/57 en gaat naar 2786/21.
  * 1930/20 *C 843 huis, schuren*, erf 24 50. *Dj.1912 scheiding.* Komt van 1421/48 en gaat naar 2786/23.
- Artikelnummer *2786* (DSCF 3639 en 3640) *Johannes Wilhelmus Tangelder* landbouwer op Bergerslag Kroezenhoek Silvolde Wisch.
  * 2786/7 *C 125 bouwland* 45 10. *Dj.1919 stichting.* Komt van 1930/4 en gaat naar 2786/35 en 37.
  * 2786/10 *C 743 weiland* 42 90. *Dj.1916 vereniging.* Komt van 1930/7 en gaat naar 2786/29.
  * 2786/19 *C 752 bosch en weiland* 85 30. *Dj.1924 rectificatie tenaamstelling.* Komt van 1930/16 en gaat naar 3314/15.
  * 2786/21 *C 754 bouw- en weiland* 02 40 90. Komt van 1930/18 en gaat naar 3314/17.
  * 2786/23 *C 843 huis, schuren,* erf 24 50. *Dj.1914 bijbouw.* Komt van 1930/20 en gaat naar 2786/27.
  * 2786/24 *C 844 wei- en bouwland* 01 02 70. *Dj.1919 stichting.* Komt van 1930/21 en gaat naar 2786/35 en 36.
  * 2786/27 *C 843 huis, schuren*, erf 24 50. *Dj.1916 bijbouw enz.* Komt van 2786/27 en gaat naar 2786/29.
  * 2786/28 *C 843 huis, schuren*, erf 24 50. *Dj.1916 bijbouw enz.* Komt van 2786/27 en gaat naar 2786/29.
  * 2786/29 *C 964 huis, schuren*, weiland 67 40. *Dj.1918 bijbouw.* Komt van 2786/10 en 28 en gaat naar 2786/30.
  * 2786/30 *C 964 huis, schuren*, weiland 67 40. *Dj.1919 bijbouw.* Komt van 2786/29 en gaat naar 2786/36.
  * 2786/36 Bergerslag *C 975 huis, schuren,* weiland 67 70. *Dj.1924 rectificatie te naamstelling.* Komt van 2786/7, 24 en 30 en gaat naar 3314/21.
- Artikelnummer *3314* (DSCF 4238, 4239 en 4240) *Johannes Wilhelmus Tangelder 'Theodoruszoon'* landbouwer op Bergerslag Silvolde.
  * 3314/15 *C 752 bosch en weiland* 85 30. *Dj.1938 scheiding.* Komt van 2786/19 en gaat naar 3834/2.
  * 3314/17 *C 754 huis,* bouw- en weiland 02 40 90. *Dj.1938 scheiding.* Komt van 2786/21 en gaat naar 3832/4.
  * 3314/20 *C 974 bouw- en weiland* 01 02 60. *Dj.1905 vereniging.* Komt van 2786/35 en gaat naar 3314/25.
  * 3314/21 *C 975 huis, schuren*, weiland 67 70. *Dj.1927 bijbouw.* Komt van 2786/36 en gaat naar 3314/23.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 3314/23 *C 975 huis, schuren*, weiland 67 70. *Dj.1935 vereniging.* Komt van 3314/21 en gaat naar 3314/25.
* 3314/25 Ligtenberg *C 1024 huis, schuren*, bouw- en weiland 01 70 30. *Dj.1938 scheiding.* Komt van 3314/20 en 23 en gaat naar 3831/8.

- Artikelnumer *3831* (DSCF 6791) *Theodorus Johannes Tangelder 'Johannes Wilhelmuszoon'* landbouwer op Bergerslag Silvolde.
* 3831/8 Ligtenberg *C 1024 huis, schuren,* bouw- en weiland 01 70 30. *Dj.1940 vereniging.* Komt van 3314/25 en gaat naar 3831/10.
* 3831/9
* 3831/10 Ligtenberg *C 1038 huis, schuren*, bouw- en weiland 12 48 60. *Dj.1955.* Komt van 3834/1 en 2, 3833/3 en 3831/8 en 9.

- Artikelnummer *3832* (DSCF 6792) *Gerhardus Bernardus Tangelder* landbouwer Silvolde.
* 3832/3 *C 753 bosch* 10 50. *Dj.1940 vereniging.* Komt van 3314/16 en gaat naar 3832/7.
* 3832/4 *C 754 huis*, bouw- en weiland 02 40 90. *Dj.1938 stichting, vereniging.* Komt van 3314/17 en gaat naar 3833/3.
* 3832/7 Ligtenberg *C 1040 huis*, bouw- en weiland en beek 07 48 90. Komt van 3834/1 en 2, 3833/3 en 3832/3.

<u>*Opmerking 2:*</u> De boerderij C 754 (*thans Geurinkstraat 8*) achter Bergerslag aan de beek, is in 1936/1937 gebouwd.

- Artikelnummer *3834* (DSCF 6793) *Theodorus Johannes Tangelder 'Johannes Wilhelmuszoon'* landbouwer op Bergerslag Silvolde eigenaar westdeel <u>+</u> 58 35.
*Gerhardus Bernardus Tangelder* landbouwer Silvolde eigenaar oostdeel <u>+</u> 41 55.
* 3834/1 *C 748 waterleiding* 14 60. *Dj.1940 scheiding enz.* Komt van 3314/11 en gaat naar 3831/10 en 3832/7.
* 3834/2 *C 752 bosch en weiland* 85 30. *Dj.1940 scheiding enz.* Komt van 3314/15 en gaat naar 3831/10 en 3832/7.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Bergerslach' uit 4 morgen ten dele bebouwd land. Op dat land staan ook hiethorsten en eijcken boomen.
Eigenaar is de Graef van Berge.
De pachter, in 1647 *Hendrik Bergerslach*, betaalt 23 daalder per jaar + de (zaad)thient. Ook de grondbelasting (verponding) wordt door de pachter betaald (vrij geld)
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.323; KM no.140).
<u>*Opmerking:*</u>
In 1647 staat er *geen huis* op 'Bergerslagh'.

**2) 1658**
De verponding van 1658 bevat de volgende gegevens over *'het Bergerslagh':*
- groot: 5 morgen;
- eigenaar: d'Heere Graeff van den Berge;
- verponding: 6 - 0 - 0 (AGW 1778).

<u>*Opmerking:*</u>
In 1658 staat er *geen huis* op 'het Bergerslagh'.

**3) 1683**
Op 1 februari 1683 wordt (o.a.) *'Bergerslaeg'* door Graaf Oswald van den Bergh verpand (GA 0209 327 f.24).

**4) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Bargerslag'* (in 't Rot van Pothof) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW *969).*

**5) 1817**
Op 19 juli 1817 wordt op Huis *Wisch* de *'BergerslagsTiend'* voor het jaar 1817 verpacht aan *Jan Asmis*, landbouwer onder Varsseveld, voor *f. 30,-* - (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**6) 1818**

Op *25 maart 1818* maakt *Gerret Nagel*, boereknegt op 'Bergerslag', op het goed 'Bergerslag' zijn *testament* met als getuigen Willem Westerveld (op 'de Spork'), Bernadus Venneman (op 'de Nagelslag/Venneman'), Willem Vonderhorst (op 'Vonderhorst') en de boereknecht Jan Beekman:

1. het *Fonds van den Rooms Catholijken Armen van Zilvolde* zal binnen een jaar en zes weken na zijn overlijden *f. 400,-* - ontvangen;
2. de *pastor van Terborg en Zilvolde* ontvangt eveneens binnen een jaar en zes weken na Derks overlijden *f. 400,-* - voor het lezen van *missen*;
3. *Johanna Lovink* en *Hendrina Smeenk*, beide dienende als meiden bij Derk Bergerslag, zullen *elk f. 25,-* - ontvangen, als zij bij het overlijden van Gerret Nagel nog bij Derk Bergerslag wonen;
4. de *rest* van zijn nalatenschap is, na betaling van schulden, voor *Engelbart Verholte*, boereknegt, wonende op 'het Bergerslag' (GA 0168 1244 akteno.9).

**7) 1819**

Op *27 juli 1819* doet *Evert Verholte* afstand van hetgeen hij geërfd heeft van Gerret Nagel, overleden op 9 maart 1819, ten gunste van diens erfgenamen: de klompenmaker *Evert Helmus* (op de berg bij het r.k. kerkhuis), de landbouwer *Gradus Helmus*, de landbouwer *Steven Martens* (op 'de Reinder(t)/de Nagelaar/Nagelstede') en de onder Etten wonende landbouwer *Hermen Raaijman*. De erfgenamen moeten de kosten die Evert heeft gemaakt aan hem vergoeden. Bovendien ontvangt hij de kist met kleren, al het lijfstoebehoor van Gerret Nagel en f. 100,- - (GA 0168 1244 akteno.37).

**8) 1820**

Op *3 januari 1820* overlijdt op 92-jarige leeftijd op de bouwplaats *Bargerslag* (huisno.153) *Derk Bargerslag,* zoon van Jan Bargerslag en Berendjen te Bosker. Aangevers zijn de naaste buren: de 53-jarige *Gerrit Bongers* (op 'de Biesenpol') en de 26-jarige *Bernadus Venneman* (op 'Venneman') (Gemeente Terborg 1820 akteno. ). Derk Bargerslag was gehuwd geweest met … *ter Maat.* Vanaf de dag van Derks overlijden worden diens bezittingen beheerd en geëxploiteerd door zijn neef *Jan Willem Termaat* (afkomstig van 'de Grote Kroeze').

**9) 1822**

Volgens een notarieel stuk d.d. 12 augustus 1822 heeft *Theodora Termaat*, wonende te Silvold *numero 30*, weduwe van Jan Hendrik Pierik, *recht op ¼ gedeelte* van de nalatenschap van de op 3 januari 1820 overleden *Derk Bargerslag.* Haar belangen zullen worden behartigd door de grondeigenaar *Everhard Aalbers*, wonende onder Silvold *numero 94* (GA 0168 1246 akteno.2).

<u>*Opmerkingen:*</u>

- Theodora Termaat woont in 1822 bij de winkelierster/herbergierster Everdina ten Holder, de weduwe van Theodorus (Dorus) te Leuke, op de Kerkenberg-Oost ongeveer op de plaats waar thans het hoofdaltaar van de r.k. kerk staat. In dat pand begon op 14 juli 1825 de grote brand van Silvolde.
- Everhard Aalbers woont in 1822 in het 'Aalbers- of Richterhuis' naast 'de Rode Leeuw'.

**10) 1826**

*Derk Bargerslag* en diens echtgenote zijn kinderloos overleden. De hele *erfenis* gaat naar *Johannes Termaat en Lummeken Bargerslag* op 'de Grote Kroese'. Die zijn beide ook al in 1826 overleden. Daardoor komt de erfenis van Derk Bargerslag in handen van hun vier kinderen en mochten die zijn overleden in handen van hun erfgenamen.

Op *4 maart 1826* vindt de *boedelscheiding* plaats. De *erfgenamen* zijn dan:

- *Johannes Termaat*, landbouwer onder Sillevolde ('de Groote Croese'), die recht heeft op *¼ portie*;
- *Bernardus Termaat*, landbouwer onder Silvolde ('Overkamp'), die recht heeft op *¼ portie*;
- *Jan Willem Termaat*, landbouwer te Silvolde ('Bergerslag'), die recht heeft op *¼ portie;*
- *Theodora Termaat*, weduwe van Jan Hendrik Pierik, zou recht gehad hebben op ¼ portie. Maar zij is overleden. Dus gaat haar deel naar haar kinderen: Aaltjen Pierik (x Willem Meij) en Louisa Pierik (x Steven Bongers). Maar ook die beide dochters zijn overleden. Via *Aaltjen* (overleden 1823), die recht had op 1/8 portie, komt die portie nu terecht bij de Silvoldse timmerman *Willem Meij (1/16 portie)* en diens minderjarige kinderen *Catharina Meij (1/32 portie)* en *Jan Hendrik Meij (1/32 portie).* Ook Louisa Pierik, gehuwd met de veel in het Koninkrijk Pruissen reizende voerman Steven Bongers, is overleden (in 1814). Via *Louisa*, die recht had op 1/8 portie, komt die nu terecht bij de *voerman Steven Bongers (1/16 portie)* en diens minderjarige zoon *Jan Hendrik Bongers (1/16 portie)*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De nalatenschap bestaat uit:
***1.*** *meubilaire goederen: f. 1702,45;*
***2.*** *contanten: f. 1720,40;*
***3.*** *vorderingen:*

- Lening Jan Sluijter onder Silvolde: f. 560,- -;
- Lening Arnoldus Salemink onder Gendringen: f. 116,- -;
- Lening Arnoldus Salemink onder Gendringen: f. 120,- -;
- Lening Gerrit Bongers onder Silvolde: f. 348,- -;
- Lening Gradus Koops onder Gendringen: f. 472,- -;
- Lening Gradus Koops onder Gendringen: f. 116,- -;
- Lening Wolter Kemperman onder Silvolde: f. 57,- -;
- Lening Willem Meij te Silvolde: f. 428,25;
- Lening Derk Meijnen onder Silvolde: f. 696,- -;
- Lening Willem Westerveld onder Silvolde: f. 116,- -;
- Achterstandige pachten van Derk Jan Roes onder Silvolde: f. 17,15;
- Achterstandige pachten van Wolter Kemperman onder Silvolde: f. 4,- -;
- Voor geleverd dakstro aan Derk Vlaswinkel onder Varsseveld: f. 6,- -;
- Voor geleverd brandhout aan Jan ten Have onder Silvolde: f. 6,30;
- Voor geleverde rogge aan Gerrit Jan Bongers onder Silvolde: f. 1,90;
- Lening Hermanus Boesveld Terborg: f. 25,- -;
- Lening Steven Colenbrander onder Silvolde: f. 49,90;
- Lening Aleida ten Brink onder Silvolde: f. 50,- -;
- Lening Willem Meij te Silvolde: f. 100,- -;
- Certificaat Schuld van Holland f. 150,- - tegen 4%: memorie;
- Sedert de dag van Derks overlijden, 3 januari 1820, tot heden, 4 maart 1826, heeft Jan Willem Termaat de onroerende goederen uit de nalatenschap geëxploiteerd. Daarvoor betaalt hij aan de nalatenschap: f. 580,60.

*Totaal: f 3.870,10*
***4.*** *onroerende goederen:*

- Het goed 'ter Woerd' of 'Koops' met het getimmer daarop staande, huisno.169, in de buurtschap Silvolde tussen de Beeke en de gemene Veldweg, en een stuk bouwland, een berg, daarbij behorend: f. 1100,- -;
- Een stuk bouwland 'Bargerslagstuk' in het Silvoldse Veld: f. 400,- -;
- Een vierde gedeelte van een weiland 'Stakenborgerslag' in de Voorstersleegen onder Silvolde en een zesde gedeelte van het weiland 'Smitsslag' eveneens gelegen in de Voorstersleegen onder Silvolde: f.1450,- -;
- De helft van een weide 'het Hoppenslag' in Wieken waarvan de andere helft toebehoort aan de Terborgse olieslager Thomas Klawer: f. 700,- -;
- Een huis, schuur en bakoven, huisno.153, genaamd 'Bargerslag', gelegen in de Kroezenhoek buurtschap Silvolde voor zover de gebouwen betreft. De gronden behoren toe aan Berg: f. 625,- -.

*Totaal: f. 4.275,- -.*

*De erfenis heeft een waarde van f. 11.567,95* (GA 0168 1417 1826 akteno.9).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 153 -*** *(foto 37)*
***Ter Maat (Jan Willem),*** * 1772, ***Landbouwer***
Beekman (Jan), * 1766, knegt
Bongers (Johannes), * 1799, knegt
Ter Maat (Theodora), * 1796, zonder
Beenen (Gerritjen), * 1804, zonder

**12) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 218*** (f.336, C 123, 'Bergerslag')
***ter Maat (Jan Willem),*** 55, Wisch, ongehuwd, ***landbouwer***
Bredepol (Beekman) (Jan), 59, Wisch, knegt
Bongers (Johannes, 30, Wisch, kneg

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Beenen (Hendrik), 14, Wisch, knegt
ter Maat (Theodora), 33, Gendringen, meid
Beenen (Gerritjen), 26, Wisch, meid
Heijster (Jan), 28, Gendringen, knegt
Alle 6 R.C.

**13) 1827**
Huis Berg verpacht *'Bergerslagstede'* met den last van het doen van twee wagendiensten met twee paarden, en het omzetten van eene roede grond. Pachter *Jan Willem Termaat* voor *f. 150,- -* (GA 0168 888 akteno.16).

**14) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Jan Willem Ter Maat* pacht voor *6 jaar 'Bergerslag Stede'* voor *f. 165,- - per jaar* (GA 0168 893 akteno.51).

**15) 1842**
Op *30 juli 1842 verkoopt* Constant Sigusmund Willem Jacob Baron van Nagell tot Wisch, lid der Ridderschap en Provinciale Staten van Gelderland, residerende op den huize Wisch te Terborg, voor *f. 1175,- -* aan Willem Termaat, landbouwer in de Kroesehoek: 'een kamp *bouw- en weideland*, gelegen aan den Nottül in de buurschap Sillevold gemeente Wisch, voorkomende bij 't Kadaster in *Sectie C* als: bouwland *No.15* en *17*, te zamen groot een bunder negentachtig roeden veertig ellen, en weiland *No.16* groot achtendertig roeden en tachtig ellen; benevens het tot voorschreven kamp van ouds en tot hiertoe behoord hebbende *regt van ommedrift of zigtvree-gronden*, kennelijk aan voorzegden kamp binnen dennen cingels gelegen, belendende ten Noorden en Oosten eenen weg, ten Zuiden de Nottul van verkooper, en ten Westen de Nottul van 't Huis Berg en Mevrouw de Douariere van Schuylenburgh; zijnde een gedeelte der Kadastrale Nummers welke nog staan ten name van de Mark van Wisch, als: *No.14 en 18*, beide heide, en groot voor het alhier verkochte, ongeveer een en een halve bunder; - welke ommedrift of zigtvree gronden, echter niet als volkomen eigendom worden verkocht, maar slechts alle zoodanige eigendoms regten door den Heer verkooper daarvan worden overgedragen, als hij als gebruiker en bezitter daarvan, nu en voor het vervolg daarop is hebbende of hem zullen blijken toetebehoren: zonder eenig voorbehoud.' Termaat kan het *aanvaarden* op *22 februari 1844*; tot petri of den 22e februari 1844 is het *verpacht* aan *Johannes Heuvels* (= 'Koops in de Heyde') (GA 0168 1428 akteno.80).

Op *17 augustus 1842* maakt *Jan Willem ter Maat* op 'Bergerslag' zijn *testament* (GA 0168 1428 akteno.86). Een paar dagen later, op 21 augustus 1842, herroept hij die en volgt een nieuwe akte (no.87) die qua inhoud gelijk is aan die van 17 augustus!
Op de bouwhoeve *'Bergerslag'* woont in 1842 de *ongehuwde landbouwer Jan Willem ter Maat*. *Johannes Heister* is inwonende knecht en *Theodora ter Maat* inwonende dienstmeid. Verder zijn in dienst de meerderjarige *Hendrica Tangelder* en *Dorus Tangelder* en de minderjarige *Reiniera Kroese*.
Op *21 augustus 1842* herroept Jan Willem ter Maat zijn testament van 17 augustus 1842 en maakt op 'Bergerslag' een *nieuw testament*. Daarbij bepaalt hij:
1) dat legatarissen van al zijn *roerende goederen,* m.u.v. het contante geld en de schuldvorderingen, zijn: *Johannes Heister* en *Theodora ter Maat*; elk voor de helft;
2) dat de van de Heer van Nagell tot Wisch aangekochte *Kamp* met aangelegen zigtvree gronden eveneens is – half om half – voor *Johannes Heister* en *Theodora ter Maat.* Die Kamp had Jan Willem ter Maat gekocht voor *f. 1175,- -.* Dat bedrag moeten Johannes Heister en Theodora ter Maat binnen twee jaren na Jan Willems overlijden zonder rente uitkeren aan Jan Willems *erfgenamen*.
3) dat *Johannes Heister* en *Theodora ter Maat* – half om half – ook ontvangen: het *huis, de schuur, de pomp en de bakoven* die staan op de gronden van het Huis Berg;
4) dat Johannes Heister en Theodora ter Maat aan Jan Willems *dienstboden* een jaar na diens overlijden de volgende uitkeringen moeten doen
- aan *Hendrica Tangelder*: f. 200,- -;
- aan *Dorus Tangelder*: f. 200,- -, en
- aan *Reiniera Kroese* zodra zij meerderjarig is: f. 200,- -

Historisch Archief Sillvolde - Lanz

5) dat naar Jan Willems *wettelijke erfgenamen* gaat:
- de onder punt 2 genoemde *f. 1175,- -;*
- de *contante gelden* en de *schuldvorderingen*;
- de *onroerende goederen (genoemd in de akte)*.

Bepaald wordt echter
- dat *Johannes Heister* en *Theodora ter Maat* levenslang hiervan het *vruchtgebruik* zullen hebben. Daarvoor moeten zij, vanaf 1 jaar na Jan Willems overlijden, jaarlijks aan Jan Willems *erfgenamen f. 65,- - als pacht* betalen;
- dat de *aan de Kersepas* wonende dagloners *Johannes Tangelder* en *Elisabeth Wensink* na Jan Willems overlijden het *vruchtgebruik* krijgen van de zogenoemde *Pandjes* in de Sillevoldsche Slagen die Jan Willem gemeenschappelijk met anderen bezit. Het *kind* dat zijn ouders in het huis *opvolgt,* krijgt het *eigendom* ervan;
- dat de *schuldenaren* die Jan Willem bij zijn overlijden heeft die schuld tijdens hun leven niet hoeven af te lossen. Het moet (natuurlijk) wel netjes schriftelijk geregeld zijn. De schuldenaren hoeven nooit meer dan 4% rente te betalen.
6) dat *Johannes Heister* en *Theodora ter Maat* op hun kosten:
- Jan Willems *begrafenis* moeten regelen;
- *f. 200,- - missengeld* moeten voldoen, en
- dat zij, zo lang zij leven, voor Jan Willem een *jaargetijde* moeten laten houden in de Roomsch Catholijke Kerk te *Sillevolde* en te *Ulft* (GA 0168 1428 akteno.87).
Op *2 september 1842* maken de in den Kroesehoek wonende dienstknecht *Johannes Heister* en de aldaar eveneens wonende dienstmaagd *Theodora ter Maat* hun *huwelijksvoorwaarden* (GA 0168 1428 akteno.89).

**16) 1859**
Op 19 januari 1859 *overlijdt* de 84-jarige landbouwer *Jan Willem ter Maat*, zoon van Jan ter Maat en Lammilla Bergerslag (Gemeente Wisch 1859 akteno.12; genlias).

Het boek ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde, mei 2006) bevat op p.200 e.v. de volgende gegevens:
- 1750-1800: de boerderij wordt gerund door het echtpaar Derk Bergerslag-ter Maat, dat kinderloos is gebleven; *Opmerking*: Derk Bergerslag runt de boerderij niet tot 1800 maar tot 1820.
- opvolger: Jan W. ter Maat (*1774);
- Jan W. ter Maat doet het bedrijf over aan zijn nicht, Theodora ter Maat (*1797), gehuwd met Johannes Heijster (*1803);
- op het bedrijf zijn werkzaam: Theodorus Tangelder (*1822) en Johanna C. Eppink;
- Johannes Heijster draagt het bedrijf over aan het echtpaar Tangelder-Eppink;
- de weduwe Tangelder zet in 1863 het bedrijf voort;
- hun zoon, Johannes W.Tangelder (1866-1926), gehuwd met Christina Pothoff (1873-1909), volgt in 1903 op;
- Theodorus (Thé) J.Tangelder (*1908), gehuwd met Megchelina (Lien) H.M. Liebrand volgt op;
- dit echtpaar heeft geen opvolger; het bedrijf wordt in 1973 en 1976 in gedeelten verkocht aan Jan Steverink van ‘Nelles’;
- die verkoopt het door aan Harry Franken uit Babberich;
- na vijf jaar verkoopt deze het aan de familie Rougoor, afkomstig uit Engbergen;
- door een grondige verbouwing maken die het geschikt voor moeilijk opvoedbare kinderen en voor kinderen die geen goed onderkomen hebben;
- daar dit niet financieel haalbaar blijkt te zijn, wordt het verkocht aan Hans en Hannelore Kolk-Focking. Die bouwen paardenstallen voor hun dressuurpaarden;
- het pand wordt opgesplitst in een voor- en achterhuis. In 1996 komt het achterhuis in handen van Martin J.J. Migchelbrink (*1948) en Lidy Raayman (*1959). Die beginnen met een grondige verbouwing van het achterhuis;
- in 2001 wordt het voorhuis verkocht aan Mathieu van Eupen (*1969) en Manon Coldenhoff (*1972);
- in 2005 wordt het achterhuis verkocht aan Wout Geerars en Joke Schat.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## *'Nieuw Bergerslag': (C 754 uit C 123)*

*( komt van blz.35)*



**1921 Boerderij "Nieuw Bergerslag"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 8 |

B123




**1923 Achterkant van boerderij "Nieuw**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 8 |

*2e huis op Bergerslag ('Nieuw Bergerslag'), Geurinkstraat 8, gebouwd ca 1935/1936: Gerhardus Bernardus Tangelder (x Christina Theodora Tangelder) - Theo Tangelder*

***- Kadastrale gegevens:***




Het 2e huis dat gebouwd is op de grond van Bergerslag, achter de boerderij aan de beek, wordt nu bewoond door Theo Tangelder Geurinkstr. 8 7064 KN Silvolde.Tel.: 0315 - 32 49 81 en Van Stiphout.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***de Beumer***
***Egginkstraat 6***
***(B 356)***





**1897 Voorkant van boerderij "de Beumer"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 6 |



**1896 Zijaanzicht van boerderij "de Beumer"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 6 |




**1898 Achterkant van boerderij "de Beumer"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 6 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1571: Bomer; 1647: Buemers Stetien; 1752: Böemer Stede; 1777: de Beumer.
***- Liggingbij benadering:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Beumer' ingetekend onder nummer 356.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat 'de Beumer' nog op (bijna) dezelfde plaats ligt. In de omgeving van deze boerderij zijn nog gedeelten van een aantal verhogingen (horsten) in het landschap zichtbaar.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'de Beumer' van 1813 t/m 1826 huisno.112.
Jaren 1826-1828: 112.
Jaren 1826-1828: 112.
Jaren 1830-1840: B 274.
***- Huidig adres:***
H.B.E.M. ter Horst, Egginkstraat 6 7064 KC Silvolde. Tel.: 0315 - 32 79 77.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** (voor)1486.
***- Beschrijving:***
In dienstjaar 1907 vindt een verbouwing plaats. In dienstjaar 1916 wordt het huis gesloopt en er wordt een nieuw huis gebouwd. In hetzelfde jaar vindt bijbouw plaats.
***- Status:*** Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1. Kaart van 'Böemer Stede' in de Atlas van Merner (A.H.B. no.4722);
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.356 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.356: erf en huis Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Gerrit ter Horst.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloymus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de landbouwer Gerrit ter Horst: 107.
***- Bewoners:***
*Henrick Bomer - Gerrit Buemers - ….. - Garrit Jan Beumer/Böemer (x Johanna Catriena Pasman) - Jannes Terhorst (1e x: Johanna Catriena Pasmans; 2e x: Willemina Geurink) - Gerrit ter Horst (x Geertruid Immink) - Willem Terhorst (x Johanna Elbers) - Gerardus Johannes ter Horst (x Aleida Berendina Boland) - Wilhelmus Gradus ter Horst (x ...) - H.B.E.M. ter Horst (x ….).*
***- Opmerkingen:***
De heer ter Horst deelde mij op 18 november 2007 mede dat het huis is gekocht van Bergh (transportakte notaris Grimm 21 maart 1873).
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.107, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:
- Artikelnummer *107* (DSCF 4770) *A.A.M.F. van Hohenzollern Sigmaringen*. Vervolgens: *Carel van Hohenzollern Sigmaringen*. *r.v.o. Gerrit ter Horst* landbouwer Silvolde.
  * 107/1 *B 356 huis. Succ.1856.* Gaat naar 930/1.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 107/2 B 347 heide 38 10. Vroeger B 279, 280 en weg. Komt van 345/42, 44 weg en gaat naar 930/2. 38 10. bel.1855.
- Artikelnummer *930*: niet gevonden.
- Artikelnummer *1351* (DSCF 1202) *Willem Terhorst* eigenwerkdoende Silvolde Wisch.
*r.v.o. Gerrit ter Horst* landbouwer Silvolde Wisch.
* 1351/1 *B 356 huis* en erf 08 40. *dj.1874 verkoop.* Komt van 930/1 en 826/441 en gaat naar 1350/10.
- Artikelnummer *1350* (DSCF 1201) *Willem Terhorst* eigenwerkdoende Silvolde Wisch.
* 1350/10 *B 356 huis* en erf 08 40. Komt van 1351/1 en gaat naar: niet vermeld (= 2526/3).
05 17 60. bel.1874.
- Artikelnummer *2526* (DSCF 3330) *Gerardus Johannes ter Horst. Vruchtgebruik: Johanna Elbers*, weduwe van Willem ter Horst.
* 2526/3 *B 356 huis, schuur*, erf 08 40. *dj.1907 verb.* Komt van 1350/11 (moet zijn: 1350/10) en gaat naar 2526/11.
* 2526/11 *B 1735 huis, schuur*, bouw- en weiland 99 20. *dj.1916 sloop enz.* Komt van 2526/1, 2, 3, 4 en gaat naar 2526/14.
* 2526/12 B 1736 bouwland 01 16 00. *Stichting.* Komt van 2526/1 (= B 354) en gaat naar 2526/14.
05 17 60. 1907.
05 55 70. 1910.
05 17 60. 1915.
* *2526/14 B 1864 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 15 20. *dj.1916 bijbouw.* Komt van 2526/11, 12 en gaat naar 2526/15.
* 2526/15 *B 1864 huis, schuur,* bouw- en weiland 02 15 20. *dj.1937 verv. v. vruchtg*. Komt van 2526/14 en gaat naar 2987/11.
05 17 60. 1935.
- Artikelnummer *2987* (DSCF 3889) *Gradus Johannes ter Horst* landbouwer Silvoldschebuurt Silvolde. Dj.1927 scheiding.
* 2987/11 *B 1864 huis, schuur,* bouw- en weiland 02 15 20. *dj.1943 verkoop.* Komt van 2526/15 en gaat naar 3622/11,
06 47 40. 1937.
1941.
- Artikelnummer *3622* (DSCF 4602) *Wilhelmus Gradus ter Horst* geb.5-4-1907 landbouwer Silvolde Egginkstraat 6.
* 3622/11 Silvoldsche Buurt *B 1864 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 15 20. Komt van 2987/11 en gaat naar: niet vermeld.
07 55 00. 1943.
07 95 50. 1953.

***Gegevens***

**1) 1486**
Kolks stelt dat ‘de Schoppe’ (Beumer) is begonnen op Wissche grond maar dat ‘de Beumer’ na deling van de Heerlijkheid in 1486 en officieel in 1495 via de Heren van Homoet aan Oswald van den Berg is toegevallen (MOS p.26 en 30).

**2) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in ‘dat kerspel Zilvolden’ die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 49 kavensteden *Henrick Bomer* voor (GA 0124 1304).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *‘Buemers Steetien’* uit
- een *huis* en een hof en
- 2 ½ morgen thienbaar (zaadtiend) bouwland.
Eigenaar (van de grond) is de *Graef van den Berghe*.
De pachter is in 1647 *Gerrit Buemers.* Bij de pachter woont zijn oude, lamme moeder. Zij leven meest van de armen middelen. Aan pacht wordt 4 daalder betaald. De pachter geeft ook de garven thiend. Het bouwland is dus *thiendbaar*: 10% van de jaarlijkse graanoogst ontvangt de *thienheer.* De pondschatting

Historisch Archief Silvolde - Lanz

(2 - 13 - 8) wordt voor 2/3 en ½ deel betaald door de pachter *(vrij geld).* Te gelegener tijd zou de pacht hoger kunnen zijn, volgens de zetters (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no.210; KM no.29).

**4) 1752-1759**
'Böemer Stede' staat afgebeeld op een kaart in de *Atlas van Merner* die zich bevindt in het Archief van het Huis Bergh (AHB no.4722). Als pachter wordt dan genoemd: *Gerrit Jan Böemer.*

**5) 1777**
Op 'de Beumer' woont *Garrit Jan Beumer*. Garrit Jan overlijdt. Er zijn drie onmondige kinderen: Henderik, Willemiena en Jan. Als voogden over deze kinderen worden aangesteld de buren Derk Jan Leijen en Garrit Wentinck.
De weduwe, *Janna Catrina Pasman*, wil hertrouwen (met Jannes Terhorst). Een *magescheid* is daarom noodzakelijk. De naburen Derk Jan Leijen en Garrit Wentinck inventariseren en taxeren de bezittingen begin mei 1777. Het oude huis en de schuur worden getaxeerd door de timmerlieden Wolter Luimes en Jan Geurdenaar.
- het oude huis en de schuur, staande op grond van Bergh, wordt getaxeerd op f. 225,- -;
- aan vee is aanwezig: een koe en een kalf (f. 24,- -) en een peert (f.13,- -);
- de waarde der bezittingen bedraagt f. 375 - 11 - 0;
- de schulden bedragen f. 395 - 5 - 0;
- er is een nadelig saldo van f. 19 - 14 - 0.

Volgens de *magescheid* d.d. *16 mei 1777* neemt de moeder de bezittingen en schulden op zich. De kinderen erven dus niets van vaders versterf (GA 0209 362).

**6) 1779**
1 juli 1779: boedelscheiding *Jannes Terhorst*, weduwnaar van *Johanna Catriena Pasmans*. Het *'oude huys en schuere stande onder Silvolde op den Beumer'* op de grond van Bergh heeft een waarde van *f. 225,-* - (GA 0209 366).
*Opmerkingen:*
- Bij de magescheid zit een briefje van de Silvoldse bierbrouwer H. Huijink d.d. 15 mei 1777 waarin Jannes Terhorst *Jan Buimer* wordt genoemd.
- Jan Terhorst *hertrouwt* met *Willemina Geurink*.

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op op *'den Beumer'* (in Hogenkamps Rot) *7 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**8) 1821**
Op *24 september 1821 cedeert Willemina Geurink*, weduwe van *Johannes ter Horst*, aan haar zoon *Garrit ter Horst*
- de onverdeelde helft van een oud huisje en een schuurtje op het goedje 'den Beumer' met een huurwaarde van f. 7,50 per jaar;
- de onverdeelde helft van de inboedel met een getaxeerde waarde van f. 100,- - op de volgende voorwaarden:

. moeder alimenteren;
. moeder wekelijks 10 cent zakgeld uitbetalen;
. om in geval het tussen moeder en zoon niet harmonieert, aan moeder het vrije gebruik van een kamer geven, deze van de benodigde meubels voorzien en haar daar alimenteren;
. om aan zijn broer, *Johannes ter Horst*, die thans in koloniale dienst is bij diens (eventuele) terugkomst f. 25,- - geven (GA 0168 1415 akteno.60).

**9) 1823**
Op *19 juni 1823 trouwen* te Wisch: *Gerardus ter Horst*, geboren te Silvolde op 13 mei 1796 als zoon van Johannes ter Horst en Willemina Geurink, en *Getrudis Immink*, geboren te Gendringen op 30 september 1798 als dochter van Derk Immink en Janna ten Haaf (Gemeente Wisch 1823 akteno.14; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 112 -*** *(foto 32)*
***ter Horst (Gerrit),*** * 1796, ***dagloner***
***Immink (Geertruid),*** * 1782, zonder
Tangelder (Derk), * 1801, knegt
ter Horst (Johanna), * 1827, zonder

**11) 1827**
Huis Berg verpacht *'Beumerstede'* aan *Gerrit Terhorst* met den last van een kardienst met een paard en het omzetten van eene halven roede grond, voor *f. 67,-* - (GA 0168 888 akteno.16).


**12) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 274*** (f.363, B 356, 'de Beumer')
***ter Horst (Gerrit),*** 33, Silvolde, weduwnaar, ***landbouwer***
ter Horst (Johanna), 2, Silvolde, zonder
ten Have (Jan), 26, Silvolde, knegt
Berendsen (Theodora), 20, Silvolde, meid
Alle 4 R.C.

**13) 1831**
Op *12 oktober 1829* overlijdt *Geertruid Immink*, echtgenote van *Gerrit ter Horst*. Zij laat, behalve haar man, een vier-jaar-oud dochtertje na, *Johanna ter Horst*, over wie haar vader voogd en de Gendringse dagloner *Jan Immink toeziend voogd* is. Op *24 november 1831* worden de gemeenschappelijke *bezittingen getaxeerd* door de Silvoldse timmerman *Hendrik Luijmes*. Als onderdelen van het huis worden genoemd: de kamer, de keuken, de knechtskamer, de deel en de schuur. *Huis en schuur* hebben een waarde van *f. 325,- -*. Recentelijk schijnt er aan verbouwd te zijn; Bernadus Huijink (uit Etten) heeft nog f. 24,35 tegoed wegens geleverde stenen. Aan *vee* is er op de boerderij aanwezig: 2 koeijen (f. 87,- -), 2 vaersen (f. 39,- -) en 4 varkens (f. 72,- -). Paardegetuig is aanwezig; een paard echter niet. In de schuur bevindt zich een kar en ploeg die samen f. 25,- - waard zijn. Bij de boerderij staat een *put* en een *bakoven* met een gezamenlijke waarde van f. 9,- -. Vermeldenswaard is verder een gouden kruis met slot en gespen en een gebedenboek met zilveren klampen: totale waarde f. 15,- -. De *bezittingen* hebben een *waarde* van *f. 1078,50*. De *schulden*, waaronder f. 2,- - aan kerkmeester Gerrit Jan Borggreven voor huur van kerkenbanken, bedragen *f. 262,85* (GA 0168 1420 akteno.75).
**14) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. De katerstede, *'Beumerstede'* genaamd, wordt voor 6 jaar gepacht door *Gerrit Terhorst voor f. 65,- - per jaar* (GA 0168 893 akteno.51).
**15) 1873**
Op 3 juli 1873 *trouwen* te Wisch de 38-jarige landbouwer *Willem ter Horst*, geboren Wisch als zoon van Garrit ter Horst en Theodora Berendsen, en de 27-jarige *Johanna Elbers*, geboren Bergh als dochter van de landbouwer Theodorus Elbers en Johanna Ticheloven (Gemeente Wisch 1873 akteno.27; genlias).
**16) 1906**
Op 25 mei 1906 *trouwen* te Wisch de 32-jarige landbouwer *Gradus Johannes ter Horst*, geboren Wisch als zoon van de landbouwer Willem ter Horst en Johanna Elbers, en de 27-jarige *Aleida Berendina Boland*, geboren Wisch als dochter van de landbouwer Gradus Boland en Johanna Antonia Aalders (Gemeente Wisch 1906 akteno.25; genlias).
Op 22 december 1906 *overlijdt* te Silvolde de 72-jarige landbouwer *Willem ter Horst*, echtgenoot van Johanna Elbers (Gemeente Wisch 1906 akteno.158; genlias).
**17) 1925**
Op 18 september 1925 *overlijdt* te Silvolde de 46-jarige *Aleida Berendina Boland*, weduwe van Gradus Johannes ter Horst (Gemeente Wisch 1925 akteno.101; genlias).

**18) 1935**
Op 16 maart 1935 *overlijdt* te Silvolde de 89-jarige *Johanna Elbers*, weduwe van Willem ter Horst (Gemeente Wisch 1935 akteno.26; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Biesenpol***
## *Oude Dinxperloseweg 82*
## *(C 307)*









***- Namen:***

De Biesenpoll; 1828: de Biezenpol

***- Ligging bij benadering:***

Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Biezenpol’ ingetekend onder nummer 307. Het ligt, vanaf Silvolde gezien, aan de rechterkant van ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’, de latere Oude Dinxperloseweg, zo’n 30 meter voorbij ‘de Biezenpolsche weg’ die naar de Bonte Brug leidt.

Schuin tegenover ‘de Biezenpol’, aan de overkant van de latere Oude Dinxperloseweg, ligt, op een afstand van circa 65 meter, ‘de Grote Kroeze’ van Johan ter Maat.

Loopt men vanaf ‘de Biezenpol’ zo’n 600 meter verder richting Dinxperlo dan ziet men rechts het huis van Bernardus Massop.


Weer circa 250 meter verder lopend komt men bij ‘de Schut’ van Dorus Venderbosch.

En vandaar is het nog maar zo’n 175 meter tot de grens (een beek) van de Gemeente Wisch: door een stenen duiker onder de weg stroomt ‘de Schutten Beek’.

Op kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 zien we dat ‘de Biezenpol’ en naaste omgeving ligt op een hoogte van 15 tot 16 meter boven NAP. Aan de Silvoldse kant van deze plaats, op zo’n 100 meter vanaf de boerderij, ligt nog een heuvel (pol, horst) waarvan de helft van de hellingen nog in het landschap zichtbaar is, althans in 2004. Nog verder richting Silvolde, voorbij de splitsing, ligt nog een (kleinere) heuvel.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft ‘de Biezenpol’ van 1813 t/m 1820 huisno. 143. Vanaf maart 1821 t/m 1826 is het huisno.143a.
De naaste buurman op ‘Tuenterslag of de Pinne’, schoenmaker Jacobus Baak, heeft van 1819 t/m 1820 huisnummer 143a en vanaf maart 1821 t/m 1826 nummer 143b.
Jaren 1826-1828: 143a
Jaren 1830-1840: B 214
***- Huidig adres:***
J. (Jan) H. T. M. ten Have, Oude Dinxperloseweg 82 7064 KZ Silvolde. Tel.: 0315 - 68 17 81.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647.
***- Beschrijving:*** Zie onder ‘Gegevens 1647’.
***- Status:*** Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1. Atlas van Merner bij kaart ‘de Grote Kroese’ (AHB 4722);
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.307 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.307: huis en erf van Gerrit Bongers.
Artikelnummers Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Gerrit Bongers: 19 en 20.
***- Bewoners:***
*…. - Bernd Bongers (1 x: …..; 2e x: Johanna Leyen) - Garret Bongers (x Anna Aleida Steverink) - Bernardus Bongers (x Gijsberta Kreijtenberg) - Johannes Bongers (1e x : Reiniera Gerritsen; 2e x : Johanna G. te Kaat) - Johannes B. Bongers (x Wilhelmina Wissink) - Henricus Joseph Maria. ten Have (x Christina E.M. Keiser) - Jan H.T.M. ten Have (x Gerda W.D.M. Helming) - Dennis L.M. ten Have (x Mirjam Hoftijzer).*
***- Opmerkingen:***
- In een telefoongesprek d.d. 3 mei 2006 vertelde Jan ten Have, de huidige bewoner van ‘de Biesenpoll’, mij dat zijn vader de boerderij in 1937 had gekocht van de familie Bongers. Deze familie heeft - zoals blijkt uit de ‘gegevens’ hieronder - minimaal 150 jaar op deze boerderij gewoond; aanvankelijk als pachter maar in de periode 1791-1937 als eigenaar.
- Dat deze familie in de periode 1797-1832 slechts het recht van opstal op ‘de Biesenpoll’ bezat, zoals vermeld in het boek ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde mei 2006) op p.208, is onjuist.
***- Kadastrale gegevens:***




Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 19, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:
- Artikelnummer *19* (DSCF 3236) *Gerrit Bongers* landbouwer Silvolde.
Bernardus Bongers.
Gradus Johannes Bongers minderj. Silvolde erfg. Bernardus Bongers ¼ .
Johannes Bongers minderj. Silvolde en verdere erfg. van Gijsberta Kreijtenberg.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 19/4 *C 307 huis* en erf 06 60. Gaat naar 19/18.
* 19/18 *C 307 huis* en erf 06 60. *dj.1872 scheiding.* Komt van 19/4 en gaat naar 1323/3.
Onder artikelnummer 22 (DSCF 3239)
08 85 70. bel.1860.
- Artikelnummer *1323* (DSCF 1168) *13/14 ged. Johannes Bongers* landbouwer Wisch Silvolde.
* 1323/3 *C 307 huis* en erf 06 60. *1872 verkoop.* Komt van 19/18 en gaat naar 1324/4.
85 70. bel.1872.
- Artikelnummer *1324* (DSCF 1169 en 1170) *Johannes Bongers* landbouwer Wisch Silvolde.
* 1324/4 *C 307 huis* en erf 06 60. *1872 bijbouw.* Komt van 1323/3 en gaat naar 1324/22.
* 1324/22 *C 599 huis* en erf 06 80. Komt van 1324/4 (= C 307) en 5 (= C 303 boomgaard) en gaat naar: niet vermeld (waarschijnlijk 1324/35).
09 82 08. bel.1872.
10 67 78. bel.1873.
08 87 70. bel.1887.
11 68 30. bel.1890.
Opmerking: * 1324/35 niet gevonden.
- Artikelnummer *2707* (DSCF 3548) *Johannes Bernardus Bongers* landbouwer op de Biesepol Silvolde.
Vervolgens diens weduwe: *Wilhelmina Wissink*.
* 2707/14 *C 877 huis*, weiland, tuin, erf 01 97 50. *dj.1922 ged.sloping.* Komt van 1324/35 (niet gevonden !) en gaat naar 2707/17.
12 63 48. 1911, 1917.
* 2707/17 *C 877 huis, schuur*, erf 01 97 50. *dj.1939 verkoop.* Komt van 2707/14 en gaat naar 3862/7.
12 63 48. 1922, 1935.
- Artikelnummer *3862* (DSCF 6824) *Henri Joseph Maria ten Have* landbouwer Oude Dinxp.weg 82.
* 3862/7 *C 877 huis, schuur*, weiland, tuin, erf 01 97 50. dj.1939. Komt van 2707/17 en gaat naar: niet vermeld.
12 63 48. 1939.
12 46 50. 1969.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 is ‘de Biesepol’
- een 2 ½ -morgen-groot *bouwland*,
- waarop granen worden verbouwd *(derde garve)*.
- Verder staan er op het stedeke hier en daar *eijcken heijsters* (jonge bomen*)*.

Een *behuizing* is in 1647 *niet* aanwezig.
De pachtwaarde (de 3e garve) van het geheel bedraagt 31 gulden en 5 stuivers. De eigenaar van ‘de Biesepol’ is *Arnt Tengberg*, die namens de Gelderse Rekenkamer rentmeester is van de Schuilenburgse goederen en op het kasteel Schuilenburg woont.
De pachter (bouwman) in 1647 van het goed is *Berent Biesepol.*
De *verponding* (grondbelasting) - ongeveer 6% (6e penning) van de pachtwaarde - voor ‘de Biesepol’ bedraagt f. 2 – 10 – 0 en wordt betaald door de pachter *(vrij geld).*
‘De Biesepol’ is *thientbaer*: 10% van de jaarlijkse graanoogst ontvangt de *thiendheer* (Huis Wisch). Van het restant (90%) ontvangt de pachtheer 1/3 deel (30% van de graanoogst) als pacht. De *garfboer* houdt uiteindelijk 60% van de opbrengst over met, in 1647, een waarde van 62 gulden en 10 stuivers (62 - 10 - 0) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.18 no.269; KM 86).
<u>*Opmerking*</u>:
In de periode 1678-1717 woont een *Bernt Biesenpoll* op de Kerkenberg-Oost in de kern van het dorp Silvolde bij de huidige R.K. Kerk. Zijn buurman, in de andere helft van het huis, is *Willem Romps* (AGW Kerkmeestersrekeningen o.a.1069 (1678) alsook GA 0209 327 f.19 (1697)). Dit gegeven doet vermoeden dat er pas omstreeks 1717 voor het eerst een woning op ‘de Biesenpoll’ is gebouwd.

**2) 1662**

Volgens het Gelders Leenboek (p.444 en 445) bezit de eigenaar van Huis Wisch in Terborg in 1662 de *tiende* (de zaadtiend) uit ‘Biesenpoll’.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1691**
*Herman Tengbergen*, de eigenaar van 'de Biesenpol' is overleden. Zijn kinderen (Arnoldus, Jellis en Jenneken) verkopen op *7 maart 1691* voor *225 gulden Hollands* 1/3 van 'de Biesenpoll' aan *Wilhelmus Loderus*, pastor (predikant) tot Silvolde, die gehuwd is met *Margriet Tengbergen* (GA 0209 327 f.4). De totale waarde van 'de Biesenpol' bedraagt dus in 1691 675 gulden.

**4) 1737**
Volgens een stuk d.d. *28 mei 1737* bezitten *Ds Andreas Loderus* en diens echtgenote, *Maria van Rodenbergh*, het *halve goed* 'den Biesenpoll' in den Kerspel Silvolde *boerschap Nottele* (GA 0209 328 f.108).
*Opmerking:*
Uit (ook) dit stuk blijkt dat de oude naam voor de buurschap/de marke 'de Kroezenhoek' 'de Nottele' is.

**5) 1745**
Op *12 januari 1745* verkoopt Ds Wilhelmus Loderus aan *Arn. Justinus Tengbergen* zijn *helft* van 'de Biesenpoll' in de Kerspel Silvolde boerschap Nottele (GA 0209 328 f.212).

**6) 1791**
- *6 april 1791:* Op een veiling te Doetinchem d.d. *6 april 1791* van de erven van Andries Tengbergen (Johanna Henrietta de Beyer en haar kinderen) koopt *Berend Bongers* het erve en goed 'den Biesenpoll' voor *2600 gulden*. Het transport vindt plaats op 19 juli 1792 (GA 0209 351 2e pak; GA 0209 334 f.173).
- *30 december 1791:* Op *30 december 1791* dragen *Bernd Bongers* en diens 2e echtgenote, *Johanna Leyen*, - beide naar eigen zeggen 'op leeftijd' - alle gerede en ongerede goederen van het door hen bewoonde plaatsje 'den Biesenpol' op voorwaarden over aan hun (stief) zoon, *Garret Bongers*. Die voorwaarden zijn: … (GA 0209 334 f.148 en 351 1e pak).

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op op *'de Biesenpol'* (in 't Rot van Pothof) *5 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).
Die 2 meerderjarige manspersonen moeten vader Bernd en zoon Garret Bongers zijn geweest.

**8) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Biesenpols Tiend'* voor 1817 verpacht aan *Willem Massop*, koopman onder Zilvolde, voor *f.17,25* (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).
Willem Massop woont op de 'Splithoff' (in 1828: B 449).

**..) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 143a -*** *(foto 36)*
***Bongers (Gerrit),*** * 1765, ***landbouwer***
***Steverink (Aleida),*** * 1771, zonder
Bongers (Bernardus), * 1798, knegt
Bongers (Derk Jan), * 1803, knegt
Bongers (Margaretha), * 1796, meid

**9) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 214*** (f.334, C 307, 'de Biesenpol')
***Bongers (Gerrit),*** 63, Wisch, ***landbouwer***
***Steverink (Aleida),*** 57, Boekholt, zonder
Bongers (Bernardus), 32, Silvolde, landbouwer
Bongers (Derk Jan), 26, Silvolde, kledermaker
Bongers (Engelbart), 20, Silvolde, landbouwer
Bongers (Margaritha), 33, Silvolde, zonder
Alle 6 R.C.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**10) 1838**

Op *27 januari 1838* maakt *Anna Aleida Steverink*, weduwe van Gerrit Bongers, op 'de Biesenpol' haar *testament*. Daarbij bepaalt zij o.a. dat aan haar twee oudste zonen wegens door hen tot heden verdiend loon en gedane geldelijke voorschotten voor de verdeling der nalatenschap wordt uitgekeerd: aan Bernardus f. 150,- -en aan Johannes f. 100,- - (GA 0168 1425 akteno.6). Op 26 november 1838 *herroept* zij dit testament.

Op *6 oktober 1838 verkoopt Anna Aleida Steverink*, weduwe van Gerrit Bongers, wonende op 'de Biezenpol' in de Kroezenhoek aan haar, bij haar inwonende zoon *Bernardus Bongers*, *haar onverdeelde helft* in alle roerende en onroerende goederen behorende tot de algemene boedel van haar en haar zeven kinderen voor *f. 1800,- -.* Dit bedrag blijft Bernardus Bongers aan zijn moeder schuldig tegen een rente van *5%* (GA 0168 1425 akteno.56).

Op *6 oktober 1838* dragen
- Margaretha Bongers, gehuwd met de landbouwer Arnoldus ter Beek in het Bredenbroek;
- Derk Jan Bongers, kleermaker onder Silvolde;
- Wessel Bongers, smid te Keppel;
- Lambertus Bongers, kleermaker te Anholt, en
- Hermanus Bongers, klompenmaker te Anholt

voor *f. 1050,- -* over aan
- hun broer Bernardus Bongers op 'de Biezenpol'

het *5/14e deel* van de goederen uit de *nalatenschap* van hun vader *Gerrit Bongers* (GA 0168 1425 akteno.57).


Op *24 november 1838* maakt *Anna Aleida Steverink*, weduwe van Gerrit Bongers, op de bouwplaats *'de Biezenpol'*, haar *testament*. Zij herroept alle testamenten en speciaal die van 26 januari 1838. Binnen een half jaar na haar overlijden moet aan haar oudste zoon, Bernardus Bongers, bij wien zij inwoont, f. 250,- - en aan Johannes Bongers f. 150,- - worden uitgekeerd. Deze bedragen mogen niet in mindering op hun erfdeel worden gebracht. Haar kinderen en erfgenamen moeten haar behoorlijk begraven en de gebruikelijke missen laten lezen voor de rust van haar ziel (GA 0168 1425 akteno.64).

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde mei 2006) vermeldt op p.208 de volgende gegevens:
- tussen 1838 - 1861 zijn de hoofdbewoners: *Bernardus Bongers* (*1797) x Gijsberta Kreijtenberg (*1812);
- tussen 1862 - 1912: *Johannes Bongers* (*1845) x 1e : (19-04-1877) Reiniera Gerritsen (*1853), afkomstig van 'de Grote Kroeze'; x 2e : Johanna G. te Kaat (*1855);
- tussen 1912 - 1937: *Johannes B. Bongers* (*1878) x Wilhelmina Wissink (*1880); kinderloos;
- in 1937 wordt het bedrijf verkocht aan *Henricus J.M. ten Have* (*1906) x Christina E.M. Keiser (*1911); vernieuwing voorhuis;
- *Johannes (Jan) H.T.M. ten Have* (*1943) x Gerarda (Gerda) W.D.M. Helming (*1943);
- Idem + (sinds 01-04-2002): *D.(Dennis) L.M. ten Have* x M.(Mirjam) Hoftijzer.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Bievink***
***Bievinkstraat 4***
***(B 585)***










Historisch Archief Sliedrecht - Lanz

***- Namen:***
1520: Bijvinck; 1571: Bieffinck; 1647: den Bijvinck; 1849: Bijvank; nu: Bievinkhof.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Bievink' ingetekend onder nummer 585. Het ligt, vanuit Silvolde gezien, aan de rechterkant van de Bievink Straat zo'n 30 meter van deze straat verwijderd.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat 'Bievink' onder de naam 'Bievinkhof' op (ongeveer) dezelfde plaats ligt. Aan beide kanten van deze hof ligt, nog zichtbaar in het landschap, een verhoging (horst). Deze horsten waren in 1828/1832 als bouwland in gebruik. Aansluitend aan deze horsten is enig weiland aanwezig. Waarschijnlijk komen daarin 'zompen' (kwelwater) voor.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Bievink' in de periode september 1809-1827 huisnr.132.
Jaren 1826-1828: 132
Jaren 1830-1840: B 251
***- Huidig adres:***
Peter en Evelien Gosselink, Bievingstraat 4 7064 KK Silvolde. Tel.: 0315 - 32 73 22.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1520
***- Beschrijving:***
'Bieving/Bievink', 'bijvang' betekent: 'erbij gewonnen of genomen land'.
'Bievink' maakte tussen 1421 en 1520 deel uit van het goed 'de Kempen' (nu: 'de Grote Pothof').
Dit goed is voor 1520 gesplitst in twee goederen van nagenoeg gelijke grootte.
Gewoonlijk leidde zo'n splitsing tot namen met de voorvoegsels: 'Groot …' en 'Klein/Luttike …'. Normaal zou dus geweest zijn als 'de Kempen' 'de Grote Kempen' en 'Bievink' 'de Kleine Kempen' waren gaan heten. Dat is niet gebeurd; de ene helft (half goed/half gewaard) van 'de Kempen' behield de naam 'de Kempen' en de andere helft werd voortaan 'de Bievink' genoemd.
In 1647 bestond 'de Bijvinck' uit een *huis*, een hof en omstreeks 7 morgen bouwland. En verder omtrent 14 morgen inslag, weideland en hiethorsten die met hout waren 'bewassen'.
'Bievink', zowel de gronden als de opstallen, behoorde tot het Rentambt van de Schuilenburg dat het steeds voor een periode van 6 jaar verpachtte. Aanvankelijk werd de pacht in geld betaald. Vanaf 1716 echter bestond de pacht uit een (lager) bedrag in geld + de 3e garve, die telkenjare werd verpacht (= geveild).In 1808 is 'Bievink' in particuliere handen gekomen.
De 'Bievinkstiend', een zaadtiend, was tot 1818 in handen van leden van het Huis Wisch. In 1818 is die tiend afgekocht.
***- Status:***
'Bieffinck' behoorde tot die kleine groep boerderijen die *'geërfd/gewaard'* waren in de Marke; 'Bieffinck' bezat m.a.w. bepaalde rechten ('waarden' of 'waardelen) in de Marke.
***- Afbeeldingen:***
1. GA 0012 1177 f.7: plattegrond uit 1740/1742;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.585 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.585: huis en erf van Jan Witten.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van Jan Wissink: 349.

***- Bewoners:***

*Jan Bijvinck - Bieffinck - ….. - Tünnis Bijvinck - Hendrick Bijvinck - Berend Buvink (x Aaltjen Siebelink) - ….. - Garrit ter Horst (x ...) - Jan Witten (x Engelina van Huet) - Jan Wissink (x Johanna Witten) – Bernardus Wissink (x ...) - Gosselink (x ...) - Peter Gosselink (x Evelien ...).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no. 349, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:

- Artikelnummer *349* (DSCF 9255, 9256, 9257) *Jan Wissink* landbouwer Silvolde.
  * 349/1 B 567 dennen 96 70. Gaat naar 349/29.
  * 349/11 *B 585 huis* en erf 12 60. Gaat naar 771/19.
  Johanna Witten, vrouw van Jan Wissink Silvolde erfg. van Engelina van Huet, in leven wed. J.Witte ½ in volgnummers 1 t/m 25. 1856 verkoop.
  * 349/29 *B 1054 huis* en erf 50. *1868 schenking.* Komt van 349/1 en gaat naar 1208/1. Bel.1859.
  Opmerking: Op het terrein van 'Bievink' wordt een tweede huis gebouwd.
- Artikelnummer *771*: niet gevonden.
- Artikelnummer *1208* (DSCF 0059) *Bernardus Wissink* landbouwer Wisch Sillevolde.
  * 1208/1 *B 1054 huis* en erf 50. *dj.1882 vereniging.* Komt van 349/29 en gaat naar 1208/7, 4.
  * 1208/2 *B 1055 huis* en erf 50. *dj.1882 vereniging.* Komt van 349/30 en gaat naar 1208/7. 97 70. bel.1868.
  * 1208/7 *B 1353 huis* 01 00. *dj.1887 verkoop.* Komt van 1208/1, 2 en gaat naar 1736/4 (is onjuist). 97 70. bel.1882.

***Gegevens***

**1) 1520**

Op een lijst met de namen van degenen die in 1520 grondbelasting betalen aan de Heren van Wisch - een *schatcedul* - komt de naam *'Jan bijvinck'* voor, gevolgd door '*Jan upte kempe'* (GA 0443 60).

**2) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *Bieffinck* voor: het is dan een verpachte boerderij die geen kavenstede is; dus *geërfd* moet zijn (GA 0124 1304).

**3) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 is *'den Bijvinck'* een *half goed* (de helft van de waren/waardelen die aanvankelijk 'de Kempen' had bezeten) bestaande uit
- omstreeks 7 morgen bouwland, met daarop een *huis* en een hof, en
- omtrent 14 morgen inslag en weidegrond die ten dele met eiken en ander hout zijn betogen, en hiethorsten waarin geplagd wordt.

De *eigenaar* is de *Gelderse Rekenkamer*. Haar belangen worden behartigd door de rentmeester op het kasteel Schuilenburg (Rentambt Schuilenburg; GA 0012).
Aan *pacht* moet jaarlijks worden betaald *50 daalder*.
De verponding, 17 – 15 – 4, moet worden betaald door de pachter *(vrij geld)* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.17 no.252; KM 70).

**4) 1668-1674**

*1668:* De pachter van het gudt 'Bijvinck' is *Tonnis Bijvinck* die jaarlijks aan pacht 62 daalder/93 gulden betaalt en aan ransoen (belasting) over dat bedrag: 6 stuivers en 4 penningen (GA 0012 3901).
*1672:* De pachter is *Tünnis Bijvinck.* Hij hoeft in *1672 geen pacht* te betalen (inval Fransen) (GA 0012 3901).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*1673:* De pachter is *Tünnis Bijvinck*. Jaarlijkse pacht: 62 daalder/93 gulden. In verband met de schade, aangericht door de Fransen, krijgt de pachter een *korting van 23 gulden* op de pacht van 1673 (GA 0012 3906).

**5) 1716-1730**

*1716:* Op 28 juni 1716 wordt 'Bijvinck' verpacht voor een periode van 6 jaar tegen een jaarlijkse pacht van 31 gulden en 10 stuivers aan *Hendrick Bijvinck*. Daarenboven moet de pachter de *derde garve* leveren die jaarlijks door de Rentmeester wordt geveild (GA 0012 3949).
*1717:* Pachter tegen een jaarlijkse pacht van 31 gulden (en 10 stuivers ransoen/belasting): *Hendrick Bijvinck* (GA 0012 3950).
*1718:* idem (GA 0012 3951).
*1719:* idem. Opbrengst derde garve: de zoon van Jan Bijvinck voor 79 gulden en 10 stuivers en aan rantsoen: 5 stuivers en 6 penningen (GA 0012 3952).

**6) 1740/1742**

De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.7) vermeldt over 'Bievink' o.a. het volgende:

- de pachttermijn beslaat een periode van 6 jaar;
- de jaarlijkse pacht bestaat uit een geldpacht van 31 gulden en 10 stuivers en de derde garve met in 1742 een waarde van 85 gulden en 10 stuivers; totaal: f. 117,- -;
- jaarlijks moet de pachter, samen met die van 'Kempen', wanneer de rentmeester het vraagt, driemaal met paard en wagen naar de Schuilenburg komen voor 2 binnendiensten en 1 buitendienst;
- de pachter geeft jaarlijks aan de drost 1 ½ schepel (Drosten) boekwijt en een rookhoen;
- de pachter brengt jaarlijks de zaadtiend (aan Huis Wisch) en de bloedigen tiend op;
- de pachter betaalt jaarlijks aan verponding (grondbelasting): f. 15,- -;
- is sinds 22 oktober 1740 gepacht door *Jan Bievink*.

**7) 1749**

De echtgenote van *Jan Bijvink* is overleden. Hun enig kind, zoon *Hendrik Jan Bijvink*, die onnosel is, heeft recht op de helft van de erfenis. Dat deel zet vader, Jan Bijvink, op *30 april 1749* over op *Berend Buvink*, die gehuwd is met *Aaltjen Siebelink*, op voorwaarde dat deze nieuwe bouwman van 'Bievink' zoon Hendrik Jan Bijvink levenslang zal verzorgen (GA 0209 329 f.11 en f.18).

**8) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Bievink'* (in Bievings Rot) *9 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**9) 1796-1808**

- 1796: Pachter: *Garrit ter horst* …. op den Bievink (GA 0209 352 1e pak juli 1796), aan den Bieving (GA.. ). Garrit ter Horst is een zwager van Willem Massop van de 'Splithoff'.
- 1801: *Garrit ter Horst* op 'Bieving'. Volgens een stuk d.d. 23 december 1801 heeft hij een *knecht* die *Bernd Brugman* heet (GA 0209 336 f.165).

**10) 1808**

- Op *29 januari 1808* verkoopt Rentmeester Tengbergen namens Domeinen voor het Erve en goed 'den Bievink' (behuizing, zaadberg, bos, bouwland) aan *Jan Witten*. Het transport (cessie) vindt plaats op 13 september 1808 (GA 0209 338 f.218/GA 0209 358). *f. 5859 - 7 - 8*
- Jan Witten en diens echtgenote, *Engelina van Huet*, lenen f. 2000, - - tegen 5% van Willem Rogge, gehuwd met Elisabeth Weenink, uit Varsseveld met als onderpand het Erve en Goed 'den Bievink' dat ze op 29 januari 1808 hebben aangekocht en dat op 13 september 1808 is gecedeerd. Bievink behoorde tot de Domainen onder den Schuilenburg en bestaat uit huijs en getimmer, hoff, bouw- en weiland, bos en zigtvredens en ligt in de Buurschap Sillevold (GA 0209 339 f.1).

Historisch Archief Sivolde - Lanz

**11) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Bievinks tiend'* voor 1817 verpacht aan *Willem Massop*, koopman onder Zilvolde (op 'de Splithof'), voor *f. 57,-* - (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).
Willem Massop woont op 'de Splithof'.

**12) 1818**
Op *20 juli 1818* kopen *Jan Witten* en diens echtgenote, *Engelina van Huet*, op het goed 'Bievink' van *Paul David Sigismund Maurice Baron van Nagell,* Heer van Belle Vue, woonende te Cleve, de *Tiend* of *Zaad Tiend* uit het goed 'Bievink' af voor *f. 700,-* - (GA 0168 1244 jaar 1818 akteno.42). Vanaf dat moment is 'Bievink' niet meer tiendbaar, hoeft het niet meer jaarlijks 10% van de graanoogst aan Huis Wisch af te staan.

**13) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 132 -*** *(foto 35)*
***Witten (Jan),*** * 1777, ***landbouwer***
***van Huet (Engelina),*** * 1766, zonder
Witten (Johanna), * 1807, zonder
van Vorden (Jan), * 1754, zonder
Wijnholts (Arend), * 1802, knecht
Smeenk (Hendrina), * 1800, meid

**14) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 251*** (f.352, B 585, 'Bievink')
***Witten (Jan),*** 53, Doetinchem, ***landbouwer***
***van Huet (Engelina),*** 60, Silvolde, zonder
Witten (Johanna), 22, Silvolde, zonder
van Vorden (Jan), 79, Doetinchem, weduwnaar, overleden
Leijen (Derk Jan), 16, Silvolde, knegt
Heijman (Elisabeth), 22, Gendringen (= Oer), meid
Alle 6 R.C.

**15) 1834**
Op 10 september 1834 wordt de schuld die Jan Witten aan Willem Rogge had, gecedeerd naar *Willemina Everdina Rogge* te Varsseveld (GA 0168 1249 akteno.448).

**16) 1840**
Op 29 augustus 1840 wordt de eerdergenoemde lening vernieuwd. Volgens deze akte bestaat 'Bievink' uit de volgende percelen: B 567, 568, 570, 570 bis, 571, 572, 573, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 594, 594 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 693 (totaal: 24 bunders 39 roeden en 40 ellen) (GA 0168 1249 akteno.448).
Behalve 'Bievink' bezit Jan Witten o.a. ook nog een gedeelte van 'de Pinne' (zie aldaar).

**17) 1849**
Jan Witten bezat de *helft* van het bouwmansplaatsje *'de Pin'.* Op 1 mei 1849 *verkoopt* Engelina van Huet, weduwe van Jan Witten, en haar enig kind, Johanna Witten, gehuwd met Jan Wissink, haar deel van 'de Pin' aan de Silvoldse klompenmaker Johannes Kemperman (zie onder 'de Pinne').

Op 22 mei 1849 maakt *Johanna Witten*, gehuwd met Jan Wissink en wonende op de bouwplaats 'Bijvank', haar *testament*. Daarbij benoemt zij haar echtgenoot tot erfgenaam (GA 0168 4547 akteno.1239).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Boenink***
# *Voorbroek Terborg*
# *(A 209)*

***- Namen:***
1647: Buijninck; 1735: Boeninck; 1746 e.v.: Boeningh Stede; 1832: de Boenink.
***- Ligging bij benadering:***
Kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 vermeldt 'de Boenink' in perceel A 209. Zoeken we dit perceelsnummer echter op in de OAT dan wordt daar verteld dat dit perceel een tuin is. Ergens moet er een fout zijn gemaakt.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft het huis van H.Salemink
- vanaf november 1813 tot maart 1821 nummer 98
- vanaf mei 1816 tot maart 1821: 98a
- vanaf maart 1821 t/m 1826 heeft het huis van Salemink huisnummer 98a
- Jaren 1826-1828: 98a
  Jaren 1830-1840: B 290

***- Huidig adres:***
Volgens de OAT bestaat 'Boenink' als huis in 1828 niet. Tussen 1832 en 1837 is er op dit goed weer een huis gebouwd.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
De gronden van 'Boeningssteede' zijn eigendom van de Silvoldse N.H.Kerk, de opstallen behoren toe aan de pachter.
In 1828/1832 is er volgens de OAT geen huis op het goed aanwezig.
Tussen 1832 en 1837 is er op het goed weer een huis gebouwd.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.209 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) no.209.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*Gerrit Buijnick (x …) - ….. - Gerret Boeninck (x Hendersken Boenink) - Wessel Rengelingh (x Aaltjen Buevink) - Hendrik Salemink (x Dersken Hengeveld) - Derk Salemink (x Christine Schmidt/Smits) - Hermanus Dales (x Maria Salemink).*
***- Opmerkingen:***
Kolks stelt dat 'Buininksstede','Henskensstede' ('Oostendorp') en 'Voorentjesstede', alle drie gelegen in een laaggelegen gedeelte van het Voorbroek en al voor 1600 bestaande, door de Hoofdgeërfden van de Hemmel (Wisch, Bergh, Gedeputeerden van Zutphen als beheerders der kloostergoederen, Sinderen, Schuilenburg en Lichtenberg) aan de Silvoldse Kerk zijn geschonken om deze kerk na de verwoestende oorlogsjaren 1590-1600 aan bezit te helpen (MOS p.26 e.v.).
Opgemerkt moet worden dat deze hoeven *niet* tot de pastoriegoederen (goederen waarvan de pastoors het vruchtgebruik hadden) behoorden en dus niet vielen onder de geestelijke goederen; als bezittingen van de Silvoldse Kerk werden zij door de Silvoldse kerkmeesters beheerd.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Buiningh' uit
- een *huis* (eigendom van de pachter) en een hof;
- 1 ½ morgen bouwland, en
- 1 ½ morgen inslag

Historisch Archief Silvolde - Lanz

met een pachtwaarde van 15 - 10 - 8. Huis Wisch bezit de gerven thient (= zaadthiend).
De eigenaar van 'Buiningh' (de gronden) is de *Kerk van Silvolden*. Pachter van de gronden, voor 11 daalders (16 - 10 - 0) per jaar, is in 1647 *Gerrit Buijninck.* De *pontschatting* bedraagt *2 - 9 - 0,* waarvan de helft *( 1 - 4 - 6)* wordt voldaan door de pachter. De *totale pacht-/huurwaarde* bedraagt *33 - 5 - 0* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no.182; KM no.1).

**2) 1735**

*Gerret Boeninck* en diens echtgenote, *Hendersken Boenink* verkopen op *8 december 1735* op allerlei voorwaarden aan *Wessel Rengelingh* en diens echtgenote *Aaltjen Buevink* het *huis en de schop 'den Boeninck'* genaamd in het kerspel Silvolde op grond van de Silvoldse Kerk voor 100 gulden (GA 0209 328 f.88).

**3) 1746**

De Silvoldse kerkmeestersrekening van 15 september 1746 vermeldt: *'Boeningh Stede met den Krabbenhof aan Wessel Boening gelaten voor f. 25, - -'* (AGW 1124). Wessel Boening is *Wessel Rengelingh*.

**4) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Boenink'* (in Vorentjes Rot) *5 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**5) 1813**

Op *12 oktober 1813* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde 'Boeningssteede' verpacht voor zes jaar, te beginnen op Martini (11 november) 1813, aan *Hendrik Salemink* voor 60 franken en 30 centimen per jaar.

Pachtvoorwaarden 1813:

- de pachtsom moet worden voldaan met daalders (= 3 franken en 36 = 32 stuivers).
  *Opmerkingen:*
  - door de daalder, normaal 30 stuivers, te zetten op 32 stuivers ontvangt de Kerk 2 stuivers per daalder teveel. Die 2 stuivers per daalder worden bij tijdige betaling (zie verderop) als korting aan de pachter gegeven;
  - vanaf 1819 wordt de pacht betaald in guldens.
- De pacht moet jaarlijks worden voldaan ter woonstede van de kerkmeester op Martini of op zijn laatst op kersmis. Bij tijdige betaling ontvangt de pachter 2 stuivers per daalder korting.
  <u>*Opmerking:*</u>
  In de pachtcondities van 1819, 1825, 1831 en 1837 wordt gesteld dat te-late-betaling leidt tot een boete van 10%.
- De pachttijd omvat een periode van 6 achtereenvolgende jaren, ingaande Martini.
- De Kerk heeft het recht na 3 pachtjaren de pacht op te zeggen. Die opzegging dient te gebeuren uiterlijk 3 maanden voor Martini (dus uiterlijk begin augustus). Bij zo'n opzegging wordt aan de pachter het mistrecht, waarvan de waarde wordt bepaald door onpartijdige taxateurs, en het halve feitgeld gerestitueerd.
  <u>*Opmerking:*</u>
  Uit de pachtcondities uit het jaar 1825 blijkt men onder 'feitgeld' te verstaan: de bijkomende kosten (afkondigingen, zegels, registratie, grosse en het salaris van de notaris). Het feitgeld bedraagt in 1813, 1825, 1831 en 1837 5% van de pachtpenningen over alle pachtjaren. Bij een jaarlijkse pachtsom van f. 50,- - bedraagt het feitgeld dus: 5% van (6 x f. 50,- -) f. 300,- - = f. 15,- -.
- De pachter mag geen weidegrond scheuren. Doet hij dit toch dan verbeurt hij zijn pacht.
- De pachter moet ervoor zorgen dat geen opgaande bomen of ander hout wordt beschadigd. Hij mag ook geen knootwilgen maken.
- De pachter mag binnen een afstand van 10 voet (3 meters en 130 centimeters) van de heisters of ander gepoot hout geen plaggen maaien. Op elke overtreding staat een boete van een rijksdaalder
- (5 franken en 25 centimen) die half voor de aanbrenger en half voor de Kerk is.
- De pachter moet ervoor zorgen dat het gepachte er netjes bij ligt: geen onkruid en voorzien van behoorlijke vregting (afzetting). Hij moet aldus op het einde van de pachtperiode het gepachte overdragen aan de nieuwe pachter. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit op kosten van de oude pachter in orde gemaakt.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- De pachter is verplicht om, als de kerkmeester erom vraagt, karre- en handdiensten te verrichten. Die worden als volgt vergoed: - 1 dag karredienst: 30 stuivers, en - 1 dag handdienst: 8 stuivers.
  *Opmerking:*
  In de pachtcondities van 1825, 1831 en 1837 wordt gesteld dat de pachters de eerste 2 karre- of handdiensten 'om niet' moeten verrichten. De overige worden vergoed.
- Pachters van goederen waarop huizen staan die aan de Kerk toebehoren, moeten die huizen, schoppen, schuren en verder getimmer in dak, wanden, glazen en vloerdicht op hun kosten onderhouden.
- Bij grote reparaties zal de Kerk alleen het nodige ruwe hout, de planken, de stenen en de kalk verstrekken. De overige materialen alsmede het arbeidsloon e.d. zijn voor rekening van de pachter.
- De grondbelasting wordt betaald door de Kerk.
- Het gepachte moet door de pachter zelf worden gebruikt; onderpacht is niet toegestaan.
- Aan het einde van de pachtperiode - neemt de Kerk de huizen en ander getimmer van de pachters over tegen een prijs die door 2 onpartijdige personen is vastgesteld, of - dienen de pachters de huizen en ander getimmer te doen removeren.
- Als de pachter zich niet houdt aan deze voorwaarden, dan verbeurt hij onmiddellijk het pachtrecht zonder restitutie van voorschotten en het mestrecht (GA 0168 1241 akteno.90).

**6) 1817**

Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Boenings Tiend'* voor 1817 verpacht aan *Jan van Vorden*, kleermaker onder Gander, voor *f.12,-* - (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**7) 1819**

Op *17 september 1819* wordt *'Boeningstede'* (zonder de Molenkamp, de halve Kamp en de bosgrond tegen Akkerman) voor 6 jaar, ingaande Martini 1819, *verpacht* door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde voor *f.12,- - per jaar* aan *Hendrik Salemink* (GA 0168 1244 akteno.25).

**8) 1825**

Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold per Martini 1825 voor 6 jaar verpacht:
- *'Boeningsteede'* voor *f.17,-* - per jaar aan *Hendrik Saalmink,* landbouwer onder Sillevold;
- *'De molenaarskamp van Boening'* voor *f.18,-* - per jaar aan *Willem Lovink*, landbouwer onder Sillevold;
- *'den halven boeninkskamp' voor f.20,- - per jaar* aan *Hendrik Eggink,* landbouwer te Sillevold (GA 0168 1246 akteno.45).

**9) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 98a -*** *(foto 31)*
***Salemink (Hendrik),*** * 1767, ***Dagloner***
Salemink (Derk), * 1798, dagloner
Salemink (Hendrik Jan), * 1805, dagloner
Salemink (Theodora), * 1811, zonder
Salemink (Wilhelmina), * 1799, zonder

**10) 1828**

Op *24 april 1828* trouwen te Wisch: de dagloner *Hermanus Dales*, geboren te Gendringen op 25 april 1801 als zoon van de landbouwer Hendrik Dales en Berendina te Kolven, en de dienstmeid *Maria Salemink*, geboren te Silvolde op 9 mei 1802 als dochter van dagloner Hendrik Salemink en Dersken Hengeveld (Gemeente Wisch 1828 akteno.13).
Op *1 mei 1828* trouwen te Wisch: de dagloner *Derk Salemink*, geboren te Silvolde op 1 april 1798 als zoon van de dagloner Hendrik Salemink en Dersken Hengeveld, en de dienstmeid *Christine Schmidt*, geboren te Isselburg op 28 september 1801 als dochter van de dagloner Peter Schmidt en Johanna ter Horst (Gemeente Wisch 1828 akteno.14).

**11) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 290*** (f.372, A 209, 'Boenink')
***Salemink (Derk),*** 31, Silvolde, ***dagloner***
***Smits (Christina),*** 27, IJsselborg Pruissen, zonder
Salemink (Derkjen), 1, Silvolde, zonder
Salemink (Hendrik), 62, Silvolde, weduwnaar, dagloner
Salemink (Hendrik Jan), 23, Silvolde, dagloner
Nales (Jenneken), 15, Terborg, meid
Alle 6 Prot.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**12) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold per Martini 1831 voor 6 jaar verpacht:
- *'De Molenaarskamp van Boening'* voor *f.18,-* - per jaar aan *Willem Lovink*, landbouwer te Terborgh;
- *'de heelen Boeninkskamp'* voor *f.17,-* - per jaar aan *Derk Saalmink/Salemink,* landbouwer onder Sillevold (GA 0168 1247 akteno.49).

**13) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Geref. Kerk van Sillevold per Martini 1837 voor 6 jaar verpacht:
- *'de molenaarskamp van Boening'* voor *f.20,- - per jaar* aan *Willem Lovink,* landbouwer te Terborg;
- *'Den heelen boeningskamp'* voor *f. 24,- - per jaar* aan *Derk Salemink;*
- *'Een huisplaats en hof benevens de bosgrond, vroeger bij Derk Salemink in gebruik geweest, alsmede het lage gedeelte van Lutjeskamp langs de waterleiding en enige dreven van het hoge gedeelte van die kamp'* voor *f.24,- - per jaar* aan *Hermanus Dales*, dagloner onder Sillevold (GA 0168 1248 akteno.208).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


## ***Boland***
## ***Dinxperloseweg 35***
## ***(C 355)***



***- Namen:***
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 355.
- C 355 huis en erf 02 20 de Weduwe Gerrit Jan Bongers.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft het huis van Gerrit Jan Bongers
vanaf november 1813 t/m 1826 nummer 148.
Jaren 1830-1840: B 207
***- Huidig adres:***
Jos Boland, Dinxperloseweg 35 Silvolde. Tel.: 0315 –
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1828
***- Beschrijving:***
Dit huis heeft in de jaren 1826-1828 geen huisnummer. Het was er toen nog niet. In 1828 krijgt het een perceelsnummer: C 355. Waarschijnlijk is het toen pas gebouwd.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C no.355 (1828).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) no.355: huis en erf van de Weduwe van Gerrit Jan Bongers. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe Gerrit Jan Bongers: 23.

***- Bewoners:***

*Gerrit Jan Bongers (x Alyda Messink) - Johan Boland (x Johanna Bongers) - Gradus Boland (x ...) - Gradus Johannes Boland (x Grada Fielt) - Johannes Gradus Boland (x Grada Schepers)*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.23, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *23* (DSCF 3240) *Bongers, de Wed. Gerrit Jan,* dagloonster Silvolde.

* 23/2 *C 355 huis* en erf 02 20. Gaat naar 463/2

- Artikelnummer *463* (DSCF 4095) *Boland Johan*, kleermaker Terborg een huwelijk hebbende *Johanna Bongers*

*Boland Willem*, weduwnaar van *Johanna Christina Bongers*, de ½ .

* 463/2 *C 355 huis* en erf 02 20. *dj.1874 verkoop.* Komt van 23/2 en gaat naar 1356/2.

Bel.1839

- Artikelnummer *1356* (DSCF 1208) *Boland Gradus,* klompenmaker Wisch Silvolde

* 1356/2 *C 355 huis* en erf 02 20. *Verbouw.* Komt van 463/2 en gaat naar 1356/11.

Bel. 1874, 1875

* 1356/11 *C 836 huis, schuren,* erf 05 20. Komt van 1892/3, 4 en 1356/2 en gaat naar: niet vermeld (blijkt te zijn: 2514/7).

Bel.1892

- Artikelnummer *2514* (DSCF 3317) *Boland Gradus*, klompenmaker en landbouwer Silvolde

* 2514/7 *C 836 huis, schuren*, erf 05 20. *dj.1923 verkoop.* Komt van 1356/11 en gaat naar 2622/6.

Bel. 1907

- Artikelnummer *2622* (DSCF 3430) *Boland Gradus Johannes* landbouwer en klompenmaker Silvolde (Wisch) Bontebrug B 486 Dinxp.weg 35. dj.1953 verkoop. Dj.1950

Vervolgens: *Boland Johannes Gradus* geb.19-03-1929.

* 2622/6 *C 836 huis, schuren*, erf 05 20. dj.1955 Verg. Komt van 2514/6 en gaat naar 2622/9.

* 2622/9 *Bonte Brug C 1068 huis, schuur,* erf, bouwland 01 16 05. dj. 1956 dj.1966. Komt van 2622/1, 5, 6 en 3230/4 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1822**

Op *27 april 1822* lenen de *wever Gerrit Jan Bongers* en diens echtgenote, *Alyda Messink*, van de Ulftse dagloonster *Grietje Heuvels f. 150,- - tegen 4%* met als hypotheek hun perceel bouwland, groot ongeveer 2838 ellen, gelegen op het Overkampsche Veld onder Sillevold, …, belendende ten Noorden Jan van Wasum, ten Oosten Gerrit Jan Borggreven, ten Zuiden Gradus Tangelder en ten Oosten Derk Salemink (GA 0168 1415 jaar 1822 akteno.37).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 207*** (f.330, C 355, 'Boland')
***Sesink (Aleida), Weduwe Gerrit Jan Bongers***, 59, Anholt, zonder
Bongers (Johanna), 23, Silvolde, zonder
Alle 2 R.C.

## ***Borggreven 1***
## ***(D 186)***





**1458 'Borggreve'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 2 |




**1459 'Borggreve'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 2 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
***- Ligging bij benadering:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Borggreve' ingetekend onder nummer 186.
- D 186: erf, huis en schuur 00 h 26 a 40 c Gart Schimelpenninck *r.v.o. Gerrit Jan Borggreve*;
- D 186a leerlooierij/lijmziederij Gerrit Jan Borggreve.
***- Huisnummers:***
1824: Willem Borgreven in huisno.2 en Gerrit Jan Borggreven in huisno.3.
Jaren 1826-1828: 2
***- Huidig adres:*** Lichtenberg Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
***- Beschrijving:***
'Borggreven' bestaat in 1832 uit een erf, een huis en een schuur. Het erf is voor 1831 van Maurits ten Brink en na juni 1831 van Gart Schimmelpenninck. De opstallen behoren toe aan de leerlooier Gerrit Jan Borggreven. Achter het huis ligt een leerlooierij/lijmziederij (D 186a). Het feit dat de leerlooierij/lijmziederij nog geen eigen perceelsnummer heeft, duidt erop dat deze kort voor 1832 (tussen 1828 en 1832) op die plaats is gevestigd. In dienstjaar 1842 wordt het verkocht aan Hendrik Veldhorst.
***- Status:***
Huis en leerlooierij/lijmziederij.
***- Afbeeldingen:***
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D no.186 en 186a (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.186: huis, schuur en erf van Gart Schimmelpenninck r.v.o. Gerrit Jan Borggreve.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Maurits ten Brink r.v.o. Gerrit Jan Borggreve: 33.
***- Bewoners:***
*Berent Borkgreve (x …) - Willem Borggreven (x Maria Magdalena Troost) - Gerrit Jan Borggreven (x Elisabeth Schoemaker) - Hendrik Veldhorst (x ...)*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.29 en 33, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *29* (DSCF 4668) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde.
  * 29/142 *D 186 erf* 26 40. Gaat naar 380/3 (moet zijn: 377/3).
- Artikelnummer *33* (DSCF 4676) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde *r.v.o. Gerrit Jan Borggreve*
  * 33/1 *D 186 huis*
  * 33/2 *D 186a leerlooierij en lijmziederij.*
- Artikelnummer *377* (DSCF 4051) *Gart Schimmelpenninck.*
  * 377/3 *D 186 erf* 26 40. *Verkoop 1842.* Komt van 29/142 en gaat naar 501/4.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *501* (DSCF 4114) *Hendrik Veldhorst* landbouwer Dinxperlo.
  * 501/4 *D 186 erf.* 1846 RN 23. Komt van 377/3 en gaat naar 364 en 501/18 en 20.
  * 501/18 *D 267 tuin* 31 90. *1868 Vereen.* Komt van 501/3 (D185), 4 (D 186) en 6 (D 190) en gaat naar 900/15.
  * 501/19 *D 269 huis, schuur* en erf 27 30. *1868 Vereeniging.* Komt van 541/1 en 502/ en gaat naar 900/16.
  * 501/20 *D 269 bouwland* 81 30. *1868 Ver.* Komt van 364/43 en 30 en gaat naar 900/17.
- Artikelnummer *900* (DSCF 9626) *Hendrik Veldhorst* landbouwer Wisch. 1870 *Hendrik Veldhorst* landb. Wisch Sillevolde mede-erfg. van boven rg.50/8700.
  * 900/16 *D 268 huis, schuur* en erf 27 30. *1870 bijbouw.* Komt van 501/19 en gaat naar 900/23 en 24.
  * 900/23 *D 368 huis, schuur* en erf 27 80. Bel.1868. Komt van 900/15 (D 267) en 16 (D 268) en gaat naar 1283/8.
- Artikelnummer *1283* (DSCF 0138) *Hendrik Veldhorst* landbouwer Wisch Ligtenberg Sillevolde.
  * 1283/8 *D 368 huis, schuur* en erf 27 80. Komt van 900/23 en gaat naar 1283/..?

***Gegevens***

**1) 1760**

Op *5 oktober 1760* gaan in ondertrouw: *Willem Burggreve*, JM zoon van Berent Burggreve, woonachtig in de Heerlijkheid Ligtenberg onder Silvolde en *Maria Magdalena Troost*, JD van Willem Troost uit Terborg (GA 1754 211/4).

**2) 1812**

Op *28 februari 1812* passeert een akte voor notaris *Johan Leopold de Haes* waarbij Willem Borggreven zijn *roerende goederen* overdraagt aan zijn zoon *Gerrit Jan Borggreven* met de bepaling dat deze zijn broer en zusters elk f. 300,- - uitkeert (totaal f. 1200,- -). Deze akte is niet in het Gelders Archief te Arnhem aanwezig.
Op 5 maart 1812 *trouwen* in de Gemeente Terborg de *leerlooier Garrit Jan Borggreven*, geboren in de Lichtenberg op 5 januari 1773, zoon van het gemeenteraadslid Willem Borggreven en Maria Magdalena Troost, en *Elisabeth Schoemaker*, geboren te Ulft op 11 februari 1787, dochter van Jannes Schoemaker en Catharina Megteldis Bouwman (Gemeente Terborg 1812 akteno.2; genlias).

<u>*Opmerkingen:*</u>
- Zowel Willem Borggreven als diens zoon Gerrit Jan waren *kerkmeesters* van de r.k. kerk van Silvolde;
- De broer van Elisabeth Schoemaker bezit de bierbrouwerij aan de Bonte Brug.

**3) 1815**

Op 1 augustus 1815 *overlijdt* in de Lichtenberg de 76-jarige *Maria Troost*, echtgenote van Willem Borggreven (Gemeente Terborg 1815 akteno.26; genlias).

**4) 1823**

Op 20 november 1823 overlijdt de 86-jarige rentenier Willem Borggreven, echtgenoot van Maria Magdalena Troost (Gemeente Wisch 1923 akteno.74; genlias).

**5) 1824**

- De 86-jarige rentenier *Willem Borgreven*, weduwnaar van *Maria Magdalena Troost*, overlijdt in *huisno.2* op 20 november 1823 (Gemeente Wisch 1823 akteno.74; genlias). Zijn *erfgenamen* zijn:

1. *Gerrit Jan Borggreven*, leerlooijer in de Ligtenberg (huisno.3 met daarachter de leerlooierij), gehuwd met *Elisabeth Schoemaker*;
2. *Jacomina Borggreven*, gehuwd met de Emmerikse molenaar *Jacobus Sloot*;
3. *Willem Daniel Tak*, neef van de kinderen van Willem Borggreven, zonder beroep, wonend in de Ligtenberg;
4. *Wijlen Dorothea Borggreven*, gehuwd geweest met de Anholtse leerlooier *Jan Hendrik Jansen.* Jan Hendrik is sinds 1817 *toeziend voogd* over zijn minderjarige dochter *Margaretha Jansen*.
5. *Wijlen Peter Borggreven* te Gendringen, gehuwd geweest met *wijlen Johanna Polman.* Dit echtpaar heeft de volgende *kinderen*:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Maria Berendina Borggreven*, meerderjarig, zonder beroep wonend te Amsterdam;
- *Aleida Borggreven*, meerderjarig, zonder beroep wonend te Rotterdam;
- *Theodora Maria Borggreven,* minderjarig;
- *Wilhelmus Bernardus Borggreven*, minderjarig;
- *Francina Petronella Borggreven,* minderjarig;
- *Antonetta Borggreven*, minderjarig;
- *Helena Borggreven*, minderjarig, en
- *Johanna Maria Borggreven,* minderjarig.

Als *voogd* over de minderjarige kinderen is op 17 oktober 1821 aangesteld: *Jan te Pas*, schoenmaker te Gendringen. *Toeziend voogd* is *Gerrit Jan Borggreven*.
Op *19 juni 1824 taxeren Fredericus Hafkenscheidt*, herbergier te Ulft, en *Steven Engelbert Knaven*, herbergier te Gendringen, de nalatenschap. Die bevindt zich in huis 2 in de kamer achter de keuken. De *inventaris*, waaronder een zilveren zakhorloge (f. 10,- -) en een zilveren tabaksdoos (f. 12,- -), heeft een waarde van *f. 55,80.* Aan *contant geld* is aanwezig: *f. 1.427,30.* Willem heeft *uitgeleend*: *f. 1.757,- -.* De *schulden* bedragen *f. 1.642,95. Saldo: f. 1597,15* (GA 0168 1416 jaar 1824 akteno.49).
*Opmerking:* Op 1 maart 1823 overlijdt te Gendringen de 55-jarige leerlooier Peter Borggreven, zoon van Willem Borggreven en Maria Magdalena Troost en echtgenoot van Johanna Polman (Gemeente Gendringen 1824 akteno.12; genlias).
- Op *10 juli 1824* vindt de *boedelscheiding* plaats. De *staat en begroting* vermeldt het volgende:

1. Contant geld: f. 1.427,30;
2. Vordering op de erfgenamen van Peter Borggreven: f. 1.757,- -;
3. Vordering op Gerrit Jan Borggreven (huwelijkscontract): f. 1.500,- -;
4. Een dubieuze vordering op de Terborgse winkelier Steven ten Holder van f. 300,- -: memorie;
5. De onverdeelde helft van de bouwplaats *'Arend Leijsengoed'* (hof, bouw- en weidegrond) in Wijcken: f. 2.267,50;
6. Een stuk bouwland *op de Ketelkamp* bij de bouwplaats 'Hommelink': f. 150,- -;
7. Een stuk bouwland *op het Overkampsveld*: f. 400,- -;
8. Idem: f. 624,- -;
9. Een weidje of hooijgrond *'Hueskes Jans Warth'* gelegen achter het goed Engbergen: f. 704,- -.

*Totaal: f 8.829,30.*
*Schulden:*

1. Pacht Bergh: f. 800,- -;
2. Erven Jan ter Maat: f. 92,95;
3. Lening Willem Tack: f. 750,- -.

*Totaal: f. 1.642,95.*
De erfgenamen hebben recht op *elk 1/5 deel* van het saldo *(f. 7186,85): f. 1437,37*. Onderling regelen zij die verdeling. Ook de kleren van Willem en zijn roerende goederen. De banken in de Roomsche Kerken van Terborg en Sillevold blijven gemeenschappelijk bezit (GA 0168 1416 1824 akteno.56).

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 2 -*** *(foto 40)*
***Borggreven (Gerrit Jan),*** * 1773, ***Leerlooijer***
***Schoemaker (Elisabeth),*** * 1786, zonder
Borggreven (Johannes Wilhelmus), * 1812, zonder
Borggreven (Maria Catrina), * 1816, zonder
Borggreven (Johanna Aleida), * 1820, zonder
Borggreven (Wilhelmus Engelbertus), * 1823, zonder
….., * 1794, knecht
….., * 1805, Meid

***.) Bevolkingsregister 1830-1840***
***- B 195*** (f.325, D 186, 'Borggreven 1')
**Borggreven *(Gerrit Jan),*** 56, Lichtenberg, ***landbouwer***
***Schoemaker (Elisabeth),*** 44, Gendringen (= Voorst), zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Borggreven (Johannes Wilhelmus), 17, Lichtenberg, zonder
Borggreven (Wilhelmus Engelbartus), 6, Lichtenberg, zonder
Borggreven (Bernardus Gerardus), 1,5, Lichtenberg, zonder
Borggreven (Maria Catharina)), 13, Lichtenberg, zonder
Borggreven (Johanna Aleida), 9, Lichtenberg, zonder
Wijnholts (Arend), 29, Wehl, knegt
Kock (Berendina), 20, Gendringen, meid
Borggreven (F.A.P.), 20, Gendringen, idem
Alle 10 R.C.

**7) 1831**
Op *9 en 16 juni 1831* worden 's morgens om 11 uur aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen de vaste goederen van *Maurits ten Brink* van Lichtenberg en diens echtgenote, *Helena van Esch*, door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten geveild. Tot die goederen behoort *numero 7*: het *Goed 'Borggreven'*. Het wordt gekocht door de Deventer koopman *Gerrit Schimmelpenninck Willems Zoon* voor, exclusief de kosten, *f. 3.340,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).
*Opmerkingen:*
- Het betreft de gronden, niet de opstallen;
- Kadastrale gegevens over deze gronden treffen we aan in de verdelingsakte van 1842 (zie aldaar).

**8) 1832**
Op de 2e veilingdag, 16 juni 1831, van de vaste goederen van Maurits ten Brink van Lichtenberg hadden Gerrit Jan Borggreven en de Zuiderwijkse (Suderwickse) klompenkoper Derk van Gorcum gekocht: No.1 Het zogenaamde Huisperceel der Heerlijkheid Lichtenberg (zie: Lichtenberg).
Op *30 augustus 1832 verkopen* de leerlooijer *Gerrit Jan Borggreven* en de Dinxperlose klompenmaker *Derk van Gorkum* ten huize van de kastelein en winkelier Hendrik Jan Willem Janssen (E 472) voor *f. 6.000,-* - aan *Johanna Philippine Douariere Baronesse van Schuilenburg van Bommenede, geboren van Herzeele en haar zoon Mr. Lodewijk van Schuilenburg*, woonachtig te 's-Gravenhage, doch thans woonachtig op den Huize Schuilenburg in de Gemeente Gendringen: Een *gedeelte* van het Eerste of zogenaamde Huisparceel van de Ambachts Heerlijkheid Ligtenberg, bestaande in
- het optrek, thans tuinmanswoning;
- schuur en de daarbij gelegen tuinen, beplant met vruchtbomen en de grachten daarom heen gelegen;
- het recht van Privative Jagt in de Heerlijkheid Ligtenberg;
- het regt van mede Jagt in de Hoogheid Wisch, en
- verdere regalien der Heerlijkheid Ligtenberg annex.
Van de koop wordt uitgesloten de zogenaamde *Neuwen Hof* aan de zuidzijde van het Huis gelegen. Het recht van Jagt kan dadelijk door de kopers worden aanvaard en de rest van de koop m.i.v. 1 januari 1833 (GA 0168 1240 akteno.67).

**9) 1837**
*Willem Borggreven* was gehuwd met *Maria Magdalena Troost.* Haar zus, *Berendina Troost*, weduwe van *Peter Tepper* uit Terborg, overlijdt op 30 september 1837. Er zijn geen kinderen. De erfenis valt toe aan de erfgenamen uit de families Tepper en Borggreven.

Het interessante van deze akte is dat het genealogische gegevens uit 1837 bevat van de familie Borggreven die aansluiten op die vermeld onder het jaar 1824.
1. *Jacomina Borggreven,* dochter van Willem Borggreven en Magdalena Troost, is gehuwd met de *Emmerikse molenaar Jacobus Sloot*. Beide leven nog in 1837. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen:
   - *Christiaan Sloot*, die molenaar is te Emmerich;
   - *Aleida Sloot*, buiten beroep, wonende te Emmerich, en
   - *Johanna Sloot*, buiten beroep, woonachtig te 's-Heerenberg.
2. *Borggreven*, dochter van Willem Borggreven en Magdalena Troost, was gehuwd met *Peter Tack*. Uit dit huwelijk is één kind
   - *Wilhelm Tack*, leerlooijer in Emmerich.

Historisch Archief Sivolde - Lanz

3. *Dorothea Borggreven,* dochter van Willem Borggreven en Magdalena Troost, was gehuwd met de Anholtse leerlooier *Jan Hendrik Jansen*. Uit dit huwelijk is één kind, Margaretha Jansen. Geen van drieën leven in 1837 nog.
4. *Peter Borggreven,* zoon van Willem Borggreven en Magdalena Troost, was gehuwd met *Johanna Polman* en woonde in Gendringen. Het echtpaar heeft 8 kinderen:
   - *Maria Berendina Borggreven*. Zij is gehuwd met *Joannes Doornenbos/ Doorenbos* jr., steenhouwer in de Agnietenstraat 4 te Amsterdam. Zij overlijdt op 7 januari 1837 en laat drie minderjarige kinderen na: Joannes Petrus, Hermanus Aloisius en Jacobus Theodorus.
   - *Aleida Borggreven*. Zij is gehuwd met *Hermanus Willemsen*, meester broodbakker in de Derk van Hasseltsteeg te Amsterdam.
   - *Theodora Maria Borggreven*. Ongehuwd. Zij is dienstbode in de r.k. Moijzes en Aäronkerk in Amsterdam.
   - *Wilhelmus Bernardus Borggreven*. Hij is kuiper in Halderen (Dld).
   - *Francina Petronella Borggreven*. Zij is gehuwd met *Gerardus Bollmann*, timmerman te Halderen (Dld.).
   - *Antonetta Borggreven*. Overleden.
   - *Helena Borggreven*. Zij is kamenier in Amsterdam.
   - *Johanna Maria Borggreven*. Zij is dienstmeid te Cleve (Dld.).

   (GA 0168 1425 1837 aktenummer 65 en 1425 1838 akteno.13).

**10) 1842**

*Gerrit Jan Borggreven*, leerloijer in de Lichtenberg, en *Derk van Gorkum*, koopman, wonende in Zuiderwijk Gemeente Liedern in Pruisschen, hebben op 16 juni 1831 het 1e perceel der Heerlijkheid Lichtenberg gekocht (zie onder jaar 1831). Van het gekochte hebben zij wat verkocht in 1832 (zie jaar 1832). Tot dat verkochte behoorden echter geen gronden. Die gemeenschappelijk gronden bestaan uit:

a. *de Ossenmaat* D 161,168,169. Groot: 07 42 80;
b. *het Borggreven Weiken* D 170,171. Groot: 89 80;
c. de Boschgrond daaraan D 189. Groot: 83 60;
d. het bouwland D 101. Groot: 41 20;
e. *de Duivendans* en *de Kleine Duivendans* D 230. Groot: 01 03 20;
f. *het Drietimpje* achter het huis, ook van ouds *het Weikamps weideken* genaamd D 233. Groot: 26 20;
g. een gedeelte van de allee, en wel dat gedeelte van de Landsweg tot aan de *Scheve Brug*, dit zonder den opstand van Houtgewas, hetwelk in voege navermeld onverdeeld blijft; en naast dit gedeelte der allee van de Landsweg / dien van de Bontebrug naar Sillevolde / tot aan de *Scheve of Schuinsche Brug* een deel uit/van het kadastrale nummer 246 in het geheel groot twee Bunders vierendertig Roeden twintig Ellen;
h. *het Rouwenslags Kamp* D 141. Groot: 39 40;
i. *het Rouwslag* D 140. Groot: 08 56 20;
k. *de Kost Verloren* D 165. Groot: 01 77 70, en
l. *de Nieuwenhof met de Heg* D 166, 167. Groot. 45 70.

Op *11 juni 1842* gaat men officieel over tot een verdeling. Officieel, want in de praktijk (zeker vanaf 1 januari 1842) was er al van gescheiden percelen sprake.
*Gerrit Jan Borggreven krijgt a, b, c, d, e, f en g.* Het overige gaat naar Derk van Gorkum. Het houtgewas op de allee blijft gemeenschappelijk tot 18 maart 1856 en moet dan vervoerd zijn (GA 0168 3053 akteno.76).

Historisch Archief Sillevolde - Lanz

***Bosman/Wolters***
***Lichtenberg 12***
***(D 298 in D 104)***



**1478 Boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 12 |



**1482 Boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 12 |



**1480 Boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 12 |



**1479 Schuur**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 12 |


Historisch Archief Silvolde - Lanz



1483 Berging

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 12 |

***- Namen:***
***- Ligging bij benadering:***
***- Huisnummers:***
***- Huidig adres:***
R.Wolters-van Hal Lichtenberg 12 7064 KV Silvolde. Tel.: 0315 - 68 58 75.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1857
***- Beschrijving:***
Tot ongeveer 1857 is D 104 een bos. Dan wordt er in dit perceel een huis gebouwd dat perceelsnummer D 298 krijgt.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D no.104;
2. 'De Kroezenhoek' p.154 en 155.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D no.104: bos 01 71 40 Maurits ten Brink. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Maurits ten Brink: 29.
***- Bewoners:*** *Johannes Hendrikus te Velde (x …..) - Jan Bosman (x Grada Schut) - Lambertus Hendrikus Bosman (x Maria E. Tangelder) - Bernardus Bosman (x Elisa A. Jansen) - Johannes Wilhelmus Bernardus van Hal (x Anna J. Bosman) - Bennie/Bart Wolters (x Ria van Hal) - Ria Wolters-van Hal.*
***- Kadastrale gegevens***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.29, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *29* (DSCF 4665) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde.
* 29/57 *D 104 bosch met weide* 01 71 40. Gaat naar 390/1.
- Artikelnummer *390* (DSCF 4057) *Jan Hendrik Kemperman* landbouwer Varsseveld.
* 390/1 *D 104 bosch* 01 71 30. *Stichting 1858.* Komt van 29/57 en gaat naar 390/14 en 15.
* 390/14 *D 298 huis* en erf 00 75. *1866 verkoop rectificatie.* Komt van 390/1 en gaat naar 367/6.
* 390/15 *D 299 bosch* 01 70 65.*1866 verkoop en rectificatie*. Komt van 390/1 en gaat naar 367/7.
- Artikelnummer *367* (DSCF 4045) *Jacob Kolfschoten* notaris Gendringen.
* 367/6 *D 298 huis* en erf 00 75. *1866 verkoop.* Komt van 390/14 en gaat naar 1174/1.
* 367/7 *D 299 bosch* 01 70 65. *1866 verkoop.* Komt van 390/15 en gaat naar 1174/2.
- Artikelnummer *1174* (DSCF 0023) *Johannes Hendrikus te Velde* klompenmaker Silvolde (Wisch).
* 1174/1 *D 298 huis* en erf 00 75. *1866 veiling.* Komt van 367/6 en gaat naar 1179/1.
* 1174/2 *D 299 bosch* 01 70 65. *1866 veiling.* Komt van 367/7 en gaat naar 1179/2.
- Artikelnummer *1179* (DSCF 0028) *George Joachim Kolfschoten* notaris Gendringen en cons. Cons. zijn: M.C.L. Kolfschoten vrouw van F.Borkens; J.G.Borkens; M.J.Kolfschoten en J.J.M.Kolfschoten.
* 1179/1 *D 298 huis* en erf 00 75. *1867 veiling.* Komt van 1174/1 en gaat naar 1188/1.
* 1179/2 *D 299 bosch* 01 70 65. *1867 veiling.* Komt van 1174/2 en gaat naar 1188/2.
- Artikelnummer *1188* (DSCF 0037) *Jan en* (vervolgens) *Lambertus Hendrikus Bosman* landbouwer Silvolde (Wisch). Dj.1874 *Gerharda Schut*, wed. Johannes Bosman te Gendringen Silvolde en de erfg. van
* 1188/1 *D 298 huis* en erf 00 75. *Dj.1892 bijbouw.* Komt van 1179/1 en gaat naar 1188/3.
* 1188/2 *D 299 bosch* 01 70 65. *Dj.1893 sticht.* Splitsing. Komt van 1179/2 en gaat naar 1188/ 4 en 5.
* 1188/3 *D 298 huis* en erf 00 75. *Dj.1893 verb.* Komt van 1188/1 en gaat naar 1188/4.
* 1188/4 *D 518 huis, schuur,* tuin, weiland 38 80. Komt van 1188/2 en 3 en gaat, naar blijkt, naar 3238/1.
* 1188/5 *D 519 wei- en bouwland* 01 32 60. Komt van 1188/2 en gaat naar
- Artikelnummer *3238* (DSCF 4158) *Bernardus Bosman* landbouwer en klompenmaker Silvolde (en vervolgens) *Johannes Wilhelmus Bernardus van Hal* landb. Silvolde Lichtenberg 12. Dj.1955 verkoop.
* 3238/1 *D 518 huis, schuur*, tuin, weiland 38 80. *Dj.1922 bijbouw.* Komt van 1188/7 (bestaat niet; moet zijn 4) en gaat naar 3238/4.
* 3238/3 *D 705 weiland en weg* 01 60 50. *Dj.1968 verkoop, enz*. Komt van 1188/9 (kan niet; zijn maar 5 regels) en gaat naar 5513/1 (Gemeente Wisch) en 3238/5.
* 3238/4 *D 518 huis, schuur*, tuin, bouwland 38 80. Dj.1923. *Dj.1959 verkoop, enz.* Komt van 3238/1 en gaat naar 5513/1 (de Gemeente Wisch) en 3238/5.
* 3238/5 *D 930 huis, schuur, bld., wld., tuin* 01 66 70. Komt van 3238/3 en 4

***Gegevens***

**1)**
*Opmerking:*
*Het boek 'De Kroezenhoek, ij zölt der maor wonen!' vermeldt op p.154 o.a. het* volgende:
1) Van 1829 tot 1838 woonde hier Derk Luijmes, gehuwd met Gerritje ter Heurne, en
2) van 1860 tot 1866 de dagloner Reinier te Velde.
*Zowel 1) als 2) zijn onjuist.* Derk Luijmes woonde op Luijmes Steede, nu Lichtenberg 14 en Reinder te Velde woonde eerst op 'Velds' en vervolgens op 'Koender Steede', nu Lange Dijk 1. Huis Bosman is pas in de periode 1856-1858 gebouwd (zie de kad. gegevens).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Braakhorst***
## *Geurinkstraat 2*
## *(B 674)*



**1905 Boerderij "de Breuker"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 2 |



**1909 De achterschuur van boerderij "De Breuker"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 2 |



**1907 De achterschuur en varkensstal**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 2 |



**1908 De grote schuur en rechts de varkensstal van**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 2 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1647: Braeckinckhorst; 1705: de Brackinghorst; 1709: Braakings Horst; 1733: de Braekinkhorst; 1739: de Braakinkhorst; 1775: de Bröcker; 1792: de Bröeckenhorst; 1803: Breukenhorst; 1804: de Braakhorst; 1828/1832: de Breuker.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Breuker' ingetekend onder nummer 674. Het ligt vanaf Silvolde ongeveer 350 m de Geurinksche straat in, rechts van de weg. De 'Geurinksche straat' droeg in 1709 de naam 'de Geesen Straate'. Het pad naar 'de Breuker' vanaf de Geurinksche straat is ongeveer 100 meter lang.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' (Robas Producties 1989) laat zien dat de situatie dan nog hetzelfde is als in 1828.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we aan de rechterkant van het pad dat naar 'de Breuker' leidt, een helling in het landschap in de vorm van een halve cirkel. Die helling duidt op een verhoging (horst) in het landschap. En die 'horst' komen we in de naam van het erf weer tegen.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis van september 1809 t/m 1826 no.137.
Jaren 1826-1828: 137
Jaren 1830-1840: B 240
Jaren 1840-1850: B 275
Jaren 1850-1860: B 219
Jaren 1860-1870: B 219
***- Huidig adres:***
M.A. van Herwaarden, Geurinkstraat 2 7064 KN Silvolde. Tel.: 0315 - 32 73 47.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
In 1647 bestaat 'de Brackinghorst' nog uit een stuk weide- en bouwland. Mogelijk is deze toestand ongewijzigd gebleven tot 1705/1709. Op een kaart uit 1709 staat op 'Braakings Horst', gelegen tussen Haaks Weyde (oostelijk, Terborgse kant), dat toebehoort aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland (Rentambt van het Klooster Bethlehem), en Klein Hartskens Grond (westelijk, Dinxperlose kant) een huisje aan het einde van een weggetje vanaf de Geesen Straate.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1. GA AKV 510 (1709);
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.674 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Silvoldsche Buurt) Blad 3 no.674: huis en erf van de Weduwe van Hermanus Lieftink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe Hermanus Lieftink: 154.

***- Bewoners:***

*Herman Kemperman (x …) - …. - Nagel (x Gerritjen Geuring) - Derk Nagel (1e x: Johanna Dammers; 2e x: Mettha Groot Hengeveld) - Arent Jan Colenbrander (1e x Jenneken Zandbulte; 2e x Berendina Nibbelink) - Arend Jan Venderbosch (x Dora Willemina Lieftink) - Alof Wolsink (x Hendrina Venderbosch)*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.154, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 is 'de Braeckinkhorst' 3½ morgen groot. Het wordt ten dele gebout en bestaat ten dele uit hiethorsten die als plaggegrond worden gebruikt. Het heeft een pachtwaarde van 12 daalder/18 gulden.
Er staat *geen huis* op.
Eigenaar en gebruiker in 1647 is *Herman Kemperman* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.318; KM 135).

**2) 1705-1739**

*1705:* Op 11 mei 1705 wordt een stuk weide- en bouwland,*'de Brackinghorst',* voor 610 gulden verkocht aan (de Terborgse kerkmeester) *Jacob Hillebrand* en *Antonie Speckenslaager* (GA 0209 327 f.58).
*1709:* In het kader van een proces van de Advocaat Fiscaal (Officier van Justitie, aanklager) van het Hoogedel Landsgericht der Hoogheijt Wisch, Dr. Oswalt Tiellemans, contra Henderick Baron van Laer (1680-1721; x 1705 Johanna Henriëtta van Keppel, 1683-1767), Heer van de Vrije (Hoge) Heerlijkheid Lichtenberg en gecommiteerde ter admiraliteijt op de Maes (GA 0209 204) laat Van Laar een aantal tekeningen maken door de geauthoriseerde (beëdigde) Aaltense landmeter *Rutger Muller*. Op de schets van *23 meert 1709* van de Geesen Straate (nu: Geurinkstraat) staat op het perceel 'Braakings Horst' een huisje getekend (GA AKV 510).
Dit stuk maakt duidelijk dat het wordt verpacht - meestal voor zes jaar - door de eigenaren en dat de pachter er zelf een huis, een schuur (schoppe) e.d. op heeft gezet die zijn eigendom blijft.
*1733:* Op 10 mei 1733 lenen *Jacob Hillebrand* en diens echtgenote *Mechteld Locken* geld. Uit dit stuk blijkt dat dit echtpaar de *halfscheid* (helft) bezit van *'de Braekinkhorst'* in het kerspel Silvolde (0209 328 f.107).
*1735:* In een stuk uit 1735 worden *Jacob Hillebrandt* en *Mechteld Locken* nogmaals genoemd (GA 0209 328 f.81).
*1739: Jacob Hillebrandt* is overleden. Zijn echtgenote, *Mechteld Locken*, is boedelhoudster. In verband met boedelschulden verkoopt Mechteld Locken op *2 maart 1739* de halfscheid van 'de Braackinkhorst' met alle bouw- en weilanden, holtgewas, enz. aan *Anthonetta van Wevelickhoven*, *weduwe Speekeslager* (GA 0209 336 f.88).
In de periode 1705-1739 zijn dus *Hillebrandt* en *Speckenslaager* beide voor de helft eigenaar van 'de Braackinkhorst'. In 1739 wordt de Weduwe Speekeslager de enige eigenaar van het goed.

**3) 1792**

Op *8 en 9 februari 1792* verkoopt Mejuffrouw *Maria Richarda Hoevel* voor *2300 gulden* aan *Hermanus Liefting*, gehuwd met *Hendrina Liefting*, het bouwplaatsje '*de Bröeckenhorst'* in de buurschap Silvolde, bestaande in bouw- en weiland. Het transport vindt plaats op 5 juli 1792 (GA 0209 334 f.169).

**4) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op '*Braakhorst'* (in Bievings Rot) *3 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**5) 1796**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op *16 mei 1796* wordt 'de Brakenhorst', d.w.z. het gedeelte dat aan de pachter toebehoort (huis, schoppe, e.d.) overgezet op *Derk Nagel*, gehuwd met *Johanna Dammers*. Derks moeder is *Gerritjen Geuring* (GA

**6) 1801**

- '*Den 29* (november 1800) *gestorven de huijsvrou van derk nagel*. *Den 2* (december 1800) *begraven sij laet na man en kijnd'* (GA 1758 40/11).
- Op *3 maart 1801* vindt de *magescheid* plaats van *Derk Nagel*, weduwnaar van Johanna Dammers. Het (minderjarige) kind is *Dersken Nagel* (GA 0209 337 f.88).
- Op *29 maart 1801* trouwt *Derk Nagel*, weduwnaar van Johanna Dammers, met *Mettha Groothengeveld*, JD van Hendrik Groothengeveld en Aaltjen Wildenbeest onder Aalten (GA 1757 63/1).

**7) 1803**

Op *22 april 1803* lenen *Hermanus Liefting* en diens echtgenote, *Hendrina Liefting*, 1000 gulden tegen 5,5% van *Jan Hofkes* en diens echtgenote, *Maria te Cate*, uit Winterswijk.
Als borg stellen zij: het erve en goed 'Breukenhorst' onder Silvolde, bestaande uit huis, schoppe, plag- en zigtvrede, enz. (GA 0209 336 f.257).
Dit stuk maakt duidelijk dat in april 1803 het huis en de schuur van Derk Nagel al in handen zijn van de pachtheer van het goed 'Breukenhorst'.

**8) 1804**

Het jaar 1804 is een beroerd jaar geworden voor de pachter van 'de Braakhorst', Derk Nagel. Hij gaat failliet! Op13 maart 1804 wordt hij vanwege 'houtdieverij' veroordeeld tot een boete van 500 gulden.
Volgens een stuk van 29 maart 1804 heeft de *eigenaar*, *Harmanus Liefting*, 2 jaar (1802 en 1803) pacht (60 gulden per jaar) tegoed van de *pachter Derk Nagel*, gehuwd met *Mettha Groot Hengeveld*. Uit het stuk blijkt dat het huis en het getimmer eigendom zijn van de pachter (GA 0209 337 f.55).
Aangezien Derk dit bedrag niet bij elkaar weet te krijgen, wordt op 26 juli 1804 beslag gelegd op het huis, enz. op 'Braakhorst', na peindingen (deurwaardersbezoek) op 7 mei en 26 juli 1804 (GA 0209 337 f.62, 81, 83).
Op 3 augustus 1804 valt het gerechtelijk besluit dat de bezittingen van Derk Nagel, 'de gewesen bouwman en pagter van het Goed de Braakhorst', zullen worden geveild (GA 0209 337 f.85 en f.86).

**9) 1812**

Op *1 december 1812* vindt *'aan den Breuker'* op verzoek van de op dit goed wonende landbouwer *Arent Jan Colenbrander*, weduwnaar van *Jenneken Zandbulte* (overleden op 11 oktober 1812), de inventarisatie en taxatie plaats door de Silvoldse landbouwers Arent Bongers (op 'Sellen') en Evert Schuurink van de goederen die het echtpaar heeft bezeten:
- het huis bestaat o.a. uit
. een *keuken;*
. een *kamer;*
. een *waskamer* en
. een *zolder*.
Tot de inventaris behoren o.a.
- een Vriesche klok, een boek met zilveren klampen en een tas met zilveren beugel;
- een hondenhok, een lange kar, een stortkar, een ploeg en 2 eegden;
- een paard, een koeij, een viers en een kalf, 3 verkens, 2 poggen en hoender.
Uit de inventarisatie blijkt dat er op 'de Breuker' ook *hout gebrand* (koolhoop) wordt.
Het saldo (waarde goederen - schulden) bedraagt *ongeveer 1100 franken*, ± f. 505,- -.
Er zijn drie minderjarige kinderen:
. *Dora Willemina Colenbrander;*
. *Johanna Elisabetha Colenbrander* en
. *Gerret Jan Colenbrander.*
Die hebben tesamen dus recht op ± f. 252,50 (GA 0168 1240 akteno.112).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- 137 -*** *(foto 35)*
***Colenbrander (Arend Jan),*** * 1777, ***Landbouwer***
***Nibbelink (Berendina),*** * 1783, zonder
Colenbrander (Theodora Willemina), * 1805, zonder
Colenbrander (Gerrit Jan), * 1810, zonder
Colenbrander (Johanna Hendrika), * 1814, zonder
Colenbrander (Grada Geertruid), * 1819, zonder
Colenbrander (Hendrik Jan), * 1824, zonder
***Alle namen doorgestreept. Uit de Gemeente vertrokken.***
***- 137 -*** *(foto 35)*
***Venderbosch (Arend Jan),*** * 1774, ***Landbouwer***
***Lieftink (Dora Willemina),*** * 1784, zonder
Venderbosch (Gerrit Jan), * 1810, zonder
Venderbosch (Hendriena), * 1812, zonder
Venderbosch (Gesina), * 1814, zonder
Venderbosch (Harmina), * 1815, zonder
Venderbosch (Evert), * 1821, zonder
Venderbosch (Aleida Johanna), * 1823, zonder

**11) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 240*** (f.347, B 674, 'Braakhorst')
***Venderbosch (Arend Jan),*** 55, Varsseveld, ***landbouwer***
***Lieftink (Dora WIllemina),*** 45, Silvolde, zonder
Venderbosch (Evert), 8 Varsseveld, zonder
Venderbosch (Harmanus), 1, Varsseveld, zonder
Venderbosch (Hendriena), 17, Varsseveld, zonder
Venderbosch (Gesiena), 15, Varsseveld, zonder
Venderbosch (Aleida Johanna), 6, Varsseveld, zonder
Venderbosch (Harmina), 13, Varsseveld, zonder
Alle 8 Prot.

**12) 1832**
Als eigenaar van het huis en erf wordt genoemd: de *Weduwe van Hermanus Liefting*. Behalve de gronden die het echtpaar Liefting al vanaf 1792 bezit, heeft het ook de bezittingen (de opstallen) van de voormalige pachter in handen.

**13) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 275*** (f.178, B 674, vorig nummer B 240, ***'Braakhorst'***)
Lieftink (Theodora, Wilhelmina), zonder, weduwe
***Wolsink (Alof),*** *landbouwer*, * Ambt Doetinchem
***Venderbosch (Hendrina),*** zonder, * Wisch
Wolsink (Loisa, Willemina), -, * Wisch
Wolsink (Johan, Gerhard), -, * Wisch
Wolsink (Derk, Willem), -, * Wisch
Wolsink (Hanna), -, * Wisch
Wolsink (Hendrikus), -, * Wisch
Alle 8 prot. Inschrijving 1/7 1847.

***de Breuker***
*(Zie: 'de Braakhorst')*

***den Bruensen***
*(Zie: 'Meurs')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Brunscing***
## *Egginkstraat 2*
## *(B 394)*



**1889 Woonboerderij "Brunsink"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 2 |



**1890 Woonboerderij "Brunsink"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 2 |

***B394***




**1892 Houten schuur behorende bij wo**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 2 |

***- Namen:***
1274: Brunscing; 1514: Brunsinck; 1571: Brunssinck.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Brunsink’ ingetekend onder nummer 394.
***- Huisnummers:***
Jaar 1812: 172
Jaren 1826-1828: 172
Jaren 1830-1840: B 271
***- Huidig adres:***
G.J.te Grotenhuis Egginkstraat 2 7064 KC Silvolde. Tel.: 0315 - 32 36 40.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1274

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Beschrijving:***
***- Status:***
Geërfde boerderij: het bezat rechten (“waren’ of ‘waardelen’) in de marke.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.394 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.394: huis, schuur en erf van de Weduwe Frans van Schuilenburg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*Henrick Brunsinck (x …) - ….. - Herman Brunsinck (x …) - ….. - Wessel (x …) - Jan Derk Kleijman (x Aaltjen Brunssing) - Hendricus Eelting (x Aaltjen Brunsink) - Willem Kleiman (x Maria Sluiter) - Gerrit Kemperman (x Maria Slüter) - … - G.J. te Grotenhuis (x …).*
***- Opmerkingen:***
- Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.
- De huidige bewoner, G.J. te Grotenhuis, vertelde mij op 11 juni 2009 dat zijn ouders omstreeks 1917 deze boerderij hadden gekocht.

***Gegevens***

**1) 1274**
Op 8 september (Maria Geboorte) 1274 schenkt *ridder Derk van Wisch* zijn hoeve ‘Brunscing’ aan het klooster Bethlehem om later op de jaargetijde van zijn dood de monniken te tracteren en om op de jaargetijde van zijn vrouw uit de pachtsom geld af te zonderen om de nachtgebeden in de kloosterkapel te verlichten (Sloet 957).

**2) 1514**
De administratie van het *klooster Bethlehem* vermeldt in *1514* als pachter: *‘Henrick Brunsinck’* (MOS p.29).

**3) 1571**
In een afschrift van een zetcedul uit 1571 - een lijst met namen van degenen in ‘dat kerspel Zilvolden’ die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *‘Brunssinck’* voor: het is dan een (verpachte) geërfde/gewaarde boerderij (GA 0124 1304).

**4) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat ‘Brunsinck’ uit
- 8 morgen hoog, zandig bouwland met daarop een *huis* en een hof, en
- 4 morgen inslag.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op het goed rusten de groffe en smalle tiend.
De pachtwaarde van het geheel bedraagt 110 - 3 - 8. Die pacht bestaat uit
- inslagpacht 8 daalder, en
- de 3e garve, begroot op 98 - 3 - 8.
'Brunsinck' valt onder het 'Rentambt van het Klooster Bethlehem'.
De pachter, in 1647 een zekere *Herman*, betaalt ook de verponding (vrij geld): 12 - 0 - 0
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.20 no.296; KM 112 ).

**5) 1747**

't Goet Brunsink (huis, hof, inslag of weiland) wordt op *6 oktober 1747* voor 6 jaar *verpacht* aan *Wessel den bouman*. 'Brunsink' was vermeerderd met een deel van 'Bielheimer Bulsegoor'. Daardoor gaat de pacht van 12 daalders + de 3e garve naar *19 daalders + de 3e garve* (GA 0005 660).

**6) 1780**

- *Jan Derk Kleijman* is overleden en diens echtgenote, *Aaltjen Brunssing*, wil een tweede huwelijk aangaan. Er zijn drie onmondige kinderen: *Jan Hendrik, Willem* en *Lisabeth*. Als voogden over deze kinderen worden aangesteld: *Derk Weghorst en Jan Mulder*.
Op *13 mei 1780* vindt de inventarisatie en taxatie van de bezittingen plaats door de *nabueren Hendrik Overmaat en Bernd Gosselink*. Aan vee is aanwezig: twee paarden (f.60,- -), 5 koeien (f. 80,- -), 2 eenwinters en 3 kalveren (f. 25,- -), 2 varkens (f. 20,- -) en 9 hoenders (f. 1 - 10 - 0). Er is een batig saldo van f. 798 - 4 - 0. Als knecht is op de boerderij aanwezig Jan Bouhuis en als meid Leyda Nijenhuis.
- Op *17 mei 1780* wordt de mageschеid gesloten. Daarbij wordt o.a. bepaald

- dat elk kind als het meerderjarig wordt: f. 100,- - ontvangt;
- dat iedere zoon dan bovendien krijgt: een kleed of f. 30,- - en een (kleer)kist;
- dat de dochter dan bovendien ontvangt: een kleed of f. 20,- -, een kast, een koebeest, een onder- en bovenbed met peluw, 2 kussens gevuld met 30 pond ganzeveren en 15 ellen linnen om er lakens en slopen van te maken (GA 0209 363).

- Op *19 mei 1780*: huwelijksvoorwaarden van *Hendricus Eelting* en *Aaltjen Brunsink*, weduwe van *Derk Kleyman*. Getuigen: Willem te Leuke en Derk ten Have. Morgengave bruid: f. 500,- -; morgengave bruidegom: f. 300,- - (GA 0209 338 f.1).

**7) 1795**

Volgens de inwonerslijst van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Brunsink'* (in Nelles Rot) *5 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1801**

Op 4 juni 1801 is *Hendrik Eelting* bouman op 'Brunssing' Op 22 augustus 1801 staat hij borg voor *Hendrik Scholten*, waarschijnlijk zijn *knecht* (GA 0209 336 f.129 e.v.). Ook in 1803 is H.Eelting nog pachter van Brunsing (GA 0209 367 mageschеid Lucas Gras).

**9) 1812**

Op *4 mei en 1 juni 1812* wordt door Domeinen in Gelderland 'met brandende kaarsen' het Erve 'Brunsink' geveild. 'Brunsink' bestaat uit
- een huis (huisnummer 172), een schuur en een put;
- de (bak)oven die op het goed aanwezig is, behoort toe aan de pachter;
- hof, bouw- en weiland, bosgrond en houtgewas.
De grootte van 'Brunsink': 18 morgen.
Nog tot Petri 1813 is de pachter *W.Brunsink*. De jaarlijkse pacht bestaat uit: 20 daalder + de 3e garve.
'Brunsink' is belast met
- garfthiend (zaadthiend) en bloedthiend;
- 1½ schepel Drosten boekweit;
- 3 gasten rogge en een boeren roggebrood aan de Silvoldse *koster*;
- 3 gasten rogge en een boeren roggebrood aan de *schater* (schutter?);
- 'Brunsink' moet samen met 'Eggink'' en 'Selle' jaarlijks 2 binnen- en 1 buitendienst doen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Het getimmer op ‘Brunsink’ dat aan de pachter toebehoort, moet de koper overnemen tegen een prijs die door 2 onafhankelijke taxateurs wordt vastgesteld.
De inzate (inzet) bedraagt f. 4.390, - - of 9.219 franc.
‘Brunsink’’ wordt op 1 juni 1812 gekocht door J.van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier *Frans van Schuilenburg* voor (exclusief de kosten) *9.319 francs* (GA 0555 81).

In een stuk uit het archief van Huis Wisch wordt gesteld: op de veiling van het Geestelijk Rentambt van *1 en 2 juni 1812* wordt ‘Brunsing’ verkocht aan *Mr. F.P.G. van Schuilenburg* voor *f. 4437 - 2 - 8*. De pachter is *J.Kleyman* die in dat jaar aan pacht betaalt f. 85 - 2 - 8: - inslags Pagt: 16 - 2 - 8 en - Garve Pagt: f. 69 - 10 - 0 (GA 0443 306).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 172 -*** *(foto 39)*
***Kleijman (Willem),*** * 1770, ***Landbouwer***
***Sluijter (Maria),*** * 1788, zonder
Kleijman (Johanna), * 1823, zonder
Kleijman (Albert), * 1825, zonder, overleden
Kleijman (Jan Hendrik), * 1807, knecht
Overgoor (Gerrit), * 1807, knecht
Hazenbrink (Johanna), * 1806, Dienstmeid

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 271*** (f.362, B 394, ‘Brunscing’)
***Kleijman (Willem), 60,*** Silvolde, ***landbouwer***
***Sluiter (Maria),*** 41, Gendringen, zonder
Kleijman (Bernardus), 1, Silvolde, zonder
Kleijman (Johanna), 6, Silvolde, zonder
Kleijman (Derk Jan), 23, Silvolde, knegt
Wolters (Berendina), 26, Gendringen, meid
Alle 6 R.C.

**11) 1832**
Op *10 juni 1832* overlijdt de 64-jarige *Willem Kleiman*, echtgenoot van Maria Sluiter (Gemeente Wisch 1832 akteno.51; genlias).

**12) 1833**
- *Willem Kleiman* laat behalve zijn echtgenote, *Maria Sluiter*, drie minderjarige kinderen achter: *Johanna (9 jaar), Bernardus (4 jaar) en Willemina (2 jaar)* over wie als toeziend voogd wordt aangesteld de onder Silvolde wonende boerenknecht Johannes Theodorus Kleiman. Op de gepachte boerderij zijn o.a. de volgende *knechten* aanwezig: *Jan Derk Kleijman* tegen een jaarloon van f. 38,- - en *Jan Strijkwold* die per jaar f. 15,- - verdient.
  Op *1 mei 1833* wordt de *boedel getaxeerd* door *Gerrit Uffink*, landbouwer onder Silvolde (op ‘Eggink’), en *Hendrik Luijmes*, timmerman onder Silvolde (op ‘de Kerkenhof’). Als onderdelen van het huis worden genoemd:
  - de keuken;
  - de grote kamer;
  - de kleine kamer;
  - de waskamer;
  - de knechtskamer;
  - de zolder, en
  - de deel.

  Aan *vee* is op de boerderij aanwezig: 2 paarden (f. 250,- -), 3 melkkoeien (f. 140,- -), 4 eenwinters (f. 60,- -), 2 kalveren (f. 8,- -), 1 geit (f. 4,- -),1 zoog met 10 poggen (f. 35,- -) en 2 varkens (f. 23,- -).
  De *boedel* heeft een *waarde* van *f. 1963,15.* De *schulden* bedragen *f. 481,-* - (GA 0168 1421 1833 akteno.25).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Op *1 mei 1833* trouwen te Wisch de 40-jarige landbouwer *Gert Kemperman*, geboren te Varsseveld als zoon van Gert Kemperman en Engel Otters, en de 44-jarige *Maria Slutter*, geboren te Gendringen als dochter van Bernardus Slutter/Sluiter en Willemina van Latum/Laaten, weduwe van Willem Kleiman (Gemeente Wisch 1833 akteno.7).

- Op *10 augustus 1833* maakte *Gerrit Kemperman* zijn *testament* waarbij hij tot zijn enige en universele erfgenaam benoemt: zijn huisvrouw *Maria Slüter* (GA 0168 1421 1833 akteno.54).

- Notaris Van Everdingen sr. taxeert het Erve *'Brunsink'* (bouwland & boschgrond) op *f. 2.215, - -* (MOS p.78).

**13) 1853**
Op *17 april 1863* overlijdt te Silvolde de 75-jarige *Maria Sluiter*, echtgenote van *Gerrit Kemperman* (Gemeente Wisch 1863 akteno.39).

**14) 1871**
Op *16 juni 1871* overlijdt te Silvolde de 78-jarige *Gerrit Kemperman*, weduwnaar van *Maria Slutter* (Gemeente Wisch 1871 akteno.60).

## ***Brunswiekslag***
## ***Geurinkstraat 3***
## ***(B 719 in B 612)***



**1912 Voorkant van boerderij "Brunswiekslag"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 3 |



**1910 Achterkant en stukje van het woonhuis**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 3 |

***- Namen:***
Brunswiekslag – Messing/k

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Brunswiekslag' ingetekend onder nummer 612.
***- Huisnummers:***
Jaren 1840-1850: B 280 (Reinder ter Horst)
Jaren 1850-1860: B 224 (Reinder ter Horst) en B 225 (Hermanus Messink)
***- Huidig adres: Geurinkstraat 3***
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1828
***- Beschrijving:***
Deze boerdrij is gebouwd in het weiland B 612 dat volgens de O.A.T. in 1832 eigendom is van Reinder Terhorst. Reinder, gehuwd met Reintjen te Velde, bouwt omstreeks 1833 op deze grond een huis (huis 1), dat volgens Veldhorst de naam 'Brunswiekslag' draagt. Omstreeks 1852 wordt naast huis 1 nog een huis gebouwd, B 1354 dat 166 are groot is en bewoond wordt door Hermanus Messink (* 2/3 1808), die op 14 oktober 1852 trouwt met Theodora Heebink (* 1822).

(huis 2) krijgt dan huisnummer B 225. Het huis van Reinder heeft dan nummer B 224.
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.612 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.612: weiland 03 41 20 van Reinder Terhorst.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Reinder Terhorst: 380.
***- Bewoners:***
*Huis 1 sinds ongeveer 1833:*
*Reinder/Reinirus Terhorst * Wisch 28/7 1806 (x Reintjen te Velde * Wisch 10/7 1803 † Wisch 27/11 1874), houtskolenbrander en Hermanus Messink Wisch 2/3 1808 (14/10 1852 x Theodora Heebink * Wisch 1822) - Engelbart ter Horst * Wisch 6/7 1837 (24/8 1877 x Hendrika Stevelina Eggink *Ambt Doetinchem 24/5 1844) –*

*Huis 2 sinds ongeveer 1852:*
*Hermanus Messink (x Theodora Heebink) - Johannes Lambertus Messink (g) (x Mechtelina Maria Veldkamp)/Theodora Heebink - Johannes Hermanus Messink (x ...)*
*Uit huis 2 ontstaan*

*- Geurinkstraat 1:*
*Johannes Bernardus Messink (xReinira Berendina Christina Pothoff) – Martinus Aloyisius Keijser(x Annie Verheij).*

Historisch Archief Sillevolde - Lanz

- <u>Geurinkstraat 3:</u>
*Johannes Arnoldus Meijer ( x ...) - Egbertus Franciscus Gerards (x ..... ) - Arnoldus Gerards (x Trees Heebink).*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.380, is de geschiedenis van dit huis na te gaan:
- Artikelnummer 380 (DSCF 4052) *Reinder Terhorst* landbouwer Silvolde.
* 380/1 *B 612 weiland* 03 41 20. Komt van 315/19 en gaat naar 380/6, 7.
* 380/8 *B 719 huis* en erf 04 20. Komt van 380/1 en gaat naar 1438/6.
- Artikelnummer *1438* (DSCF 1301) *Engelbart ter Horst* landbouwer Silvolde.
* 1438/6 *B 719 huis* en erf 04 20. *dj.1884 bijbouw.* Komt van 380/8 en gaat naar 1438/11.
* 1438/11 *B 719 huis* en erf 04 20. Komt van 1438/6 en gaat naar: niet vermeld.

- Artikelnummer *766* (DSCF 0271 in II 7-1534) *Messink(g) Johannes Lambertus* landbouwer Silvolde en *Theodora Heebing*, weduwe van Hermanus Messing Silvolde.
* 766/2 (Huisno. B 275) *B 1354 huis* 01 66. *dj.1915 bijbouw.* Komt van: niet vermeld, en gaat naar 766/5.
Bel.1895.
* 766/3 B 1355 bouw- en weiland 02 64 64. dj.1916 Vereniging. Komt van: niet vermeld, en gaat naar 766/6.
* 766/4 *B 1356 huis* 01 66. *bijbouw.* Komt van 766/2 en gaat naar 766/6.
* 766/5 *B 1354 huis* 01 66. *bijbouw.* Komt van 766/2 en gaat naar 766/6.
Bel.1915.
* 766/6 *B 1863 huis,* bouw- en weiland 02 66 30. *Scheiding.* Komt van 766/3, 5 en gaat naar 2949/2.
- Artikelnummer *2949* (DSCF 3823) *Johannes Hermanus Messink* landbouwer/koopman Silvolde.
*Vruchtgebruikster: Mechtelina Maria Veldkamp*, weduwe van Johannes Lambertus Messink Silvolde.
* 2949/1 B 1356 bouwland 65 70. dj.1937 Vereniging. Komt van 766/4 en gaat naar 2949/4.
* 2949/2 *B 1863 huis,* bouw- en weiland 02 66 30. dj.1937 *Verkoop, enz.* Komt van 766/6 en gaat naar 2949/4 en 3809/1 (moet zijn: 3808/1).
Bel.1916.
* 2949/3 B 934 weiland 05 80. dj.1937 verkoop, enz. Komt van 1818/5 (= Theodorus Bongers) en gaat naar 2949/4 en 2808/1.
* 2949/4 *B 2039 huis,* bouw- en weiland 03 01 80. *dj.1951 Scheiding.* Komt van 2949/1, 2, 3 en gaat naar 4128/2.
- Artikelnummer *3808* (DSCF 6767) *Johannes Bernardus Messink* landbouwer Silvolde *Geurinkstraat 1.*
dj.1937 Rectificatie.
- B 1863 gedeeltelijk (huis, erf). Komt van 2949/2 en gaat naar: niet vermeld.
- B 934 gedeeltelijk. Komt van 2949/3 en gaat naar: niet vermeld.
* 3808/1 Silvoldsche Buurt *B 2040 huis,* bouw- en weiland 36 00. Komt van 2949/2, 3 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *4128* (DSCF 7104) *Johannes Arnoldus Meijer* geb. 9-4-1921 landbouwer Silvolde *B 277*.
* 4128/2 *B 2039 huis,* bouw- en weiland 03 01 80. Komt van 2949/1 en gaat naar 4335/1.

*Vervolg aangeleverd door Theo Willemsen:*

**art 4335: Gerards-Egbertus Franciscus-geb. 16-5-1911- landbouwer-Silvolde/Geurinkstraat 3; reg 51/527 dj 1970**
1) B 2039 huis bouw en weiland 3.01.80 ha bel.f.48.29/f.54>f.64 –dj 1977 splitsing-
van 4128-2 naar 4335-3 en 5021-8 en 6716-1
Kroezenhoek
2) C 1050 weiland 2.60.00 ha bel.f.28.28 –dj 1964 verkoop-
van 4128-1 naar 5021-1
3) B 2039 huis bouw en weiland 3.01.80 bel.f.---- -dj 1979 verkoop-
van 4335-1 naar 6716-2 naar 5021-9

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**art 5021: Klaassen-Bernhard Gerhard-scheepsbouwer-Voorschoten/Hofweg 49-51** –dj
woonpl.verand.-
nabij de Geurinkstraat
8) B 2039 ged. ± 0.60.00 ha bel.f.9.60 -dj 1979 gemeten-
van 4335-1 naar 5021-9
nabij de Geurinkstraat
9) B 2381 weiland 0.47.70 ha -dj 1984 verkl.v.Erfrecht 73/84 –
van 4335-3 naar 7986-5

**art 7986: Sreuff-Maria-geb 9-09-1908 –Voorschoten 2251 LP/Hofweg 49-51**//1984 onder bewind gesteld-
wed van Bernhard Gerhard Klaassen
nabij de Geurinkstr
5) B 2381 weiland 0.47.70 ha
van 5021-9

**art 6222: Thuis-Petrus Theodorus-geb 28-9-1924-varkensfokker-Marterhof 38-Silvolde**
g.g.m. Elisabeth Hendrina-Matthijssen
Kapelweg 18
1) B 2242 huis schuren wei en bouwland 5.04.35 bel.f.100.87/f.84>f.254 dj 1982 verkoop-
van 4357-2 naar 7550-10 en 6222-4
Kapelweg 18
4) B 2453 huis erf schuur weiland 2.79.90 ha
van 6222-1

**art 6716: Gerards-Arnoldus Petrus Heronimus Wilhelmus-landbouwer en arbeider-Silvolde/Geurinkstr 3 7064 KN**
geb. 8-4-1951
Geurinkstr 3
1) B 2039 ged. ±2.41.80 ha bel.f.38.69/f.64 –dj 1979 gemeten 75/20-
van 4335-1 naar 6716-2
Geurinkst 3
2) B 2380 huis schuren weiland erf 2.54.10 ha bel.f.---/f.64
van 4335-3
3) B 2453 ged.weiland ±1.64.00 ha
van 6222-4


***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 280*** (f.183, B 719 uit B 612, ***nieuw***, geen vorig nummer, ***'Brunswiekslag'***)
***Horst ter (Reindert),*** *dagloner*, * Wisch
***Velde te (Reintjen),*** zonder, * Wisch
Horst ter (Diena), zonder, * Wisch 11/12 1834
Horst ter (Engelbart), zonder, * Wisch 2/4 1836
Horst ter (Wilhelmina), zonder, * Wisch 24/5 1841
Horst ter (Hendrik), zonder, * Wisch ½ 1848. Ingeschreven februari 1848
Alle 6 r.k. Inschrijving 1/7 1847.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Bulte***
## ***Bult 3***
## ***(D 29)***








**1870 Woonhuis met de naam "De Bult"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | De Bult 3 |



**1871 Voorkant van het woonhuis "De Bu**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | De Bult 3 |




**1872 Zijkant van woonhuis "De Bult"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | De Bult 3 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
De Bulte.
***- Ligging bij benadering:***
Op kaartblad 1 van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Bulte’ ingetekend onder nummer 29.
***- Huisnummers:***
Volgens de huisnummerlijst heeft ‘de Bulte in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 162.
Jaren 1826-1828: 162
Jaren 1830-1840: B 230
***- Huidig adres:***
J.J.Versluis, Bult 10 7064 KR Silvolde. Tel.: 0315 - 32 41 76.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1728
***- Beschrijving:***
‘de Bulte’ werd voor de invoering van het Kadaster in 1832 gerekend tot ‘de Sillevoldsche Buurt’ (Sectie B). Vanaf 1832 wordt ‘de Bulte’ kadastraal gerekend tot ‘de Ligtenberg’ (Sectie D). ‘De Bulte’ ligt in de percelen D 28, D 29, D 30, D 31, enz. De grond waarop de boerderij, vermoedelijk omstreeks 1710, is gebouwd, behoorde oorspronkelijk toe aan de Van Laars op ‘de Lichtenberg’. Na 1960 heeft het Silvoldse Veld een ware metamorphose ondergaan: de heuvels zijn goeddeels afgegraven en er zijn nieuwe woonwijken ontstaan.
In dienstjaar 1904 vindt stichting plaats en in dienstjaar 1910 herbouw (na een brand ?)
***- Status:***
Keuterstede.
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.29 (1828).
2. MOS p.201, 301 en 302.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.29: huis en erf van Jan Wiegink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse kleedermaker Jan Wieging: 340.
***Bewoners:***
*Tonnis Egginck (x Grietjen Hiddink) - Arent Brinckhuys (x Henrica Eggincks) - ….. - Jan Jansen (x …) - Bernadus Spijk (1e x : Willemina Boland; 2e x: Johanna Geertruid Essink) - Jan Lensing (x Elisabette Verholte) - Jan Wiegink (1e x :Teunisken ten Holder; 2e x: Elisabeth Verholte) - Wilhelmus Tangelder (x Aleida Wiegink) - Antonius Tangelder (x Berendina Meinen) - Johannes Wilhelmus Tangelder (x Berendina Steentjes) -– J.A. Slutter(x M.T.W. Striekwold) - Hendrik Albertus Wormgoor (x .. van der Veer) – Koos Versluis(xCornelia Wilhelmina Moltmaker) – J.J. Boudestein(x…)*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 340, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *340* (DSCF 5038) *Jan Wiegink* kleedermaker Silvolde.
  * 340/2 *D 29 huis* en erf 03 50. *1853 schenking* S 73-38. Gaat naar 409/4.
- Artikelnummer *409* (DSCF 4067) *Willem Tangelder* wever Silvolde.
  * 409/4 *D 29 huis* en erf 03 50. *Verkoop 1861.* Komt van 340/2 en gaat naar 1031/3.
- Artikelnummer *1031* (DSCF 9870) *Antoon Tangelder* eigenlandbouwdoende Silvolde Wisch.
  * 1031/3 *D 29 huis,* erf 03 50. *Dj.1888 Afg.legaat.* Komt van 409/4 en gaat naar 1857/4.
- Artikelnummer *1857* (DSCF 1767) *Bernardina Meijnen* z.b. Silvolde, wed. Antonius Tangelder, en consorten ½ onv. *Johannes Wilhelmus Tangelder* arbeider Silvolde ½ onv.
  * 1857/4 *D 29 huis* en erf 03 50. *Dj.1889 scheiding.* Komt van 1031/4 en gaat naar 1897/4.
- Artikelnummer *1897* (DSCF 2631, 2632 en 1811) *Johannes Wilhelmus Tangelder Antoonszoon* arbeider Silvolde. Vruchtgebruik: *Bernardina Meijnen* zonder beroep Silvolde, wd. Antonius Tangelder. Reg. 50 dj.1891.
  * 1897/3 *D 28 bouwland* 04 00. *Dj.1904 stichting en vereniging.* Komt van 1857/3 en gaat naar 1897/15.
  * 1897/4 *D 29 huis* en erf 03 50. Komt van 1857/4 en gaat naar 1897/15.
  * 1897/15 *D 606 huis, schuur,* erf 07 50. *dj.1910 Herbouw.* Komt van 1897/3, 4 en gaat naar 1897/19.
  * 1897/19 *D 606 huis, schuur,* erf. *Dj.1924 Rectificatie tenaamstelling*. Komt van 1897/15 en gaat naar 3315 (foutief; moet zijn: 3315/22).
  - Artikelnummer *3315* (DSCF 4242, 4243 en folio 5 DSCF 4256) *Tangelder Johannes Wilhelmus Antoonszoon* landbouwer op de Bulte Silvolde B 540.
  * 3315/22 *D 606 huis, schuur,* erf 07 50. *dj.1948 Scheiding.* Komt van 1897/19 en gaat naar 3919/19 (foutief; is 3918/19).
  - Artikelnummer *3918* (DSCF 6880) *Tangelder J.W. en (?) Theodorus Hendrikus* loondorscher Silvolde B 540 Berkenlaan 168.
  * 3918/19 *D 606 huis, schuur*, erf 07 50. *dj.1938 Vereniging.* Komt van 3315/22 en gaat naar 3918/22.
  * 3918/22 *Oude Dinxperloseweg D 819 huis, schuur,* bouwland 03 69 80. *dj.1962 Verkoop enz.* Komt van 3918/3 a 15, 19 en gaat naar 4805/2 en 3918/23.
  * 3918/23 *D 865 zandafgraving, bouwland* 03 37 20. *dj.1970 Inbr. VF.* Komt van 3918/22 en gaat naar 5733/7.
  - Artikelnummer *4805* (DSCF 7837) *Hendrik Albertus Wormgoor* chef productie-ontwikkeling Ulft Heggenseveld 7 de Bulte 3 Silvolde.
  * 4805/1 *D 605 bouwland* 03 90. *dj.1966 Ruiling enz.* Komt van 3918/18 en gaat naar 4805/3 en 348/675 (= Gemeente Wisch).
  * 4805 *D 1819 gedeeltelijk.* Komt van 3918/22 en gaat naar 4805/2.
  * 4805/2 *Schoolstraat D 864 huis,* erf, bouwland 32 60. *dj.1966 Vereniging*. Komt van 3918/22 en gaat naar 4805/3.
  * *de Bult 3 D 900 huis, tuin,* bouwland 37 15. Komt van 4805/1, 2, ... en gaat naar: niet vermeld.
  * 3315/34 *D 499 huis* en tuin 14 70 *dj.1948 Scheiding.* Komt van 3154/6 en gaat naar 3354/5.
  * 3315/35 *D 300 huis* en erf 01 04 *dj.1948 Scheiding.* Komt van 2706/1 en gaat naar 3354/4.

*Intermezzo*
Johannes Wilhelmus Tangelder Antoonszoon bezit o.a. ook de huizen D 499 en D 300 (zie boven) die hij omstreeks 1925 heeft aangekocht ( zijn voorouders huis).

*D 499:*
- Artikelnummer *1753* (DSCF 2011) *Maria Elisabeth Tangelder* weduwe van de arbeider *Lambertus Bosman*. Vruchtgebruik: *Wilhelmina Lensink*, weduwe van Hermanus Tangelder z.b. Silvolde
  * 1753/11 *D 499 huis* en tuin14 70. *dj.1919 Scheiding.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 3084/7.
- Artikelnummer *3084* (DSCF 3991) *Theodorus Wilhelmus Bosman* landbouwer Silvolde
  * 3084/7 *D 499 huis* en tuin 14 70. *dj.1920 verkoop.* Komt van 1753/11 en gaat naar 3154/6.
- Artikelnummer *3154* (DSCF 4069) *Johannes Bongers* z.b. Oer Ulft
  * 3154/6 *D 499 huis* en tuin 14 70. *dj.1925 verkoop.* Komt van 3084/7 en gaat naar 3315/34 (Zie boven).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*D 300:*
- Artikelnumer *1754* (DSCF 2527) *Bernard Röser* arbeider Silvolde.
* 1754/3 *D 300 huis* en erf 01 04 *dj.1911 Scheiding.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 2706/1
- Artikelnummer *2706* (DSCF 3547) *Johanna Rözer* z.b. Silvolde.
* 2706/1 *D 300 huis* en erf 01 04 *dj.1926 Verkoop.* Komt van 1754/3 en gaat naar 3315/35 (zie boven).

***Gegevens***

**1) 1728**
Op 10 september 1728 zetten *Tonnis Egginck alias Munsterman* en *Grietjen Hiddink* aan hun dochter, *Henrica Eggincks alias Munsterman* en *Arent Brinckhuys*, die met Henrica in ondertrouw is gegaan, over: het door dit echtpaar bewoonde huis (huis, hof, land en ingedoemte) bij den dorpe van Silvoldt, *'den bulte'* geheten, dat zij hebben aangekocht van wijlen Freulien van Laar. De condities zijn: alimentatiecontract, f. 50,- - geven aan elk van de voordochters (dochters uit een vorig huwelijk) van Grietjen Hiddink (Aaltjen en Engel) en f.10,- - aan voordochter Gertjen. Ook aan Gart Brinckhuys en diens echtgenote komt iets toe. Daarmee wordt zuster Henrica vereerd. Arend Brinckhuys zal het volle bewind in de huishouding aan zijn schoonouders overlaten. Mocht Henrica eerder overlijden dan haar ouders dan zal Henrica's nalatenschap naar haar ouders gaan (GA 0209 239 f.206).

**2) 1795**
Volgens de inwonerslijst van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Jan Jansen* (in Nelles Rot) *3 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon. In de kamer woont 1 persoon* (een vrouw) (AGW 969).
*Opmerking:*
Wat wij hierboven vermelden, is waarschijnlijk. Zekerheid hebben wij nog niet.

**3) ± 1799**
Magescheid Bernadus Spijk.

**4) 1800**
Op *22 februari 1800* trouwt de 30-jarige *Bernadus Spijk*, geboren en wonende in Silvolde en weduwnaar van *Willemina Boland*, met de 44-jarige *Johanna Geertruid Essink*, geboren te Gendringen en wonende in Silvolde en weduwe van *Johannes Bruggeman* (GA 1760 72/1 19.02.1800).
*Opmerking:*
Johanna Geertruid Essink is afkomstig van 'de Horst of Messingsslag' (B 620).

**5) 1802**
- Op *9 mei 1802* overlijdt *Geertruid Essink*. Zij laat na: haar man (*Bernadus Spijk*) en een minderjarig kind (*Johanna Bruggeman*) (GA 1759 44/1 09.05.1802).
- Alvorens een derde huwelijk aan te kunnen gaan, dient *Bernadus Spijk* een *magescheid* te sluiten. Ooms van Johanna worden als *voogden* over haar aangesteld: *Jacobus Bruggeman* en *Jan Buser*. De voogden wonen onderaan de huidige Marktstraat (zie Kerkenberg-Noord huizen 9 en 10). De boedel wordt op *2 juli 1802* geïnventariseerd en *getaxeerd* door de naburen *Hendrik Kemperman* en *Hendrik Lovink* ('Keurntjesstede'/'de Vliege' 1 D 46). Tot de boedel behoren: *'Het Huijs met het daarbij gehorende Land, in de Buurschap Silvolde nabij de Vliege gelegen, den bulte genaamd'* (f. 250,- -), *'Een half Huijs in het Dorp Silvolde tusschen het huijs van Coenraad Arendsen en dat van Jac. Bruggeman'* (f. 100,- -; zie Kerkenberg-Noord huis 9). Vee is niet aanwezig. De waarde van de *boedel* bedraagt *f. 381 - 5 - 0.* De *schulden*, waaronder een doodkist van f. 5 - 3 - 0 gemaakt door Hendrik Jan Tangelder, f. 6 - 6 - 0 voor kostgeld van het kind aan Manus Schreur, f. 1 - 4 - 0 aan de pastoor voor zielmissen en 8 stuivers aan de koster voor luiden en 2 stuivers eveneens aan de koster voor het dodelaken, bedraagt *f. 295 - 5 - 0.* Het feit dat Bernadus nog aan H.Raaijman f. 35,- - schuldig is voor geleverde peppels doet vermoeden dat Bernardus Spijk *klompenmaker* is. Er is een batig *saldo* van *f. 86,- -*. De helft daarvan is bestemd voor de (stief)dochter Johanna Bruggeman. Die krijgt ook moeders kleding. Een gedeelte daarvan neemt oom Derk Essink uit Westervoort ter bewaring mee. Op *2 juli 1802* wordt de magescheid opgericht (GA 0209 336 f.208 en 0209 367).
- Op *16 juli 1802* gaat *Bernadus Spijk*, weduwnaar van Johanna Geertruid Essink, in ondertrouw met *Engelina Derksen* JD, geboren en wonende te Sevenaar. Het huwelijk wordt kerkelijk ingezegend in het r.k. kerkhuis van Silvolde op 1 augustus 1802 (GA 1760 100/1 01.08.1802).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Bernardus Spijk* en diens toekomstige echtgenote, *Engelina Derksen*, verkopen via een veiling op *17 juli 1802* aan *Jan Lentzing* een huis met het daarbij gelegen en gehorende bouwland, *'den Bulte'* genaamd, in de buurschap Silvolde nabij 'Keurns' en 'de Vliege' gelegen voor *f. 218,- -.* De *cessie* vindt plaats op *30 december 1802* (GA 0209 336 f.242).
  Bernardus Spijk vertrekt naar 'de Mugge' (zie aldaar).

**6) 1804**

- Op 4 februari 1804 maken *Jan Lenzing* en *Elisabeth Verholte*, hun huwelijksvoorwaarden (GA 0209
- Op 32 (!) februari 1804 trouwt *Jan Lensink*, JM, zoon van wijlen Jenneken Lensink, 45 jaar, geboren en wonende onder Sillevold, met *Elisabette Verholte*, JD van wijlen Reind Verholte en Geertruid Gerritsen, geboren en wonende onder Sillevolde, in het r.k. kerkhuis van Silvolde (GA 1761 11/3 31.02.1804).
  *Opmerking:*
  Elisabette Verholte is afkomstig van het huis dat in 1828 kadastraal bekend staat als *E 187.* Dat huis, op grond van het Silvoldse Gasthuis aan de huidige Berkenlaan, verkochten haar ouders *(Reind Verhold x Geertruid Gartsen)* en hun zoon Hendrik Verhold op *1 september 1790* (transport: 7 oktober 1790) voor *f. 350,- -* aan *Wessel van de Linde* en diens echtgenote, *Geesken Tullenaar*. Bij die koop was inbegrepen: een groeve op het kerkhof en een halve bank in het r.k.kerkhuis (GA 0209 334 f.114).

**7) 1806**

- Op *15 april 1806* overlijdt *Jan Lensink*, oud 54 (!) jaar, die gewoond heeft in de Buurschap Silvolde. Hij wordt begraven op 17 april 1806. Hij laat na: vrouw (geen kinderen) (GA 1759 64/3 15.04.1896).
- Op *12 juni 1806* maakt *Elisabeth Verholte*, de weduwe van Jan Lensink, een magescheid. De enige erfgenaam van haar overleden man is *Geesken Lensink*, de weduwe van *Jurrien Kragten*. Die ontvangt met Kerst 1806 f. 9,- -.
  De weduwe behoudt: *huis*, *hof* en *bouwland*, *'den Bulte'* genaamd, gelegen nabij 'Keurns' en 'de Vliege' in de Buurschap Silvolde (GA 0209 338 f.110).
- Op *3 oktober 1806* maakt *Jan Wiegink*, weduwnaar van *Teunisken ten Holder*, een magescheid met zijn minderjarige kinderen: Hendrik, Aaltjen en Susanna. Het saldo bedraagt f.18 - 14 - 8. De helft daarvan, f.9 - 7 - 4, is voor de drie kinderen (GA 0209 338 f.106).
- Op *23 oktober 1806* trouwt in het r.k.kerkhuis van Silvolde: *Jan Wiegink*, weduwnaar van Teunisken ten Holder, geboren in het Ampt Boekholt thans wonende in Sillevold, met *Elisabeth Verholte*, weduwe van Jan Lentsing, geboren en wonende onder Silvolde (GA 1761 35/1 23-10-1806). De kleermaker Jan Wiegink trouwt er bij in.

**8) 1815**

Op *15 en 29 maart 1815* laten de *erfgenamen* van het overleden echtpaar *Derk Bongers x Deres ter Horst* o.a. veilen:

- een stuk bouwland *op den Bult* in het *Zilvoldsche Veld bij het huis van Jan Wiegink.* De Terborgse olieslager Tomas Klawer koopt het voor f. 214,- - ;
- een stukje bouwland *neven* het huis van Jan Wiegink. De Silvoldse kleermaker *Jan Wiegink* koopt het voor f. 15,- - (GA 0168 1243 akteno.22).

*Opmerkingen:*

Volgens de Kadastrale gegevens (1828/1832) heeft

- het *huis* van *Jan Wiegink* perceelsno. *D 29*; het ligt in de sectie 'de Ligtenberg'. Voorheen werd dit stuk dus gerekend tot 'de Sillevoldsche Buurt';
- de *tuin* van *Jan Wiegink* heeft perceelsno. *D 30*; het ligt in de sectie 'de Ligtenberg'. Voorheen werd dit stuk dus gerekend tot 'de Sillevoldsche Buurt';
- het *bouwland* van *Jan Wiegink* betreft de perceelsnummers *D 28* (4 are) en *D 33* (35 a 10 ca); het ligt in de sectie 'de Ligtenberg'. Voorheen werd dit stuk dus gerekend tot 'de Sillevoldsche Buurt'. Het bouwland dat Jan Wiegink koopt voor f. 15,- - betreft het naast zijn huis gelegen perceel D 28;
- het *bouwland* van *Thomas Klawer* (op 'den Bult') heeft perceelsno. *D 31* (39 a 10 ca); het ligt in de sectie 'de Ligtenberg'. Voorheen werd dit stuk dus gerekend tot 'de Sillevoldsche Buurt'.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) 1818**
Op *27 maart 1818* verkopen *Engelina Otters* onder Varsseveld, weduwe van *Gerret Kemperman* (voorheen op 'de Mugge'), en haar kinderen aan de *kleermaker Jan Wiegink* en diens echtgenote, *Elisabeth Verholte*, een ongeveer 100-roeden-groot bouwland, gelegen onder Silvolde belendende ten oosten Willem Teijssen, ten westen Gerret Massop, ten zuiden *Keurensberg* en ten noorden Willem Kroesen. De verkoopprijs bedraagt *f. 60,-* - (GA 0168 1244 akteno.11).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 162 -*** *(foto 38)*
***Wiegink (Jan),*** * 1760, ***kledermaker***
***Verholte (Elisabeth),*** * 1763, zonder
Wiegink (Aleida), * 1794, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 230*** (f.341, D 29, 'de Bulte')
***Wiegink (Jan),*** 67, Borculo, ***dagloner***
***Verholte (Elisabeth),*** 65, Silvolde, zonder
***Tangelder (Willem),*** 27, Silvolde, ***wever***
***Wiegink (Aleida),*** 33, Silvolde, zonder
Alle 4 R.C.

**11) 1828/1832 - heden**
Volgens de kadastrale gegevens is 'de Bulte' ……

Informatie van Theo Tangelder te Silvolde (1995)
- Op 10 januari *1828* trouwt in de Gemeente Wisch de 25-jarige linnenwever *Wilhelmus Tangelder*, r.k. gedoopt op 14 december 1802, met de 31-jarige *Aleida (Aaltje) Wiegink*, geboren op 21 februari 1796. Zij is een dochter van Jan Wiegink en Teunisken ten Holder
  Wilhelmus Tangelder overlijdt op 69-jarige leeftijd op 25 januari 1872.
  Aaltje Tangelder-Wiegink overlijdt op 76-jarige leeftijd op 25 november 1872.
- Op 18 mei *1860* trouwt in de Gemeente Wisch de 30-jarige landbouwer/dagloner *Antonius Tangelder*, geboren op 28 februari 1830, met de 28-jarige *Berendina Meinen*, geboren in de Gemeente Gendringen op 26 december 1831.
  Toon Tangelder ('piepkes Toon') overlijdt te Silvolde op 56-jarige leeftijd op 31 juli 1886 en wordt aldaar begraven op 6 augustus 1886.
  Berendina Tangelder-Meinen overlijdt op 57-jarige leeftijd te Silvolde op 17 januari 1889 en wordt aldaar begraven op 21 januari 1889.
- Op 12 mei *1892* trouwt in de Gemeente Wisch de 28-jarige (boer/melkrijder/loonwerker) *Johannes Wilhelmus Tangelder*, geboren op 17 september 1863, met de 25-jarige *Berendina Steentjes*, geboren te Silvolde op 28 februari 1867.
  Willem Tangelder ('bulte Willem') overlijdt op 83-jarige leeftijd te Silvolde op 7 mei 1947 en wordt aldaar begraven op 10 mei 1947.
  Berendina Tangelder-Steentjes ('Diene van de Bult') overlijdt op 81-jarige leeftijd te Silvolde op 11 juni 1948 en wordt aldaar begraven op 14 juni 1948.
- Op 16 juli *1940* trouwt op het Gemeentehuis van Gendringen en op 17 juli 1940 in de r.k. Martinuskerk te Etten de 40-jarige (loonwerker/monteur/handelaar) *Theodorus Hendrikus Tangelder*, geboren te Silvolde op 24 juni 1900, met de 29-jarige *Maria Johanna Slutter*, geboren te Etten op 20 juni 1911.
- de Bult wordt dan bewoond door het gezin J.A.Slutter, broer van Marie Tangelder-Slutter.
  'Theet van de Bult' overlijdt te Silvolde op 92-jarige leeftijd op 6 maart 1993 en wordt begraven te Silvolde op 11 maart 1993. 'Marie van de Bult' overlijdt te Nijmegen op 94-jarige leeftijd op 11-9-2015. Dit echtpaar heeft als laatste van "de Tangelders, de Bulte" in bezit gehad.
- In 1962 kocht Hendrik A. Wormgoor de Bult van Theet Tangelder met de afspraak het aangezicht zoveel mogelijk intact te laten door de verbouwing tot modelwoning.
- Thans is 'de Bulte' ….

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Cramerslag***

*(Zie: 'Koenders Steede')*

## ***Egginck 1***
## ***Egginkstraat 1***
## ***(B 156)***



**1887 De voorkant van boerderij "Egginl**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 1 |



**1886 Een zijkant van boerderij "Eggink"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 1 |



**1885 Achterkant van boerderij "Eggink'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 1 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1245: domus Egelo; vanaf 1571: Eggin(c)k.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Eggink’ ingetekend onder nummer 156.

***- Huisnummers:***
Jaar 1812: no.173
Jaren 1826-1828: 173
Jaren 1830-1840: B 270
***- Huidig adres:***
Egginkstraat 1 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1245
***- Beschrijving:***
Het woord ‘egge’, een oud Saksisch woord voor ‘hoek’, zegt iets over de ligging van deze boerderij, die tot 1245 behoorde tot de kerkgift/dos van Varsseveld. In 1245 ging deze kerk van de Lohns over naar het klooster Bethlehem en kwam ook ‘Egginck’ in handen van dit klooster in Gaanderen. De Varsseveldse pastoor, behorend tot het klooster Bethlehem, stelde later de inkomsten van deze boerderij ter beschikking aan de bedienaar van de kapel in Sinderen.
**- Status:**
Geërfde boerderij: het bezat rechten (‘waardelen’ of ‘waren’) in de marke.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.156 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.156: huis en erf van de Weduwe Frans van Schuilenburg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de rentenierster Weduwe Frans van Schuilenburg te ‘s Gravenhage: 231.
***- Bewoners:***
*Roeloff Egginck (x …) - ….. - ….. - Bernd Gosseling (x …) - Gerrit Uffinck (x Gerritjen ten Holder)/Wilem Wiltink (x Berendina Gosselink) - ... - ... - Gerhardus Hendrikus Gosselink (x Johanna Willemina Bolwerk) - Johannes Hendrikus Gosselink (x Bendina Maria Heuvels)/Gerardus Bernardus Hendrikus Rutjes (x Dorothea Aldegondis Gosselink) -*
***-Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.231, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *231* (DSCF 4902) de *weduwe Frans van Schuilenburg* Rentenierster ’s Gravenhage.
  * 231/4 *B 156 huis en erf* 10 60. *legaat 1860.* Gaat naar 795/26.
- Artikelnummer *795* (DSCF 9853) *Lodewijk van Schuijlenburch van Bommenede en den Ulenpas.* Hummelo.
  * 795/26 *B 156 huis en erf* 10 60. *dj. 1878 bijb.* Komt van 231/4 en gaat naar 795/384, 385.
  Vervolg op folio 1 (DSCF 0175):
  * 795/384 B 1224 huis schuur erf 22 00. *dj.1882 scheiding.* Komt van 795/24, 25, 26 en gaat naar 1560/89.
  * 795/385 B 1225 weiland 90 10. *dj. 1882 scheiding.* Komt van 795/26, 29, weg en gaat naar 1560/90.
- Artikelnummer *1560* (DSCF 1452, 1462 en 2391) *Willem Lodewijk van Schuijlenburch van Wisch* grondeigenaar op Wisch. Terborg.
  * 1560/89 *B 1224 huis schuur erf* 22 00. *dj.1885 herb. redres vereenig.* Komt van 795/384 en gaat naar 1560/358.
  * 1560/358 *B 1566 huis schuur erf* 32 30. *dj.1906 scheiding.* Komt van 1560/88, 89 en gaat naar 2484/339.
  Bel.1888.
- Artikelnummer *2484* (DSCF 3279) *diverse personen familie Van Schuijlenburch.*
  * 2484/339 *B 1566 huis schuur erf* 32 30. *dj.1917 verkoop.* Komt van 1560/358 en gaat naar 2988/5.
  Bel.1906.
- Artikelnummer *2988* (DSCF 3890) *Johannes Hendrikus Gosselink* landbouwer op Eggink Silvolde. Vervolgens diens weduwe, *Bendina Maria Heuvels* (daaronder staat Hofstra). Dj. 1900. dj.1944 Scheiding.*Vruchtgebruik: Gerhardus Hendrikus Gosselink* landbouwer op Egging, en vervolgens diens weduwe, *Johanna Willemina Bolwerk*. Dj. 1930 Successie. Dj.1938 Successie.
  * 2988/5 *B 1566 huis schuur erf* 32 30. *dj.1936 Vereeniging.* Komt van 2484/339 en gaat naar 2988/6.
  Bel.1917.
  * 2988/6 Silvoldsche Buurt *B 2025 houten noodwoning/huis schuur bouw- en weiland tuin* 01 73 40. *dj.1970 Verkoop.* Komt van 2988/3,4,5 en gaat naar 2988/7 en 5579/2.
  Bel.1969.
  * 2988/7 Egginkstr. 1 *B 2250 huis tuin erf weiland ged.schuur ged. broeikas noodwoning* 01 47 90. Komt van 2988/6 en gaat naar: niet vermeld.
  Bel.1970.
- Artikelnummer *5579* (DSCF 8993) *Gerardus Bernardus Hendrikus Rutjes* bloemist geb. 28-6-1935 Silvolde Egginkstraat 1 en diens echtgenote *Dorothea Aldegondis Gosselink.*
  * 5579/1 B 2025 ged. 1969,1970. Komt van 2988/6 en gaat naar 5579/2.
  * 5579/2 Egginkstraat *B 2249 weiland ged.schuur ged.broeikas* 25 50. Komt van 2988/6 en gaat naar: niet vermeld.
  Bel1970.

***Gegevens***

**1) 1245**

Onder de naam *‘domus Egelo’* behoorde het tot de kerkgift van Varsseveld. Toen deze kerk in 1245 in het bezit kwam van het klooster Bethlehem, kwam ook deze boerderij in bezit van Bethlehem (MOS p.24 en p.34 noot 6). Later heeft de pastoor van Varsseveld de inkomsten uit dit goed ter beschikking gesteld aan de kapel in Sinderen.

**2) 1427**

Volgens de *goederenlijst* van het klooster *Bethlehem* uit 1427 betaalt de pachter elk jaar op 11 november (Martini) aan het klooster 4 oude groten, 3½ schepel rogge en 3½ schepel gerst (MOS p.24).

**3) 1571**

In een afschrift van een zetcedul uit 1571 - een lijst met namen van degenen in ‘dat kerspel Zilvolden’ die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *‘Egginck’* voor als een verpachte, geërfde boerderij (GA 0124 1304).

**4) 1647**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat het goed 'Egginck' uit
- een *huis* en een hof;
- ca 6 morgen bouwland, en
- 4 morgen inslag.
De totale pachtwaarde bedraagt 87 gulden.
Eigenaar is een Vicarie te Sinderen (de Antoniuskapel).
De pachter, in 1647 *Roeloff Egginck*, betaalt
- aan de predikant te Varsseveld 8 daalder;
- bouwt op de garve die getaxeerd wordt op 75 - 0 - 0, maar
- betaalt niet de verponding: 12 - 0 - 0 (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.19 no.295; KM 111).

**5) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Eggink'* (in Nelles Rot) *7 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**6) 1801**
Op 15 december 1801 is *Bernd Gosseling* bouman aan *'Eggink'*. Hij heeft een *inwonende knecht*, *Hendrik Scholten*, die geboortig is aan 'den Beijer' (GA 0209 336 f.163).

**7) 1809**
Volgens een stuk 1 wintermaand 1809 woont op 'Egginck' *Gerrit Uffinck* (GA 0209 339 f.54).

**8) 1812**
Op *4 mei en 1 juni 1812* wordt het erve 'Eggink' door Domeinen in Gelderland te Zutphen 'met brandende kaarsen' geveild. 'Eggink' bestaat uit
- een huis (huisnummer 173), een schuur en een put;
- een (bak)oven en een ijmenschuur (bijenschuur) die beide toebehoren aan de pachter;
- een hof, bouw- en weiland, bosgrond en houtgewas.
De totale grootte is 9½ morgen.
Tot Petri 1813 is de pachter *Gerrit Uffink*, die jaarlijks aan pacht betaalt: 14 daalder + de 3e garve.
Op het goed rusten de volgende jaarlijkse lasten:
- 1½ schepel dienstboekweite (voor de drost);
- garfthiend (zaadthiend) en bloedthiend;
- aan zowel de Silvoldse koster als schater (schutter?): 3 gasten rogge en 2 roggebroden;
- 'Eggink' moet samen met 'Brunsink' en 'Selle' 2 binnen- en 1 buitendienst doen.
De getimmerten die eigendom zijn van de pachter, moeten door de koper worden overgenomen voor een prijs die door 2 onafhankelijke taxateurs wordt vastgesteld.
De inzate (inzet) bedraagt f. 4.295,- - of 9.019 frank en 50 centimes.
'Eggink' wordt gekocht door J. van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier *Frans van Schuilenburg* voor (exclusief de kosten) 12.319 franc en 50 centimes (GA 0555 81).
Volgens een stuk d.d. 28 oktober 1812 woont *Gerret Uffink* op die datum op de bouwplaats 'Eggink' (GA 0168 1240 akteno.99).

**9) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 173 -*** *(foto 39)*
***Uffink (Gerrit),*** * 1766, ***landbouwer***
***ten Holder (Gerritjen),*** * 1761, zonder
***Wiltink (Willem),*** * 1792, landbouwer
***Gosselink (Berendina),*** * 1792, zonder
Wiltink (Jan), * 1808, zonder
Wiltink (Gerritjen), * 1810, zonder
Wiltink (Bernardus), * 1812, zonder
Wiltink (Hendrika), * 1826, zonder
Kleijman (Jan Hendrik), * 1810, knegt

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 270*** (f.361, B 156, 'Eggink')
***Uffink (Gerrit),*** 66, Silvolde, ***landbouwer***
***Ten Holder (Gerritjen),*** 68, Silvolde, zonder
***Wiltink (Willem),*** 45, Gendringen, ***landbouwer***
***Gosselink (Berendina),*** 38, Silvolde, zonder
Wiltink (Johannes), 12, Silvolde, zonder
Wiltink (Bernardus), 6, Silvolde, zonder
Wiltink (Hendrika), 4, Silvolde, zonder
Wiltink (Johanna), ¾, Silvolde, zonder
Van Gelkum (Hendrikus), 22, Doetinchem, knecht
Klaassen (Antoinetta), 26, Gendringen, meid
Alle 11 R.C.

**10) 1833**
In 1833 taxeert notaris Van Everdingen sr. de *waarde* van het Erve *Eggink* (bouwland & boschgrond) op *f. 2.870,- -* (MOS p.78).

**11) 1886**
Op 18 juni 1886 *trouwen* te Wisch de 37-jarige landbouwer *Gerhardus Hendrikus Gosselink,* geboren Wisch als zoon van de landbouwer Johannes Gosselink en Bendina Heebink, en de 35-jarige *Johanna Willemina Bolwerk*, geboren Dinxperlo als dochter van de landbouwer Hendrik Jan Bolwerk en Johanna Beenen (Gemeente Wisch 1886 akteno.27; genlias).

**12) 1928**
Op 15 maart 1928 *overlijdt* te Silvolde de 79-jarige landbouwer *Gerhardus Hendrikus Gosselink*, echtgenoot van Johanna Willemina Bolwerk (Gemeente Wisch 1928 akteno.25; genlias).

**13) 1937**
Op 3 januari 1937 *overlijdt* te Silvolde de 85-jarige *Johanna Willemina Bolwerk*, weduwe van Gerhardus Hendrikus Gosselink (Gemeente Wisch 1937 akteno.2; genlias).

**14) 1942**
Op 23 april 1942 *overlijdt* te Arnhem de 54-jarige landbouwer *Johannes Hendrikus Gosselink,* geboren Wisch als zoon van Gerhardus Hendrikus Gosselink en Johanna Willemina Bolwerk , en echtgenoot van Bendina Maria Heuvels (Gemeente Wisch 1942 akteno.36; genlias).

## ***Eggink 2***
## ***Voorbroek Terborg***
## ***(A 232)***

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 232.
- A 232: huis en erf 00 h 08 a 90 c Hendrik Eggink.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 98b
Jaren 1830-1840: B 291
***- Huidig adres:***
Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1816
***- Beschrijving:*** Huis
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.232 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.232: huis en erf van Hendrik Eggink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de arbeider Hendrik Eggink: 60.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*




***- Bewoners:***
*Hendrik Eggink (x Johanna Reijers)/Hendrik Salemink (x ...) - Hent Eggink (x ...) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de artikelen uit de kadastrale leggers, te beginnen met no.60, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *60* (DSCF 3275) *Hendrik Eggink* arbeider Silvolde.
  * 60/1 *A 232 huis* en erf 08 90. *Cessie R13/1841.* Gaat naar 493/1.
- Artikelnummer *493* (DSCF 4110) *Hent/Hendrik Eggink* dagloner Wisch en consorten. Dj.1874 Hendrik Eggink minderj. en de mede erfg. van Berendina Wilhelmina vrouw van Hent Eggink ½ dj.1879 verk.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 98b -*** *(foto 31)*
***Eggink (Hendrik),*** * 1776, ***dagloner***
***Reijers (Johanna),*** * 1779, zonder
Eggink (Gerrit), *1802, dagloner
Eggink (Diena), * 1808, dagloner
Eggink (Gerritjen), * 1814, zonder
Eggink (Hendrik), * 1818, zonder
Eggink (Johanna), * 1821, zonder
**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 291*** (f.372, A 232, 'Eggink')
***Eggink (Hendrik Jan),*** 57, Terborg, ***dagloner***
***Reijers (Johanna),*** 47, Pruissen, zonder
Eggink (Willem), 24, Silvolde, dagloner
Eggink (Hendrik), 11, Silvolde, zonder
Eggink (Gerritjen), 16, Silvolde, zonder
Eggink (Johanna), 8, Silvolde, zonder
Alle 6 R.C.
**2) 1840**Op *14 mei 1840* sluiten de arbeider *Hendrik Eggink* en diens echtgenote, *Johanna Reijers*, met hun zoon, de dagloner *Hent Eggink*, een *contract van cessie en alimentatie*. De volgende onroerende goederen worden over gedragen: A 232 (huis en erf), A 233 (tuin), A 234 (bouwland) en A 235 (weiland). Bovendien worden de onroerende goederen overgedragen. Aan deze cessie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- de ouders f. 100,- - betalen. Zo dit niet gebeurt bij hun leven, dan moet dit bedrag in hun nalatenschap worden ingebracht.
- de ouders alimenteren;
- jaarlijks elk van de ouders f. 3,- - zakgeld geven;
- de schulden betalen;
- de ouders begraven (GA 01681426 akteno.23).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Enekink***

*(Zie: 'de Ligtenberg')*

## ***Enselman***

### ***Oude Dinxperloseweg 76***

### ***(D 96)***









1568 Voor- en een zijkant van boerderij "Pothof"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 76 |



1571 Schuren behorende bij boerderij de "Pothof"


| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 76 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



***- Namen:***
1571: Ennsselman; 1647: Enselmans Steetien; 1691: Enselman; 1709: Enselman of Pothooft; 1804: de Enselman of Pothoff; 1828: Pothof; 1831: de Pothof of Enselman; 1849 e.v. ‘Engelsgoed’ of ‘de Pothof’.
***- Ligging:***
In een stuk uit 1804 wordt de ligging als volgt omschreven: ‘aan de Kroesenstrate *tegen* den Ligtenberg’. Het ligt aan ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’, vanaf Silvolde gezien rechts, zo’n 300 meter voorbij de kruising van deze weg met ‘de Lange Dijk’.
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Pothof’ onder nummer 96 ingetekend.
Voor 1832 lag ‘Pothof’ niet in ‘de Ligtenberg’, maar in ‘de Kroezenhoek’ (Sectie B).
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft ‘Enselman’ in de periode sept.1809 t/m 1826 nummer 157.
Jaren 1826-1828: 157
Jaren 1830-1840: B 224
***- Huidig adres:***
T.(Theo) B. Tangelder, Dinxperloseweg 76 Silvolde. Tel.: 0315 - 32 36 17.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571
***- Beschrijving:***
Volgens het ‘Lagerbuch Wisch’ uit 1724 (GA 0443 27/28 f.18) bestaat ‘de Enselman’ in 1724 uit ruim 4 morgen. Bij de invoering van het kadaster in 1832 bestaat ‘de Enselman’ uit een huis en erf op een oppervlakte van 00 10 00 onder perceelsnummer D 96. In 1870/1871 brandt het huis af. Het wordt weer opgebouwd op delen van de percelen D 94, D 95, D 96 en D 97 onder perceelsnummer D 402. Huis en erf zijn nu wel een stuk kleiner: 05 60. Omstreeks 1877/1878 wordt bijgebouwd. Daardoor krijgen huis en erf perceelsnummer D 433 (07 60). Bij een bombardement, op 24 maart 1945, wordt de boerderij geheel verwoest. Tussen 1947 en 1953 wordt de boerderij in delen herbouwd.
***- Status:***
Een kavenstede/katersteedjen - in gebruik als pachtboerderij - van de eigenaren van het Huis Wisch.
Tot 1799 onderdeel van het Gelderse leengoed Wisch.
De opstallen zijn van de pachter.
***- Afbeeldingen:***
1. GA AKV 511 (jaar: 1709);
2. Lagerbuch Wisch (GA 0443 27/28 f.18 jaar 1724): schets van Enselmans goed;
3. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.96 (Pothof) (1828);
4. ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde 2006) p.186 t/m 189.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.96: huis en erf van Gradus Tangelder. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Gradus Tangelder: 306.

***- Bewoners:***

*D.Hendrick Enselmans (…) - Lammert Enselmann (x Heiljen) - Frans Jongbloet (x …) - ….. - Tünnis Weening (x Elsken Heijting) - Garret Tangelder (x Johanna Sluiter) - Hendrik Tangelder (x Hendrika Berendsen) - Bernadus Bongers (x Hendrika Emsink) - Evert Pothof (x Joanna Westerveld) - Bernard Pothoff (x Gerritjen Salemink) - Gerhardus B.Verheijen (x Everdina J.Pothoff) - Johannes (Jan) H.Tangelder (x Catharina (Cato) Th. Heijming) - Frans Tangelder (x Diny Weijers) - Theo Tangelder (x Elisabeth (Elly) Keizer).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 306, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *306* (DSCF 9199) *Gradus Tangelder* landbouwer Sillevolde.
  * 306/4 *D 96 huis* en erf 10 00. Gaat naar 379/21.
- Artikelnummer *379* (DSCF 4052) *Bernardus Tangelder* landbouwer Silvolde. 1870 *Tangelder Hendrik* landbouwer Wisch erfg. van bov. ½ rg.50/8560 … volgno.18.
  * 379/21 *D 96 huis* en erf 10 00. *Rectificatie 1863.* Komt van 306/4 en gaat naar 699/15.
  Opmerking: Bernardus en vervolgens Hendrik Tangelder zitten op ‘de Stroes’.
- Artikelnummer *699* (DSCF 9390) *Evert Pothof* landbouwer onder Sillevolde. Dj.1874 *Johannes Pothoff* en mede erfg. van (Evert Pothof) 1/2.
  Opmerking: Het goed wordt genoemd: Pothof of Engelsgoed.
  * 699/5 *D 94 tuin* 20 30 *Dj.1872 terreinv.* Komt van 212/31 en gaat naar 1452/16 en 17.
  * 699/6 *D 95 boomg.* 4 00. *Dj.1872 terreinv.* Komt van 212/32 en gaat naar 699/16.
  * 699/7 *D 97 bosch* 8 00. *Dj.1872.terreinv.* Komt van 212/33 en gaat naar 699/16, 17 en 18.
  * 699/15 *D 96 huis* en erf 10 00. *Dj.1872 afgebrand en herbouwd.* Komt van 379/21 en gaat naar 699/16 en 17.
  * 699/16 D *401 bouwland* 32 50. *Dj.1877 scheiding.* Komt van 699/5, 6, 7 en 15 en gaat naar 1452/7.
  * 699/17 *D 402 huis* en erf 05 60. *Dj.1877 scheiding.* Komt van 699/5, 7 en 15 en gaat naar 1452/8.
- Artikelnummer *1452* (DSCF 1315) *Gerritje Salemink* weduwe van Bernardus Pothoff landbouwer Wisch Silvolde en consorten (Bouwplaats *Pothof of Engelsgoed*).
  Opmerking: Tot de consorten behoort *Everdina Johanna Pothoff* (x Gerhardus Bernardus Verheijen).
  * 1452/7 *D 401 bouwland* 32 50. *Dj.1878 bijbouw.* Komt van 699/16 en gaat naar 1452/11 en 12.
  * 1452/8 *D 402 huis* en erf 05 60. 1876 *1877 Exp.* Komt van 699/17 en gaat naar
  * 1452/10 D *402 huis en erf* 05 60. *Dj.1878 bijbouw.* Komt van 1452/8 en gaat naar 1452/11.
  * 1452/11 *Pothof D 433 huis* en erf 07 60. … 1880 *dj.1881 Exp.* Komt van 1452/7 en 10 en gaat naar 1452/14.
  * 1452/14 *D 433 huis en erf* 07 60. Komt van 1452/11.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1452/29 niet gevonden !
* 1452/31 niet gevonden !
- Artikelnummer *1933* (DSCF 2660) Eig.: *Bernardus Pothoff* landb. Wisch. Vervolgens *Everdina Johanna Pothoff*. Vervolgens *Gerhardus Bernardus Verheijen* landb. Silvolde i/d Kroezenhoek. Vervolgens *Johannes Hendrikus Tangelder*.
Mede-eig.: *Johannes Bongers* landb. Silvolde en cons. en *Theodorus Bernardus Tangelder* geb.13 - 4 - 1935 Silvolde. Dj.1923 succ., 1934 succ., 1937 succ., 1943 successie voor 03 00 van no.675, 1947 successie.
* 1933/1 *C 813 bosch, bouw- en weiland* 03 07 00. Bel.1895.
- Artikelnummer *3778* (DSCF 6737) ½ + ¼ *Johannes Hendrikus Tangelder* landbouwer Kroezenhoek Silvolde en cons. *Dj.1947 Succ*. ¼ *Theodorus Bernardus Tangelder* geb.13 - 4 -1935 Silvolde.
* 3778/5 *D 669 weiland en stal* 01 54 80. *Dj.1968 vereniging.* Komt van 1452/29 en gaat naar 3778/9.
* 3778/7 Lichtenberg *D 757 huis, schr.,* bouw- en weiland 04 61 25. *Dj.1968 verkoop enz.* Komt van 1452/31 en gaat naar 5513/1 en 3778/9.
* 3778/9 Lichtenberg *D 928 huis, schrn, stal,* bld, wld 06 12 80. *Dj.1970.* Komt van 3778/5 en 7.
- Artikelnummer *5513* (DSCF 8926) De Gemeente Wisch en cons.
* 5513/1 Lichtenberg *D 936 weg* 01 32 80. Dj.1968 Rectificatie. Komt van 3238 enz./1 en gaat naar 348/785.

***Gegevens***

**1) 1571**
In een afschrift van een zetcedul uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *'Ennsselman'* voor als een verpachte *'kavenstede in den kerspell to Zilvolden'* (GA 0124 1304).

**2) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 beslaat 'Enselmans Steetien' 2½ morgen waarop een *huis* en een hof (groentetuin). Groenland (weiland) ontbreekt. Eerst was de *Kosterije van Silvolde eigenaar*, thans de *Graef van Stijrum* (de eigenaar van het Huis Wisch).
De bouwman (pachter), in 1647 *D.Hendrick Enselmans*,
- geeft 12 daalder als pacht;
- de *(zaad)thiend (Huis Wisch),* en
- als toepacht, met een waarde van 1 gulden en 10 stuivers, *2 schepel haver en 4 hoender*
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22 no.328; KM 145).

**3) 1691**
In 1691 woont *Frans Jongbloet* op 'Enselman'. Hij is volgens een stuk d.d. 12 oktober 1691 geld schuldig aan *Heiljen*, de weduwe van *Lammert Enselmann* (GA 0209 327 f.7).

**4) 1709**
Op een *kaart uit 1709* staat 'Enselman' afgebeeld onder de naam *'Enselman of Pothooft'*. Ten noorden van 'Enselman', op Silvolde aan, ligt aan dezelfde kant van de weg *'Nelles land'* dat toebehoort aan de Kerk van Silvolde (GA AKV 511).
Deze kaart dient als ondersteuning bij een proces uit 1709. In dat processtuk wordt een *Willem Enselman* genoemd (GA 0209 204).

**5) 1724**
Het *Lagerbuch van de Hoogheid Wisch* uit 1724 bevat een aantal schetsen van Wissche goederen onder Silvolde. Op *folio 18* staat een *schetsje* van *'Enselmans Goed'*. 'Enselman' bestaat dan uit
- de grote kamp (1 morgen en 6 roeden);
- de kleine kamp (250 roeden) en
- een 'beboste' wei met daarin de hof en het huis (2 morgen en 405 roeden).
Enselman heeft een totale grootte van 4 morgen en 60 roeden.
Het huis ligt aan de weg.
'Enselman' grenst aan twee zijden aan de gronden van 'de Lichtenberg' en aan één zijde aan kerkegrond ('Nelles Stede') (GA 0443 27/28 f.18).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Volgens datzelfde Lagerbuch moet de bewoner van 'Enselman' elk jaar handdiensten verrichten: met de schop komen werken aan o.a. de gemene wegen.
*Opmerking:*
Als je de schets van 'Enselman' 1724 legt naast 'Pothof' op de kadastrale kaart uit 1828/1832 dan zie je dat er in die tussenliggende periode nauwelijks iets is veranderd op het goed 'Enselman'.

**6) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van de *Weduwe Weenink* (in 't Rot van Pothof) *5 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**7) 1796**
Op 27 augustus 1796 gaan in Wisch in *ondertrouw Gerrit Tangelder* JM zoon van Derk Tangelder, geboren onder Deutinchem en wonende onder Silvolde, en *Johanna Sluijter* JD van wijlen Willem Sluijter, geboren en wonende onder Silvolde. Het huwelijk wordt ingezegend door pastoor J.Offerman in september 1796 kort na de 11e .

**8) 1800**
- Op 4 februari 1800 verkoopt *Elsken Heijting*, de weduwe van *Tones Weening*, het *huis* en de *schuur* op het Goed 'den Enselman' aan *Garret Tangelder* (GA 0209 353). Het transport vindt plaats op 8 mei 1800 (GA 0209 336 f. 6 en 0209 353).
- *T.Weenink* is overleden. Hij laat een vrouw, *Elsken Heiting*, een meerderjarige zoon, *Jan Weening*, en een *minderjarige zoon* achter. Er zijn veel schulden. Die lopen daarna verder op door geleden oorlogsrampen en dure tijden. Na een paar jaar ziet Elsken het financieel niet meer zitten. Op *15 januari 1800 taxeren Garrit ten Holder, Willem Frieseler en Gart Jan Weijkamp* de boedel. Het *huis en getimmer* op het goed 'Pothoff' of 'Enselman' heeft een waarde van *f. 425,- -,* het holtgewas weekhold f. 26,- - en het gesaije f. 50,- -. *Totaal* dus *f. 501,- -.*
  Het katersteedjen 'den Enselman', d.w.z. de *gronden*, is onlangs door de Vrouwe van Wisch verkocht aan *Derk Tangelder*. Elsken heeft *nog twee jaar* als pachtster recht op die gronden voor *jaarlijks f. 28 - 10 - 0.* Die pachtsommen kan ze niet meer opbrengen. Op 15 februari 1800 vraagt Elsken, i.v.m. haar minderjarige zoon, aan het gerecht toestemming om voor *f. 530,-* - (hoger dan de taxatiewaarde) aan Derk Tangelder te mogen overdoen: 2 jaren pagt en de behuizinge. Het gerecht gaat hiermee akkoord op voorwaarde dat ze het geld zal gebruiken om schulden af te lossen (GA 0209 336 f. 7 en 0209 367). Op 19 februari 1800 cedeert de *Vrouwe van Wisch* aan *Derk Tangelder* het Katersteedjen 'den Enselman' (GA 0209 336 f.7). Elsken Heiting verhuist naar 'de Mugge'.

  *Opmerking:*
  - De in dit stuk genoemde Derk Tangelder moet zijn Garret Tangelder.
  - Vanaf 15 februari 1800 zijn zowel de gronden als de opstallen in het bezit van Garret Tangelder.

**9) 1804**
Op 25 januari 1804 verkopen *Garret Tangelder* en diens echtgenote, *Johanna Sluiter*, aan *Mauritz ten Brink tot den Ligtenberg* 'den Enselman of Pothoff' (hof, bouw- en weideland met het opgaande houtgewas) dat leenroerig is aan Arnhem voor *f.1750,- -.*
Het *huis* blijft eigendom van *Garret Tangelder*.
Het transport vindt plaats op 17 mei 1804 (GA 0209 337 f.65).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 157 -*** *(foto 37)*
***Tangelder (Gerrit),*** * 1763, ***landbouwer***
***Sluiter (Johanna),*** * 1759, zonder
Tangelder (Hendrik), * 1803, zonder
Tangelder (Theodora), * 1798, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 224*** (f.339, D 96, 'Enselman')
***Tangelder (Gerrit),*** 74, Ambt Doetinchem, ***landbouwer***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Sluiter (Johanna),*** 70, Silvolde, zonder
Tangelder (Hendrikus), 26, Silvolde, landbouwer
Tangelder (Aleida), 24, Silvolde, zonder
Hogenkamp (Johanna), 11, Silvolde, meid
Tangelder (Theodora), 30, Silvolde, zonder
De eerste 5 R.C.

**11) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 wordt door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 12: de Bouwplaats *'de Pothof'* of *'Enselman'* met daarbij gevoegd 'Salandsleegsken'. Deze bouwplaats heeft *Gerrit Tangelder* tot Petri 1834 in pacht.
Het *huis* is eigendom van de pachter, *Gerrit Tangelder*.
De bouwplaats (de gronden) wordt gekocht door de Wische landbouwer *Bernardus Pothof* voor, exclusief de kosten, *f. 2.260,- -* (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

*Opmerking:*
Bernardus Pothof heeft artikelnummer 212 (DSCF 4882 en 4049). Uit zijn artikel (212) blijkt dat tot het door Bernardus Pothof van Maurits ten Brink gekochte o.a. behoren de percelen D 90 t/m D 98 met uitzondering van D 96 (huis en erf van Bernardus Tangelder). Deze gegevens zijn te vinden onder artikelnummer 29 (DSCF 4665).

**12) 1832**
Op 'de Enselman' woont nog steeds *Garret/Gradus Tangelder* (Kadastrale gegevens).

**13) 1836**
Op *29 mei 1836* verkopen *Gerrit Tangelder*, weduwnaar van *Johanna Sluiter*, en zijn kinderen:
- Willem Tangelder, kleermaker te Sillevolde;
- Dora Tangelder, gehuwd met de klompenmaker Bernardus Huijtink, in Gander;
- Bernardus Tangelder, smid in Gander;
- Aleijda Tangelder, buiten beroep, in Gander

aan hun zoon/broer *Hendrik Tangelder* het 9/10 (vader 5/10 en elk van de vijf kinderen 1/10) gedeelte in een *huis en schuur,* genaamd *'de Pothof',* staande op de grond van Bernardus Pothof in den Lichtenberg Sectie *D no.113*, voor *f. 360,- -* (GA 0168 1248 jaar 1836 akteno.120).

**14) 1843**
In 1843 bestaat de *bouwhoeve 'de Pothof'* uit de volgende percelen in de Sectie D: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. De *eigenaar* van deze percelen is *Bernadus Pothof*. Op *D 96* staat een *huis, een schuur, een put en een bakoven*. Die zijn van *Hendrik Tangelder*. Hendrik heeft *tot 22 februari (sint Petrie) 1844* de bouwhoeve gepacht van Pothof.

Op *15 juli 1843* 's morgens om tien uur verpacht Bernadus Pothof ('de Kemper') ten huize van Lucas Pierik (later 'Harbers') de bouwhoeve 'de Pothof'. Met *ingang van 22 februari 1844* wordt voor een pachtperiode van *12 jaar* voor *f. 100,- - per jaar Bernadus Bongers* de nieuwe pachter. Volgens de toen geldende regels worden de opstallen op de bouwhoeve door twee door de overheid aangestelde onafhankelijke taxateurs geschat en het geschatte bedrag moet de pachtheer, Bernadus Pothof, aan de vertrekkende pachter, Hendrik Tangelder, uitkeren. De bouwhoeve 'de Pothof' is daarmee inclusief de opstallen eigendom geworden van Bernadus Pothof. Het kadaster registreert dit niet. Dit leidt tot een rectificatie in 1863 (GA 0168 4541 akteno.210).

Op *21 juli 1843* regelen *Bernadus Pothof en Gerritjen Kroets* op 'de Kemper' per *testament* bij notaris Herman Becking te Zelhem de *verdeling van hun goederen* over hun vier kinderen (Evert, Willemina, Gerrit en Jan).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Evert Pothof* zal ontvangen de bouwplaats 'Pothof' of 'Engelsgoed' (met een waarde van f. 3000,- -), benevens de kamp bouwland 'de Nette en Magere weide' te Netterden (waarde f. 4400,- -) en f. 200,- - (GA 0168 5229 aktenummers 112 en 113).

**15) 1844**
Op *9 januari 1844* 's morgens om 9 uur laat *Hendrik Tangelder* op 'de Pothof' *publiek verkopen: 'de inboedel des huizes, met have en vee en verdere bouwgereedschappen, hooi, stroo en koren en hetgeen verder ten voorschijn zal worden gebracht, benevens nog voor afbraak een oud schuurtje op gemelden bouwhof ervintelijk.'* De veiling brengt *f. 437,95* op. Onder het verkochte bevinden zich: een kagchel met toebehoren (f. 1,60), een geweer (f. 2,40), een vriesche klok (f. 12,- -), een langekar (f. 27,- -), een stortkar (f. 9,25), een ploeg (f. 4,25), een roodbonte koe (f. 65, - -), nog een roodbonte koe (f. 54,- -), een zwartbonte koe (f. 51,- -) en een zwarte koe (f. 37,- -). Het schuurtje en het koren worden niet verkocht (GA 0168 4541 akteno.257).

**16) 1849**
Bernadus Pothof en Gerritjen Kroets zijn overleden. De *boedelscheiding* vindt plaats op 4 juni 1849 (GA 0168 4547 akteno.1248).

**17) 1872**
Op 22 oktober 1872 *overlijdt* te Wisch de 67-jarige landbouwer *Everardus Pothof*, geboren Doetinchem-Ambt als zoon van Bernardus Pothof en Geeritje Kroets en echtgenoot van Johanna Westerveld (Gemeente Wisch 1872 akteno.115; genlias).

**18) 1886**
Op 4 september 1886 *overlijdt* te Wisch de 77-jarige *Joanna Westerveld*, dochter van Willem Westerveld en Catharina Beekman en weduwe van Everardus Pothof (Gemeente Wisch 1886 akteno.75).

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) vermeldt op de bladzijden 186, 188 en 189 de volgende gegevens over 'Enselman' of 'Pothof':
- *Gerrit Tangelder* (*1763) was gehuwd met Johanna Sluiter (*1759);
- *Opvolger-1844: Hendrik Tangelder* x Hendrika Berendsen; verhuizen in 1844 naar Doetinchem;
- *1844-1870: Bernardus Bongers* (*1813) x Hendrika Emsink (*1813); vertrekken in 1870 naar Lichtenvoorde;
- *1870:* het bedrijf wordt overgenomen door *Bernard Pothoff* (*1844) x Gerritjen Salemink (*1842);
- *Opvolger: dochter Everdina J. Pothoff* (*1873) x Gerhardus B. Verheijen (*1870);
- *Omstreeks 1932:* het bedrijf komt in handen van *Johannes (Jan) H. Tangelder* (*1900), afkomstig van 'Tangelder in de Wei', gehuwd met een nicht van het echtpaar Verheijen-Pothoff, Catharina (Cato) Th. Heijming (*1896);
- Op *24 maart 1945* wordt de boerderij bij een *bombardement* geheel *verwoest* (foto's op p.64 en 65). Jan en Cato komen daarbij om het leven. Hun zoon, Theo Tangelder, wordt als pleegkind opgenomen door de familie Heijming te Silvolde;
- *1945-1961:* Een broer van de omgekomen Jan Tangelder, *Frans Tangelder* (x Diny Weijers) wordt bereid gevonden het bedrijf te herbouwen en tijdelijk te runnen in de vorm van pacht. De boerderij wordt in delen herbouwd: 1947 voorhuis, 1953 het achterhuis; in 1961 vertrekt Frans Tangelder naar een boerderij in het Limburgse Lomm;
- *1961-heden: Theo Tangelder (*1936) x* (1962) Elisabeth (Elly) Keizer (*1939).

## ***Ernsten Slag***
*(Zie: 'de Schut')*

## ***Entinck Steetjen***
*(Zie: 'Ramaker')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Geurinck***
## *Geurinkstraat 6*
## *(C 71)*



**1920 Voorkant van boerderij Geurink"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 6 |



**1919 Boerderij "Geurink"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 6 |

***- Namen:***
1520: Geurdinck; 1571: Gorinck; 1647: Guerings Steetien; vervolgens: den Geuring
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Geurink’ ingetekend onder nummer 71.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 138
Jaren 1830-1840: B 245
***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1520
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Kaatsteetje
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.71.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.71: huis en schuur van Evert Geurink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Evert Geurink: 65.

***- Bewoners:***

*Henrick Geurdinck/Jan Geurdinck (x …) - Johann Gorinck (x …) - ... - Berent Coops (x …) - Henrick Coops (x - Geurink (x ...) - Evert Geurink (x Jenneken Wildenbeest) - Reint Geurink (x Berendina Kraaijenbrink) - Derk Willem Liefting (x Aaltjen Rougoor) - Wander Wenssing (x Maria Lieftings)*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 65, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer 65

***Gegevens***

**1) 1520**

Op een lijst met de namen van degenen die in 1520 grondbelasting betalen aan de Heren van Wisch - een *schatcedul* - komen de namen *'henrick geurdinck'* en *'jan geurdinck'* achtereenvolgens voor. Dit doet vermoeden dat na 1520 een deling in een tweetal boerderijen heeft plaatsgehad (GA 0443 60).

**2) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *'Johann gorinck'* voor (GA 0124 1304).

**3) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 is 'Guerinckx Steetien' ongeveer *1½ morgen groot*. De eigenaren worden niet genoemd; er wordt slechts gesteld dat het *tweeherig* is.
De gebruiker in 1647 is *Berent Coops* die enige jaren bedlegerig is geweest en door goede luijden wordt onderhouden. Rekening houdend met zijn armoede betaalt hij
- 7 daalder pacht en
- geeft hij gerventhient (aan Huis Wisch).

De pachtwaarde is 7 daalder (10 - 10 - 0).
De pachter betaalt de verponding (vrij geld): 2 - 9 - 6.
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.17 no.254; KM 72).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**4) 1702**
Op *4 november 1702* verkopen *Henrick Coops* en diens echtgenote, *Hendersken Dycker*, aan *Willem Weeningh* 1/10 gedeelte van het goed 'Geuring' en 1/10 van het huis dat daarop staat in de kerspel Silvolde voor f. 90,- - (GA 0209 327 f.45).

**5) 1725**
Op *19 maart 1725* bezitten *Jan Lieftinck* en diens echtgenote, *Hendersken Klein Schildering*, 1/5 van het gehele goed 'Geurinck' in de kerspel Silvolde (GA 0209 327 f.145).

**6) 1727**
Op 25 april 1727 bezit *Jenneken Hengefeldt*, de weduwe van Berent Hengefeld, 2/5 deel van 'Geurink' (GA 0209 327 f.156).

**7) 1736**
Op *2 november 1736* verkoopt *Geesken Bievinck* voor 100 Caroli gulden haar deel van de 'Geurinck' in de kerspel Silvolde, dat ze altijd gebruikt had, aan haar dochter, *Jenneken Bievinck*, gehuwd met *Hendrik Mullinck* (GA 0209 328 f.102).

**8) 1742**
Op *25 juli 1742* verkopen *Jannes Saalminck* op 'Laar' en diens echtgenote, *Bartjen Plankmans*, hun 2/5 deel van 'den Geurinck' in het kerspel Silvolde 'aen de Notele' aan *Sophya Wildenbeest*, de *weduwe* van *Rougoor*. Jannes was aan dat 2/5 gedeelte op 2 februari 1730 gekomen (GA 0209 328 f.179).

**9) 1788**
In *december 1787* overlijdt *Hendrik Jan Bieving*. Zijn erfgenamen zijn: *Jan Wenting (x Janna Berntzen), Garrit Wenting (x Reintjen Wassing), Hendrik Jan Mulling, Evert Mulling (x Willemken Hoeven), Sein ter Horst (x Hendrica Wenting), Willem Beijer (x Christina Wenting) en de innocente Mechelt Wenting.* Als voogden over Mechelt Wenting treden op: H.W.Schaars en H.Gosens. Tot de ongerede goederen van Hendrik Jan Bieving behoren o.a. het onder Silvolde gelegen bouwland 'de Goor', het *bouw- en weiland 'het Meijhuis'* en het 1/10$^{e}$ gedeelte van het katersteedjen 'den Geurink'. Elk van de zeven erfgenamen heeft recht op 1/7$^{e}$ deel. Over de verdeling kunnen de erfgenamen het niet eens worden. Daarom wordt besloten het te *veilen*. Daarmee gaan de voogden van Mechelt Wenting akkoord (GA 0209 364).
Op een publieke veiling d.d. *29 januari 1788* verkopen de erfgenamen voor f. 170 - 6 - 2 aan *Aaltien Rougoor*, weduwe Lieftink, het tiende gedeelte van het kaatstetien 'den Geuring'. Het transport vindt plaats op 15 mei 1788 (GA 0209 350 en 0209 334 f.37).

**10) 1791**
Derk Willem Liefting, gehuwd met Aaltjen Rougoor, woont op de bouwplaats 'Geuring': huis, hof, enz. Aaltjen bezit 1/10 deel van 'Geurink'. Die wordt door de erven voor f. 172, - - overgezet naar *Wander Wenssing*, gehuwd met *Maria Lieftings* (GA 0209 334 f.126).

**11) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op '*Geurink'* (in Bievings Rot) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**12) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Geurinkstiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 39,50* aan *Christiaan Pierik*, koopman te Zilvolde (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**13) 1826**
Op *26 juni 1826* verkopen en cederen de onder Varsseveld wonende landbouwer *Willem Wensink* en diens echtgenote, *Anna Elisabeth Barink,* aan de eveneens onder Varsseveld wonende landbouwer *Jan Weenink* voor *f. 100,-* - hun *1/10$^{e}$ gedeelte* van de bouwplaats *Geurink* in de Gemeente Sillevold (GA 0168 1417 jaar 1826 akteno.34).

**14) Bevolkingsregister 1826-1828**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- 138 -*** *(foto 35)*
***Geurink (Evert),*** * 1780, ***landbouwer***
***Wildenbeest (Jenneken),*** * 1782, zonder
Geurink (Reint), * 1807, landbouwer
Geurink (Berendjen), * 1810, zonder
Geurink (Willemina), * 1814, zonder
Geurink (Gerrit), * 1818, zonder
Geurink (Hendrika Johanna), * 1822, zonder
Geurink (Theodora Geertruida), * 1825, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 245*** (f.349, C 71, 'Geurink')
***Geurink (Evert),*** 50, Silvolde, ***landbouwer***
***Wildenbeest (Jenneken),*** 46, Varsseveld, zonder
Geurink (Reinder), 22, Silvolde, landbouwer
Geurink (Gerrit), 12, Silvolde, zonder
Geurink (Berendjen), 20, Silvolde, zonder
Geurink (Wilhelmina), 16, Silvolde, zonder
Geurink (Hendrika Johanna), 8, Silvolde, zonder
Geurink (Theodora Geertruida), 4, Silvolde, zonder
Alle 8 Prot.

**15) 1834**
Volgens een stuk uit 1834 behoort *1/10 gedeelte* van de bouwplaats 'de Geurink' (no.235. Fout ! B 245) ter waarde van *f. 250,- -* toe aan de *erfgenamen* van de op 7 april 1834 overleden *Frederik Grootnibbelink* op *'Vels'* (GA 0168 1247 akteno.131).
**16) 1848**
Op *5 augustus 1848* maken de 40-jarige Silvoldse landbouwer *Reint Geurink* en de 26-jarige onder Varsseveld wonende *Berendina Kraaijenbrink* hun *huwelijksvoorwaarden*. Daarbij zijn ook aanwezig: *Jenneken Wildenbeest*, weduwe van Evert Geurink en moeder van de bruidegom, de broer van de bruidegom, de Silvoldse landbouwer *Gerrit Geurink*, en de zuster van de bruidegom, *Berendje Geurink*, gehuwd met de Ettense schoenmaker Jan Hendrik Brinks. Deze drie doen een *huwelijksgift*.
Jenneken Wildenbeest trouwde voor ruim 40 jaar zonder huwelijkse voorwaarden met Evert Geurink. Die overleed in 1835. Er heeft sindsdien geen boedelinvenaris of boedelscheiding plaats gehad. Deze boedel, zowel de roerende als de onroerende goederen, worden door de drie eerdergenoemden onder voorwaarden overgedragen aan het aanstaande echtpaar. Die voorwaarden zijn:
- moeder zal door het echtpaar worden *gealimenteerd*;
- moeder ontvangt van hen *jaarlijks* een *zakgeld* van *f. 24,- -;*
- moeders *begrafenis* zal het echtpaar bekostigen. Moeders kleren en lijfstoebehoor zullen echter onder haar drie kinderen gelijkelijk worden verdeeld.
- mocht moeder *elders* gaan wonen, dan dienen Reint en Berendina haar *jaarlijks* *f. 100,- -* uit te keren. Alimentatie en zakgeld hoeven zij dan niet te betalen, wel de begrafeniskosten.
- ter voldoening van zowel de *vaderlijke als moederlijke erfrechten* dienen Reint en Berendina aan Reints broer en zuster *elk f. 600,- -* uit te keren (rente 4%). Moeders deel, f. 300,- -, ontvangen broer en zus pas een jaar na haar overlijden zonder rente.

Daarvoor ontvangen Reint en Berendina:
- de *roerende* goederen, getaxeerd op *f. 150,- -;*
- *8/10$^{e}$ gedeelte* van een bouwplaatsje 'aande Geurink in de Nottel' genaamd (2/10$^{e}$ gedeelte behoort toe aan de minderjarige kinderen Vonderbosch) bestaande in: C 65 (weiland), C 70 (weiland), <u>C 71 (huis),</u> C 72 (tuin), C 73 (boomgaard), C 74 (bouwland), C 100 (bos), C 101 (uitweg, C 102 (bouwland), C 103 (bouwland), C 104 (bouwland), C 105 (bouwland), C 106 (bouwland), C 408 (bouwland) 2/5$^{e}$ deel van C 249 (hooiland) en C 252 (hooiland) in de Sillevoldsche Slegen (nog op naam staande van Reint Wildenbeest en consorten). De onzuivere jaarlijkse *huurwaarde* wordt geschat op *f. 120,- -* (excl. 1/6 deel daarvan van de bruidegom). Die onroerende goederen heeft de overleden Evert Geurink meer dan dertig jaar geleden verworven uit de nalatenschap van zijn ouders (GA 0168 4546 akteno.1075).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Grote Geverdinck***

*(Zie: 'Hebinck')*

## ***Kleine Geverdinck***

*(Zie: 'Lubbers')*

## ***Gosselink***
## ***Egginkstraat 12***
## ***(B 239)***



***- Namen:***

1295: Gotescalkync; 1427/1428: Gaetschalkinc; 1514: Goetschallick; 1571: Gorsselinck.

***- Ligging:***

Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch is 'Gosselink' ingetekend onder no.239.

***- Huisnummers:***


Jaar 1812: 114
Jaren 1826-1828: 114
Jaren 1830-1840: B 280

***- Huidig adres:***

H.B.J. Gosselink Egginkstraat 12 7064 KB Silvolde. Tel.: 0315 - 32 34 98.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1295
***- Beschrijving:***
'Gosselink' was aanvankelijk van Willem van Hekeren. Die verkocht het in 1295 aan het klooster Bethlehem. Na de Reformatie, omstreeks 1581, kwam het in beheer bij het Geestelijk Rentambt van het Klooster Bethlehem. In de Franse tijd viel het onder Domeinen, die het in 1812 verkochten aan de familie Van Schuilenburg op het kasteel Schuilenburg. Die verkochten het omstreeks 1958 aan Hendrikus Bernardus Johannes Gosselink.
***- Status:***
Geërfde boerderij: het bezat 'waren' of 'waardelen' in de marke.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.239 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.239: huis en erf van de Weduwe Frans van Schuilenburg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe Frans van Schuilenburg, rentenierster te 's Gravenhage: 231.
***- Bewoners:***
*….. - Herman Goetschallick - Gorsselink - ….. - Gerrit Gosselinck (x …) - ….. Jan Gosselink (x Jenneken ten Holder) - Jan Gosselink (x Margaretha Teunissen) - Berend Leyen (x Margaretha Teunissen) -.*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 231, kan men de lotgevallen van deze boerderij volgen:

***Gegevens***

**1) 1295**
Op *25 januari 1295* verkoopt *Willem van Hekeren 'Gotescalkync'*, naast 'Have', aan het klooster 'Bethlehem' (A.K.B. no.125; MOS p.19 noot 40). Diezelfde Willem van Hekeren had al in 1292 'Groot Boesveld' aan Bethlehem overgedaan (MOS p.26; p.34 noot 9: F.Kettner, De oudste oorkonden, p.149).

**2) 1428**
In een goederenregister van het klooster Bethlehem, in 1427 en 1428 samengesteld m.b.v. oudere gegevens, komt *'Gaetschalkinc'* voor ('Wastinsigheid' Bijlage IX 1429 p.190).

**3) 1514**

Historisch Archief Sllvolde - Lanz

De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter: *'Herman de bonis goetschallick'* (MOS p.29).

**4) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam 'Gorsselink' voor (GA 0124 1304).

**5) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Gosselinck' uit *10 morgen* met een een *huis* en een *hof*.
'Gosselinck' valt onder het Rentambt van het Klooster Bethlehem.
De *pachter* is *Gerrit Gosselinck*. De pacht bestaat uit:
- voor huis en hof: 21 daalder (31 - 10 - 0);
- de 3e garve, getaxeerd op 122 - 14 - 0.

Totale pachtwaarde: 154 - 4 - 0.
Op het goed rust de groffe en de smalle tiend.
Gerrit Gosselinck bezit zelf het 'Kemper Slagh', een 1½ morgen groot slecht weiland met een pachtwaarde van 7 daalder (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 nummers 194 en 195; KM 13 en 14).
*Opmerking:*
Kreynck (in 'Stroet') vermeldt dat het huis (en de hof) van Gerrit Gosselinck staat onder Garner (Gaanderen) en dat de vermelde pachtwaarde daarvan (21 daalder) onder het Silvoldse 'Gosselinck' is opgenomen. Dat betekent dat er in 1647 op 'Gosselinck' *geen huis* staat.

**6) 1747**
Op *6 oktober 1747* wordt het Goed 'Gosselink' (huis, hof, inslag of weiland) voor 6 jaar verpacht aan *Jan den bouman* voor 12 daalder + f. 1 - 4 - 0 onraet + de 3e garve.
De 3e garve van het jaar 1750 wordt gekocht voor 125 daalder + f. 12 - 10 - 0 onraet door Berent Koninck (GA 0005 660).

**7) 1758**
Bij het sluiten van een *magescheid* van *G. Beuil,* weduwe van *Evert Haave*, op 8 maart 1758, treedt als getuige op: de naebaer *Jannis Gosselink* (GA 0209 362).

**8) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Gosselink'* (in Hogekamps Rot) *8 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**9) 1812**
Op *4 mei en 1 juni 1812* wordt door Domeinen in Gelderland te Zutphen het 'Erve Gosselink' 'met brandende kaarsen' geveild.
'Gosselink' bestaat uit:
- een huis (huisnummer 114), schuur, (zaad)berg en put;
- de ijmenschuur (bijenschuur) en de (bak)oven op 'Gosselink' zijn eigendom van de pachter;
- hof, bouwland, weideland, bossen en houtgewas. Ook 'de Schokmate' behoort bij 'Gosselink';
'Gosselink' is 16 morgen groot.
Tot Petri 1813 is 'Gosselink' verpacht voor 20 daalders per jaar aan de *Weduwe Gosselink*.
'Gosselink' is bezwaard met
- Garfthiend (= zaadthiend);
- Bloedthiend;
- 3 schepel Drosten boekweit;
- 2 binnendiensten en 1 buitendienst;

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- 4 gasten rogge, 2 zakken bonen en 2 roggebroden jaarlijks aan de Silvoldse koster.
De koper moet het *getimmer* op 'Gosselink' dat *toebehoort aan de pachter*, overnemen tegen een door twee onafhankelijke taxateurs vastgestelde prijs.
De inzate (inzet) is f. 9.707 - 10 - 0 of 20.385 franc en 75 centimes.
'Gosselink' wordt gekocht voor (exclusief de kosten) 35.585 franc en 75 centimen door J. van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier *Frans van Schuilenburg* (GA 0555 81).
Op 21 oktober 1812 laat *Jenneken ten Holder*, weduwe van de op 5 juli 1801 overleden *Jan Gosselink*, wonende op de bouwplaats 'Gosselink', de bezittingen van haar en haar overleden man inventariseren en taxeren door Hendrik ten Have (op 'Hebink') en Gerret Jan Sesink (op 'Lubbers').
Jan Gosselink en Jenneken ten Holder hadden een zoon, die ook *Jan Gosselink* heette. Na het overlijden van Jans vader had Jan junior recht op de helft van de bezittingen.
Jan junior trouwt met *Margaretha Teunissen* en overlijdt op 27 februari 1811. Margaretha en haar kind (ook weer een Jan) nemen dus de rechten over: - de helft van de bezittingen van de overleden man/vader. Bij deze inventarisatie en taxatie zijn er dus twee partijen: schoonmoeder Jenneken ten Holder en schoondochter Margaretha Teunissen. In het stuk worden genoemd:
- de *keuken;*
- de *deel;*
- de *kelder;*
- de *knegtskamer;*
- de *schuur* en
- het *hondenhuis*.

Op de boerderij zijn o.a. aanwezig: 2 paarden en een veulen, 5 melkkoeien, 4 viersen, drie kalveren, een mestbeest, 4 varkens, ganzen en hoender, 2 stortkarren, een wagen, een wagen met planken, 2 ploegen en drie egden. Ook zitplaatsen in de R.K. Kerk behoren tot de boedel.
Het *roerend bezit* heeft een waarde van *f. 2.764,30* (GA 0168 1240 akteno.96).
Op 27 oktober 1812 *zet Jenneken ten Holder*, weduwe van de op 5 juli 1801 overleden Jan Gosselink, aan haar schoondochter, *Margaretha Teunissen*, weduwe van Jan Gosselink (Jennekens zoon), *haar helft* van de gerede goederen ter waarde van f. 1.382,15 over. Margaretha moet haar alimenteren en elke drie maanden f. 5,- - geven. Mocht het niet harmoniëren tussen de beide vrouwen dan krijgt Jenneken dat bedrag terug en een vrije kamer in het huis (GA 0168 1240 akteno.98).
*Margrieta Teunissen*, de weduwe van de op 27 februari 1811 overleden Jan Gosselink, wil hertrouwen (met Berend Leijen). Zij heeft een minderjarige zoon, Johannes Gosselink. Een mageschei is daarom noodzakelijk. Opnieuw moeten de onroerende goederen worden getaxeerd. Uit die taxatie, die in grote delen gelijk is aan die van 21 oktober 1812, blijkt dat het aantal zitplaatsen in de R.K. Kerk 9 bedraagt, dat er op Gosselink *bijenkorven* staan, dat er *houtskool* (koolhopen) wordt gebrand en *tabak* verbouwd.
Kleinzoon Jan Gosselink heeft recht op f. 1.382,15 (GA 0168 1240 akteno.99).

**10) 1817**

- Op *26 maart 1817* laat de Rentmeester van de *Heer van Schuilenburg,* Mr.J.J. Tengbergen, ten huize van de kastelein B. Lubbers te Zilvolde *takkenbossen* op de goederen *Gosselink* en *Tubbenbroek* veilen. Die op *Gosselink* brengen *f. 27,25* op (GA 0168 1244 akteno.12).
- Op het Goed 'Gosselink' woonden *Jan Gosselink* en diens echtgenote *Jenneken ten Holder*. Jenneken maakt op *13 mei 1817* haar *testament* waarbij zij bepaalt dat haar klederen en lijfsbehoor, ter waarde van f. 30,- -, na haar dood zullen zijn voor haar schoondochter, *Margaretha Teunissen*, echtgenote van *Berend Leijen*, bouwman op het Goed 'Gosselink' (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.30).
- Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Gosselinks Tiend'* (zaadtiend) voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 151,50* aan *Willem Massop*, koopman onder Zilvolde (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 114 -*** *(foto 32)*
***Leijen (Berend),*** * 1784, ***landbouwer***
***Teunissen (Margaretha),*** * 1785, zonder
Gosselink (Johanna), * 1811, zonder
Leijen (Willem), * 1814, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Leijen (Hendrika), * 1818, zonder
Leijen (Berendina), * 1821, zonder
Leijen (Gerritjen), * 1824, zonder
Giesen (Arend), * 1804, knegt
Heijman (Elisabeth), * 1808, meid
Kronenberg (Berendina), * 1809, meid
Leijen (Elisabeth), * 1828, zonder**..)**

**Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 280*** (f.367, B 239, 'Gosselink')
***Leijen (Berend),*** 45, Gendringen, ***landbouwer***
***Teunissen (Margaretha),*** 44, Doetinchem, zonder
Gosselink (Johannes), 18, Silvolde, zonder
Leijen (Willem), 15, Silvolde, zonder
Leijen (Hendrika Johanna), 11, Silvolde, zonder
Leijen (Berendina), 8, Silvolde, zonder
Leijen (Geertruid), 5, Silvolde, zonder
Leijen (Elisabeth), 1 ½, Silvolde, zonder
Giesen (Hendrik), 22, Gendringen, knegt
Mullink (Aleida), 20, Silvolde, meid
Alle 10 R.C.

**12) 1833**

Notaris Van Everdingen sr. taxeert in 1833 de waarde van het Erve Gosselink als volgt

- Bouw- Weij & Boschgrond f. 6.110,- -;
- Eijke Bomen f. 1.975,- - (Administratie Wisch no.141).

**13) 1843**

*Margaretha Teunissen* was gehuwd met *Johannes Gosseling*. Uit dat huwelijk was één kind: *Jan Gosseling*. In 1843 is hij meerderjarig. Hij heeft zijn deel uit de nalatenschap van zijn vader ontvangen en is nog slechts gerechtigd in de nalatenschap van zijn halven broer Willem Leyen.
*Margaretha Teunissen* gaat op *20 november 1812* een *2e huwelijk* aan. Met *Berend Leyen*. Uit dat huwelijk zijn in 1843 *4 minderjarige kinderen* - Berndina (22 jaar; later gehuwd met Johannes Emsing), Geertruida (18 jaar), Elisabeth (15 jaar) en Willemina (12 jaar). Toeziend voogd: Gerrit Leyen, landbouwer onder Gendringen – *en één meerderjarige* dochter, Johanna Hendrica Leyen.
*Berend Leyen* is *overleden* op *13 september 1838* zonder testament.
Op *21 maart 1842 overlijdt Willem Leyen*.
Op *4 november 1843* worden de bezittingen *geïnventariseerd en gewaardeerd*. De daartoe beëdigde landbouwers Derk Salemink en Lammert Hebink taxeren de goederen.
De volgende delen van het huis worden genoemd:
- de *keuken;*
- de *grootte kamer*;
- de *waschkamer;*
- de *zolder;*
- de *tweede zolder;*
- de *kleine kamer;*
- de *kelder*, en
- de *deel*.

Bij het huis staat een *schuur,* een *hondehok* en een *bakhuisjen* (met daarin de varkens).
Aan *vee* is op de boerderij aanwezig: *5 melkkoeijen* (f. 289,- -), *drie malen* (f. 60,- -), *twee kalven* (f. 21,- -), *twee paarden* (f. 240,- -), *12 kippen* (f. 3,- -), een *kleine hond* (f. 0,40), *vijf mestvarkens* (f. 135,- -), *een gustvarken* (f. 13,- -), *drie poggen* (f. 10,50) en een *hond met het hok* (f. 2,- -).
Op 'Gosseling' wordt *houtskool* gebrand. Er liggen twee koolhopen (f. 120,- -) en aan *ongehakt koolhout* is er voor f. 297,- - aanwezig.
Aan *contant geld is f. 509,- -* aanwezig, waaronder gouden tiengulden stukken.
De *roerende goederen + contanten: f. 3330,05.*
*Vorderingen: f. 5706,31.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Vaste goederen: f. 1789,- -. Opmerking: Geen eigen huis en weinig eigen grond.*
*Schulden: f. 231,23.*
*Positief saldo: f. 10594,13.*
*Gerechtigd* zijn: Margaretha Teunissen (f. 5517,765), de vijf kinderen Leyen elk f. 1004,235 en Jan Gosseling f. 55,19 (GA 0168 4541 akteno.237).

**14) 1846**
Op *10 juli 1846* sluit *Margaretha Teunissen* - met goedkeuring van haar meerderjarige kinderen en de toeziende voogd over haar minderjarige kinderen - een *kostcontract* met haar bij haar inwonende dochter *Johanna Hendrica Leyen* en haar echtgenoot *Gerhardus Lubbers*. Margaretha draagt alle roerende goederen (waarde f. 2000,- -) over. Het volgende wordt afgesproken:
- Johanna Hendrica moet haar moeder laten *inwonen* en *alimenteren*;
- de kosten van docter en medicijnen en haar begrafenis bekostigt moeder uit eigen middelen;
- ook zal het echtpaar Lubbers de drie minderjarige dochters alimenteren;
- moeder zal de kosten van docter en medicijnen voor de drie minderjarigen tot hun meerderjarigheid/huwelijk vergoeden. Mocht moeder eerder overlijden, dan komen die kosten voor Johanna Hendrica en Gerhardus. Voor dat alimenteren krijgen Johanna en Gerhardus het vruchtgebruik van de goederen van de minderjarige zusters.
- zodra de drie zusters meerderjarig zijn, ontvangen zij van Gerhardus en Johanna duizend gulden elk;
- mocht moeder *elders* gaan wonen, dan ontvangt zij *jaarlijks* van Gerhardus en Johanna *f. 80,- -.*

Als een van de getuigen treedt de Terborgse *veearts* Heijman Marchand op (GA 0168 4544 akteno.681).

**15) 1848**
Op *17 januari 1848* benoemt Margaretha Teunissen *Johannes Gosselink* tot *voogd* over haar na haar overlijden minderjarige kinderen (GA 0168 4546 akteno.973).

## ***Haakhorst***
## ***Kapelweg 8***

***)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz




1641 Woonhuis ~~"de Kniepert"~~

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | ~~Rabelingstraat 8~~ |

B 689 Kapelweg 8

Hartjes-Scholten-Lukassen




1642 Schuren bij woonhuis ~~"De Knieper"~~

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | ~~Rabelingstraat 8~~ |

B 689 Kapelweg 8

oude naam: "de Knipper" waarschijnlijk omdat een huis verder "de Scheper" woonde.
Bewoner Huls nam de naam mee naar de Rabelinkstraat 8 en verbasterde in de loop der tijd in "de Kniepert".

***- Namen:***
1740: Kniper; 1746: Knipper; 1758/1759: Haakhorst modo de Knipper; 1828/1832: de Knijper.
***- Ligging:***
'de Knijper' is in 1828 ingetekend op Kaartblad 3 van de Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch onder nummer 689. Het ligt dan aan 'de weg van Sillevolde naar Breembroek', de huidige Kapelweg. Komend vanaf Silvolde vanaf 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Oude Dinxperloseweg) ligt het aan de rechterkant van die weg, ongeveer 125 m vanaf de 2e driesprong (met de Goorweg). Ruim 70 m verder de straat inlopend, ligt rechts, aan de weg, 'de Keizer'. De weg waaraan 'de Knipper' ligt, werd in de 18e eeuw ook wel 'Kniper strate', 'Cempinks straate' en 'Kemper straate' genoemd. Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we op de plaats van 'de Kniper' nog bebouwing.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'de Knijper' in de november 1813 t/m 1826 nummer 135.
Jaren 1826-1828: 135
Jaren 1830-1840: B 238
Jaren 1840-1850: B 273
***- Huidig adres:***
Kapelweg 7064 KP Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1740/1742
***- Beschrijving:***
De grond waarop 'de Knijper' staat, is van de Silvoldse Gereformeerde Kerk. De Silvoldse kerkmeesters verpachtten die grond onder de naam 'Knippers Hoff'.
De naam 'Haakhorst' doet vermoeden dat dit (latere) bouwplaatsje op een hoogte (horst) is gelegen. Deze gedachte vindt steun in het feit dat 'de Knippers Hoff' in 1828 uitsluitend uit (hoger gelegen)

Historisch Archief Silvolde - Lanz

bouwland bestaat: 17.40 a bouwland en 3.00 a huis en erf.Origineel werd dit huis bewoond door een zekere Haak. De volgende bewoner, Jan Hogeveld, was hoogstwaarschijnlijk 'knipper',schaapscheerder, van beroep. Vandaar de naam 'de Knipper'. Verschillende schrijfwijzen hebben ertoe geleid dat er uiteindelijk van 'de Knieper' werd gesproken.
Omstreeks 1900 heeft de familie Huls 'de Knieper' verkocht aan de familie Steentjes en die familie verkocht het op haar beurt omstreeks 1977 aan de huidige eigenaar.
De familie Huls vertrok naar de Rabelingstraat 1, naar de boerderij 'de Kniepert'.
Huls heeft dus de naam van zijn vorige huis onjuist meegenomen; het is niet 'Kniepert' maar 'Knipper', iemand die bijvoorbeeld schapen scheert.


***- Status:***

Katerstede. De grond, 'Knippers Hoff' genaamd, is eigendom van de Gereformeerde/Hervormde Kerk van Silvolde. Het huis e.d. is op die grond gezet door de pachter van de grond en is diens eigendom.

***- Afbeeldingen:***

1. Het huis 'de Kniper' staat (onbedoeld) afgebeeld - uiterst rechtsonder - op een tekening uit 1740/1742 in de zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' (GA 0012 1177 f.7). Deze tekening is (helaas zwak) afgedrukt in het boek 'Met het oog op Silvolde' op p.27;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.689 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.689: erf en huis de Gereformeerde Kerk van Silvolde r.v.o. Jan Dirk Huls.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Sillevolt r.v.o. de arbeider Jan Dirk Huls: 236.

***- Bewoners:***

*Jan Hogeveld (x Jacomina Haakfoort) - Jacobus Reusen (1e x: Stijna Nelsen/Nellissen; 2e x: Willimijna Bongers) - Gerret Janssen (x Hendrina Bussink) - Hendrina Bussink - Jan Derk Huls (x Johanna Venderbosch) - Johannes Huls (x Johanna Heijman) -*

***- Opmerkingen:***

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 236, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *236* (DSCF 3393) de *Hervormde Kerk van Sillevolt*.
*r.v.o. Jan Derk Huls.*
* 236/1 *B 689 huis. 1854 verkoop.* Gaat naar 813/1.
- Artikelnummer *813* (DSCF ...): niet gevonden.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1746** Op *15 september 1746* wordt 'Knippers Hoff' voor jaarlijks 3 daalder door de Silvoldse kerkmeester voor 6 jaar verpacht aan *Jan Hogeveld* (AGW 1124).

**2) 1759**
Op 16 december 1759 lenen *Jan Hogeveldt* en diens echtgenote, *Jacomina Haakfoort*, *f. 135,-* - tegen *5%* van *Maria van Rodenberg*, de weduwe van (de predikant) H.W. Loderus, met als zekerheidsstelling hun behuizing in de boerschap Silvolde, *'… genaamt Haakhorst modo* (= ofwel/later, vervolgens) *de Knipper, tegenover de Scheper aan de Kemperstraat gelegen …'* (GA 0209 330 f. 58; 0209 345 2e pak). Het woord 'tegenover' moeten we op een bepaalde manier verstaan: met het 'gezicht' er naar toe. Dan is natuurlijk de vraag waar 'de Scheper' lag. Uit archiefstukken blijkt, dat 'de Scheper' een van de oude namen is voor wat in 1828 'de Keijzer' heet en zo'n 70 meter verder de Kemperstraat (nu: Kapelweg) in lag, aan dezelfde kant van de weg als 'de Knipper'.

**3) 1763**
In 1763 lenen *Jacobus Ruesen* en diens echtgenote, *Stijna Nelsen*, van *Wander Sluyter* f. 150,- - tegen 4% met als onderpand hun huis *'den Knijper'* genoemd. Op deze lening wordt voor 1783 f. 50,- - afgelost (Bijlage bij GA 0209 362).

**4) 1777**
Op 'de Knipper' woont *Jacobus/Kobus Reusen* met zijn gezin. In de *kamer* van dit huis woont *Jukimina Haakshorst* (zie boven). Die mag er levenslang wonen.
De echtgenote van Jacobus Reusen, *Stiena Nellissen*, is overleden. Er zijn zes minderjarige kinderen: Dora, Hendrik Jan, Marten, Peter, Jan en Hendrika Reusen.
Als voogden over de minderjarige kinderen worden aangesteld de buren *Gosen Keijser* en *Derk Jan Janssen* (hij schrijft: Jan Derck Jans(s)en). De naburen *Derk Kemperman* (hij schrijft: derck Kempenma(e)n) en *Berent Selle* (hij schrijft: bent zellen) inventariseren en taxeren de bezittingen van Jacobus en Stina. Het huisje wordt op 16 juni 1777 getaxeerd door de timmerlieden *Wolter Luijmes* en *Wander Rosier*.
- 't Huisje, staande op kerkengrond, wordt getaxeerd op f.100,- -;
- aan vee is slechts een koe (f. 22,- -) en een varken (f. 6,- -) aanwezig;
- de totale waarde der bezittingen bedraagt f. 159 - 4 - 0;
- de totale schulden bedragen f. 154 - 12 - 0;
- het batig saldo bedraagt f. 4 - 12 - 0.

Op *10 juni 1777* sluiten de voogden met Jacobus een mageschеid. Daarbij wordt bepaald dat Jacobus alle bezittingen en alle schulden krijgt. De oudste dochter krijgt moeders kast, Henderikka krijgt de kist met het pellen tafellaken en beide dochters zullen moeders kleren delen (GA 0209 362).

**5) 1783**
*Jacobus Ruesen* is overleden. Zijn echtgenote, *Willimijna Bongers*, zit in de zorgen. Er zijn vijf kinderen van haar eerste man. Drie daarvan zijn bij vrienden in huis opgenomen. Zij zit nog thuis met twee kinderen. Er zijn alleen maar schulden: *Wander Sluyter* heeft nog f. 100,- - tegoed van de lening uit 1763 (zie boven) en ook de Silvoldse kerkmeester heeft nog pacht tegoed over de jaren 1781, 1782 en 1783 (totaal f. 18,- -). In huis is het geen luxe. De inventaris vermeldt slechts 2 oude stoelen, een tafel, een (vuur)tang en vuurschop, een oude koekenpan, een grof aarden schotel en drie dito borden en drie tinnen lepels (totale waarde f. 9,- -). Willimijna doet het gerecht het volgende verzoek: mogen de ooms van de kinderen (Gosen Keijser en Derk Jan Jansen) het slechte en invallende huisje (waarde f. 100,- -) en de halve bank in het Rooms kerkhuis (waarde f. 25,- -), hun enige bezit, niet verkopen en wel zo dat de koper alle schulden betaalt? En zou het mogelijk zijn dat de kerkmeester een streep zet door de achterstallige pacht? Willimijna merkt nog op dat zij geen ondersteuning krijgt uit het Armen Vonst. Het gerecht gaat alleen akkoord met de verkoop, want op een veiling d.d. *10 september 1783* koopt *Garrit Jansen* het huisje voor f. 110,- -. Bij die verkoop is bepaald dat de vrouw van Kobus Reusen levenslang de bewoning van de kamer achter de schoorsteen behoudt terwijl eventuele reparaties daaraan voor rekening van de koper komen. Ook behoudt zij de kast in de keuken (GA 0209 362).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**6) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *G. Jansen* (in Bievings Rot) *3 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).
*Opmerking:*
Tussen 1783 en 1813 moet *Gerret Janssen* pachter zijn geweest van *'de Knippershof'*.

**7) 1813**
- Op *15 juni 1813* maakt de zieke dagloner *Gerret Janssen* met als getuigen de landbouwers (buren) Arend Bongers (op 'Zellen'), Berend ter Horst (op 'het Meijhuis'), Hendrik Keizer (op 'de Scheper') en Bernadus Sluiter (op 'de Horst/Messingsslag') zijn *testament* waarbij hij alles wat hem bij zijn overlijden toebehoort, vermaakt aan zijn echtgenote, *Hendrina Bussink* (GA 0168 1241 akteno.45).
- Op *12 oktober 1813* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *'de Knippershof'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1813, verpacht aan *Hendrina Bussink*, weduwe van Gerret Jansen voor *11 franken en 3 centimen* (± f. 5,50) per jaar. Voor pachtcondities: zie 'Boening' onder het jaar 1813 (GA 0168 1241 akteno.90).

**8) 1819**
Op *17 september 1819* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *'Knippershof' verpacht* voor 6 jaar, beginnende Martini 1819, aan *Hendrina Bussink*, weduwe van *Gerrit Jansen*, voor *f. 5,25* per jaar (GA 0168 1244 akteno.25).

**9) 1825**
Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'den Knippershof'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1825, *verpacht* voor *f. 5,25* per jaar aan de dagloner *Jan Derk Huls* (GA 0168 1246 akteno.45).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 135 -*** *(foto 35)*
***Huls (Derk Jan)***
**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
**- B 238** (f.346, B 689, 'Haakhorst')
***Huls (Jan Derk),*** 43, Dinxperlo, ***dagloner***
***Venderbosch (Johanna),*** 40, Dinxperlo, zonder
Huls (Lammert), 11, Silvolde, zonder
Huls (Hendrikus), 1, Silvolde, zonder
Huls (Hendrika), 8, Silvolde, zonder
Huls (Dina), 5, Silvolde, zonder
Alle 6 R.C.

**11) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Geref.Kerk van Sillevold *'de Knijpershof'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1831, *verpacht* voor *f. 5,25* per jaar aan de dagloner *Jan Derk Huls* (GA 0168 1247 akteno.49).

**12) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Geref.Kerk van Sillevold *'de Knijpershof'* voor 6 jaar, per Martini 1837, *verpacht* voor *f. 5,50* per jaar aan de klompenmaker *Johannes Hulsch* (GA 0168 1248 akteno.208).

**13) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 273*** (f.176, B 689, vorig nummer B 238, ***'Haakhorst'***)
Venderbosch (Johanna), dagloonster, * Dinxperlo 20/7 1788
***Huls (Johannes),*** zonder, * Silvolde 10/4 1825
***Heijman (Johanna),*** -, * Ulft 15/12 1817
Huls (Hendrikus), -, * Silvolde 5/4 1828
Huls (Jan, Derk), -, * Silvolde, 26/1 1845
Huls (Hendrika, Berendina), -, * Silvolde 20/12 1846
Huls (Bernadus), -, * Silvolde 1/5 1849. Ingeschreven mei 1849.
te Kaat (Albert), klompenmaker, * Gendringen 15/10 1827. Ingeschreven 25/7 1849
Alle 8 r.k. Inschrijving 1/7 1847.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**14) 1843**
Op 19 oktober 1843 wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'de Knijpershof'* voor 6 jaar *verpacht* voor *f. 5,50 per jaar* aan de dagloner *Johannes Huls* (GA 0168 4200 akteno.740).

## ***de Kniepert***
## ***Rabelingstraat 10***
## ***(B…)***






1648 De zijkant van het van het woonhuis "De Knieper"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 10 |



1646 De woning behorende bij boerderij "De Knieper"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 10 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***de Haesencamp***
## ***Toldijk 16***
## ***(C 4)***




***- Namen:***
1707, 1714, 1733, 1743, 1745, 1752, 1754, 1760: de Haesencamp; 1740/1742, 1764,1787, 1791, 1795, 1800, 1828/1832: de Wagtmeester/de Wachtmeester.

***- Ligging:***
'De Wachtmeester' is in 1828 ingetekend op kaartblad 1 van de Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch onder nummer 4. Het ligt dan rechts, bijna aan het einde van 'de weg van Sillevolde naar Breembroek' voor de driesprong van 'de weg van Sillevolde naar Breembroek' en 'de weg naar het Westendorp', de huidige Toldijk. Het ligt zo'n 75 m vanaf de huidige Toldijk, die daar de grens vormt van de kerspelen Silvolde en Varsseveld: 'de Haesencamp' ligt dus nog net in Silvolde. In archiefstukken uit o.a. de jaren 1707 en 1743 wordt over de ligging van 'de Haesencamp' gezegd dat het ligt 'aen de Nottele' (de oude naam voor de buurschap Kroezenhoek) tussen 'de Heyde' (d.i.'Cobes/Koops in de Heyde') en 'de Visser' (in Sinderen). De weg waaraan 'de Haesencamp' ligt, wordt in de 18e eeuw ook wel 'Kniper strate', 'Cempinks straate' en 'Kemper straate' genoemd. Die straat voor 'de Wachtmeester' bestond nog in 1908, maar is thans verdwenen.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat de huidige boerderij 'de Wachtmeester' nog op (ongeveer) dezelfde plaats ligt.

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 127.
Jaren 1826-1828: 127
Jaren 1830-1840: B 249

***- Huidig adres:***
Vreman, Toldijk 16 Silvolde.Tel. 0315 - 61 71 84.

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1707

***- Beschrijving:***
De grond waarop 'de Haesencamp' staat, is al voor 1700 'aangegraven' uit de Marke 'de Notele'. Dat stuk in cultuur gebrachte grond werd 'de Haesencamp' genoemd. De woning die later op 'de Haesencamp' werd gebouwd, kreeg de naam van de plaats.
De eerste bewoner van 'de Haesencamp', Anthonij Neerhoff, was 'wagtmeester'.
'De Haesencamp' werd daarom ook 'de Wagtmeester' genoemd. In de 18e eeuw werd er zeer veel aan houtproduktie gedaan. Om te voorkomen dat hout ontvreemd werd *(houtdieverij)*, werd hier en daar - o.a. op 'de Schutten Stede' - een *wachman* aangesteld. Vermoedelijk had wagtmeester Neerhoff diezelfde functie.
Een vergelijking tussen de kaart uit 1828 en een uit 1908 laat zien dat er in die 80 jaar nauwelijks iets is veranderd op 'de Wachtmeester': voor het huis nog een streep heide, de boomgaard, de bosrand en de wei aan de Toldijk, het bijna 2 ha-grote bouwland opzij en achter het huis op een horst waarvan ook thans nog de hellingen zichtbaar zijn, enz.

***- Status:***
Kaatstede.


***- Afbeeldingen:***
1. Op een tekening uit 1740/1742 in de zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' (GA 0012 1177 f.7) worden de boerderijen 'Kempen' en 'Bievink' afgebeeld. Op deze tekening - helaas zwak afgedrukt in het

Historisch Archief Silvolde - Lanz

2. boek ‘Met het oog op Silvolde’ op p.27 - zijn de volgende namen langs de Cempinks Straate genoteerd: Withagt, Koops en Neerhoffs kamp;

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.4 (1828);
Historische Atlas Kaart 515 Terborg.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.4: huis en erf van de Erven Arnoldus ten Brink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Erven Arnoldus ten Brink m.b.t. C 4: 37.

***- Bewoners:***

*Antonie Neerhoff (x Swenneken Vrieseler) - …... - Jan Hendrik ten Holler/Holder (x …) - Gart Jan ten Holder (x Berendina Knippe/Knieper) – Hendrik Mullink (x Maria Raaijman)/Jan Buijl (x Willemina Bloemendaal) - (x Hendrika ten Holder) - Hermanus Vreeman (x ...) - Herman Johan Vreeman (x ...) - Johan Hendrik Vreeman (x ...) -*

***- Opmerkingen:***

Uit stukken van het Rentambt Schuilenburg blijkt dat *Swenneken Frieselaer* en haar dochter, *Wilmina Neerhoff*, *‘thinsigh synde op Schuijlenborgh’*. *‘Op pinxterdagh bij opklimmende sonne’* (voor 12 uur ‘s middags) moeten zij op Schuilenburg hun *gelttijns* voldoen *‘met ses placken* (= penningen) *ofte inplaets van dhijn een halve stuiver’* (GA 0012 o.a. 3901). Bij hun overlijden heeft de hofheer het recht op de *keurmede*: hij mag het beste stuk uit hun roerende nalatenschap naar zijn keuze *(keur)* nemen.

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 37, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *37* (DSCF 4680) de *Erven Arnoldus ten Brink* Silvolde.
  * 37/14 *C 4 huis* en erf 20 80. Gaat naar 356/14.
- Artikelnummer *356* (DSCF 5056) *Antonie van Wijck* heel- en vroedmeester Terborgh.
  * 356/14 *C 4 huis* en erf 20 80. Komt van 37/14 en gaat naar 936/6.
- Artikelnummer *936*: niet gevonden.
- Artikelnummer *1537* (DSCF 2366) *Hermanus Vreeman* landbouwer Aalten (Heurne) Silvolde Wisch dj.1905.
  * 1537/4 *C 4 huis* en erf 20 80. *dj.1904 verbouw.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 1537/8. 04 07 80. bel.1895.
  * 1537/8 *C 4 huis, schuur*, erf 20 80. *dj.1908 verbouw.* Komt van 1537/4 en gaat naar 1537/9. 04 07 80. 1901.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1537/9 *C 887 huis, schuur* en erf 27 00. *dj.1914 vernieuwing en bijbouw.* Komt van 1537/3 (= C 3), 8 en gaat naar 1537/10.
04 07 80. 1914.
* 1537/10 *Wachtmeester C 941 huis, schuur*, bouwland 02 18 50. *dj.1915 vernieuwing en bijbouw.* Komt van 1537/5, 9 (= C 6) en gaat naar 1537/11.
04 07 80. 1914.
* 1537/11 *C 941 huis, schuur*, erf 02 18 50. *dj.1918 verkoop.* Komt van 1537/10 en gaat naar 3038/5.
04 07 80. 1915.
- Artikelnummer *3038* (DSCF 3944) *Herman Johan Vreeman* Silvoldsche buurt Wisch.
* 3038/5 *Wachtmeester C 941 huis, schuur* en erf 02 18 50. *dj.1925 Herbouw.* Komt van 1537/1 en gaat naar 3038/6.
04 07 80. 1918.
* 3038/6 *Wachtmeester C 941 huis, schuur*, bouwland 02 18 50. *dj.1927 Bijbouw.* Komt van 3038/5 en gaat naar 3038/7.
04 07 80. 1925.
* 3038/7 *Wachtmeester C 941 huis, schuur*, bouwland 02 18 50. *dj.1935 Vereeniging*. Komt van 3038/6 en gaat naar 3038/8.
* 3038/8 *Wachtmeester C 1020 huis, schuur*, bouw- en weiland 04 07 80. *dj.1960 scheiding.* Komt van 3038/1,2,3,4,7 en gaat naar 4668/1.
1925.
- Artikelnummer *4668* (DSCF 7692) *Johan Hendrik Vreeman*, geb. 12-7-1916 landbouwer Silvolde Toldijk 16.
* 4668/1 Kroezenhoek *C 1020 huis, schuur*, bouw- en weiland 04 07 80. 1960. Komt van 3038/8 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1707**
Op *28 juni 1707* verkoopt *Derxken Hartering*, de weduwe van *Bernt Vrieselaer*, aan *Antonie Neerhoff* en diens echtgenote voor (waarschijnlijk) 750 gulden een zeker stuk land, 'den Haesencamp' genaamd, in het kerspel Silvolde naast 'de Heyde' en anderzijds 'de Visser' (GA 0209 327 f.65).
Antonie Neerhoff is gehuwd met *Swenneken Vrieseler*. De weduwe Vrieselaer, Derxken Hartering, verkoopt de grond dus aan haar dochter en schoonzoon.

**2) 1714**
Midden in de Silvoldse Gemeente ligt een kamp, den Haesenkamp, alleen door Antonij Neerhoff bewoond. Deze Antonij heeft onterecht grond aangegraven. De Marke laat het 'dichtsmieten', maar Antonij begint opnieuw … (GA 0209 207).

**3) 1733**
In een stuk d.d. *30 mei 1733* wordt over de ligging van 'de Visser' (in Sinderen) gezegd: in kerspel Varsseveld *'op de scheid van het kerspel Silvolde aan de wegh nae Sinderen bij den Haesenkamp aen den Nottel'* (GA 0209 … f.60).

**4) 1734**
Op *29 maart 1734* trouwen *Luijert Boeijl*, zoon van Garth Boijel en Jenneken de With met *Willemina Neerhoff*, dochter van de *waghtmeester* Antonij Neerhoff en Swenneken Vrijselaar (GA 328).

**5) 1740**
Op *30 april 1740* lenen *Anthonie Neerhoff* en *Swenneken Vrieseler* geld van Frederick Heutinck (GA 0209 345 1e pak).

**6) 1743**
Op *16 maart 1743* lenen *Antonie Neerhoff* en *Swenneken Vrieseler* geld. Onderpand: huis, hoff en bouwland 'den Haasenkamp' in het kerspel Silvolde aen de Nottele en 'de Visser' (GA 0209 328 f.194).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**7) 1745**
Op *30 april 1745* lenen *Anthonie Neerhoff* en *Swenneken Frieseler* geld. Huis, hof en bouwland ‘den Haasenkamp’ in het kerspel Silvolde aldernaast ‘de Visser’ en ‘Coops in de Heyde’ gelegen (GA 0209 328 f.214).

**8) 1750**
Op *3 juni 1750* lenen *Anthonie Neerhoff* en *Sweneke Vrieselder* 400 gulden van het Gasthuis van Terborg (GA 0209 346 1e pak).

**9) 1754**
Anthonij Neerhoff en Swenneken Vrieselaar. Huis, hof, bouwland ‘den Hasencamp’ *bij de Nottel* (GA 0209 329 f.91 e.v.).

**10) 1760**
Anthonie Neerhoff is overleden. De weduwe, *Swenneken Vrieselders*, geassisteerd door haar schoonzoon L. Buijl, *verkoopt* op *19 januari 1760* aan *Arnold Just.Tengbergen* ‘de Hasencamp’, inclusief het huis en de schuur. De obligatie van 1750 wordt mede uit de opbrengst afgelost. De akte vermeldt dat ze het hebben gekocht op 21 december 1725. Dat ‘het’ moet slaan op een stuk grond dat Anthonie en Swenneken aanvankelijk illegaal - met alle gevolgen vandien - hadden ‘aangegraven’, maar dat ze in 1725 van de Marke hebben aangekocht. Die nieuwe ‘aangraving’ heette waarschijnlijk *‘Wagtmeesterslag’* (GA 0209 346 1e pak en GA 0209 330 f.70).

**11) 1764**
Volgens een stuk uit *maart 1764* zit dan *Jan Hendrick ten Holler/Holder* (als pachter) op ‘de Wagtmeester’ (GA 0209 346 1e pak).

**12) 1791**
Op *6 april 1791* laten de *erven van Andries Tengbergen*, waaronder diens weduwe Johanna Henrietta de Beyer, ‘de Wagtmeester’ veilen. Koper, voor *2200 gulden*, wordt *Johannes Gras*. Het transport vindt plaats op 19 juli 1792 (GA 0209 351 1e pak en GA 0209 334 f.172). Jannes Gras woont in de kern van het dorp Silvolde, op de plaats waar nu de Jacinta-kleuterschool staat, waar hij een bier- en jeneverstokerij en een winkel, ‘de Zwaan’ geheten, bezit.

**13) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op ‘*de Wagtmeester’* (in Bievings Rot) *6 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**14) 1800**
Tengbergen en Gras verpachtten ‘de Wagtmeester’. Blijkens een stuk van *6 mei 1800* ‘zit’ dan op ‘de Wagtmeister’ *Gart Jan ten Holder*, zoon van *Hendrik ten Holder* (GA 0209 353).

**15) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *‘Tiend uit den Hasenkamp’* voor het jaar 1817 verpacht voor *f.15,- -* aan *Gerrit Jan ten Holder,* landbouwer onder Zilvold (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**16) 1824/1825**
Volgens een akte uit 1824/1825 is de Silvoldse bierbrouwer *Arnoldus ten Brink eigenaar* van de bouwplaats ‘den Wagtmeester’ met de daarbij behorende landerijen ter grootte van ongeveer vijf bunders (GA 0168 1416 1824 akteno.77).

**17) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 127 -*** *(foto 34)*
***Ten Holder (Gerrit Jan),*** * 1762, ***landbouwer***
***Knieper (Berendjen),*** * 1773, zonder
ten Holder (Hendrika), * 1800, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

ten Holder (Arend), * 1801, landbouwer, overleden

ten Holder (Zwenneken), * 1804, zonder
ten Holder (Harmanus), * 1807, zonder
ten Holder (Aaltjen), * 1811, zonder
Rabelink (Jan), * 1814, zonder

**18) 1827**
Op *21 mei 1827* cederen *Gerrit Jan ten Holder* en diens echtgenote, *Berendina (Berndjen) Knippe*, aan de bij inwonende *dochter Hendrika ten Holder* al hun *onroerende goederen* alsmede de *afbraak van een bijenschuurtje* op het bouwplaatsje *'de Wagtmeester'.* Hendrika is verplicht haar ouders en ongehuwde broer en zusters te alimenteren (GA 0168 1418 akteno.44).

**19) 1828/1832**
Op 14 november 1784 gaat *Arnoldus Ten Brink* J. z. van wijlen Jan Ten Brink uit Terburg in ondertrouw met *Janna Gras* JD van Johannis gras uit Zilvolde. Getr. 14 gber (GA 1757 34/3 14.11.1784 T.).
Arnoldus Ten Brink volgt zijn schoonvader als bierbrouwer in 'de Zwaan' op.
*Arnoldus ten Brink* benoemt op de *6e van de hooymaand 1810* zijn vrouw, *Johanna Gras*, tot zijn *enige en universele erfgename*. De *kinderen* ontvangen alleen de *legitieme portie* waarop ze volgens artikel 695 van het wetboek Napoleon recht hebben.
Johanna Gras doet zulks op dezelfde datum t.a.v. haar man, Arnoldus ten Brink (0209 339 f. 160 e.v.).
Vandaar dat in 1828/1832 de Erven van Arnoldus ten Brinke als eigenaren van 'de Wachtmeester' worden vermeld.

**20) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 249*** (f.351, C 4, 'de Haesencamp'/'de Wagtmeester')
***Mullink (Hendrik),*** 28, Doetinchem, ***landbouwer***
***Raaijman (Maria),*** 32, Etten, zonder
Giesen (Diena), 16, zonder
Alle 3 R.C.

***Buijl (Jan),*** 23, Varsseveld, **dagloner**
***Bloemendaal (Willemina),*** 34, Zeddam, zonder
Buijl (Johanna), 1, Silvolde, zonder
Alle 3 R.C.

## ***Harbers***
## ***Munstermanstraat 5***
## ***(B 200)***



**1525 Boerderij "Harbers"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Munstermanstraat 5 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1521 Schuur bij 'Harbers'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Munstermanstraat 5 |

***- Namen:***
1427 e.v.: Langenbrink; vanaf 1647: Langenbrink/Herbers; vanaf 1746: Harbers; 1813 e.v.: Harbersstede.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Harbers' onder nummer 200 ingetekend. Het ligt tussen 'Hommelink' en 'Have' achter het huidige voetbalveld waar ooit de 'Munsterman' stond. De hoeve ligt aan twee straten.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode september 1809 t/m 1826 nummer 109.
Jaren 1826-1828: 109
Jaren 1830-1840: B 278
***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1427
***- Beschrijving:***
De gronden en de opstallen van 'Harbers' behoren toe aan de Kerk van Silvolde.
***- Status:***
Geërfde boerderij: Langenbrinc bezit een halve waar in de Silvoldse Hemel.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.200 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.200: huis en erf van de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Sillevolt : 235.

***- Bewoners:***

*Gerrit Herbers - ….. - Hendrik Harbers (x …) - Gart Hebinck (x Altje Tiggelavonts) - Gart Jan van Eerden (x Hendrika de Liefde) - Hendrika de Liefde - Gerritjen van Eerden - Gerrit Jan Geurink (x Gerritjen van Eerden) - Gerritjen van Eerden - Hermanus Heersink (x Willemina Hendrika Geurink).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 235, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1828/1832 te volgen:

- Artikelnummer 235 (DSCF 4918) de *Hervormde Kerk van Silvolde*.
  * 235/53 *B 200 huis* en erf 03 20. *1879 bijbouw.* Gaat naar 235/234 en 235.
  * 235/234
  * 235/235

***Gegevens***

**1) 1427** Volgens de goederenlijst van het klooster Bethlehem uit 1427/1428 bezit 'Langenbrinc' een halve waar in de Silvoldse Hemel ('Wastinsigheid' Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Bronnen van Vaderlandsche Recht, Utrecht 1934 deel 8 p.191).

**2) 1448**

De helft van de jaarlijkse inkomsten van 'Langenbrink' is bestemd voor de verlichting van de Silvoldse kerk. De andere helft wordt aangewend om de inkomsten van de pastoor te verbeteren. Na overleg met de parochianen en de kerkmeesters, Evert Hommelinck en Herman Rabeldinck, verkoopt pastoor *Johan van der Haep* in 1448 'ten Orde' aan het klooster Bethlehem. Het deel van 'Langebrink' ('Harbers') dat op de verlichting van de kerk drukte, had de Silvoldse kerk kort voor de verkoop van 'ten Orde' overgebracht naar dit goed. 'Langenbrinck' kwam daardoor in 1448 geheel ten goede aan de inkomsten van de Silvoldse pastoor, hoewel het goed eigendom was van de Kerk en dus werd beheerd door de kerkmeesters. De verkooppenningen van 'ten Orde' schijnen te zijn aangewend om het grote koor aan de Silvoldse kerk te bouwen (MOS p. 35; p.39 noot 5: AKB 510 volgens de telling Sloet).

**3) 1571**

Uit het visitatieverslag van de Deventer bisschop Aegidius de Monte uit 1571 blijkt dat de pastoor van Silvolde 10 mud graan per jaar aan inkomsten heeft. Die 10 mud is de pacht in natura die 'Langenbrinck' toen jaarlijks betaalde (MOS p.35).

**4) 1605**

'Langenbrinc' wordt in 1605 vermeld als bezit van de Gereformeerde Kerk van Silvolde (GA 0005 1367).

**5) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat *Herbers Stedeken* uit
- *huis*, hof en bouwland: 1 ¼ morgen;
- inslag en hiethorsten: 3 morgen.

Op het stedeke staan enige opgaande bomen.
De *eigenaar* is de *Kerk van Silvolden.*
Op 'Herbers Stedeken' rust de groffe en smalle thient.
De pachter, voor 8 daalder per jaar, is in 1647 *Gerrit Herbers.* Het Geestelijk Rentambt (vroeger: Bethlehem) heeft jaarlijks uit 'Herbers Stedeken' een uitgang van 20 stuivers. Ook aan de Armen te Silvolden en aan de Kerk te Etten moeten elk jaarlijks 20 stuivers worden betaald. De totale pachtwaarde bedraagt 15 - 10 - 0.
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no.192 en p.25 no.'s 388, 389 en 390; KM 11).

**6) 1658**
**7) 1720**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

In mei/juni 1720 is *Gart Hebinck*, gehuwd met *Altje Tiggelavonts*, bouwman op 'Langenbrink' (GA 0209 327 f.106).

**8) 1746**

Volgens de Silvoldse kerkmeestersrekening uit 1746 is *Harbersstede met de Nennenhof* verpacht voor 14 daalders per jaar (AGW 1124).

**9) 1758**

Bij het sluiten van een magescheid van G. Beujel, weduwe van Evert ten Haave, treedt *Hendrik Harbers* als getuigende naebaer op (GA 0209 362).

**10) 1781**

Volgens een stuk uit 1781 zit op 'Harbers' de 26-jarige *Gart Jan van Eerden* die voor anderen hooi, turf en mest vervoert (GA 0209 297).

**11) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *Harbers* (in Hogenkamps Rot ) *8 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**12) 1813**

Op *13 oktober 1813* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *Harbers Steede* voor 6 jaar, ingaande Martini 1813, *verpacht* voor *103 franken en 95 centimen* (+ f.52,- -) per jaar aan *Hendrika de Liefde,* weduwe van *Hendrik Jan van Eerde.*

Voor de pachtcondities: zie 'Boeninck' 1813 (GA 0168 1241 akteno.90).

**13) 1819**

Op *17 september 1819* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *Harbersstede* voor 6 jaar, ingaande Martini 1819, *verpacht* voor *f. 55,-* - per jaar aan *Gerritjen van Eerden* (GA 0168 1244 akteno.25).

**14) 1821**

*Gerrit Jan van Eerden* en diens echtgenote, *Hendrika de Liefde*, zijn beide *overleden*. Er is een *minderjarig kind*, de 17-jarige *Hendrik van Eerden*, over wie als *voogd* is aangesteld de landbouwer *Derk ten Bokkel* uit het kanton Aalten en als *toeziend voogd* diens broer, *Jan Hendrik van Eerden*, landbouwer in de buurschap Silvolde. Na het overlijden van Hendrika de Liefde is de erfenis in het bezit gebleven van haar kinderen Jan Hendrik, Gerritjen en Aaltjen. Er zijn 7 erfgenamen:

1. Hendrik van Eerden (17 jaar; onder Silvolde);
2. Jan Hendrik van Eerden (onder Silvolde);
3. Gerritjen van Eerden (onder Silvolde);
4. Hendrina van Eerden (onder Silvolde);
5. Aaltjen van Eerden (onder Silvolde: NB: op 23-04-1824 gehuwd met de Silvoldse schoenmaker Reind Noij);
6. Johanna (Janna) van Eerden (dienstmeid onder Aalten; NB: op 23-02-1822 te Aalten gehuwd met Gerrit Hendrik Hillen), en
7. Elisabeth van Eerden (dienstmeid te Doetinchem; NB: op 30-04-1828 op 30-jarige leeftijd te Zutphen gehuwd met de 26-jarige kuiper Johan Adolph Gerrit Lemer).

Op *28 juli 1821* wordt de *erfenis getaxeerd* door de Silvoldse Lammert Polman (op 'Hommelink') en de onder Silvolde wonende timmerman Wolter Luimes (…).

Op 'Harbers' staat een *huis en een oud schaapschot* die samen *f. 450,-* - waard zijn. Als onderdelen van het huis worden genoemd:

- *keuken;*
- *kamer;*
- *washuis, en*
- *deel.*

De *veestapel* bestaat uit: 2 bruine paarden (f. 82,- -), 3 melkbeesten (f. 79,- -), 1 2-jarig beest (f. 16,- -), 1 stier (f. 9,- -), 2 jarige varkens (f. 19,- -), 10 ganzen (f. 4,- -) en 9 hoenders (f. 2,- -). De mist in het schaapschot heeft een waarde van f. 28,- -. De te veld staande rogge vertegenwoordigt een waarde van f. 219,50 en de te veld staande boekweit, haver, garst, vlas, henep en erwten f. 110,50. De hof- en boomvruchten worden op f. 78,- - geschat. Op de boerderij is een lange kar (f. 34,- -) en een stortkar (f. 7,- -) aanwezig evenals een staande klok t.w.v. f. 16,- -. Tot de *onroerende goederen* behoren het weitje *'het Gansenmaatje'* in de Gemeente Gendringen en een *bouwland* in het Borgerveld, groot

Historisch Archief Silvolde - Lanz

ongeveer 4258 ellen groot. De waarde van de *bezittingen*, *exclusief het weitje en het bouwland bedragen f. 1376,20.* De Diaconie van Silvolde moet nog f. 31,50 betalen als kostgeld voor Hendrika Lensink. Tot de schulden ten bedrage van f. 301,63 behoren :
- aan de heer Boeveldt te Gendringen als kerkmeester van de *Ettensche Kerk* wegens *uitgang* uit de bouwplaats ad f. 1,40 jaarlijks over 5 jaren: f. 7,- -;
- aan de chirurgijn Wilbrink te Ulft: f. 1,- -, en
- aan Jan Immink, dagloner onder Gendringen, voor het bewaken der weide: f. 1,20 (GA 0168 1415 jaar 1821 akteno.42).

*Opmerking:*
Zie ook 'het Herteler' onder 1815 i.v.m. Hendrika Lensink.
Op *16 augustus 1821 trouwen* te Wisch: *Gerrit Jan Geurink*, geboren te Silvolde op 19 april 1784 als zoon van Reint Geurink en Wilhelmina Weenink, en *Gerritjen van Eerden*, geboren te Silvolde op 8 februari 1782 als dochter van Gerrit Jan van Eerden en Hendrika de Liefde (Gemeente Wisch 1821 akteno.17; genlias).

**14) 1825**
Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *Harberssteede* voor 6 jaar, ingaande Martini 1825, *verpacht* voor *f. 55,- -* per jaar aan *Gerrit Jan Geurink* (GA 0168 1246 akteno.45).

**15) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 109 -*** *(foto 32)*
***Geurink (Gerrit Jan),*** * 1784, ***landbouwer***
***van Eerden (Gerritjen),*** * 1782, zonder
Geurink (Wilhelmina Hendrika), * 1822, zonder
Van Eerden (Hendrina), * 1790, zonder
Ebbink (Hendrik Jan), * 1786, knegt
Zweerink (Antje), * 1796, meid
Lensink (Hendrika), * 1777, idem

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 278*** (f.366, B 200, 'Harbers')
***Geurink (Gerrit Jan),*** 44, Silvolde, ***landbouwer***
***van Eerden (Gerritjen),*** 48, Silvolde, zonder
Geurink (Willemina Hendrika), 7, Silvolde, zonder
Eppink (Hendrik Jan), 42, Varsseveld), knegt
van Vorden (Hendrina), 39, Silvolde, meid
Kuenen (Aleida Hendrika), 18, Varsseveld, meid
Lensink (Hendrika), 52, Silvolde, meid
Alle 7 Prot.

**16) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *Harbersstede* voor 6 jaar, ingaande Martini 1831, *verpacht* voor *f. 55,- -* per jaar aan *Gerrit Jan Geurink* (GA 0168 1247 akteno.49).

**17) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold de bouwplaats *Harbersstede* voor 6 jaar, ingaande Martini 1837, verpacht voor *f. 62,- -* per jaar aan *Gerritjen van Eerden*, de weduwe van Gerrit Jan Geurink (GA 0168 1248 akteno.208).

**18) 1839**
Op 27 april 1839 *trouwen* te Wisch de 28-jarige landbouwer *Harmanus Heersink*, geboren te Varsseveld als zoon van de landbouwer Hendrik Jan Heersink en Grada Radstake, en de 16-jarige *Willemina Hendrika Geurink*, geboren te Silvolde als dochter van de Gerrit Jan Geurink en Gerritje van Eerden (Gemeente Wisch 1839 akteno.6; genlias).

**19) 1849**
Op *19 oktober 1849* wordt door de Gereformeerde Kerk van Silvolde voor 6 jaar de bouwplaats 'Harbersstede' *verpacht* voor *f. 80,- - per jaar* aan *Hermanus Heersink* (GA 0168 4200 akteno.740).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Grote Hartshoevel***
## ***Rabelingstraat 6***
## ***(B 477)***



**1633 Boerderij "Groot Hartsheuvel"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 6 |



**1637 Boerderij "Groot Hartsheuvel"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 6 |



**1634 Boerderij "Groot Hartsheuvel"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 6 |



**1636 De grote schuur behorende bij de boerderij "**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 6 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
Voor 1571: Hersenhofet; 1571: Harthovel; 1828: Groot Hartenheuven; Groten Hartheuvel.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Groot Hartenheuven' ingetekend onder nummer 477.
- B 477: huis, schuur en erf 00 h 08 a 70 c Gerrit Jan Colenbrander.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1824 nummer 118.
Jaren 1826-1828: 118
Jaren 1830-1840: B 259
***- Huidig adres:***
J.H.J. Kleinhesselink, Rabelingstraat 6 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 - 324488
Kleinhesselink Mark en Ellen, Rabelingstraat 6a 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 - 324605
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571
***- Beschrijving:***
Aanvankelijk heette de grond waarop de beide Hartsheuvels staan 'Hersenhofet'.
Die grond behoorde bij het Wissche leengoed 'Verholte'.
'Hersenhofet' werd al voor 1571 uit dit leengoed gehaald en verkocht.
Ook, al voor 1571, is 'Hersenhofet' gesplitst in twee stukken: 'Groot Hartsheuvel' en 'Klein Hartsheuvel'.Omstreeks 1858 wordt op de plaats van de oude boerderij een nieuwe boerderij gebouwd; waarschijnlijk op de oude fundering. Omstreeks 1893 vindt bijbouw plaats. Waarschijnlijk is toen ook de bakoven op het terrein gebouwd. In (kadastraal) dienstjaar 1913 heeft herbouw plaats.
***- Status:***

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.477 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.477: huis, schuur en erf van Gerrit Jan Colenbrander.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Gerrit Jan Colenbrander, rentenier te Zutphen: 46.
***- Bewoners:***
*….. - Warner - Henrick en Jan Hartsheuvel - Gerrit Henrick Hartsheuvel (x Lutjen Liesenbergh) - ….. - ….. - Johannes ten Beest (x Dersken Doornink) - Gerrit Hofs (1e x: Engelina ten Beest; 2e x: Johanna Willemina Jolink) - Jan Willem Bruil (x Johanna Hofs) - Derk Jan Bruil (x Aleida Willemina Jansen) - Jan Willem Bruijl (x Drika Schuurman)*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Opmerkingen:***
In het archief van het Rentambt van de Schuilenburg worden over diverse jaren personen genoemd met de familienaam Hartshoevel die *keurmedig* zijn aan de *hof Schuilenburg*. In *1718* bijvoorbeeld:

- Jan Hartshoevel in Netterden;
- Berntjen Hartshoevel, een zus van Jan, de weduwe van Berent duijker, in Gendringen;
- Gerritjen Hartshoevel in Netterden, gehuwd met Frerick Bijster;
- Geesken van Hartshoevel geboren, wonende op Venneman in Sinderen;
- Hendersken Hartshoevels die int Stift van Munster en Ampt Boekholt woont (GA 0012 3951).

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 46, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *46* (DSCF 4690) *Gerrit Jan Colenbrander* rentenier Zutphen.
  * 46/10 *B 477 huis, schuur*, erf 08 70. *Stichting 1858.* Gaat naar 971/2 en 46/15, 16.
  08 35 80. bel.1855.
  * 46/16 *B 1008 huis* en erf 08 20. *1871 verkoop.* Komt van 46/10 en gaat naar 1134/17.
  08 35 11. bel.1858.
- Artikelnummer *1134* (DSCF 9983) *Jan Willem Bruil* landbouwer Silvolde Wisch.
  * 1134/17 *B 1008 huis* en erf 08 20. *dj.1893 verbouw.* Komt van 46/16 en gaat naar 1134/29.
  09 63 56. bel.1871.
  08 47 56 bel.1872, 1874.
  *Vervolg folio 5* (DSCF 0177)
  08 25 51. bel.1886.
  * 1134/29 *B 1008 huis* en erf 08 20. *dj.1894 bijbouw.* Komt van 1134/17 en gaat naar 2048/1.
  * 1134/30: niet gevonden.
  07 56 40. bel.1894.
- Artikelnummer *2048* (DSCF 2774) *Jan Willem Bruil* landbouwer Silvolde en consorten.
  Eig. van 69 ca van no. B 1005 Johanna Willemina Jolink, wed. van Gerrit Hofs, en consorten.
  * 2048/1 *B 1621 huis, schuur, bakoven*, wei- en bouwland 69 80. *dj.1902 scheiding.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 1134/30.
  bel.1895.
- Artikelnummer *2471* (DSCF 3251) *Derk Jan Bruil* landbouwer op Hartsheuvel Wisch. *Johan Bruil.*
  * 2471/13 *B 1621 huis, schuur, bakoven,* bouw- en weiland 69 80. *dj.1913 herbouw.* Komt van 1134/30 en gaat naar 2471/14.
  08 50 40. 1906.
  * 2471/14 *B 1621 huis, schuur*, bouw- en weiland 69 80. *dj.1954 vereniging.* Komt van 2471/13 en gaat naar 2471/16.
  08 50 40. 1913.
  08 19 80. 1935.
  * 2471/16 *Rabelingstraat B 2120 huis, schuur,* bouw- en weiland 05 13 20. *dj.1967 verkoop en schenking.* Komt van 2471/1,2,6,10,12,14 en gaat naar 5320/1.
  08 49 80. 1954, 1955, 1958.
- Artikelnummer *5320* (DSCF 8458) *Jan Willem Bruijl* landbouwer Silvolde Rabelinkstraat 6.
  * 5320/1 Rabelingstr. *B 2120 huis, schuur*, bouw- en weiland 05 13 20. Komt van 2471/16 en gaat naar: niet vermeld.
  08 49 80. 1967.
  09 46 10. 1970.

***Gegevens***

**1) 1571**
Een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - vermeldt *'Harthovel beide'* (GA 0124 1304).

**2) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 is 'den Hartsheuvel;' een 3½

Historisch Archief Silvolde - Lanz

morgen-groot bouwland met daarop een *huis* en hof.
De eigenaren zijn *Jan van Groll en consorten*.
In 1647 is een zekere *Warner* de pachter. Hij bouwt voor de 3e garve die in 1647 wordt getaxeerd op 42 - 18 - 8.
Op het goed rust de groffe en de smalle tiend ter waarde van 25 stuivers.
De totale pachtwaarde bedraagt 46 - 15 - 10 (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no.205; KM 24).

**3) 1701**
Op *17 augustus 1701* kopen *Wilhelm Cork* en diens echtgenote, *Helena van Groll*, ¼ deel van 't erve en goed 'Groot Hartsheuvel' van de *weduwe Crabbenborg* (GA 0209 327 f.36).

**4) 1702**
Op *9 februari 1702* hebben *Henrick Hartsheuvel* en *Jan Hartshoevel* een pachtschuld van f. 82 - 15 - 0 aan *Willem Roelving* en diens huisvrouw van het goed 'Groot Hartsheuvel'. Jan is schuldig 57 gulden en 16 stuivers. Zij lenen geld met als onderpand hun deel in het goed 'Clein Hartshoevel' (GA 0209 327 f.41).

**5) 1709**
Op *25 juli 1709* hebben *Gerrit Henrick Hartsheuvel* en diens echtgenote, *Lutjen Liesenbergh*, voor 6 jaar het goed 'Groot Harthoevel' gepacht (GA 0209 327 f.75).

**6) 1791**
Op *14 december 1791* bezitten *Johannes Colenbrander* en diens echtgenote, *Elisabeth Colenbrander*, 1/3 deel van 'Groten Hartshövel'. Ook de zuster van Johannes, *Fenna Hendrica Colenbrander*, uit de stad Doetinchem, bezit 1/3 deel (GA 0209 334 f.146 en 0209 351 1e pak).

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Grote Hartsheuvel'* (in Bievings Rot) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Groote Hartsheuvels Tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f.38,25* aan *Bernadus Massop*, kuiper te Zilvolde (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**9) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 118 -*** *(foto 33)*
***Ten Beest (Johannes),*** * 1763, ***Landbouwer***, overleden
***Doornink (Dersken),*** * 1760, zonder
Scholten (Christina), * 1732, zonder
Doornink (Wilhelmina), * 1768, zonder
ten Beest (Engelina), * 1798, zonder
Wiegink (Berend), * 1789, knecht
Kwak (Aaltjen), * 1810, Dienstmeid

**10) 1827**
Op *24 juli 1827* trouwen te Wisch: de *linnenwever Garrit Hofs*, geboren te Gendringen op 23 augustus 1801 als zoon van Evert Hofs en Jenneken Lammers, en *Engelina ten Beest*, geboren te Silvolde op 30 maart 1797 als dochter van Jannes ten Beest en Dersken Doornink (Gemeente Wisch 1827 akteno.25).
**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 259*** (f.357, B 477, 'de Grote Hartshoevel')
***Hofs (Gerrit),*** 28, Varsseveld, ***landbouwer***
***ten Beest (Engelina)***, 32, Silvolde, zonder
Doornink (Dersken), weduwe Joh. ten Beest, 63, Varsseveld, zonder
Rutgers (Arend), 20, Varsseveld, knegt

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Spekking (Arend), 16, Gendringen, knegt
Kwak (Aaltjen), 19, Silvolde, meid
Alle 6 Prot.

**11) 1831**
Op 2 februari 1831 *overlijdt* te Wisch de 34-jarige *Engelina ten Beest*, echtgenote van Gerrit Hofs (Gemeente Wisch 1831 akteno.18; genlias).

Op *12 juli 1831* cedeert *Dersken Doorninck*, weduwe van *Johannes ter Beest*, aan haar schoonzoon, *Gerrit Hofs*, haar meubilaire goederen (de onverdeelde helft op de bouwplaats 'de Grote Hartsheuvel') ter waarde van f. 150,- - m.u.v. haar kast, bed en 4 bedlakens op de volgende voorwaarden:
- Gerrit moet zijn schoonmoeder alimenteren;
- haar wekelijks 15 centen zakgeld geven;
- haar over 1831 de helft van het vlas uitkeren, en
- als het niet harmonieert, aan zijn schoonmoeder in gebruik geven de kamer achter de schoorsteen, deze van meubels voorzien, en haar daar alimenteren als boven gesteld (GA 0168 1420 akteno.39).

Op *11 augustus 1831* laat *Gerrit Hofs* enige *meubilaire goederen*, hoofdzakelijk vrouwenkleren, *veilen*. Het brengt *f. 76,50* op (GA 0168 1420 akteno.52).

**12) 1903**
Op *14 december 1903* maakt *Jan Willem Bruil*, landbouwer op 'den Grooten Hartsheuvel' zijn *testament*. Daarbij bepaalt hij
- dat zijn zoon, *Derk Jan Bruil,* zal hebben zijn roerende en onroerende goederen;
- dat na zijn overlijden deze goederen zullen moeten worden getaxeerd door drie deskundigen die volgens de wet moeten worden benoemd en beëdigd en dat de getaxeerde waarde der goederen zullen moeten worden ingebracht in zijn nalatenschap door Derk Jan Bruil;
- *Johan Bruil*, een zoon van Derk Jan Bruil, zal uit de nalatenschap *f. 500,-* - ontvangen;
- *Theodoor Bruil*, een zoon van Derk Jan Bruil, zal uit de nalatenschap ontvangen *f. 300,- -*, en
- de beide oudste kinderen van Jan Willems dochter, Jantje Bruil, - *Hanneke en Drikka Bruil* - zullen *elk f. 500,-* - ontvangen uit zijn nalatenschap (GA 0168 5840 akteno.1975).

## ***de Kleine Hartshoevel***
## ***Bievinkstraat 3***
## ***(B 463)***



Historisch Archief Silvolde - Lanz



1836 Voorkant van boerderij "Klein Hartsheuvel"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Bievinkstraat 3 |



1838 Achterkant van boerderij "Klein Hartsheuvel"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Bievinkstraat 3 |

***- Namen:***
Voor 1571: Hersenhofet; 1571: Harthovel beide; 1702: Clein Hartshoevel.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Kleine Hartsheuvel’ onder nummer 463 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1809 t/m 1826 nummer 120.
Jaren 1826-1828
Jaren 1830-1840: B 260
***- Huidig adres:***
A.G.A. van Balveren Bievinkstraat 3 7064 KK Silvolde. Tel.: 0315 - 323737.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571
***- Beschrijving:***
Aanvankelijk heette de grond waarop de beide Hartsheuvels staan ‘Hersenhofet’.
Die grond behoorde bij het Wissche leengoed ‘Verholte’.
‘Hersenhofet’ werd al voor 1571 uit dit leengoed gehaald en verkocht.
Al voor 1571 is ‘Hersenhofet’ gesplitst in twee stukken: ‘Groot Hartsheuvel’ en ‘Klein Hartsheuvel’.
Omstreeks 1922 is het huis gesloopt en herbouwd. In 2005 is er een nieuwe woning op gebouwd.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.463 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no. 463: huis, schuur en erf van Amandus Borkens.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van de landbouwer Amandus Borkens: 24.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Bewoners:***
*Berent Leijen (x …) - ….. - Jan Rabeling (x …) - Garrit Venderbos (x Anneken Limbaecks) - Jan Kemperman/Kempen (x Aaltjen/Antjen Nijenhuis) - Arend te Velde (x Aaltjen Neijenhuis) - Amandus Borkens (x Susanna Sesink) - Steven Peter Hendrik Jan Polman (x Geertruida Vels) - ... - Steven Geven (x Christina Aloisa te Stroet) - Wilhelm Sticker (x Berendina Wilhelmina Geven) - Joseph Louwrens Sticker (x Maria Koenders) - Nico van Balveren (x ...).*
***- Kadastrale gegevens:***




Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 24, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *24* (DSCF 3241) *Amandus Borkens* landbouwer Silvolde.
  * 24/2 *B 463 huis, schuur*, erf 10 00. Gaat naar 784/2.
- Artikelnummer 784: niet gevonden.
  Gezocht onder Polman. Niets gevonden.
- Artikelnummer *1633* (DSCF 2438) *Steven Geven* landman Dinxperlo.
  * 1633/5 *B 1204 huis, schuur*, erf 02 60. *dj.1905 Dading.* Komt van: niet vermeld, en gaat naar 2438/5.
  * 1633/6 *B 1205 huis, schuur*, erf 04 70. dj.1905 Dading. Komt van: niet vermeld, en gaat naar 2438/6.
  05 80 46.
- Artikelnummer *2438* (DSCF 3212) *Johannes Bernardus Geven* klompenmaker Klein Bredenbroek Gendringen. Dj.1924 Successie.
  *Vruchtgebruik: Christina Aloisa te Stroet*, wed. van Steven Geven Silvolde. Dj.1929.
  * 2438/5 *B 1204 huis, schuur*, erf 02 60. *dj.1923 Ged.Slooping enz.* Komt van 1633/5 en gaat naar 2438/10.
  * 2438/6 *B 1205 huis, schuur*, erf 04 70. *dj.1923 Ged.Slooping enz.* Komt van 1633/6 en gaat naar 2438/11.
  05 80 46. 1905.
  * 2438/10 *B 1204 kamer, schuur,* erf 02 60. *dj.1923 Slooping enz.* Komt van 2438/5 en gaat naar 2438/12.
  * 2438/11 *B 1205 huis, schuur*, erf 04 70. *dj.1923 Slooping enz.* Komt van 2438/6 en gaat naar 2438/12.
  * 2438/12 *Klein Hartsheuvel B 1927 huis* en bouwland 02 10 46. *dj.1924 Rectificatie.* Komt van 2438/7 (= B 1206 komt van 1633/7 en gaat naar 2438/12), 10, 11 en gaat naar 3351/7.
  05 80 46. 1923.
- Artikelnummer *3351* (DSCF 4291) *Wilhelm Sticker* landbouwer Silvolde.
  * 3351/7 *Klein Hartsheuvel B 1927 huis* en bouwland 02 10 46. *dj.1931 Vereeniging.* Komt van 2438/12 en gaat naar 3351/8.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 3351/8 *Silvoldsche Buurt B 1982 huis,* bouw- en weiland 05 86 00. *dj.1931 Stichting.* Komt van 3351/1, 2, 4, 5, 7 en 2627/30 en gaat naar: onleesbaar (waarschijnlijk: 3351/9).
* 3351/9 *Silvoldsche Buurt B 1982 huis, schuren*, bouw- en weiland 05 86 00. *dj.1941 verkoop (consortsch.).* Komt van 3358/8 en gaat naar: onleesbaar (waarschijnlijk: 3944/1).

- Artikelnummer *3944* (DSCF 6909):
  Ged. ± 01 33 40 *Joseph Louwrens Sticker* landbouwer Silvolde en consorten;
  Ged. ± 02 04 80 *Bernardus Josephus Franciscus Terhorst* notaris Gendringen;
  Ged. ± 01 04 80 ½ *Gerhardus Bernardus Jacobus Kanters* kolenhandelaar Terborg A 488 en ½ *Karel Jozef Koster* ambtenaar der posterijen Terborg A 86.
  Ged. ± 01 43 00 Theodorus Wilhelmus Huls landbouwer Silvoldsche Buurt.
  * 3944/1 *Silvoldsche Buurt B 1982 huis, schuren*, bouw- en weiland 05 86 00. *dj.1942 verkoop enz.* Komt van 3351/9 en gaat naar: 3945/1, 3940/1, 2740/14, 3941/1 en 3940/2.
- Artikelnummer *3945* (DSCF 6910) *Joseph Louwrens Sticker* landbouwer Silvolde.
  *B 1982 gedeeltelijk* (huis, schuren, kippenhok en bouwland) dj. 1941. Komt van 3351/9 en gaat naar: niet vermeld.
  * 3945/1 *B 2065 huis, schuren* en bouwland 01 29 90. 1942. Komt van 3944/1 en gaat naar: niet vermeld.

Na het overlijden van Maria Koenders, in 2004, hebben de erfgenamen 'de Kleine Hartsheuvel' verkocht aan Nico van Balveren. Die heeft er een nieuwe woning op gezet (info: M.B.J.Sticker 0315 – 327534).

***Gegevens***

**1) 1571**

Een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - vermeldt *'Harthovel beide'* (GA 0124 1304).

**2) 1647**

In de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 komt de naam 'Hartsheuvel' tweemaal voor: onder nummer 199 en onder nummer 205.
Er wordt in die cohieren niet gesproken van 'Groot' en 'Klein'.
Het feit, dat er op 'Hartsheuvel' no.205 een huis staat en op no.199 niet, doet vermoeden dat no.205 de oudste van de twee is. Cohiernummer 205 hebben we daarom opgenomen onder 'Groot Hartsheuvel'.
Van 'Hartsheuvel' onder no.199, die wij voorlopig beschouwen als de 'Kleine Hartsheuvel', wordt het volgende vermeld:
- 2 morgen bouwland;
- op de 3e garve (dus verpacht);
- garventhient (Wisch);
- de eigenaar betaalt de grondbelasting (onvrij geld).

De pachtwaarde is 24 - 10 - 8.
Eigenaar: de *weduwe van Jan Leijen.*
Pachter: *Berent Leijen* (Verpondingscohier kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 no.199; KM 18).

**3) 1702**

*Henrick Hartshoevel* en *Jan Hartshoevel* bezitten een *deel* van het Goed 'Clein Hartshoevel'. Zij zijn pachters van 'Groot Hartshoevel' (GA 0209 327 f.41).

**4) 1714**

*Jan Rabeling* op 'den Kleinen Hartshoevel' (GA 0209 207).

**6) ± 1722**

Jan Rabeling op den 'Kleinen hartshoevel' (GA 0209 239 ….).

**6) 1751**

- *Anneken Limbaecks*, de echtgenote van *Garrit Venderbos*, is overleden.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op *7 april 1751* lenen *Johannes Staal* en diens echtgenote, *Johanna Ven der Bos,* van het Armenfonds van Silvolde *f. 300,- -* tegen *4/4,5 %.*
Als zekerheid stellen zij: het *vierde part in 'den Kleinen Hartz Hoevel'* alsmede een *weiken* en *campjen* naast de Braakinkhorst gelegen, dat Johanna ontvangt van moeders versterf. *Dersken Venderbos* ook ¼ deel in 'Kleinen Hartsheuvel' en wat land, o.a. aan 'de Brakinkhorst'. Over de ligging van 'Kleinen Hartshoevel' wordt gezegd: aan de oostzijde ligt het goed 'Verholte' en aan de westzijde het Goedje 'de Hooven' (GA 0209 329 f.22/0209 345 2e pak).

- Op *15 april 1751* verklaart *Garet Vender Boss/Venderbos* voor het gerecht dat er *geen magescheid* is opgericht na het overlijden van diens echtgenote, *Anna Limbek*. Dat desalniettemin zijn *beide dochters*, *Johanna (x Jan Staal)* en *Dersken*, elk recht hebben op een *vierde part* van de nalatenschap die bestaat uit *de Klinen Harts Hüvel* en een *campken* en een *weijde* aan de Brakenk Horst gelegen. Nu cedeert hij aan Johanna haar deel van moeders versterf (GA 0209 345 2e pak)

**7) 1755**
Op *24 januari 1755* vindt een *magescheid* plaats tussen *Garret Venderbos*, weduwnaar van *Anneken Limbaecks*, en zijn kinderen: Johanna Venderbos (gehuwd met Jan Staal) en Dersken Venderbos. Het huis, de hof, landerijen, weidegronden en holtgewas van het erve 'Klein Hartshoevel' wordt getaxeerd op 3000 gulden. Het allodiale goed is bezwaard met een lening van f. 450,- - van de Kerk van Silvolde. *Dersken* krijgt het. Vader, die recht heeft op de helft van het bezit, laat die 1500 gulden er als een lening tegen 4% inzitten. Johanna ontvangt f. 750,- - (GA 0209 345 2e pak en GA 0209 329 f.113/0209 345 2e pak).
*Opmerking:*
Dersken trouwt waarschijnlijk met Jan Nijenhuis.
**8) 1775**
Op 28 mei 1775 trouwt *Jan Kemperman*, JM van Steven Kemperman met *Aaltjen Nijenhuis*, JD van wijlen Jan Nijenhuis (GA 1757 9/4).
**9) 1779**
23 december 1779: magescheid *Gart Jan Venderbosch* (GA 0209 333 f.1).
**10) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Kleijne Hartsheuvel'* (in Bievings Rot) *6 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).
**11) 1797**
*Jan Kempen* is overleden. Zijn *erfgenamen* zijn:
- zijn echtgenote *Antjen Nijenhuis*;
- Jan Janssen en diens echtgenote Harmijna Bongers;
- Gradus Sluiter en diens echtgenote Willemijna Venderbos;
- de drie minderjarige kinderen Derk Jan, Steven en Gerritjen ten Beest uit het huwelijk van Derk ten Beest (voogd) en wijlen Hendrica Kempen, en
- de drie minderjarige kinderen Jenneken, Geertruid en Steven Kempen uit het huwelijk van Derk Kempen en Dora Ostendorp met als voogden hun stiefvader Willem Salemink en Derk ten Beest.

Op *18 februari 1797* taxeren de buren *Engelbart Rous* (op 'Rabeling') en *Hendrik ter Horst* (op 'de Harthoevelsche Hoeven') de *boedel*. Die bedraagt *2915 - 10 - 0*. De ongerede goederen met een waarde van f. 2600,- - bestaan uit
- een *huis en schuur* op het goed 'Klein Hartsheuvel' onder Sillevold met een banke in de Roomsche Kerke Ter Borg en een halve dito te Sillevold;
- de hof, groot 1½ schepels gesaaij;
- een weijde, 'de Hubingmate' genaamd, nabij de Broeken Horste (= de Braakhorst), en
- het bouwland, 'de Grote Kamp' genaamd, ongeveer 4 molders gesaaij.

De waarde der gerede goederen bedragen 315 - 10 - 0. Daartoe behoort de levende have en vhee: 3 melkbeesten, een 2-jarige veerse, een kalf, 2 jonge verkens, een 12-jaar oud paard en 10 hoenders. De schulden bedragen 1203 - 4 - 14. Daaronder o.a. een lening van Garret Staal (f. 800,- -), de meid Johanna Kusten (loon en toebate: f. 21,- -), de meid Gertruid Kempen (idem f. 6,- -) en de knecht Dorus van Wa..um (8 - 8 - 0). Ook heeft Antje Nijenhuis de plicht moeder Dersken Venderbos te alimenteren en

Historisch Archief Silvolde - Lanz

ordentelijk te begraven waarvoor een post wordt gesteld van f. 400,- -, zodat de *totale schulden 1603 - 4 -14* belopen. Er *blijft over 1312 - 5 -2.*
Op 25 februari 1797 wordt de magescheid gesloten. Antjen Nijenhuis zal aan iedere meerderjarige erfgenaam binnen zes maanden 1/8 van de helft van het zuivere overschot der boedel uitkeren (81 - 10 - 5) en aan iedere minderjarige hetzelfde bedrag op hetzelfde tijdstip of, tegen rente, op een later tijdstip (GA 0209 366).
Antjen Nijenhuis hertrouwt met *Arend te Velde*.

**12) 1812**
In een stuk d.d. *16 april 1812* wordt gesteld dat *Arend te Velde* op 'den Kleinen Hartsheuvel' woont (GA 0168 1240 akteno.36).

**13) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Kleine Hartsheuvels Tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 28,50* aan *Fredrik Wennink*, kleermaker onder Zilvold (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 48).

**14) 1818**
- *Arend te Velde*, bouwman op 'den Hartsheuvel', is gehuwd met *Aaltje Neijenhuis*. Aaltje is overleden.
  *Hendrik Neijenhuis,* woonachtig te Zilvolde, krijgt uit haar erfenis *f. 275,- -.*
  Dat bedrag geeft hij op *13 februari 1818* op voorwaarden (alimentatie; f. 10,- - zakgeld per jaar) aan zijn zoon, de *Silvoldse schoenmaker Jan Neijenhuis,* gehuwd met Theodora te Leuke (GA 0168 1244 jaar 1818 akteno.3).
- Op *11 juni 1818* verkoopt *Arent te Velde* op 'den Kleinen Hartsheuvel' aan de bij hem inwonende *Amandus Borkens* en diens echtgenote, *Susanna Sesink*, het *bouwplaatsje 'den Kleinen Hartsheuvel' + weidegrond* voor *f. 1.500,-* - à 4% (GA 0168 1244 jaar 1818 akteno.30).

**15) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 120 -*** *(foto 33)*
***Borkens (Amandus),*** * 1787, ***Landbouwer***
***Seesink (Susanna),*** * 1794, zonder
te Velde (Arend), * 1766, zonder
Borkens (Geertruida), * 1818, zonder
Borkens (Derk), * 1820, zonder
Borkens (Antoinetta), * 1821, zonder
Borkens (Hendrik), * 1823, zonder
Borkens (Johannes), * 1824, zonder
Huetink (Christina), * 1818, meid
Borkens (Wilhelmus Theodorus), * 1827, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 260*** (f.357, B 463, 'de Kleine Hartsheuvel')
***Borkens (Amandus),*** 42, Ulft, ***landbouwer***
***Sesink (Johanna),*** 35, Silvolde, zonder
Borkens (Theodorus), 9, Silvolde, zonder
Borkens (Hendrik), 6, Silvolde, zonder
Borkens (Johannes), 5, Silvolde, zonder
Borkens (Wilhelmus), 2, Silvolde, zonder
Borkens (Geertruida), 11, Silvolde, zonder
te Velde (Arend), 63, Silvolde, weduwnaar, zonder
Kroets (Geertruid), 16, Ulft, meid
Alle 9 R.C.

**16) 1831**
*Arend te Velde overlijdt op 15 juli 1831* in het *huis* numero *164 letter B*. Dat is het huis (E 486) op de punt van de huidige Pr.Bernhardstraat en de Lichtenbergseweg, waar later Bongers woonde (zie: Huizen dorp Silvolde: Pr.Bernhardstraat huis 9). In dat huis had Arend op het einde van zijn leven een kamer

Historisch Archief Silvolde - Lanz

gehuurd, een achterkamertje met uitzicht op het Silvoldse Veld.
Het huis was eigendom van de timmerman Antoon Venes. Zijn vrouw, Berendina te Leuken, dreef de winkel, de herberg (‘de Kroon’) en het logement.
Een grote groep (achter)neven en (achter)nichten is erfgenaam.
Op *17 augustus 1831 taxeren* de naaste buren - de kastelein *Antonius Venis* (E 486) en de timmerman *Willem Meij* (E 498) - zijn *boedel* in het huis waarin hij was overleden (E 486). Die heeft een *waarde van f. 2838,58 ½* . Daaronder: a. een lening van f. 950,- - aan Amandus Borkens en Susanna Sesink; b. een lening van f. 1.500,- - op de bouwplaats ‘den Kleinen Hartsheuvel’. De *schulden* bedragen *f. 130,36*. Daaronder: Bernardus Berendsen voor het maken van de *doodkist* f. 5,- -; Hendrina te Leuken wegens *kostgeld* f. 23,20, en *Pastor Hogenreinder* voor Kerkenregten (begrafenis) f. 9,- - (GA 0168 1420 akteno.54).
Op *17 augustus 1831* verkopen de erfgenamen van Arend te Velde zijn *meubilaire goederen*. Die brengen *f. 117,60* op (GA 0168 1420 akteno.55).

**17) 1849**

Op 11 juli 1849 *lenen Amandus Borkens* en diens echtgenote *Susanna Seesink* van *Grada Hendrica Breukelaar*, weduwe van Evert Koning, onder Silvolde en haar minderjarige kinderen Grada Harmina en Gradus Johannes Koning *f. 350,-* - tegen *4½ %* met als hypotheek hun bouwplaats onder Silvolde: B 462 (boomgaard), *B 463 (huis, schuur, erf)*, B 464 (bouwland), B 635 (bos), B 709 (bos), B 533 (bos), B 534 (bouwland) en B 744 (bouwland); totale grootte: 05 84 80 (GA 0168 4547 akteno.1273).

**18) 1850**

Op *21 en 28 juni 1850* laat *Amandus Borkens*, landbouwer op het bouwplaatsje ‘den Kleinen Hartsheuvel’, in ‘de Gouden Leeuw’ zijn bouwplaatsje *veilen*. De Dremptse landbouwer *Steven Polman* koopt het voor *f. 3470,- -.* Hij kan het aanvaarden met Sint Petrie (22 februari) 1851 (GA 0168 4548 aktenumers 1447 en 1448).

**19) 1910**

Op 10 juni 1910 *trouwen* te Gendringen de 33-jarige arbeider *Wilhelm Sticker*, geboren te Altendorf (Duitsland) als zoon van de arbeider Christian Sticker en Maria Kruse, en de 24-jarige *Berendina Wilhelmina Geven*, geboren te Liedern-Bocholt als dochter van de arbeider Johann Bernard Geven en Gertrud Maria Penno (Gemeente Gendringen 1910 akteno.17; genlias).

## ***de Harthoevelsche Hoeven***
## ***Bievinkstraat 1***
## ***(B 466)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



1834 Zijkant van boerderij "de Heuve"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Bievinkstraat 1 |



1832 Boerderij "de Heuve"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Bievinkstraat 1 |




1835 Schuur behorende bij boerderij "de Heuve"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Bievinkstraat 1 |

***- Namen:***
1690: Harthoevelsche Hoeven; 1691: Harth Hoevelsche Hoven; 1766: 'de Hoven' bij 'den Klynen hartsheuvel'; 1771: 'de Hoven' bij 'Hartsheuvel'; 1828/1832: 'de Heuve'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Heuve' ingetekend onder nummer 466.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 121.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Jaren 1826-1828: 121
Jaren 1830-1840: B 261
***- Huidig adres:***
Zorgboerderij Bievinkstraat 1 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1691
***- Beschrijving:***
In kadastraal dienstjaar 1925 heeft herbouw plaats. In kadastraal dienstjaar 1937 wordt het huis gesloopt en er wordt een nieuw huis gebouwd.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.466 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.466: huis en erf van de Weduwe Bernardus Lammers.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van de arbeidster Weduwe Bernardus Lammers: no.146
***- Bewoners:***
*Bernt Sellen - ….. - Jan ter Horst (x Hendrina Borkes) - Hendrik ter Horst (x …..) - Wessel Hogenkamp (x Hendrika ter Horst) - Bernardus Dominicus La(m)mers (x Geertruid Veldkamp)/ Gerrit Jan ten Holder (x …) - de Weduwe van Bernardus Dominicus La(m)mers (Geertruid Veldkamp) - Theodorus Joannes Schoe(n)maker (x Geertruid Veldkamp) - Hendrik Willem Willink (x Hendrika Schoemaker) - Johannes Franciscus te Kaat (x Aleida Maria Konink) - Bernardus Theodorus Johannes Keijser (x Hendrika Maria Marneth) - Henrikus Bernardus Keijser (x ...).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 146, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *146* (DSCF 4809) de *Weduwe Bernardus Lammers* arbeidster Silvolde.
  * 146/1 *B 466 huis* en erf 05 60. *1853 cessie van erfregt* S 73-16. Gaat naar 600/2.
  bel 1847.
- Artikelnummer *600* (DSCF 4167) *Derk Schoenmaker* houtskolenbrander Silvolde.
  * 600/2 *B 466 huis* en erf 05 60. 1864. Komt van 146/1 en gaat naar 1104/1.
  bel.1858. *Jan Lammers* kolenbrander Silvolde en verdere erfg. van Geertruida Veldkamp in leven vr. Van Derk Schoenmaker ½ in volgnummers 1, 2, 4.
- Artikelnummer *1104* (DSCF 9954) ½ *Derk Schoemaker* houtskolenbrander Silvolde Wisch.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Mede-eig. *Hendrika Schoemaker* zonder beroep Silvolde Wisch.
* 1104/1 *B 466 huis* en erf 05 60. *1871 scheiding.* Komt van 600/2 en gaat naar 1273/1.
01 35 50. bel.1864.
- Artikelnummer *1273* (DSCF 0128) dienstjaar 1871 *Hendrika Schoemaker* zonder beroep Wisch Silvolde.
* 1273/1 *B 466 huis* en erf 05 60. *dj.1872 opgave verzoek tot overboeking op naam van den man.* Komt van 1104/1 en gaat naar 1308/6.
01 35 50. bel.1871.
- Artikelnummer *1308* (DSCF 0166) dienstjaar 1871. *Hendrik Willem Willink* houtskolenbrander Wisch Silvolde.
* 1308/6 *B 466 huis* en erf 05 60. Komt van 1273/1 en gaat naar: niet vermeld (= 2179/1).
02 51 50. bel.1872.
- Artikelnummer *2179* (DSCF 2915) *Johannes Franciscus te Kaat* klompenmaker Silvolde. Vervolgens diens weduwe, *Aleida Maria Konink.* Dj.1921 successie.
* 2179/1 *B 466 huis* en erf 05 60. *dj.1917 Vernieuw.* Komt van 1308/6 en gaat naar 2179/6.
01 51 50. 1899.
* 2179/6 B 1872 huis en erf 05 60. *dj.1922 verkoop.* Komt van 2179/1 en gaat naar 3232/4.
02 27 30. 1917.
- Artikelnummer *3232* (DSCF 4148) *Bernardus Theodorus Johannes Keijser* landbouwer Silvolde gem. Wisch.
* 3232/4 *Silvoldsche Buurt B 1872 huis* en erf 05 60. *dj.1925 Herbouw.* Komt van 2179/6 en gaat naar 3232/5.
02 27 30. 1922.
* 3232/5 *Silvoldsche Buurt B 1872 huis* en erf 05 60. dj.1937 Slooping enz. Komt van 3232/4 en gaat naar 3232/6.
02 27 30. 1925, 1934.
* 3232/6 *Silvoldsche Buurt B 2041 huis*, bouw- en weiland 01 35 50. *dj.1958 verkoop.* Komt van 3232/1-5 en gaat naar 4883/1.
02 27 30. 1937.
03 33 70. 1955.
- Artikelnummer *4583* (DSCF 7603) *Henrikus Bernardus Keijser* geb. 31-5-1928 landbouwer Silvolde gem. Wisch. Bievinkstr.1.
* 4583/1 *Silvoldse Buurt B 2041 huis*, bouw- en weiland 01 35 50. Komt van 3232/6 en gaat naar: niet vermeld.
03 33 70. 1958.

***Gegevens***

**1) 1691**
Op *11 juni 1691* verkopen *Vijchen* en *Dersken Sellen*, gehuwd met *Bernt Beijers*, aan hun broer *Bernt Sellen* en diens huisvrouw hun aenparte (deel) van de *'Harthoevelsche Hoeven'* (Hoven) en een weidje in de Rowenbergh voor 200 daalder. Hun overleden vader had het gekocht van *Evert de Cuyper*.
Op dezelfde dag *leent Bernt Sellen* geld van *Jan Welsingh* met als onderpand de 'Harth. Hoevelsche Hoven' (GA 0209 327 f. 2 en f.5).

**2) 1766**
Op *10 januari 1766* lenen *Jan ter Horst* en diens echtgenote, *Hendrina Borkes*, geld met als onderpand hun huis *'de hoven'* bij 'den Klynen hartsheuvel' (GA 0209 330 f.131).

**3) 1771**
Op *10 mei 1771* zetten *Jan ter Horst* en *Hendrina Borkus* op 'de Hooven' bij 'Hartsheuvel' hun bezittingen over op hun zoon, *Hendrik ter Horst* (GA 0209 331 f.138).

**4) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Hendrik ter Horst* (in Bievings Rot) *5 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**5) 1826**

Op *16 juli 1826* verkopen de *klompenmaker Wessel Hogenkamp* en diens echtgenote *Hendrika ter Horst* aan de Silvoldse koopman *Abraham Marchant* voor *f. 900,- -* hun *'eigendommelijke Huis met het daarbij gehorende Land genaamd den Heuven,*
*groot Ongeveer achtduizend vijfhonderd zestien Ellen, gelegen in de Buurschap Sillevold, alsmede Een parceeltje Bouwland gelegen in het Sillevoldsche Veld, groot vier duizend twee honderd acht en vijftig Ellen, belende ten Noorden de Hervormde Kerk van Sillevold ten Oosten en Westen Mevrouw Van Schuilenburg en ten Zuiden den Ligtenberg'.* De koper kan het direct aanvaarden (GA 0168 1417 jaar 1826 akteno. 42).

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 121 -*** *(foto 33)*
***Hogenkamp (Wessel),*** * 1788, ***klompemaker***
***ter Horst (Hendrika),*** * 1785, zonder
Hogenkamp (Hendrik), * 1816, zonder
Hogenkamp (Mientjen), * 1818, zonder
Hogenkamp (Grietjen), * 1820, zonder
Hogenkamp (Berendina), * 1822, zonder
Hogenkamp (Johannes), * 1824, zonder
Hogenkamp (Willem), * 1827, zonder

**7) 1827**

Op *21 december 1827* verkoopt *Abraham Marchand* voor *f. 900,- -* aan de *dagloner Bernadus Lammers*: *'Een huis met het daarbij gehorende land, genaamd 'de Heuven', groot ongeveer 8516 ellen …. alsmede een stuk bouwland in het Sillevoldsche Veld, groot 4258 ellen …'* (GA 0168 1418 akteno.120).

**8) 1830**

Op 26 juni 1829 *overlijdt Bernard Dominicus Lamers*. Hij laat, behalve zijn echtgenote *Geertruid Veldkamp*, een één-jaar-oud *zoontje, Johannes Lamers*, achter over wie de landbouwer onder Millingen, *Frans Lamers*, als *toeziend voogd* is aangesteld. De *taxatie* van de *roerende goederen* gebeurt door de buurman, *Ammandus Borkens* (B 463; 'de Kleinen Hartsheuvel'). Als onderdelen van het huis worden genoemd: de keuken, het waschhuis, de deel en de zolder. De *roerende zaken*, waaronder 1 melkkoei (f. 40,- -), worden getaxeerd op *f. 278,30.* De *schulden* bedragen *f. 841,- -.* Tot die schulden behoren een lening van f. 615,- - van de Anholtse Rentenierse, Mejuffrouw Josepha Jobs, en een van f. 210,- - van de Millingense landbouwer Gerrit Pothof. Uit het stuk blijkt verder dat een *kamer* op 'de Heuven' wordt *verhuurd* aan de dagloner *Gerret Jan ten Holder* (GA 0168 1419 jaar 1830 akteno.38).

**9) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 261*** (f.358, B 466, 'de Harthoevelsche Hoeven')
***Veltkamp (Geertruid),*** weduwe B.Lamers, 29, ***landbouwster***
Lamers (Johannes), 1, Silvolde, zonder
Alle 2 R.C.

***Ten Holder (Gerrit Jan),*** 68, Silvolde, ***dagloner***
***Knieper (Berendjen),*** 60, Silvolde, zonder
ten Holder (Harmanus), 23, Silvolde, zonder
ten Holder (Susanna), 26, Silvolde, zonder
ten Holder (Aleida), 18, Silvolde, zonder
Alle 5 R.C.

**10) 1921**

Op 30 juni 1921 *trouwen* te Wisch de 30-jarige landbouwer Bernardus Theodorus Johannes Keijser, geboren Wisch als zoon van Johannes Keijser en Geertruida Pothoff, en de 20-jarige *Hendrika Maria Marneth*, geboren te Gendringen als dochter van Frerik Wilhelmus Marneth en Harmina Berendina Leisink (Gemeente Wisch 1921 akteno.57; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Hasenbrink***
## *Keppelbroeksedijk 1*
## *(A 169)*

***- Namen:***
1427/1428,1543: Haesencamp; 1568 e.v.: Haessenbrinck
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Hazenbrink' ingetekend onder nummer 169.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 107.
Jaren 1826-1828: 107
***- Huidig adres:***
Keppelbroeksedijk Terborg. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1427
***- Beschrijving:***
De ontginning van het Voorbroek is - wat de hoogstgelegen delen betreft - al voor 1427 begonnen vanuit de boerderij 'Groot Boesveld'.
Het Bethlehemse goederenregister van 1427/1428 vermeldt al een 'Deric die hase'.
De Bethlehemse rekening van 1529 vermeldt: 'Jan die grote propter busvelt de hasencamp', hetgeen betekent dat de hasencamp, een bouwland, onder de pacht van Boesveld valt.
In de Bethlehemse rekening van 1543 is sprake van 'Henrich de haesencamp'. De boerderij 'Haesencamp', los van Boesveld, is dus in 1543 een feit.
De gronden waarop 'Hazenbrink' staat, zijn lange tijd drieherig bezit geweest: Wisch, Bergh en het klooster Bethlehem. Vervolgens zijn ze in handen gekomen van het Huis Bergh. De opstallen op 'de Hazenbrink' behoren toe aan de pachter.
***- Status:***
Kavenstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.169 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.169: erf en huis van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Lamert Hazenbrink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van Anton Aloynus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de Varsseveldse arbeider Lamert Hazenbrink: 106.
***- Bewoners:***
*Henrick de haesencamp - Bernt Haessenbrinck - Gerrit Haessenbrinck - ….. - Lubbert Haesenbrinck - ….. - Derk Moërs (x Jenneken Haasenbrinck) - Jacob Hasenbrink (x Gertruit Bievink) - Francis Hasenbrink (x Willemina Flieri(n)ks) - ….. (x Willemina Flieri(n)ks - Hendrik Jan Veltkamp (x …..) - Lammert Hazenbrink (x Berendina ten Brink) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 106, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer 106 (DSCF

***Gegevens***

**1) 1427-1543**
Vanuit de boerderij 'Groot Boesveld' werd het Voorbroek aangegraven.
In het Bethlhemse goederenregister van 1427/1428 wordt gesproken over een *'Deric die hase':* op dat moment moet al het bouwland hebben bestaan waarop de latere boerderij 'Haesencamp' verrijst.
Dat bouwland behoorde in *1529* nog bij de Bethlehemse pachtboerderij 'Groot Boesveld': *'Jan die grote propter busvelt de hasencamp'* (MOS p.34 noot 15; AKB rekening anno 1529).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) 1543**
De rekening uit 1543 van dit klooster vermeldt: *'Henrich de haesencamp';* de boerderij 'Haesencamp', als een zelfstandige Bethlehemse pachtboerderij, is dan al een feit (MOS p.26).

**3) 1568**
In de Bethlehemse rekening van 1568 is sprake van *'Bernt de bo(nis) (= goed) Haessenbrinck'* (MOS p.26).

**4) 1575**
Bernt is opgevolgd door *Gerrit de bo(nis) Haessenbrinck*. Die is met een stuk van het Voorbroek aan het aangraven, waarop later de boerderij 'Heidecamp' zal verrijzen. De Bethlehemse rekening van 1575 vermeldt: *'Gerrit de bonis Hasenbrinck de heidecamp'* : het bouwland 'heijdecamp' valt onder de pacht van 'Hasenbrinck' (MOS p.26).

**5) 1590-1616/1617**
- Een borderel met alle inkomsten van Ermgard van Wisch van *omstreeks 1590* vermeldt: *'eyn havenstede gelegen innden Hemel und is dry herich vander gemeyntten afgenamen'* (MOS p.26 en p.34 noot 16: AHW no.25). Drieherig: Wisch, Bergh en het klooster Bethlehem.
- *1604*: 'Hazenbrinck' is drieherig (MOS p.26 en p.34 noot 17: AGZ no. 443).
- *1616/1617*: 'Hazenbrink' is drieherig (MOS p.34 noot 18: AGZ no.569).

**6) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Haesenbrinck' uit
- 4 morgen bouwland met daarop een *huis* en een hof, en
- 1 morgen slechte inslagh.

Op 'Haesenbrinck' staan opgaande eiken.
Op 'Haesenbrinck' rust de (zaad)tiend.
'Haesenbrinck' is drieherig (Wisch, Bergh en het Klooster Bethlehem).
De pachter van 'Haesenbrinck', in 1647 *Lubbert Haesenbrinck*, betaalt aan pacht 15 daalders per jaar.
Hij neemt ook de verponding voor zijn rekening. Op het goed staan opgaande bomen, waaronder enige eiken (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no.190; KM 9).
<u>*Opmerking:*</u>
'Haesenbrinck' is drieherig. Dat op het eerste gezicht vreemde feit wijst op de marke.
De grond waarop 'Haesenbrinck' is gebouwd, behoorde toe aan de marke met als hoofdgeërfden: Bilheem, Bergh en Wisch.
Die aangegegraven grond moet later door Bergh van de marke zijn aangekocht/ afgenomen.

**7) 1740**
Op *12 oktober 1740* lenen *Derk Moërs* op 'Haasenbrinck' en diens echtgenote, *Jenneken Haasenbrinck*, geld met als onderpand: hun huis en schuur op het goed 'Hasenbrinck' (GA 0209 328 f.151).

**8) 1766**
*Jacob Hasenbrink* en diens echtgenote, *Gertruit Bieving*, lenen op 3 februari 1766
f. 250,- - tegen 5% van *Hendrik Spijk* (die woont bij het Gasthuis in Silvolde) met als onderpand: huis en schuur op de grond van 't goed 'Hasenbrink' onder Silvolde (GA 0209 330 f.131 en 0209 362).
<u>*Opmerking:*</u>
Dit tegoed van Hendrik Spijk is later overgegaan op *Dersken Spijk*, de gehuwd was met Antoni Franssen (GA 0209 362).

**9) 1769**
Op *16 maart 1769* zetten *Jakob Haasenbrink* en diens echtgenote, *Gerteruijt Byvink,* over aan hun zoon, *Francis Hasenbrink,* en zijn toekomstige bruid, *Willemina Flieriks*:
- hun huis en schuur die staan op de grond van Bergh en
- de gehele inboedel.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De condities zijn:
- Francis betaalt aan zijn ouders *f. 400,- -.* Met dat geld zullen zijn ouders de schulden betalen. Wat er overblijft, krijgt Francis terug.
- Francis moet aan zijn zuster uitkeren: een beddetieke, 2 kussens, een peluwe en 12 pond veren.
- Zo lang die zuster ongehuwd bij Francis inwoont, moet Francis haar elk jaar een half spint lijnzaad geven dat, als het rijp is, die zuster zelf moet verwerken.
- Francis moet aan zijn zuster bij haar huwelijk meegeven: een koe en een kast.
- Francis moet zijn ouders onderhouden in kost en drank en hen elk jaar een dukaat zakgeld geven.
- De ouders zullen meehelpen in de huishouding en zij zullen datgene dat zij buiten het huis verdienen, ten goede laten komen aan de huishouding.
- Mocht het niet boteren tussen de ouders en hun zoon en schoondochter dan hebben de ouders recht op de kamer achter de schoorsteen + het kampje achter de schoppe + den hoge dreve in de hof langs de kamp + een koe. Mocht een van de ouders overlijden, dan kan Francis volstaan met de helft hiervan.
- Francis dient zijn ouders behoorlijk te laten begraven (GA 0209 362).

Bij deze akte is een aanhangsel gevoegd: op *2 december 1772* is overeengekomen dat als Jakob Hasenbrink na het overlijden van Gerteruijt Bievink zijn geluk elders wil beproeven, de zoon aan zijn vader moet geven: f. 60,- - of: zoveel plaats om de koe te stallen, opslag voor voer en 10 appelbomen.

**10) 1777**

*Fransis Hasenbrink* overlijdt en zijn echtgenote, *Willemina Flieri(n)ks*, wil een tweede huwelijk aangaan. Er zijn twee onmondige kinderen: *Derk en Lambattes*. Hun voogden worden: *Garrit Fenderbos* en *Jacob Hasenbrink*. Op *19 september 1777* worden de bezittingen geïnventariseerd en getaxeerd door de *nabueren Steeven Lovink* en *Hendrik Harbers*. Het huis en de schuere op 'den Hasenbrink' op grond van Bergh wordt op 27 augustus 1777 getaxeerd door de de timmermansbazen *Wolter Luijmes* en *Derk Sloot* op f. 250,- -. Tot de veestapel behoren: een paard (f. 52,- -), een varken met vier jonge poggen (f. 15,- -), twee koeien, een vierse, een eenwinter en een kalf (samen f. 70,- -). Het geheel heeft een waarde van f. 722 - 12 - 0. De schulden (waaronder aan de knecht (Evert Kroese) en de meid) bedragen f. 646 - 1 - 0. Er is dus een batig saldo van f. 76 - 11 - 0. Op 19 september 1777 wordt ook de *magescheid* gesloten. Daarbij wordt o.a. bepaald dat ieder kind als het mondig wordt of voor die tijd trouwt f. 22,- - ontvangt. Uit de inventarisatie blijkt dat de familie Hasenbrink katholiek is: pastoor Van Elst heeft nog f. 16 - 10 - 0 tegoed voor o.a.: 8 missen voor Francis Hasenbrink (f. 2 - 8 - 0), 4 kaarsen (f. 1 - 4 - 0) en het 1e jaar afbidden (f. 2 - 10 - 0). Het afbidden voor volgende jaren 'kost' per keer f. 1 - 0 - 0 (GA 0209 332 f.128 en 0209 362).

**11) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Hasenbrink'* (in Hogenkamps Rot) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**12) 1799**

Op 23 april 1799 zit op 'de Hasenbrink' (bij 'de Jager', 'Heijdencamp' en 'Steengroeve') *Hendrik Jan Veltkamp* (GA 0209 352).

**13) 1817**

Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Hasenbrinks tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 31,50* aan *Christiaan Pierik*, koopman te Zilvolde (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 48).

**14) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 107 -*** *(foto 32)*

***Hazenbrink (Lammert),*** * 1776, ***Landbouwer***
***ten Brink (Berendina),*** * 1795, zonder
Hazenbrink (Willemina), 1819, zonder
Hazenbrink (Geertruid), * 1824, zonder
***ten Brink (Bernardus),*** * 1753, ***Dagloner***
***Fiebrink (Maria),*** * 1763, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**15) 1827**
In 1827 *pacht Lamert Hazenbrink* voor 6 jaar van Berg: de inslag van het goed *'Hazenbrink'* met het recht tot het poten van 8 roeden *tabakslands* voor *f. 46,75* per jaar. Daar komt nog bij de *derde garve* die getaxeerd wordt op f. 42,- - per jaar. Bovendien is de pachter verplicht tot het leveren van een *wagendienst* met twee paarden en dient hij in de pachtperiode een *halve roede grond om te zetten* (GA 0168 888 akteno.16).

**16) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 284*** (f.369, A 169, 'Hasenbrink')
**Hazenbrink (Lammert),** 56, Silvolde, ***landbouwer***
***Ten Brink (Berendina),*** 33, Silvolde, zonder
Hazenbrink (Franciscus), 1, Silvolde, zonder
Hazenbrink (Wilhelmina), 10, Silvolde, zonder
Hazenbrink (Geertruid), 5, Silvolde, zonder
***Ten Brink (Bernardus),*** 72, Silvolde, zonder
***Fieverink (Anna Maria),*** 62, Silvolde, zonder
Alle 7 R.C.

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***Have***
## ***Egginkstraat 8 en 10***
## ***(B 247)***





**1901 Boerderij "Op Have"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 10 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1904 Een stukje voorhuis en schuren v**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 10 |

## *Egginkstraat 8*



**1899 Woonboerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 8 |



**1900 Achterkant van de woonboerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 8 |

***- Namen:***
De Hof te Silvolde; Have; Haafs.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Haafs' ingetekend onder nummer 247.
***- Huisnummers:***
Jaar 1812: no.113
Jaren 1826-1828: 113
Jaren 1830-1840: B 279
***- Huidig adres:***
Egginkstraat 8 Silvolde. Tel.: 0315 –
Egginkstraat 10

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1229
***- Beschrijving:***
In een stuk uit 1428 wordt gezegd, dat het goed (erve, holt en haven) 16 of meer malder roglants (bouwland) heeft, omgeven is door een gewrecht ('hekwerk') en ligt tussen Gaetschalkinc (Gosselink), Langenbrinc (Harbers) en Hummeldinc (Hommeling) met de ene zijde langs der Hemmel.
***- Status:***
Een curtis (hof) als economisch centrum van de boerderijen in de marke 'de Silvoldse Hemmel'.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.247 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.247: huis en erf van de Weduwe Frans van Schuilenburg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van de Weduwe Frans van Schuilenburg, rentenierster te 's Gravenhage: 231.
***- Bewoners:***
*Aelbert (x …) - ….. - Engelbert - ….. - Frederik te Haeff - ….. - Evert Haave (x Geertruid Beujel) - ….. - Reind ten Have (x …) - Gradus ten Have (x Johanna Tangelder)*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 231, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *2484* (DSCF 3284) *Leden van de familie Van Schuilenburch*.
  * 2484/6
  * 2484/46
  * 2484/64
  * 2484/65
  * 2484/66
  * 2484/67
  * 2484/90
  * 2484/91
  * 2484/103
  * 2484/377
  * 2484/395

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *4159* (DSCF 7139) *Sonia Bulitschoff* douariere Jhr. Frank Lodewijk Willem van Schuijlenburch (geb.15-9-1882). Terborg A 69. Velp Beekhuizerweg 14. Jan Steenlaan 1. dj.1954 Woonpl. verand.
  * 4159/1 B 215 bosch 21 00. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/6 en gaat naar 5507/4.
  * 4159/4 B 1199 tuin 19 90. dj.1968. Komt van 2484/46 en gaat naar 5507/7 en 5508/7.
  * 4159/5 B 1376 bosch 18 10. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/64 en gaat naar 5507/3.
  * 4159/6 B 1377 bouwland 01 71 00. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/65 en gaat naar 5507/5
  * 4159/7 B 1378 weiland 02 11 00. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/66 en gaat naar 5508/1
  * 4159/8 B 1179 bosch 24 60. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/67 en gaat naar 5508/3.
  * 4159/16 B 1407 uitweg 32 40. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/90 en gaat naar 5508/2.
  * 4159/17 B 1408 bosch 31 40. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/91 en gaat naar 5508/4.
  * 4159/22 B 1524 bouwland 76 30. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/103 en gaat naar 5507/1.
  * 4159/27 B 1521 weiland 32 10. dj.1968 verkoop. Komt van 2484/377 en gaat naar 5507/2.
  * 4159/28 *Haafs B 1853 2 huizen, schuren*, weiland 02 54 20. *dj.1969 Verkoop enz.* Komt van 2484/395 en gaat naar 5507/8 en 5508/7.
- Artikelnummer *5507* (DSCF 8920) *Henricus Wilhelmus ten Have* landbouwer Silvolde Egginkstraat 10.
  * 5507/1 B 1524 bouwland 76 30. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/22 en gaat naar 5507/8.
  * 5507/2 B 1521 weiland 32 10. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/27 en gaat naar 5507/8.
  * 5507/3 B 1376 bos 18 10. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/5 en gaat naar 5507/8.
  * 5507/4 B 215 bos 21 00. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/1 en gaat naar 5507/8.
  * 5507/5 B 1377 bouwland 01 71 00. dj.1969 Vereniging enz. Komt van 4159/6 en gaat naar 5507/8 en 5508/7.
  * 5507/6 *B 1853 ged.* Komt van 4159/28 en gaat gaat 5507/8.
  * 5507/7 B 1199 ged. Komt van 4159/4 en gaat naar 5507/8.
  03 18 50. 1968.
  * 5507/8 *Egginkstraat 10 B 2247 huis, schuur,* bouw- en weiland 04 31 00. 1969. Komt van 5508/1, 5507/1 t/m 7 en 4159/4, 28 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *5508* (DSCF 8921) *Everhardus Hendricus ten Have* landbouwer Silvolde Egginkstraat 8. Vervolgens diens weduwe: *Bernardina Louisa Maria Heebink*. Mede-eig. voor 04 10 uit B 1377 *Henricus Wilhelmus ten Have* landbouwer, geb.3-10-1922, Egginkstraat 10 Silvolde. Dj.1969 Rectificatie. Dj.1970 Successie.
  * 5508/1 B 1378 weiland 02 11 00. dj.1969 Verg. Enz. Komt van 4159/7 en gaat naar 5507/8 en 5508/7.
  * 5508/2 B 1407 uitweg 32 40. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/16 en gaat naar 5508/7.
  * 5508/3 B 1379 bos 24 60. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/8 en gaat naar 5508/7.
  * 5508/4 B 1408 bos 31 40. dj.1969 Vereniging. Komt van 4159/17 en gaat naar 5508/7.
  * 5508/5 *B 1853 ged.* Dj. 1969. Komt van 4159/28 en gaat naar 5508/7.
  * 5508/6 B 1199 ged. Dj.1969. Komt van 4159/4 en gaat naar 5508/7.
  02 99 40. 1968.
  * 5508/7 *Egginkstraat 8 B 2248 huis, schuur*, weiland en uitweg 04 61 00. 1969. Komt van 5507/5, 5508/1 t/m 4 en 4159/4, 28 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1229**

In juni 1229 verkoopt het *Apostelenklooster* te *Keulen* deze curtis aan het *Klooster Bethlehem* (Sloet 522). MOS p.17 en p.25. Bleef Hof of Have heten. Ook *tinslieden* (zie keurmedigen in artikel 'wastinsigheid') aan verbonden. Opmerking: verkocht 'in nemoribus (bossen) en cum omni iure'. MOS p.24: 1 waar in de Hemmel;

**2) 1372**

Op 9 maart 1372 verklaart *Gunpart Huebing* (= Leijen), de oudste die behoort tot de 'hof toe Zilvolden' (Have), dat zijn grootmoeder, zijn moeder, zijn broer Stoerm, de vrouw van Wessel Hummeldings, Herman die Druis en ieder die in de 'hof toe Zilvolde' hoort bij hun overlijden het beste geven dat ze bezaten *zoals wastinsighe lude sin toe doene* (Artikel Wastinsigheid Bijlage VI p.189).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1427/1428**
In 1427 en 1428 stelt het Klooster Bethlehem een goederenlijst op. Op f.106 verso 107 wordt over de hoff to Silvolde gezegd:
- een hueve, gewaert in den Hemmel;
- gekocht van het kapittel van de Apostelenkerk Coellen + toebehoer (lude en der guede) nl. luden die tijnsen in deze hof;
- tijnsen: dinsdag na Pasen;
- die lude: 't beste zoals andere wastynsigen luden;
- ligt met erve, holt ende haven tussen Gaetschalkinc, Langebrinc ende Hummeldinc ende myt der eenre syden langs der Hemmel ende leget in eenen gewrecht daer nyeman erve tusschen en heeft en is XVI malder roglants offt meer; Aelbert bouman ter garve (Wastinsigheid bijlage IX).

De Bethlehemse kloosterrekening van 1564 maakt duidelijk dat 'Beesthuiz' keurmedig was aan 'Have'. In dat jaar koopt de familie van de overleden Derick ten Beesthuiz de keur af met acht daalder (MOS p.34 noot 5).

**4) 1446**
Volgens de gewaardenlijst uit 1446 (AKB Portefeuille Sloet nummer 497 en AHB no.4162) had 'Have' vroeger
- het recht om een vorster (bosbeheerder) aan te stellen, en
- het recht om constant 12 varkens in het bos op de mast te houden + een beer.

Uit 14e eeuwse oorkonden blijkt dat rondom Have op verschillende boerderijen keurmedigen (volgens mij) wonen. Zie artikel 'wastinsigheid';
De hofdag op 'Have' werd origineel gehouden op dinsdag na Pasen. wastins (vererfde via de moeder);
De Hemmel begon bij Have; p.28: Silvoldse Hemmel: hofmark die de curtis Have als centrum had.

**4) 1514**
De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter: *'Engelbert de curti tziluolde'* (MOS p.29).

**5) 1564**
De Bethlehemse kloosterrekening van 1564 vermeldt dat de familie van de overleden *Derick ten Beesthuiz* de *keur* heeft *afgekocht* met 8 daalder ('Met het oog op Silvolde' p.34 noot 5).

**6) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *Haeff* voor: het is dan een verpachte boerderij die geen kavenstede is; dus *geërfd* moet zijn (GA 0124 1304).

**7) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 't Goet Haeff' uit
- 16 morgen bouwland verpacht voor 7 daalder + 3e garve;
- 2½ morgen inslag verpacht voor 7 daalder;
- op 't Goet Haeff staan eikebomen en knooteiken.

Op het goed rust de de groven (zaad)tiend en de smale tiend.
De pacht bestaat uit een geldbedrag (in 1647: 7 daalder) + de 3e garve (in 1647: 60 daalder). De zetters van de verponding stellen dat 't Goet Haeff' onder de waarde is verpacht.
Als eigenaar wordt genoemd: Bilheem (Klooster Bethlehem) hetgeen na omstreeks 1581 betekent dat het goed een geestelijk goed is dat valt onder het Rentambt van het Klooster Bethlehem.
De pachter, in 1647 Wessel Cnuvink, betaalt in 1647: een geldpacht van 10 - 10 - 0 + de 3e garve van 90 - 0 - 0 = 100 - 10 - 0. De bouwman is *Frederik te Haeff*.
De verponding wordt betaald door de eigenaar (onvrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 no.193; KM no.12).
*Opmerking:*
De omvang van 't Goet Haeff' is in 1647 nog gelijk aan die uit 1427/1428 (zie aldaar).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**8) 1747**
Op 6 oktober 1747 wordt 'Have' voor 6 jaar verpacht aan *Evert den bouman* voor 7 daalder (10 - 10 - 0) + onraad 0 - 14. Derde garve. De 3e garve brengt op 15 juli 1750 op: 120 daalder (onraad 12 - 0 - 0). Huis, hof inslag of weideland (GA 0005 660).

**9) 1758**
*Evert Haave*, gehuwd met *Geertruid Beujel,* is overleden. Er zijn *zes onmondige kinderen*: Frederina, Jenneken, Garritjen, Reind, Johanna en Hinderijck. Als *voogden* over deze kinderen worden aangesteld: Harmanus Venneman, Wolter Garretsen en Gartjan ten Have. Er wordt een *magescheid* gesloten op *8 maart 1758,* waarbij als getuigen optreden: de *nabueren Jannis Gosselink* en *Hendrik Harbers*:
- aan vaste goederen (een wei, een kampje en Kempershoff): f. 1230,- -;
- inboedel (waaronder paarden, beesten en gaarde koelhopen): f. 1000,- -;
- schulden: f. 403,- -.
- batig saldo: f. 1827,- -;
- voor de moeder zijn alle bezittingen en schulden;
- elk kind zal, als het twintig jaar wordt of als het voor die tijd trouwt, van de moeder ontvangen: f.100,- -;
- als uitrijding zal iedere dochter ontvangen: een kast, onder- en overbedde (gevuld met veren zoals een boerendochter betaamt), twee paar lakens en slopen, een zwart kleed of de stof daarvoor en een flinke koe;
- als uitrijding zal iedere zoon ontvangen: een lakens kleed, een kiste, zes nieuwe hemden en een veulen of f. 25,- - (GA 0209 362).

**10) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Have'* (in Hogenkamps Rot) *8 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**10) 1801**
Op 4 juni 1801 is *Reind ten Have* bouman op 'Have' (GA 0209 f.133 'de Schutters').

**11) 1812**
Op *4 mei en 1 juni 1812* wordt door Domeinen in Gelderland 'met brandende kaarsen' het Erve 'Have' geveild. 'Have' bestaat uit
- een huis (huisnummer 113), een schuur, berg, … en een put;
- een ijmen.. en … die toebehoren aan de bouwman;
- hof, bouw- en weiland, bosgrond en houtgewas;
- de grootte van…: 18 morgen.

Nog tot Petri 1813 is de pachter . De jaarlijkse pacht bestaat uit: 'Have' is belast met
- garfthiend (zaadthiend) en bloedthiend;
- 1½ schepel Drosten boekweit;
- 3 gasten rogge en een boeren roggebrood aan de Silvoldse koster;
- 3 gasten rogge en een boeren roggebrood aan de schater (schutter?);
- 'Have' moet jaarlijks 2 binnen- en 1 buitendienst verrichten.

Het getimmer op 'Have' dat aan de pachter toebehoort moet de koper overnemen tegen een prijs die door 2 onafhankelijke taxateurs wordt vastgesteld.
De inzate (inzet) bedraagt f. 8.675,- - of 18.217 francs en 50 centimen.
'Have' wordt op 1 juni 1812 gekocht door J.van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier *Frans van Schuilenburg* voor (exclusief de kosten) *23.717 francs en 50 centimen* (GA 0555 81).

**12) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *Haafstiend en Withagts Tiend* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 207,75* aan *Hendrik Gasselder*, smitsbaas, en *Willem Meij,* timmerman, beide wonende te Zilvold (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 48).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**13) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 113 -*** *(foto 32)*
***ten Have (Reind),*** * 1748, ***landbouwer***
ten Have (Gradus), * 1796, landbouwer
Tangelder (Johanna), * 1795, zonder
ten Have (Johannes), * 1803, zonder
ten Have (Johannes), * 1818, zonder
ten Have (Evert), * 1820, zonder
ten Have (Hendrina), * 1822, zonder
ten Have (Reintjen), * 1825, zonder
Bannink (Gradus), * 1802, knegt
Huenink (Gerrit), * 1813, zonder
Sluijter (Aaltjen), * 1804, meid
Beijer (Aaltjen), * 1797, meid
ten Have (Bernardus), * 1827, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 279*** (f.366. B 247, 'Have')
ten Have (Reind), 78, Silvolde, weduwnaar, landbouwer
***ten Have (Gradus),*** 33, Silvolde, ***landbouwer***
***Tangelder (Johanna),*** 35, Silvolde, zonder
ten Have (Johannes), 12, Silvolde, zonder
ten Have (Evert), 10, Silvolde, zonder
ten Have (Gradus), 6, Silvolde, zonder
ten Have (Bernardus), 2, Silvolde, zonder
ten Have (Hendina), 8, Silvolde, zonder
ten Have (Reintje), 4, Silvolde, zonder
ten Have (Gerritjen), ½, Silvolde, zonder
d Giesen (Arend), 25, Silvolde, knegt
d Berendsen (Jan), 15, Silvolde, scheper
d Sluter (Aaltjen), 27, Silvolde, meid
Kempers (Geesken), 18, Silvolde, meid
Smeenk (Jan), 22, Silvolde, knegt
Alle 13 R.C.

**14) 1833**
Kolks p.78. Administratie Wisch 141 Bouw weylanden bosgrond f. 6.010, - -.

## ***ten Haverlande***
*(Zie: 'Keurntjes Stede')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Hebinck***
# ***Heebinkweg 5***
# ***(B 348)***



De boerderij Heebink, Silvoldse Buurt. Het dak van het hoofdgebouw is gedeeltelijk met riet gedekt, dus niet met stro zoals in 't verleden veeal gebeurde.

***- Namen:***
Volgens Kolks heette 'Hebinck' oorspronkelijk '*Geverdinck'* en behoorde het tot het Huis Wisch. Het goed werd op een bepaald moment gesplitst in '*Grote Geverdinck'* en '*Kleine Geverdinck'*. '*Grote Geverdinck'* ging vervolgens '*Hebinck'* heten en '*Kleine Geverdinck'* kreeg de naam '*Lubbers'*.

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft Hebink in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 117.
Jaren 1826-1828: 117
Jaren 1830-1840: B 257

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Heebink' ingetekend onder nummer 348.

***- Huidig adres:***
Heebinkweg 5 Silvolde. Tel.: 0315 -

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1486

***- Beschrijving:***
Na deling van de Heerlijkheid Wisch in 1486, maar officieel pas in 1495, viel 'Hebinck' toe aan Oswald van den Bergh. Het is tot ongeveer 1871 Berghs gebleven (MOS p.24 en 30).

***- Status:***
Een half goed: het bezit een halve 'waar' of 'waardeel' in de marke (de Silvoldse Hem(m)el).


***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.348 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.348: huis en erf van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen: 105.

***- Bewoners:***
*….. - Gerrit ….. (x …) - Hendrik van Dillen (x …) - Hendrik ten Have (1$^{e}$x : Johanna van Dillen; 2$^{e}$x : Christiena Reintjes) - Johannes ten Have (x Johanna te Leuken) - Theodorus/Derk ten Have (x Johanna ten Holder) - Theodorus ten Have (x Berendina Maria ten Have) - Theodorus Everhardus ten Have (x …) - Johannes Bernardus ten Have (x …).*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***



Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 105, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *105* (DSCF 4757) *Anton Aloynus Meinhardt Frans vorst van Hohenzollern Sigmaringen* te Sigmaringen.
  * 105/136 *B 348 huis* en erf 18 50. *1855 successie.* Gaat naar 826/102.
- Artikelnummer *826* (DSCF 9534) *Carl Anton vorst van Hohenzollern Sigmaringen* te Düsseldorf.
  * 826/102 *B 348 huis* en erf 18 50. *1871 (1877?) verkoop.* Komt van 105/136 en gaat naar 1463/4.
- Artikelnummer *1463* (DSCF 1326) *Theodorus ten Have* landbouwer *op Hebing* en cons. en vervolgens diens weduwe, *Johanna ten Holder.*
  * 1463/4 *B 348 huis* en erf 18 50. *Dj.1878 bijbouw.* Komt van 826/102 en gaat naar 1463/21,24.
  * 1463/24 *B 1243 huis, schuur,* erf 1855 *Dj.1889 scheiding.* Komt van 1463/3 (= B 346),4 en gaat naar 1914/16.
- Artikelnummer *1914* (DSCF 1837 en 2645) - *Bernard ten Have* landbouwer Silvolde;
  - *Theodorus ten Have* landbouwer Silvolde; - *Johannes ten Have* landbouwer Silvolde. Vruchtgebruik: *Johanna ten Holder*, weduwe van Derk ten Have.
  * 1914/16 *B 1243 huis, schuur,* erf 18 55. *Dj.1899 scheiding.*Komt van 1463/24 en gaat naar 2173/14.
- Artikelnumer *2173* (DSCF 2908) *Dienstjaar 1899. Theodorus ten Have* landbouwer Silvolde.
  * 2173/14 *B 1243 huis, schuur*, erf 18 55. Komt van 1914/16 en gaat naar 2663/16.
- Artikelnummer *2663* (DSCF 3498 en 3499) *Theodorus Everhardus ten Have* landbouwer *op Heebink* Silvoldschebuurt Silvolde. Dj.1927 successie. Dj.1938 afg.legaat.
  * 2663/16 *B 1243 huis, schuur*, erf 18 55. *Dj.1917 stichting.* Komt van 2173/14 en gaat naar 2663/26.
  * 2663/26 *B 1243 huis, schuur*, erf 18 55. *Dj.1917 aanbouw.* Komt van 2663/16 en gaat naar 2663/27.
  * 2663/27 *B 1881 huis, schuur*, bouw- en weiland 06 30 50. Komt van 2663/1 a 5, 17, 26 en gaat naar: niet vermeld.
  * 2663/28 *Silvoldsche Buurt B 1976 huis, schuur*, bouw- en weiland 15 51 20. *Dj.1963 Opr. + Inbr.Maatschap.* Komt van 2663/19,20,10,14,15,12,13,6,22 en 3669/2,1.
- Artikelnummer *3669* (DSCF 4655) Ged. ± 07 88 30 *Theodorus Everhardus ten Have* landbouwer Heebink Silvoldsche Buurt Silvolde. Ged. ± 03 89 00 *Johannes Bernardus ten Have* landbouwer Silvolde.
  * 3669/1 *B 412* bouwland 05 46 80. *Dj.1931 Verkoop Redres.* Komt van 2663/9 en gaat naar: niet vermeld.
  * 3669/2 *Silvoldsche Buurt B 1881 huis, schuren*, bouw- en weiland 06 30 50. *Dj.1931 Verkoop enz.* Komt van 2663/27 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *4904* (DSCF 7937)*Theodorus Everhardus ten Have* landbouwer Silvolde Heebinkweg 5.
  * 4904/1

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1520**
Op een lijst met de namen van degenen die in 1520 grondbelasting betalen aan de Heren van Wisch - een *schatcedul* - komt de naam … voor (GA 0443 60).

**2) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *'hebinck'* voor als een gewaarde boerderij. Op die lijst wordt *'hebinnck'* gevolgd door *'Lubberts gut'* (GA 0124 1304).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Hebinck'* uit
- 6 mergen boulant met daarop een *huis* en een hof, en
- omtrent 5 mergen slechte grond aan weideland en inslagh.
Op het goed staan heijsters (jonge bomen) en knoot eijcken (eikehakhout).
De eigenaar is de Graef van den Berghe.
In 1647 is een zekere *Gerrit* de pachter.
De pachter geeft
- de groffe en smalle thient (de *smalle* tient ten bedrage van 1 - 10 - 0 ( 1 daalder) uit Hebinck is in het bezit van de eigenaar van het Huis Wisch);
- 40 daalder, en
- betaalt de verponding (vrij geld).
De totale pachtwaarde bedraagt 72 - 12 - 0.
Het goed wordt, volgens de door de zetters gehanteerde tafels, verpacht onder de waarde (Verpondingskohier kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no.208 en p.24 no.376; KM 27).

**4) 1683**
Op 1 februari 1683 wordt 'Hebing' door Bergh verpand (GA 0209 … f.24).

**5) 1786**
De spullen van *Hendrik van Dillen,* bouwman op *'Hebing',* worden geveild (GA 0209 350).

**6) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Hebink'* (in Hogenkamps Rot) *10 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**7) 1798**
*Hendrik ten Have*, bouwman op het Goed Hebink, is gehuwd met *Johanna van Dillen*. Johanna overlijdt en Hendrik wil hertrouwen. Vanwege de *vier minderjarige kinderen - Everdina, Aaltjen, Gradus en Bernadus* - is een *magescheid* noodzakelijk. Als *voogden* over de vier kinderen worden aangesteld hun ooms *Wolter en Derk van Dillen.* Op *16 januari 1798* worden de gemeenschappelijke *bezittingen getaxeerd* door *Reijnd Overmaat* ('Overmaat') en *Jan ten Holder* ('Lubbers'). Daartoe behoren o.a. 3 zakjes met gedroogde peren en appels (f. 5 - 5 - 0), rogge/boekweit/garst/weite (f. 90,- -), 7000 pond stro (f. 30,- -), een ton boter 38 pond (f. 12,- -) en 1 ½ bank in de Roomsche Kerke (f. 42,- -). De *veestapel* bestaat uit: 2 paarden (f. 205,- -), 3 koebeesten (f. 150,- -), 3 verkens (f. 45,- -), hoender (f. 2 - 8 - 0), gansen (f. 4 - 10 - 0) en een hond en katten (f. 1 - 10 - 0). De boedel heeft een *waarde* van *f. 1635 - 7 - 0*. De *schulden* bedragen *f. 1208 - 16 - 0*. Daartoe behoren o.a. ¾ jaars knegts- en meidenloon (f. 76 - 5 - 0) en f. 15,- - voor de begrafenis. Op *17 januari 1798* wordt de *magescheid* gesloten. Er is een *positief saldo van f. 426 - 11 - 0*. De helft daarvan (f. 213 - 5 - 8) is voor de vier kinderen; *elk f. 53 - 6 - 6.* Bovendien hebben de kinderen recht op moeders kleding, goud en zilver: een gouden kruis met slot en knoopje, 4 zilveren knopen en een paar zilveren gespels. Moeders gouden ring is voor de weduwnaar ter delging van de begrafeniskosten (GA 0209 366; 0209 335 f.150).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**8) 1799**
Op 23 april 1799 is Hendrik ten *Have* bouwman op 'Hebing' (GA 0209 352).

**9) 1811**
Op 30 december 1811 is *Hendrik ten Have* nog steeds bouwman op 'Hebink' (GA 0168 1239 akteno.61).

**10) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op het Huis Wisch de *'Hebinks Tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 74,25* aan *Johannes Nijenhuis*, schoenmaker te Zilvolde (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 48).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 117 -*** *(foto 33)*
***Ten Have (Hendrik),*** * 1754, ***landbouwer***
Ten Have (Jan), * 1800, landbouwer
Ten Have (Jacobus), * 1806, landbouwer
Ten Have (Elisabeth), * 1804, zonder
Klaassen (Francina), * 1810, meid

**12) 1827**
In 1827 *pacht Hendrik ten Have* voor 6 jaar van Berg: de *inslag* van het goed *'Hebing'* en het recht tot het poten van 10 Nederlandse roeden *tabaksland*. Daarvoor betaalt hij jaarlijks *f. 65,50.* Daarbij komt dan nog de jaarlijkse *derde garve* die getaxeerd wordt op f. 79,- -, jaarlijks *twee wagendiensten* met twee paarden en de plicht om in die pachtperiode *het omzetten* van *een roede grond* (GA 0168 888 akteno.16).

**13) 1828**
- Op *4 juni 1828 cedeert Hendrik ten Have* aan zijn bij hem inwonende zoon, *Johannes ten Have,* zijn *gerede goederen* (de helft van de onverdeelde boedel). Zijn klederen en lijfstoebehoor dienen na zijn dood egaal onder zijn kinderen te worden verdeeld. Johannes dient zijn *vader* te *alimenteren* en hem *wekelijks* voor *zakgeld tien centen* te betalen. Mocht Hendrik niet met Johannes overweg kunnen en ergens anders gaan wonen, dan moet Johannes hem zijn leven lang f. 50,- - per jaar uitkeren alsook de wekelijkse tien centen zakgeld (GA 0168 1418 akteno.48).
- Op *17 juni 1828* maken *Joannes ten Haaf*, zoon van Hendrik ten Haaf en wijlen Christina Reintjes, en *Joanna ter Leuk*, dochter van wijlen Theodorus ter Leuke en Everdina ten Holder (E 503) en weduwe (met twee kinderen) van *Derk Pierik*, hun huwelijksvoorwaarden (GA 0168 1418 akteno.52).
  *Opmerking:*
  Zie ook 'ter Woerd' i.v.m. achtergronden Joanna ter Leuke.
- Op *20 juni 1828* trouwen te Wisch: de landbouwer *Joannes ten Haaf*, geboren te Silvolde op 6 maart 1800 als zoon van Hendrik ten Haaf en Christina Reintjes, en *Joanna ter Leuk*, geboren te Silvolde op 5 september 1799 als dochter van Theodorus te Leuk en Everdina ten Holder en weduwe van Derk Pierik (Gemeente Wisch 1828 akteno.20; genlias).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 257*** (f.356, B 348, 'Hebinck')
***Ten Have (Johannes),*** 29, Silvolde, ***landbouwer***
***Te Leuken (Johanna),*** 30, Silvolde, zonder
Ten Have (Derk), ½, Silvolde, zonder
Pierik (Jan Hendrik), 7, Silvolde, zonder
Ten Have (Hendrik), 74, Silvolde, weduwnaar, zonder
Ten Have (Jacobus), 23, Silvolde, landbouwer
d Kock (Harmanus), 19, Gendringen, knecht, vertrokken naar Ambt Bergh 01-05-1831
Smeenk (Gerritjen), 12, Berg, meid
Alle 8 R.C.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**14) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op Huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Jan Ten Have* pacht voor 6 jaar tegen een *jaarlijkse pacht van f. 101,- - (+ de 3e garve, getaxeerd op f. 122,- -):* 'De inslag van het goed 'Hebing' met de helft van het derde pand houw en rouwslag' (GA 0168 893 akteno.51).

**15) 1850**
Op *6 juni 1850 trouwen* te Wisch de 21-jarige landbouwer *Derk ten Have*, geboren te Silvolde als zoon van Johannes ten Have en Joanna te Leuke, en de 28-jarige *Johanna ten Holder*, geboren te Silvolde als dochter van Jannes ten Holder en Geertruid te Rolder/Roller (Gemeente Wisch 1850 akteno.18; genlias).

**16) 1878**
Op *12 juni 1878 overlijdt* te Silvolde de 49-jarige landbouwer *Derk en Have*, echtgenoot van Johanna ten Holder (Gemeente Wisch 1878 akteno.84; genlias).

**17) 1898**
Op *9 juni 1898 trouwen* te Wisch de 33-jarige landbouwer *Theodorus ten Have*, geboren Wisch als zoon van Derk ten Have en Johanna ten Holder, en de 27-jarige *Berendina Maria ten Have*, geboren Wisch als dochter van Evert ten Have en Antoinetta Catharina Marneth (Gemeente Wisch 1898 akteno.35; genlias).

**18) 1903**
Op *16 november 1903 overlijdt* te Silvolde de 82-jarige *Johanna ten Holder (geb. 04-11-1821),* weduwe van Theodorus/Derk ten Have op Heebink. Begraven op het nieuwe kerkhof te Silvolde op 19 november 1903 (Gemeente Wisch 1903 akteno.119; genlias en bidprentje).

**19) 1908**
Op *23 augustus 1908 overlijdt* te Silvolde de 37-jarige *Berendina Maria ten Have*, echtgenote van Theodorus ten Have (Gemeente Wisch 1908 akteno.96; genlias).

**20) 1927**
Op *2 juni 1927 overlijdt* te Silvolde de 62-jarige landbouwer *Theodorus ten Have*, weduwnaar van Berendina Maria ten Have (Gemeente Wisch 1927 akteno.61; genlias).

## ***Heijdenkamp***
## ***Keppelbroeksedijk***
## ***(A 64)***

***- Namen:***
1571: Heijde Campe; 1647: den Heiden Camp; 1795 e.v. Heijdenkamp.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Heidenkamp' ingetekend onder nummer 64.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Heidekamp' in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 106.
Jaren 1826-1828: 106
Jaren 1830-1840: B 283
***- Huidig adres:***
Keppelbroeksedijk Terborg. Tel.: 0315 –

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571
***- Beschrijving:***
De ontginning van het Voorbroek is begonnen vanuit de boerderij ‘Groot Boesveld’.
Na de vestiging van deze boerderij wordt een hooggelegen stuk aangegraven waarop de boerderij ‘Hasenbrink’ verrijst. De bouwman van deze kavenstede graaft vervolgens een stuk aan dat de naam ‘Heidecamp’ krijgt.
Op dat stuk verrijst voor 1571 de boerderij ‘Heijdencamp’, die volgens een stuk uit 1571 geërfd is in de marke. Aanvankelijk is ‘Heijdencamp’ drieherig (Bergh, Wisch en het Rentambt van het Klooster Bethlehem) (MOS p.26: Bethlehem 1575 ‘Hasenbrinck de heidecamp’).
Later zijn de gronden eigendom van het Huis Bergh en de opstallen van de pachter.
De *‘Heiden Kamps Tiend’*, een zaadtiend, is in handen van het *Huis Wisch* en wordt elk jaar geveild.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
- Atlas van Merner
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.64.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.64: huis en erf van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 van
***- Bewoners:***
*….. - Werner Heidencamp (x …) - ….. - Jan Seesink (1e x : Gerritjen Leyen; 2e x : Jenneken Bievinks) - Gerrit ten Holder (x Geesken Seesinck) - Jan ten Holder (x Gertrudis te Rolder) - ….. - Gerrit Frederik te Mebel (x …..) - Johannes Antonius Laurentius Willemsen (x Gertrud Scheuten) - Karel Otto Willemsen (x Paula Ida Petronella Verhulsdonk) - Theodoor Johannes Georgius Willemsen (x Elisabeth Francisca Maria van der Heiden) - Dagmar Theodor Albert Willemsen (x Rozemarijn Nizetta Luik).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.

***Gegevens***

**1) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in ‘dat kerspel Zilvolden’ die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *Heyde Campe* voor: het is dan een verpachte boerderij die geen kavenstede is; dus *geërfd* moet zijn (GA 0124 1304).

Historisch Archief Zilvolde - Lanz

**2) 1616/1617**
'Heijdencamp' is tussen 1604 en 1617 drieherig (Bergh, Wisch en het Rentambt van het Klooster Bethlehem) (MOS p.34 noot 18 AGZ no.569).
Later zijn de gronden eigendom van het Huis Bergh en de opstallen van de pachter (MOS p. 26 en noot 18 op p.34 AGZ 569).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'den Heijden Camp' uit 1¼ morgen grond met daarop een *huis* en hof.
Op de grond is opgaand holt en enige opgaande eicken heijsters (jonge eikebomen) aanwezig.
'den Heiden Camp' is drieherig: Bilheem (= het Rentambt van het Klooster Bethlehem), Bergh en Wisch.
Pachter in 1647 is *Werner Heidencamp*. Die betaalt aan pacht: 11 daalder. Bovendien moet hij de thient (zaadtiend) opbrengen. Die is in het bezit van het Huis Wisch. De totale pacht-/huurwaarde bedraagt f. 20 - 2 - 6 (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no.189; KM no.8).
*Opmerking:*
De grond waarop 'Heijdencamp' is gebouwd, behoorde toe aan de marke met als hoofdgeërfden: Bilheem, Bergh en Wisch. Vandaar dat er in 1647 sprake is van 'drieherigheid' van 'Heijden Camp'.
Die aangegegraven grond moet later door Bergh van de marke zijn aangekocht/ afgenomen.

**4) 1766**
Op 11 augustus 1766 zet *Jan Seesink*, bouman op 'den Heydencamp', voorheen gehuwd met *Gerritjen Leyen* en thans met *Jenneken Bievinks*, het pachtrecht (voortzetting van de pachttermijn), het *huis* en het *schopke* over naar zijn dochter *Geesken Seesink*.
Bij het huis behoort ook een *bijenschoer* (GA 0209 330 f.147).

**5) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Heijdenkamp'* (in Hogenkamps Rot) *7 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**6) 1812**
Op 'de Heidenkamp' wonen *Gerrit ten Holder* en *Geesken Sesink*.
Zij hebben de volgende kinderen: *Jan*, *Gerret*, *Derk*, *Gerritjen* en *Steven*.
Vader Gerrit, inmiddels weduwnaar, en zijn meerderjarige kinderen dragen op *30 juni 1812* het huis (waarde: 31 franc = nog geen f. 16, - - !) en de inboedel (waarde: 525 franken) over aan hun zoon en broer *Joannes ten Holder*, die samen met zijn vader en broer Steven op 'den Heidenkamp' wonen, op de volgende voorwaarden:
1. alimentatie van vader, en
2. over 5 jaar moet Joannes aan zijn broers en zuster 210 franken uitkeren of vanaf dat moment 4% rente over de uitkering betalen (GA 0168 1240 akteno.59). Het stuk maakt duidelijk dat 'den Heidenkamp' een geringe waarde vertegenwoordigt; het huis is nog geen f. 16,- -waard!

*Opmerking:*
Volgens een stuk uit 1812 huwt *Gerritjen Ten Holder* met *Garret Jan Sesink* en gaat wonen op 'Lubbers' (GA 0168 1240 akteno.36).

**7) 1813**
Op *28 oktober 1813* trouwen in de Gemeente Terborg: de *kolenbrander Joannes ten Holder,* geboren op 3 maart 1778 als zoon van de landbouwer Gerrit ten Holder en Geesken Sesinck, en de landbouwster *Gertrudis te Roller*, geboren in de Gemeente Lichtenvoorde op 27 mei 1792 als dochter van de landbouwer Jan te Roller en Altje Albers (Gemeente Terborg 1813 akteno.13).

**8) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Heiden Kamps Tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 31,50* aan *Derk ten Holder*, voerman te Terborg (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 48).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 106 -*** *(foto 32)*
***ten Holder (Johanna),*** * 1781, ***landbouwerster***
te Roller (Geertruid), * 1792, zonder
Bannink (Willemina), * 1798, zonder
ten Holder (Gerrit), * 1735, zonder, overleden
Schoemaker (Derk Jan), * 1802, knegt
ten Holder (Derk), * 1816, zonder
ten Holder (Johannes), * 1822, zonder
ten Holder (Gradus), * 1827, zonder

**10) 1827**
In 1827 *pacht Jannes ten Holder* voor 6 jaar van Bergh het goed *'Heide Kamp'* met 1/6 gedeelte van het eerste en tweede pand 'Houw- en Rouwslag' voor jaarlijks *f. 82,50*. Bovendien krijgt hij daarvoor het recht tot het poten van 8 roeden *tabaksland*. Naast de pachtprijs is Jannes verplicht tot een jaarlijkse *wagendienst* met twee paarden en dient hij in de pachtperiode een *halve roede grond om te zetten* (GA 0168 888 akteno.16).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
- *B 283* (f.368, A 64, 'Heijdenkamp')
*Ten Holder (Johannes),* 50, Silvolde, *landbouwer*
*te Rolder (Geertruid),* 36, Lichtenvoorde, zonder
ten Holder (Derk), 13, Silvolde, zonder
ten Holder (Gradus), 2, Silvolde, zonder
ten Holder (Johanna), 8, Silvolde, zonderd ten Holder (Aaltjen, - , Silvolde, meid
Sluiter (Aaltjen), 21, Silvolde, meid
Alle 6 R.C.

**11) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op Huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Jannes ten Holder* pacht voor 6 jaar tegen een *jaarlijkse pachtsom van f. 94,- -*. 'Eene Katerstede, 'de Heidenkamp' genaamd, met een zesde gedeelte van het eerste en tweede pand Houw en Rouwslag' (GA 0168 893 akteno.51).

**12) 1911**
Op 27 juli 1911 overlijdt *Gerrit Frederik te Mebel*. Er is geen opvolger. 'De Heijdencamp' wordt geveild door notaris van Everdingen op 1 en 15 december 1911. Koper, voor *f. 13.884,- -,* is *Johan A.L.Willemsen*, de pachter van 'de Hazenbrink' (tot 1913). Het transport vindt plaats op 16 december 1911. De familie Te Mebel verleent een hypotheek van f. 8.000,- - tegen 4%. Deze lening wordt afgelost op 31 oktober 1941 (bron: Theo Willemsen Terborg).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***het Hemeltjen***
*(Zie: 'de Kat')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Henskensstede***
# *Voorbroek Terborg*
# *(A 206)*

***- Namen:***
Henskensstede; 1747 e.v.: Oostendorp/Oostendorpsstede; 1795: Luijtjen; 1825, 1829: OostendorpsSteedje; 1832, 1850: Lutje/Oostendorpsstede.

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Lutje' ingetekend onder nummer 206.

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst, gecombineerd met pachtgegevens, heeft deze boerderij in de periode september 1809 t/m 1826 nummer 99.
Jaren 1826-1828: 99
Jaren 1830-1840: B 289

***- Huidig adres:***
Voorbroek Terborg. Tel.: 0315 -

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571

***- Beschrijving:***
De gronden waarop 'Oostendorp Steed' staat, behoren toe aan de Gereformeerde Kerk van Silvolde; de opstallen zijn eigendom van de pachter. Het feit dat er sprake is van een 'stede' geeft al aan dat deze boerderij geen rechten bezat in de marke.

***- Status:***
Katerstede.

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no. 206.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.206: huis en erf van de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Silvolde: 235.

***- Bewoners:***
*Gerit Henskens (x …) - ….. Hendrick Luimans (x …) - Luitien van Oostendorp (x …) - ….. - … - … - Gerrit Sellen (x Johanna Hengeveld) - Gerrit Jan te Kloese (1$^{e}$x Willemina Sellen; 2$^{e}$x: Grada Munninks; 3$^{e}$x: Everdina Houwer)/ Gerrit Hendrik Sellen (x Johanna Henegeveld) - ... - Frederik Rosier (1$^{e}$x: Berendina Klein Holte; 2$^{e}$x: Willemina Heusinkveld) - Hendrikus Albertus Rosier (x Berendina Willemina Bruijl) -*

***- Opmerkingen:***
- Kolks stelt dat 'Buininksstede','Henskensstede'('Oostendorp') en 'Voorentjesstede', alle drie gelegen in het laagstgelegen gedeelte van het Voorbroek en al voor 1600 bestaande, door de Hoofdgeërfden van de Hemmel (Wisch, Bergh, Gedeputeerden van Zutphen als beheerders der kloostergoederen, Sinderen, Schuilenburg en Lichtenberg) aan de Silvoldse Kerk zijn geschonken om deze kerk na de verwoestende oorlogsjaren 1590-1600 aan bezit te helpen (MOS p.26 e.v.).
- Opgemerkt moet worden dat deze hoeven *niet* tot de pastoriegoederen (goederen waarvan voor de Reformatie de pastoors het vruchtgebruik hadden) behoorden en dus niet vielen onder de geestelijke goederen.

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.235, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *235* (DSCF 3388) de *Hervormde Kerk van Silvolde*.
* 235/15 *A 206 huis* en erf 03 60. *Verkoop.* Gaat naar 949/1 en 235/202.
DSCF 3393:
Bel.1855.
* 235/202 *A 416 huis* en erf 02 46. *dj.1882 verkoop.* Komt van 235/15 en gaat naar 949/2.
bel.1857.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *949* (DSCF 0297) de *Hervormde Kerk van Silvolde*. *Recht van opstal*: *Frederik Rosier* landbouwer Varsseveld. Die bezit ook de grond no. 415 en 416.
  * 949/1: niet gevonden.
  * 949/2: niet gevonden.
  * 949/3 *A 669 huis* en erf 03 90. dj.1897 scheiding. Komt van: niet vermeld en gaat naar 2141/1. bel.1895.
- Artikelnummer *2141* (DSCF 2874) de *Hervormde Kerk van Silvolde*. Eigenaar van ged. 415 en 416 en *recht van opstal: Frederik Rosier* landbouwer Silvolde en vervolgens diens weduwe, *Willemina Heusinkveld*, en consorten.
  * 2141/1 *A 669 huis* en erf 03 90. *dj.1904 scheiding.* Komt van 949/3 en gaat naar 2429/1. bel.1897.
- Artikelnummer *2429* (DSCF 3202) de *Hervormde Kerk van Silvolde. r.v.o. Hendrikus Albertus Rosier* landbouwer Voorbroek Silvolde, die tevens eigenaar is van ged. 415 en 416. Vervolgens: diens weduwe, *Berendina Willemina Bruijl*, en consorten.
  * 2429/1 *A 669 huis* en erf 03 90. 1904. *dj.1910 hermeting.* Komt van 2141/1 en gaat naar 235/300 en 301.

***Gegevens***

**1) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *'gerit henskens'* onder de kavensteden voor (GA 0124 1304).

**2) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Henskes Stedeken' uit 1½ morgen land met daarop een *huis* en een hof. Op het goed staan enige knoot eicken (eikehakhout).
Op het goed rust de gerven thient (= zaadtiend) die toebehoort aan Huis Wisch.
Eigenaar is de *Kerk te Silvolden*.
De pachter, in 1647 *Hendrick Luimans modo* (= en vervolgens) *Luitien van Oostendorp*, betaalt aan pacht jaarlijks 11 daalder. Ook de verponding moet hij voor zijn rekening nemen (vrij geld). De totale pacht-/huurwaarde bedraagt 35 - 9 - 4 (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no.183; KM no.2).

*Opmerking:*
Hendrick Luimans wordt in 1647 ook genoemd als pachter van 'Ten Beest' (zie aldaar).
Waarschijnlijk is Hendrick Luimans als pachter op 'Henskes Stedeke' opgevolgd (modo) door Luitien van Oostendorp.

**3) 1747**
Silvoldse Kerkmeestersrekening 1747: Oostendorp doed 16 daalder/f. 24 - .. - .. (AGW 1124).

**4) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Luijtjen'* (in Voorentjes Rot) *9 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**5) 1807**
Op grond van hetgeen vermeld wordt onder 1813 is *Gerret Selle* zeer waarschijnlijk de pachter van 'Oostendorp' in de periode 1807-1813.

**6) 1813**
Op *12 oktober 1813 verpacht* de Gereformeerde Kerk van Zilvolde aan *Gerret Selle*, bouwman op het Oostendorp Steedeke, 'Oostendorp Steede' voor 6 jaar, beginnend Martini 1813, voor 63 franken (± f. 30,- -) per jaar. Voor de pachtcondities: zie 'Boeninck' 1813 (GA 0168 1241 akteno.90).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**7) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op het Huis Wisch de *Oostendorps Tiend* voor *f.18,- -* verpacht aan de Terborgse dagloner *Willem Bussink* (GA 0168 1244 akteno.48).

**8) 1819**
Op *17 september 1819* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *'Ostendorpsstede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1819, *verpacht* voor *f.30,- - per jaar* aan *Gerrit Selle* (GA 0168 1244 jaar akteno.25).

**9) 1824**
Op *4 november 1824* trouwen te Wisch: de *linnenwever Garrit Jan te Kloeze*, geboren te Aalten op 21 september 1800 als zoon van de landbouwer Lammert te Kloeze en Hendrika Kappers, en *Wilhelmina Sellen*, geboren op 15 februari 1802 in Silvolde als dochter van de landbouwer Gerrit Sellen en Johanna Hengeveld (Gemeente Wisch 1824 akteno.36; genlias).

**10) 1825**
- Op *21 maart 1825* zetten de landbouwer *Gerrit Selle* en diens echtgenote, *Johanna Hengeveld,* over aan hun dochter *Willemina Sellen*, gehuwd met *de wever Gerrit Jan te Kloese*: alle gerede en ongerede goederen en het getimmer op het bouwplaatsje *Oostendorps Steedje* in de Buurschap Sillevolde. De roerende goederen hebben een waarde van f. 150,- - en de huurwaarde bedraagt f. 7,- -. Willemina en Gerrit Jan moeten hun (schoon)ouders *alimenteren*, hen *maandelijks 75 cent zakgeld* geven en na hun beider overlijden aan elke broer en zuster f. 25,- - uitkeren (GA 0168 1417 jaar 1825 akteno.17).
- Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Silvolde *'Oostendorpssteede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1825, *verpacht* voor *f.30,- -* per jaar aan *Gerrit Jan te Kloeze,* landbouwer onder Sillevold (GA 0168 1246 akteno.45).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 99 -*** *(foto 31)*
***Sellen (Gerrit),*** * 1754, ***landbouwer***
***Hengeveld (Johanna),*** * 1762, zonder
***te Kloese (Gerrit Jan),*** * 1801, ***wever***
***Sellen (Wilhelmina),*** * 1802, zonder
te Kloese (Gerrit Jan), * 1825, zonder

**12) 1829**
- Op *22 januari 1829* overlijdt *Willemina Sellen*. Zij laat, behalve haar echtgenoot de wever *Gerrit Jan te Kloese*, een vierjarig zoontje, *Gerrit Jan te Kloese*, na over wie als toeziend voogd de Gendringse wever Berend Willem Sellen is aangesteld. De gemeenschappelijke goederen worden getaxeerd door de buren *Gerrit Lensink* (…) en *Wessel Wisselink* ('Vorentjes Stede'). Als onderdelen van het huis worden genoemd: de keuken, de kamer, de weefkamer (met het weeftouw), de deel en de zolder. Het *gemeenschapelijk bezit* heeft een waarde van *f. 758,75.* Het *huis* op het bouwplaatsje 'Oostendorpssteedje' wordt getaxeerd op *f. 250,- -.* Aan vee is aanwezig: 1 melkkoe (f. 35,- -), een kalf en een geit (f. 3,- -), 3 varkens (f. 27,- -) en een bruin merrie paard (f. 10,- -). De *schulden* bedragen *f. 250,45,* waaronder f. 20,- - voor de Gendringse weversknecht Arend Meurs (GA 0168 1419 1829 akteno.56).
- Op *20 augustus 1829* trouwen te Wisch: de *wever Garrit Jan te Kloeze*, geboren te Aalten op 21 september 1800 als zoon van de landbouwer Lammert te Kloeze en Hendrika Kappers en weduwnaar van Wilhelmina Sellen, en de *dienstmeid Grada Munninks*, geboren te Gendringen op 21 april 1804 als dochter van Nn Nn en Janna Munninks (Gemeente Wisch 1829 akteno.17).
*Opmerking:*
Wilhelmina Pellen moet zijn: Wilhelmina Sellen.

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 289*** (f.371, A 206, 'Henskensstede')
***te Kloese (Gerrit Jan),*** 29, Aalten, **wever**
***Munniks (Grada),*** 25, Gendringen, zonder
te Kloese (Gerrit Jan), 4, Silvolde, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Sellen (Gerrit Hendrik),*** 75, Silvolde, zonder
***Hengeveld (Johanna),*** 63, Boekholt, zonder
D Sellen (Dersken Johanna), 12, Silvolde, zonder
D Kempers (Hendrik), 19, Ambt Doetinchem, weversknegt, R.C., 21-02-1831 vertrokken naar Gendringen
De eerste 6 Prot.

**13) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Oostendorp-Stede met Boeningshof'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1831, *verpacht* voor *f.30,-* - per jaar aan *Gerrit Jan te Kloeze,* landbouwer onder Sillevold (GA 0168 1247 akteno.49).

**14) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Oostendorpstede met boeningshof'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1837, verpacht voor *f. 35,-* - per jaar aan *Gerrit Jan te Kloeze*, landbouwer te Sillevold (GA 0168 1248 akteno.208).

**15) 1849**
Op *19 oktober 1849* wordt 'Oostendorpstede' met Boeninkshof door de Gereformeerde Kerk van Silvolde voor 6 jaar verpacht aan de dagloner *Gerrit Jan te Kloese* voor *f. 30,-* - per jaar (GA 0168 4200 akteno.740).

**16) 1850**
Grada Munninks is *overleden*. Zij laat, behalve haar man, de dagloner Gerrit Jan te Kloese, de volgende zes minderjarige kinderen achter: Willem, Lamberdina, Hendrica, Johanna, Christina en Hendrik Jan. Hun toeziende voogd is de Gendringse kleermaker Gradus Jacobus van Rooden. Uit het eerste huwelijk van Gerrit Jan te Kloese met Wilhelmina Sellen was er een kind, de thans meerderjarige Gerrit Jan te Kloese. Uit het moederlijk versterf had deze recht op f. 264,88 ½. Daarvan heeft hij tot nog toe ontvangen: f. 67,- -. Hij heeft dus nog tegoed: f. 197,88 ½.
Op *29 mei 1850* wordt de *boedel geïnventariseerd en getaxeerd.* Dat laatste gebeurt door de Ganderense landbouwer Gerrit Wentink.
De volgende delen van het huis worden genoemd:
- de keuken;;
- de kamer;
- de zolder,
- de deel, en
- de kamer op de deel.

De *boedel* heeft een waarde van *f. 363,65*. Daartoe behoren een bijbel (f. 1,50), een hangende klok (f. 2,50), een zilveren horlogie met annexe band (f. 6,- -), een weefgetouw (f. 25,- -), een kagchel met toebehoor (f. 2,- -), een roodbonte koe en een zwart bont kalf (f. 40,- -) en negen hoenders (f. 2,70). Contant geld is niet aanwezig en ook zijn er geen vorderingen. De *schulden* bedragen *f. 427,58 1/2*. Daaronder: het bedrag dat de zoon uit het eerste huwelijk nog tegoed heeft en rekeningen voor de geneesheren Lammersman, te Duitshof, Van Wijk en Verouden. Er is een *nadelig saldo* van *f. 63,93 ½ .* De helft daarvan komt voor rekening van de vader, de andere helft voor de zes minderjarige kinderen (GA 0168 4548 akteno.1432).
Op *29 mei 1850* maken de dagloner *Gerrit Jan te Kloese* en de Arnhemse dienstmaagd *Everdina Houwer* hun *huwelijksvoorwaarden*. Het huwelijk wordt aangegaan buiten gemeenschap van goederen. De bruid brengt ten huwelijk in: f. 160,- -. En ook: een bed met toebehoren, haar kleren, een koffer, een ladetafel, een kistje en zes nieuwe stoelen. De waarde daarvan is f. 350,- -. Totale inbreng dus: f. 510,- - (GA 0168 4548 akteno.1433).
Op *29 mei 1850* trouwen te Wisch: de 49-jarige landbouwer *Garrit Jan te Kloeze,* geboren in de Gemeente Aalten als zoon van Lammert te Kloeze en Hendrika Kappers en weduwnaar van Grada Munninks, en de 50-jarige dienstmeid *Everdina Houwer*, geboren te Varsseveld als dochter van Evert Houwer en Willemina Heusingveld (Gemeente Wisch 1850 akteno.17).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Hersenhofet***

*(zie: 'de Grote Hartsheuvel' en 'de Kleine Hartsheuvel')*

## ***Herteler***
## ***(A 146)***

***- Namen:***
1571: de Hetteler; Hertelaar; 1745: Hertelers plaatse; 1746: Hertelaer; 1749 't Herteler; de Jager; 1838, 1844: het Hertelder of de Jager.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Jager' ingetekend onder nummer 146.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst 'Herteler' in de periode september 1809 t/m 1826 nummer 102.
Jaren 1826-1828: 102
Jaren 1830-1840: B 286
***- Huidig adres:***
Terborg. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571
***- Beschrijving:***
Vanaf 1749 is de Kate 't Herteler' bezit van de Gereformeerde Kerk van Terborg.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.146 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) no.146: huis en erf van de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*….. - Francis Hertelaer (x Henderina te Kaeck) - …(x Henderina te Kaeck) - Gradus Gesink (1$^{e}$x: Derske Lensink; 2$^{e}$x: Gerritjen Buunk; 3$^{e}$ x: Willemina Eppink) - Hendrik Jan Meurs (x Agnes Radstake) - Arend Meurs (x Harmina Lieftink).*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *'de Hetteler'* onder de kavensteden voor (GA 0124 1304).

**2) 1745**

Op 27 januari 1745 en 16 december 1748 wordt gepeindigd op 'Hertelers plaatse', gelegen tussen 'Lovinck' en 'Pellen' (GA 0209 329 f.7).

**3) 1746**

*Franssies Hertelaer* is overleden en zijn vrouw, *Henderina te Kaeck*, wil hertrouwen. Er zijn twee onmondige kinderen: Johannus en Franssina. Als voogden over deze kinderen worden aangesteld: Derck Grass en Hendrik Buijnik. Er wordt een magescheid gesloten op *25 januari 1746*. Daarbij wordt bepaald:

- dat de moeder het huis en het land waarop dit huis staat, zal behouden;
- dat de moeder aan elk kind, wanneer het 18 jaar oud is, zal uitkeren: f. 50,- - en een kleerkist;
- de zoon erft ook: de kleren van zijn vader, de zilveren knopen aan de borstrok, de zilveren gespen en het roer (geweer);
- de dochter zal ook nog als uitrijding krijgen: een bed of f. 30,- -;
- als de moeder zonder nog meer kinderen komt te overlijden, dan zal voor de dochter zijn: een zilveren kruis en een paar zilveren gespen (GA 0209

**4) 1749**

In 1749 wordt de kate 't Herteler' door de *Terborgse Kerk* opgekocht voor *f. 1.785,-* - op een gerechtelijke verkoop van de boedel van de overleden drost *Van Duth gnt Buth*. Van deze kate wordt gezegd: *'eene kleyne bouwplaatse het herteler genoemt bewoont door een gering man'* (GA AHW no.286).

**5) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Herteler'* (in Vorentjes Rot) *4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**6) 1815**

Op *30 september 1815* wonen er op 'het Herteler' *Gradus Gesink* en diens echtgenote, *Derske Lensink*. Op die dag maakt Derske Lensink haar *testament* waarbij zij bepaalt dat

- haar *kleerkast* zal gaan naar haar zuster *Stina Lensink*, kostgangster in het gasthuis van Doesborg; haar *kist* naar haar neef, *Manes Lensink*, boereknegt, wonende in den Havekerweerd bij Doesborg;
- dat uit de overige goederen haar schulden moeten worden betaald en de *morgengave* van 100 gulden aan haar echtgenoot, *Gradus Gesink*, en dat
- de rest zal gaan naar de *Gereformeerde Diaconie van Zilvolde* om zoveel mogelijk te voorzien in het onderhoud van haar zwakzinnige nicht, *Hendrika Lensink*, die al op kosten van die Diaconie in de kost is op het goed 'Herbers' (GA 0168 1243 jaar 1815 akteno.76).

**7) 1824**

*Gerritjen Buunk*, de echtgenote van *Gradus Gesink*, overlijdt op 28 augustus 1823. Zij laat behalve haar echtgenoot, Gradus Gesink, de volgende minderjarige kinderen achter: *Gradus* (10 jaar), *Derk* (6 jaar), *Aleida* (4 jaar) en *Berendjen* (1 jaar). *Toeziend voogd* is de dagloner *Derk Buunk* uit Zelhem. Op *1 juni 1824* wordt de boedel *geïnventariseerd en getaxeerd* door de Silvoldse landbouwer *Jan Wensink* en de in het Schoutambt Doetinchem wonende kleermaker *Berend Schepers*. De volgende onderdelen van het huis worden genoemd: keuken, kamer, kelder, washuisje, knegtskamer en deel. Tot de boedel behoren o.a. een kleerkast (f. 20,- -), nog een kleerkast (f. 8,- -), een vriesche klok (f. 13,- -), een wieg met zijn toebehoren en drie stoven (f. 1,50), een oud paard (f. 12,- -), een witbonte en een faale melkkoeij (f. 42,- -), twee kalveren (f. 7,- -) en 2 jonge varkens (f. 7,- -), een lange kar, een stortkar, een trekkar en enig koolhout ( f.26,- -). *De boedel heeft een waarde van f. 572,75*. De *schulden* - waaronder een lening van f. 432,- - van de Silvoldse Diaconie - bedragen *f. 550,60* (GA 0168 1416 jaar 1824 akteno,43).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**8) 1826**

Op *7 oktober 1826* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborgh 'het Herteler' voor zes jaar *verpacht* aan *Gradus Gesink* voor *f.42,-* - per jaar. Uit het stuk blijkt

- dat de pachter *een karredienst*, gewaardeerd op *f.1,50* per dag, moet uitvoeren ten behoeve van de Kerk;
- dat op de *bouwlanden* van 'het Herteler' uitsluitend *rogge, boekweit* en *haver* mogen worden verbouwd;
- dat de pachter geen eiken, beuken, peppelen, dennen of ander opgaand hout op de gepachte gronden mag beschadigen of omhakken;
- dat de Kerk op de gepachte gronden bomen mag poten;
- dat de Kerk de grondbelasting (verponding) betaalt, en
- dat de *woning* op 'het Herteler' *niet* van de Gereformeerde *Kerk* van Terborg is (GA 0168 1246 akteno.63).

Uit een stuk d.d. *19 oktober 1826* blijkt, dat 'Herteler' bestaat uit *een huis, een hof, bouwland en boschgrond* (GA 0168 1246 akteno.65).

**9) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 102 -*** *(foto 31)*
***Gesink (Gradus),*** * 1760, ***landbouwer***
***Ebbink (Willemina),*** * 1780, zonder
Ebbink (Arend), * 1787, zonder
Buunk (Hendrika), * 1810, zonder
Gesink (Gradus), * 1813, zonder
Gesink (Derk), * 1818, zonder
Gesink (Aleida), * 1820, zonder
Gesink (Berendina), * 1823, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 286*** (f.370, A 146, 'het Herteler')
***Gesink (Gradus),*** 67, Varsseveld, ***landbouwer***
***Eppink (Willemina),*** 49, Varsseveld, zonder
Gesink (Gradus), 16, Doetinchem, zonder
Gesink (Derk), 12, Silvolde, zonder
Gesink (Aleida), 10, Silvolde, zonder
Gesink (Berendjen), 6, Silvolde, zonder
Eppink (Arend), 41, Varsseveld, knegt
Veurentjes (Aleida), 50, Silvolde, zonder
Alle 8 Prot.

**10) 1832**

Op *18 oktober 1832* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg 'het Herteler' aan *Hendrik Jan Meurs* verpacht voor f. 45,- - + een kardienst voor vijf jaar. In het zesde jaar moet Hendrik Jan Meurs betalen: f. 49,- - + een kardienst (GA 0168 1247 akteno.78).

**11) 1838**

Op *25 oktober 1838* wordt 'het Hertelder of Jager' door de Gereformeerde Kerk van Terborg voor 6 jaar verpacht aan *Arend Meurs* voor f. 70,- - + een kardienst (GA 0168 1249 akteno.273).

**12) 1840**

Op *26 november 1840* trouwen te Wisch: de 32-jarige landbouwer *Arend Meurs*, geboren te Silvolde als zoon van Hendrik Jan Meurs en Agnis Radstake, en de 26-jarige *Harmina Lieftink*, geboren te Silvolde als dochter van Hendrik Lieftink en Berndjen Westerveld (Gemeente Wisch 1840 akteno.34; genlias).

**13) 1844**

Op *17 oktober 1844 verpacht* de Gereformeerde Kerk van Terborg het *'Hertelder'* of *'Jager'* voor 6 jaar aan *Arend Meurs*. De jaarlijkse pacht bestaat uit: f. 73,- - + 1 kardienst (GA 0168 4200 akteno.812).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***de Heuven***


*(Zie: 'de Hartheuvelse Hoven')*

## ***het Hietfeldt***

*(Zie: 'ter Woert')*

## ***Hofstad***
## ***Heebinkweg 1***
## ***(B 755 uit B 389)***







**1927 Het woonhuis van de boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Heebinkweg 1 |



**1925 Schuur behorende bij de boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Heebinkweg 1 |

***- Namen:***

***- Ligging:***

Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch is de tuin ingetekend onder no.389.

***- Huisnummers:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz


***- Huidig adres:***
Jan Immink, Heebinkweg 1, Silvolde. Tel.: 0315 – 323731.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** 1853
***- Beschrijving:***
Aanvankelijk woont Jan Hofstadt op 'de Pannenschuur'. Omstreeks 1847 koopt hij een gedeelte van het perceel B 389, gelegen naast 'de Pannenschuur'. Daarop zet hij omstreeks 1853 een huis, dat als perceelsnummer B 755 krijgt. In dienstjaar 1927 vindt een stichting plaats. Op waarschijnlijk de oude fundering wordt een nieuw huis gebouwd.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.389: bouwland 01 74 80 de Erven Arnoldus ten Brink.
Artikelnummer Arnoldus ten Brink: 37
***- Bewoners:***
*Jan Hofstadt (x Elisabeth Ten Have) - Gerrit Hofstad (x Johanna Ketelaar) - Johannes Hendrikus Hofstad (x Geertruida Berendina ten Have) - Theodorus Johannes Hofstad (x Johanna Christina Schepers)*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.37 is de geschiedenis van dit pand na te gaan:
- Artikelnummer *37* (DSCF 3260) *Arnoldus ten Brink* Silvolde.
* 37/3 *B 389 bouwland* 01 74 30. Gaat naar 123/8.
- Artikelnummer *123 Jansen Mevr, de Wed. A geb.Aleida ten Brink* Silvolde.
* 123/8 *B 389 bouwland* 01 74 30. 1847 RN 30. Komt van 37/3 en gaat naar 631/3, 636/2, enz.
- Artikelnummer *583* (DSCF 4157) *Hofstad Jan* blaauwverwer onder Silevolde
* 583/4 *B 755 huis* en erf 01 32. *1855 Expiratie. Vrijdom 1854.* Komt van 123/8 en gaat naar 583/6. Bel.1848.
* 583/6 *B 755 huis* en erf 01 32. Komt van 583/4 en gaat naar 1311/4. Bel.1855.
- Artikelnummer *1311* (DSCF 0168) *Hofstad Gerrit* wever Wisch Silvolde. *Johannes Hendrikus Hofstad* minderj. ½. *Ketelaar Johanna Wed. Gerrit Hofstad* ½. Reg.30 dj.1874.
* 1311/4 *B 755 huis* en erf 01 32. Komt van 583/6 en gaat naar: niet vermeld (blijkt te zijn:
* 1311/11: staat niet in de legger.
- Artikelnummer *2226* (DSCF 2968) *Hofstad Johannes Hendrikus* landbouwer Silvolde, vervolgens: *Hofstad Theodorus Johannes.* Dj.1932 Scheiding en Successie.
Levenslang vruchtgebruik: *ten Have Geertruida Berendina* z.b. Silvolde, Weduwe Johannes Hendrikus Hofstad.
* 2226/12 *B 1663 huis, schuur,* erf 38 80. *dj.1915 bijbouw.* Komt van 1311/11 en gaat naar 2226/17.
* 2226/17 *B 1663 huis, schuur,* bouwland 38 80. *dj.1927 Stichting*. Komt van 2226/12 en gaat naar 2226/24
*Folio 4* (DSCF 3090) 2226/24 *B 1663 huis, schuur,* erf 38 80. dj.1957 Successie. Komt van 2226/17 en gaat naar 3868/16.
- Artikelnummer 3868 (DSCF 6830) *Hofstad Theodorus Johannes* geb. 18-01-1903. Silvolde Heebinkweg 1 (i.a.g.g.m. *Johanna Christina Schepers*)
* 3868/15 *Silvoldse Buurt B 1663 huis, schuur*, bouwland 38 80. Komt van 2226/24 en gaat naar 5714/16.

## ***Hogekamp***
*(Zie: 'Smitsstede')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Hommelink***
## *Varsseveldseweg 30 Terborg*
## *(B 21)*

***- Namen:***
Hummeldings, Hummeldinc.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch is 'Hommelink' ingetekend onder no.21.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Hommelink' in de periode september 1809 t/m 1826 nummer 108.
Jaren 1826-1828: 108
Jaren 1830-1840: B 277
***- Huidig adres:***
Henkjan en Bianca Tjoonk, Varsseveldseweg 30 7061 GH Terborg.Tel.: 0315 - 33 05 37.
H.J.Tjoonk, Varsseveldseweg 30 7061 GH Terborg. Tel.: 0315 - 32 31 42.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1348
***- Beschrijving:***
Zowel de gronden als het woonhuis van 'Hommelink' zijn bijna steeds eigendom geweest van het Huis Wisch, die het steeds via zijn rentmeester voor 6 jaar op strenge voorwaarden verpachtte voor een bedrag in geld + de 3e garve.
'Hommelink' bezat een schaapsdrift: het had het recht om 60 schapen in de marke te laten grazen.
Hommelink was geërfd: het bezat twee waren in de Silvoldse Hemmel.
Hommelink wordt bijna altijd 'bouwhof' genoemd; het zou daarom het economische centrum van een aantal Wissche boerderijen kunnen zijn geweest. Dat moet echter, op grond van bijvoorbeeld een archiefstuk uit 1372, worden betwijfeld.
***- Status:***
Geërfde boerderij: het bezit rechten ('waren' of 'waardelen') in de marke.
***- Afbeeldingen:***
1. Lagerbuch Wisch 1724 f.7 (GA 0443 27);
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.21.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.21: huis en erf van Baron J.A.L.F.C. van Nagell.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Baron J.A.L.F.C. van Nagel: 184.

***- Bewoners:***

*….. - (Wessel Hummelding) - ….. - Berent Hommelinck - ….. - Tünnis Lovick (x Geertjen Hommelincks) - ….. - Jan Seinhorst (x …) - Gerrit Lensink (x Maria Roes)/Hendrik Salemink (x Gerritjen Witten)/Lammert Polman (x Aaltjen ten Holder) - Oostendorp - ….. - H.J.Tjoonk (x Diny Semmelink) - Henkjan Tjoonk (x Bianca ….).*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.184, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan.

***Gegevens***

**1) 1348**

Wisch ruilt 'Hommeling' en 'Ter Beest' met de abdis van Vreden. Later wordt die ruil weer teniet gedaan (MOS p.34 noot 34: Furstlich Salm Salmsche Hausarchiv Anholt Abteilung Stift Vreden Lade 219,4 nr. 63).

**2) 1372**

In een stuk uit het archief van het klooster Bethlehem d.d. 9 maart 1372 wordt gesteld dat de vrouw van *Wessel Hummelding* keurmedig is aan de 'Hof Silvolde' (= 'Have') (Artikel 'Wastinsigheid in Westfaalsch Gelderland' Bijlage 6). Als deze Wessel op 'Hommeling' zit en hij ook horig is aan 'Have', dan kan 'Hommeling' geen hof zijn geweest.

**3) 1428**

In een stuk uit 1428 wordt de ligging van de Bethlehemse 'Hoff to Sylvolden' (= 'Have') als volgt omschreven: *'Ende dese hoff leget myt erve, holt ende haven tusschen Gaetschalkinc (= 'Gosselink'), Langebrinc (= 'Harbers') ende Hummeldinc'* (Artikel 'Wastinsigheid in Westfaalsch Gelderland' Bijlage 7).

**4) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *Hommelinck* voor: het is dan een verpachte boerderij die geen kavenstede is; dus *geërfd* moet zijn (GA 0124 1304).

**5) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Hommelingh' uit
- 10 morgen bouwland (op de 3e garve), en
- ongeveer 6 morgen bos en hiethorsten.

Op het goed staan enige opgaande heijsters en knoot eijcken (eikehakhout).
Een *huis* wordt *niet genoemd*.
Eigenaar is de Graaf van Stirum (Wisch). Die bezit ook de (zaad)tiend en de bloedtiend van 'Hommelingh'.
De pachter, in 1647 *Berent Hommelinck*, betaalt aan pacht: 122 - 14 - 0 + een varken of 5 daalder.
De verponding komt voor rekening van de pachter (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no. 191; KM no.10).

**6) 1699**

*Jenneke Roosegart*, schepersche op Hommelingh, ontvangt 48 caroli gulden en 16 stuivers plus een rok en schoenen als loon van Wisch (MOS p.34 noot 42 AHW 42).

**7) 1713**

*Tonnis/Teunis Lowick*, bouwman opt goet Hommelingh, krijgt, komend van de Doetichemse Marckt, op vrijdag *24 november 1713* in de *Herbergh den Poll* (tussen Gaanderen en Doetinchem) ruzie met de in Terborg wonende kerkmeester *Jacob Hillebrant* en diens zonen *Jan Willem, Henderick en Salomon.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De ruzie zet zich 'tussen Lighten en Donkeren' voort op den Bruerdijk, omtrent de Beeke, kort voor de stad Terborg. Daar wordt Teunis door hen bewerkt met dikke stokken en messteken en over de grond gesleept:
*'… met groote beesels off dicke stocken soodanigh aff te slaan, hem te stooten en over de grond te sleepen, dat hij aengevallenen Tonnis Hommelingh tot hier toe noulijcks bij levenden lijve gebleven is, hebbende den outsten soon Jan W. voorsr onder anderen mede hem Tonnis Hommelingh met een bloot mess op t lijff geloopen en nae hem dieverse keeren gesneeden en roepende bij gemelten Jacob Hillebrant onder deze actie in verscheijdene maalen Slaat en houd den Duivel Doodt'.* In februari 1714 komt de zaak voor voor het gerecht van de Stadt en het Scheependom Ter Borgh. Uiteindelijk, op *12 december 1716*, worden de daders veroordeeld tot een boete van 44 olde schilden ad 45 stuivers het stuk en de kosten van de procedure (GA 0209 205).

**8) 1722**
In 1722 maakt *Jor.Lud. v. Eck* een schets van *'Hommelings Guth'*. Volgens die schets bestaat 'Hummelicks Guth' uit:
- no.1: Hummelincks huis en hof (2 morgen en 125 roeden);
- no.2: de Grote Kamp (10 morgen 43 roeden en 9 voeten);
- no.3: het Boskampje (1 morgen 155 roeden en 5 voeten);
- no.4: het Weitje (1 morgen 177 roeden 3 voeten);
- no.5: het Bos (21 morgen 416 roeden).

De totale oppervlakte van 'Hommelingh' bedraagt 36 morgen 317 roeden 7 voeten.
Volgens diezelfde schets grenst 'Hommelingh' o.a. aan het Voorbroek, de Kettle Kamp en Münstermans Kamp (GA 0443 27 f.7).

**9) 1733**
*Tünnis Lovick*, gehuwd met *Geertjen Hommelincks*, op 'Hommelinck (GA 0209 328 f.52).

**10) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Hommelink'* (in Hogenkamps Rot) *10 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**11) 1813**
Op *22 september 1813* verpacht Jan Hendrik Pliester, Rentmeester van de heer *J.A.L.F.C. van Nagell*, op zeer strenge voorwaarden aan *Jan Seinhorst* voor per jaar *f. 341,- - (in 12 termijnen) + de derde garve* voor 6 jaar, ingaande Petri 1814, de bouwhof 'Hommelink' bestaande in
- een *boerenhuis*;
- een *schuur*;
- een *schaapschot*;
- een *zaadberg*;
- een *oven*;
- een *waterput*;
- een *verkenshuisje*;
- een hof;
- bouwlanden, weilanden en bosgronden en
- een *schaapsdrift* (GA 0168 1241 akteno.81).

**11) 1817**
Op *10 januari 1817* laat *Jan Seinhorst,* bouwman op 'Hommelink' veilen: een kudde schapen (58 stuks verkocht voor f. 272,25), 12 ganzen (f. 8,95), enige bouwgereedschappen en hooi (GA 0168 1244 akteno.1).

**12) 1822**
**Lammert Polman 0168 1415 akteno.4.**

**13) Bevolkingsregister 1826-1828**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- 108 -*** *(foto 32)*
***Lensing (Gerrit),*** * 1783, ***landbouwer***
***Roes (Maria),*** * 1794, zonder
Lensing (Susanna), * 1818, zonder
Lensing (Fredrikus), * 1820, zonder
Lensing (Aleida), * 1823, zonder
Lensing (Johannes Wilhelmus), * 1826, zonder
Overgoor (Gerrit), * 1802, knegt
Ebbenhof (Alof), * 1790, knegt
Lensing (Maria), * 1794, meid
Messink (Willemina), * 1764, zonder
Heijman (Berendina), * 1814, zonder


**14) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 277*** (f.365, B 21, 'Hommeling')
***Lensink (Gerrit),*** 47, Varsseveld, ***landbouwer***
***Roes (Maria),*** 35, Varsseveld, zonder
Lensink (Fredrikus), 9, Varsseveld, zonder
Lensink (Johannes Wilhelmus), 3, Silvolde, zonder
Lensink (Susanna), 11, Varsseveld, zonder
Lensink (Aleida), 7, Varsseveld, zonder
Lensink (Hendina), ¾, Silvolde, zonder
van Pluur (Bernardus), 25, Gendringen, knegt, vertrokken naar Varsseveld 22-02-1832
Hazenbrink (Franciscus), 23, Silvolde, knegt
Nelliskamp (Alof), 49, Boekholt, knegt
Messink (Willemina), weduwe Sander Lensink, 75, Varsseveld, zonder
Ticheloven (Wilhelmina), 19, Gendringen, meid
Heijman (Everdina), 16, Gendringen, meid
Lensink (Willemina), 32, Varsseveld, meid
Alle 14 R.C.
***- B 277*** (f.365
***Salemink (Hendrik Jan),*** 1792, ***landbouwer***
***Witten (Gerritjen),*** 1793, zonder
Salemink (Gerrit Jan), zonder
Salemink (Reinder), zonder
Salemink (Derk), zonder
Salemink (Franciscus), zonder
Salemink (Helena), zonder
Salemink (Hendrina), zonder
Salemink (Maria) zonder
Ebbers (Jan), knecht
***Polman (Evert),*** knecht
***Holder ten (Aaltjen),*** meid
Alle 12 R.C.

**15) 1851**
0168 4202 Notaris van Zuidam. Verkoop 'Hommelink'.

*Vervolg : zie Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Horst***
# ***Kapelweg 14***
# ***(B 620)***



**1411 Boerderij 'De Horst'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 14 |



**1409 Boerderij 'De Horst'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 14 |




**1412 Boerderij 'De Horst'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 14 |

***- Namen:***
1647: Messinghs Slagh; voor 1805: de Horst; na 1805: de Horst of Messingsslag; 1840: 'Messinkshorst'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Horst' ingetekend onder nummer 620. Het ligt aan de rechterkant van 'de weg van Sillevolde naar Breembroek' (nu: Kapelweg) zo'n 75 meter voorbij 'Mijhuis'.
Een stuk uit 1775 zegt over 'erve de Horst': *'schietende met het eene eijnde op de straat, welke langs Kempen* (nu: Kapelweg) *en met het andere op die welke langs den Bröcker* (Braakhorst/de Breuker aan de Geurinkstraat) *is lopende'.*
In een stuk uit 1805 en 1810 wordt de ligging van het Goed 'de Horst of Messingsslag' als volgt omschreven: *'tussen het Meyhuis en Wagtmeesters Slag gelegen'.*
***- Huisnummers:***
Omstreeks 1935 heeft 'de Horst' volgens de kadastrale gegevens huisnummer B 488. Volgens de Silvoldse huisnummerlijst krijgt het vervolgens de volgende aanduidingen: B 570 en Kapelweg 14.
Jaren 1826-1828: 129b
Jaren 1830-1840: B 243

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huidig adres:***
Gerard Migchelbrink Kapelweg 14 Silvolde. Tel.: 0315 - 34 09 04 1993 (daarvoor Willemsen, daarvoor Snelting. Horster Willem)
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** **1647**
***- Beschrijving:***
Volgens een stuk uit 1805 en 1810 ligt de Horst of Messingslag tussen het Meyhuis en Wagtmeesters Slag.Het eerste huis dat op 'de Horst' staat, is gebouwd voor 1791. In 1828/1832 bestaat 'de Horst' uit de percelen B 620 (huis), B 621 (bouwland) en B 622 (bouwland). De totale grootte van het goed bedraagt dan 01 28 00. Omstreeks 1865 komt er wat grond bij: B 1324 (een klein gedeelte van het oorspronkelijke perceel B 619). In het kadastrale dienstjaar 1908 vindt herbouw plaats. Op hetzelfde perceel wordt (waarschijnlijk op de oude fundering) een nieuw huis gezet dat perceelsnr.B 1785 krijgt.
***- Status:***
Kaatstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.620.
***- Kadastrale gegevens 1828:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.620: huis en erf van Bernardus Sluiter.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de wever Bernardus Sluiter: 277.
***- Bewoners:***
*Jannes Bruggeman (1$^{e}$x: Harmina Kok; 2$^{e}$x: Johanna Geertruid van Essen/Essink) - Bernardus Sluyter/Sluter (x Jenneken Pothoff) - Fredericus Wilhelmus Brusse(n) (x Aleida Sluter) - Lammert Könnik/Konink (x Reiniera Brussen) - Johannes Wilhelmus Könnik/Konink (x Maria Willemina Hendriksen) - Bernardus Johannes Snelting (x Maria Hermina Pfaff) - Willemsen (x Pierik) - Gerard Migchelbrink (x …).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 277, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *277* (DSCF 3414) *Bernardus Sluiter* wever Sillevolde.
  * 277/1 *B 620 huis* en erf 08 20. Gaat naar 466/1.
  * 277/2 B 621 bouwland 33 40. Gaat naar 466/2.
  * 277/3 B 622 bouwland 87 40. Gaat naar 466/3.
- Artikelnummer *466* (DSCF 4097) *Aleida Sluyter* zonder beroep Silvolde.
  * 466/1 *B 620 huis* en erf 07 20. *Cessie R.12 1841.* Komt van 277/1 en gaat naar 492/1.
- Artikelnummer *492* (DSCF 4110) *Fredrik Brusse* dagloner onder Silvolde. *Reniera Brusse* minderj. Sillevolde en verdere erfgenamen van Fredericus Wilhelmus Brusse Reg.50 no.1704 … voor ½ .
  * 492/1 *B 620 huis* en erf 07 20. *Dj.1891 successie.* Komt van 466/1 en gaat naar 1540/2. Dj 1869 Reinira Brussen vrouw van L.Konnik te Sillevold en mede erfg. van A.Sluiter in leven wed. van Fredrik Brusse. ¼ reg 50/8006.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *1540* (DSCF 1412) *Lammert Konink* landbouwer Silvolde en consorten. *Johannes Wilhelmus Konink* m.j. Varsseveld.
  * 1540/2 *B 620 huis* en erf 07 20. Komt van 492/1 en gaat naar: niet vermeld (blijkt te zijn: 2221/1).
- Artikelnummer *2221* (DSCF 2963) *Johannes Wilhelmus Konink* minderj. Silvolde. Vruchtgebruik: *Berendina Brusse* landbouwster Silvolde.
  * 2221/1 *B 620 huis* en erf 07 20. *Dj.1907 Verv. van vruchtgebruik.* Komt van 1540/2 en gaat naar 2220/2.
- Artikelnummer *2220* (DSCF 2962) *Johannes Wilhelmus Konink* landbouwer Silvolde dj.1907.
  * 2220/2 *B 620 huis* en erf 07 20 *dj.1908 Herb.* Komt van 2221/1 en gaat naar 2220/5.
  * 2220/5 *B 620 huis* en erf 07 20 *dj.1909 vernieuwing.* Komt van 2220/2 en gaat naar 2220/6.
  * 2220/6 *B 1785 huis* en erf 07 20. *Dj.1926 verkoop.* Komt van 2220/5 en gaat naar 3467/4.
- Artikelnummer *3467* (DSCF 4422) *Bernardus Johannes Snelting* landbouwer Voorst Silvolde *B 488* dj.1927.

* 3467/4 *B 1785 huis* en erf 07 20. *Dj.1935 Vereeniging.* Komt van 2220/6 en gaat naar 3467/8.
* 3467/8 *Silvoldsche Buurt B 1992 huis, schuur*, bouwland 01 61 85. Dj.1953. Komt van 3467 1 a 4 ongd. En gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Messinghs Slagh' uit - ca 5 morgen slechte weidegrond met hiethorsten en plaggrond met een pachtwaarde van 16 daalder/30 gulden (4 daalder per morgen).
Op het goed staat in 1647 *geen huis*.
De eigenaar en tevens gebruiker van deze grond is *Jan Bijvingk en consorten* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no. 317; KM 134).
*Opmerking:*
Jan Bijvingk woont waarschijnlijk op 'den Bijvinck' (zie aldaar).

**2) 1706**

Op 3 september 1706 verkopen de *Tengbergens* een stuk land in het kerspel Silvolde, *'de Horst'*, aan *Joan Adrian Buckefoort* en diens huisvrouw voor 700 gulden (GA 0209 327 f.63).

**3) 1775**

Op *11 mei 1775* verkopen *Johannes Vriesen* en diens echtgenote, *Harmina Brugmans*, voor *800 gulden* aan *A.J. Tengbergen* erve *'de Horst'* in het kerspel Silvolde, schietende met het eene eijnde op de straat, welke langs Kempen, en met het andere op die welke langs den Bröcker is lopende (GA 0209 332 f.43).
Jannes Vriesen woont op de hoek Kerkenstraat/Ulftseweg waar nu de groentezaak van Mulder is gevestigd (zie: 'Huizen in het dorp Silvolde').

**4) 1787**

Uit een stuk van 2 januari 1787 blijkt het vrij allodiale en onbezwaarde kaatstedeke *'de Horst'* eigendom te zijn van *Arnoldus Justinus Tengbergen* (GA 0209 334 f.5).

**5) 1791**

*Harmina Kok* is overleden. Zij laat na: echtgenoot *Jannes Bruggeman* en de minderjarige kinderen *Bernd, Mientjen, Dora* en *Hendrina.* Als *voogden* worden aangesteld: *Hendrik Kok en Willem Salemink* (bouwman op 'Kempen'). De boedel wordt op *5 april 1791* geïnventariseerd en getaxeerd door de buren *Garret ter Horst* en *Willem Zaalmink*. De *bezittingen*, waaronder een *huis* dat staat op de grond van de Heer Tengbergen (f. 215,- -) en een koebeest (f. 35,- -), hebben een waarde van *f. 331 - 2 - 0.* De *schulden*, waaronder aan de Heer Tengbergen een bedrag van f. 201 - 11 - 8 aan pacht en verponding, bedragen f. 251 - 11 - 8. Op *6 april 1791* wordt de *magescheid* opgericht. Jannes behoudt de boedel en de boedelschulden. *Elk kind* heeft recht op *f. 34,- -.* (GA 0209 334 f.121 en 0209 365).
Op *8 mei 1791* trouwt Jannes Bruggeman met *Johanna Geertruid van Essen*, dochter van wijlen Barteld van Essen uit Genderingen (GA 1757 48/6 08.05.1791).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**6) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Johan Bruggeman* (in Bievings Rot) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969). Dat moeten op grond van wat nu volgt zijn geweest: Jannes Bruggeman, diens echtgenote Geertruid en de beide kinderen Dora en Hendrina.

**7) 1797/1800**
Op *7 april 1797* wordt *Jannes Bruggeman* begraven (GA 1758 32/12 07.04.1797).
Hij laat na: vrouw, *Johanna Geertruid van Essen*, en de minderjarige kinderen *Dora en Hendrina.* Als *voogden* worden aangesteld: *Jacobus Bruggeman* (E 446) en *Jan Buser* (E 444). Op *13 mei 1797* vindt de inventarisatie en taxatie van de boedel plaats door de naburen *Willem Zalemink* ('de Kempen') en *Gerret Janssen* ('Haakhorst/de Knipper'). Tot de boedel die een *waarde* heeft van *f. 278 - 10 - 0* behoren een *huis* (f. 150,- -), een oude *melkkoe* (f. 30,- -), een *vierse* (f. 18,- -), een *verken* (f. 9,- -), 2 *bijenkorven* (f. 6,- -) en 8 *hoender* (f. 1 - 10 - 0). Op het erf staat een pomp (de pompenmaker uit Gendringen krijgt nog f. 36,- -). De *schulden (f. 328 - 16 - 0)* zijn echter f. 50 - 6 - 0 hoger dan de waarde van de boedel. *Tengbergen* die nog f. 100,- - tegoed heeft, laat meteen beslag op het *huis* leggen en *verkoopt* dit (waarschijnlijk aan Bernardus Sluyter). Op *27 januari 1800* wordt een *magescheid* opgericht. De kinderen krijgen vaders kleren en diens kleerkist (GA 0209 365).
Op *22 februari 1800* trouwt de 30-jarige *Bernadus Spijk*, geboren en wonende in Silvolde en weduwnaar van *Willemina Boland*, met de 44-jarige *Johanna Geertruid Essink*, geboren te Gendringen en wonende in Silvolde en weduwe van Johannes Bruggeman (GA 1760 72/1 19.02.1800).
Geertruid en haar twee kinderen verhuizen naar 'de Bulte' (zie aldaar).

**8) 1805**
Op 25 november 1805 lenen *Bernardus Sluyter* en diens echtgenote, *Jenneken Pothoff*, van J.E. Rubel 400 gulden tegen 5%.
Als pand geven zij: *'hun eigendommelijke Goed de Horst of Messings Slag genaamd neffens het huys of getimmer daarop staande onder Silvolde tussen het Meyhuis en Wagtmeesters Slag gelegen'* (GA 0209 338 f.14).

**9) 1810**
Op de 5e slagtmaand 1810 cedeert Rubel de lening van f. 400,- - d.d. 5 november 1805 aan Bernardus Sluyter en diens echtgenote Jenneken Pothoff met als pand de Horst of Messingsslag en het huis en getimmer daarop stand tussen het Meijhuis en Wagtmeesterslag (GA 0209 339 f.191).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 129b -*** *(foto 34)*
***Sluiter (Bernardus),*** * 1769, ***landbouwer***
***Pothof (Jenneken),*** * 1767, zonder
Sluiter (Aaltjen), * 1805, zonder
Sluiter (Evert), * 1807, zonder, overleden
Janssen (Harmanus), * 1760, zonder, overleden
Rabelink (Enneken), * 1767, zonder, overleden

**11) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 243*** (f.348, B 620, 'de Horst')
***Sluiter (Bernardus),*** 61, Silvolde, ***wever***
***Pothoff (Johanna),*** 63, Ambt Doetinchem, zonder
Sluiter (Aleida), 24, Silvolde, zonder
Sluiter (Gerhardus Wilhelmus), 22, Silvolde, in dienst der Nat.Mil.
Alle 4 R.C.

**12) 1834**
Op *9 juni 1834* treedt de *wever Bernadus Sluiter* op als getuige bij het passeren van een akte. Het blijkt dat Bernadus *kan schrijven* (GA 0168 1247 aktenummers 122 en 123).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**13) 1838**
Op 12 oktober 1838 *trouwen* te Wisch de 44-jarige dagloner *Fridericus Wilhelmus Brussen*, geboren te Sudewick als zoon van Reinier Brussen en Dorothea Wensing, en de 33-jarige *Alyda Sluter*, geboren te Silvolde als dochter van Bernardus Sluter en Jenneken Pothoff (Gemeente Wisch 1838 akteno.24; genlias).

**14) 1840**
Op 17 februari 1840 draagt de *herbergierster Jenneken Pothof*, weduwe van Bernardus Sluijter, over aan haar schoonzoon, de dagloner *Frederik Brussen*, gehuwd met *Aleida Sluijter* en wonende in het huis van Jenneken Pothof: de onverdeelde *helft* van de *vaste goederen* van *'de Messinkshof'* - B 620 (huis en erf), B 621 (bouwland) en B 622 - en de *helft* van de *roerende goederen*. De condities zijn:
- (schoon)moeder alimenteren;
- (schoon)moeder jaarlijks een zakgeld geven van f. 6,- -, en
- (schoon)moeder begraven (GA 0168 1426 akteno.6).
Op 17 februari 1840 maken *Aleida Sluijter* en *Frederik Brussen* hun *testamenten* (GA 0168 1426 aktenummers 7 en 8).

**15) 1848**
Op 10 december 1848 *overlijdt* te Silvolde de 82-jarige *Jenneken Pothof*, geboren te Doetinchem-Ambt als dochter van Evert Pothof en Gerritjen ten Holder, weduwe van Bernadus Sluter (Gemeente Wisch 1848 akteno.166; genlias).

**16) 1852**
Op 3 december 1852 *overlijdt* de 60-jarige dagloner *Fredericus Wilhelmus Brussen*, echtgenoot van Aleida Sluiter (Gemeente Wisch 1852 akteno.126; genlias).

**17) 1853**
Op 17 november 1853 *trouwen* te Wisch de 26-jarige dagloner *Johannes Kleinhesselink*, geboren Wisch als zoon van Jan Hendrik Kleinhesselink en Johanna ter Horst, en de 48-jarige *Alijda Sluter*, weduwe van Fredrikus Wilhelmus Brussen (Gemeente Wisch 1853 akteno.41; genlias).
*Opmerking:* Johannes Kleinhesselink is afkomstig van 'Meijhuis' (B 677), is dus de buurjongen.

**18) 1865**
Op 16 november 1865 *trouwen* te Wisch de 30-jarige dagloner *Lammert Konnik*, geboren Wisch als zoon van Jan Willem Konnik en Johanna ten Bensel, en de 24-jarige *Reiniera Brussen*, geboren Wisch als dochter van Fridericus Wilhelmus Brussen en Aleida Sluter (Gemeente Wisch 1865 akteno.40; genlias).

**19) 1867**
Op 9 februari 1867 *overlijdt* te Wisch de 61-jarige *Aleida Sluiter*, echtgenote van Johannes Kleinhesseling (Gemeente Wisch 1867 akteno.19; genlias).

**20) 1889**
Op 8 januari 1889 *overlijdt* in de Sillevoldsebuurt de 48-jarige *Reiniera Brussen*, echtgenote van Lammert Könnik (Gemeente Wisch 1889 akteno.6; genlias).

**21) 1890**
Op 26 januari 1890 *overlijdt* in de Sillevoldschebuurt de 54-jarige landbouwer *Lammert Konnik*, weduwnaar van Reiniera Brussen (Gemeente Wisch 1890 akteno.6; genlias).

**22) 1908**
Op 23 januari 1908 *trouwen* te Wisch de 31-jarige landbouwer *Johannes Wilhelmus Konnik*, geboren Wisch als zoon van Lammert Konnik en Reiniera Brussen, en de 31-jarige *Maria Willemina Hendriksen*, geboren te Gendringen als dochter van de schoenmaker Wilhelmus Hendriksen en Geertruida Tempel (Gemeente Wisch 1908 aktenp.3; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Huebink***

*(Zie: 'Leijen')*

## ***de Hutte***

## ***Toldijk 18***

## ***(C 32)***





***- Namen:***

'de Hutte'

***- Ligging:***

Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Hutte' ingetekend onder nummer 32.

***- Huisnummers:***

Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1813 t/m 1826 nummer 128

Jaren 1826-1828: 128

Jaren 1830-1840: B 247

***- Huidig adres:***

Henny Doornink, Toldijk 18 7064 KM Silvolde. Tel.: 0315 - 323890

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

1795


***- Beschrijving:***

***- Status:***

***- Afbeeldingen:***

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.32 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.32: erf en huis van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloynus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de Silvoldse landbouwer Teunis Ebbers: 113.

***- Bewoners:***

*….. - Jan Ebbers (x …..) - Teunis Ebbers (x Aleida Schoemaker) - Johannes Heuvels (x …..) - Jannes Knuvink (x …..) - Hendrik Jan Doorninck (x …..) - ….. - Henny Doorninck (x …..).*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.113, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

***Gegevens***

Inhoud gesprek 30 mei 2006: De 59-jarige Henny Doorninck is de derde generatie die woont op 'de Hutte'. Zijn grootvader, Hendrik Jan Doorninck, afkomstig uit Varsseveld heeft 'de Hutte' gekocht van Jannes Knuvink in 1909. De koopakte heeft Henny nog. De akte is verleden voor notaris Van Everdingen. In 1917 heeft grootvader op een iets andere plaats de huidige boerderij gebouwd. Bij de bouw van de melkstal trof Henny de plaats, door een andere grondkleur, aan waar de put had gestaan. Rond het huis zijn wel leien in de grond gevonden. Archivaris Kobes is daar bij gehaald. Hij vermoedde: een kerkje van de katholieken in de tijd van de Reformatie. Voor de stal prijkt een bordje met 'de Hut'. Henny gaat prachtig vertellen: over Geurinck die doof was, een koe naar Dinxperlo moest brengen. Hij had geen kinderen. Het spul ging naar een meisje Nijland die trouwde met een Freriks. De Geurink ligt thans tegen de vlakte. Over het 'Meyboske': eerst van te Maat, die overleed rond 1970. Toen naar Thus. Die heeft het gesplitst in 2 woningen. Thus ging failliet. Toen kwam Gal erop. Die wilde er iets voor gehandicapten van maken. Nu Meyboom (Fokker; vriendin in de zorg; camping; die heeft de naam Meyboske bedacht) en Riewald. Meyboom en Riewald hebben niets met elkaar te maken. Op 'de Vliege' zat Jan Immink. Die zit nu met een Hofstad op de Berkenlaan. Had er varkens.

**1) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Jan Ebbers* (in Bievings Rot) *4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 128 -*** *(foto 34)*
***Ebbers (Teunis),*** * 1764, ***dagloner***
***Schoemaker (Aaltjen),*** * 1775, zonder
Ebbers (Hendrik), * 1799, muzikant
Hoenderboom (Antonia), * 1803, zonder
Ebbers (Johanna), * 1824, zonder
Ebbers (Bernardus), * 1802, muzikant

**3) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 247*** (f.350, C 32, 'de Hutte')
***Ebbers (Teunis),*** 63, Silvolde, ***dagloner***
***Schoemaker (Aleida),*** 54, Varsseveld, zonder
***Ebbers (Jan Hendrik),*** 31, Silvolde, ***muzikant***
***Hoenderboom (Antonia),*** 29, Lichtenvoorde, zonder
Ebbers (Gradus Johannes), 1 ½, Silvolde, zonder
Ebbers (Johanna), 5, Silvolde, zonder
Schoemaker (Theodorus), 29, Varsseveld, wever

## ***de Jager***

*(Zie: 'het Herteler')*

## ***Jantjes Hoff***


*(Zie: 'de Scheper')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Jantjes weyde***

*(Zie: 'de Scheper')*

## ***Jegerink***
## ***Hebinkweg***
## ***(B 398 en B 389a)***




**1) 1514**

De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter van *'luttike yegerink'* ('Klein Jegerink'): de weduwe van *yngram poess*. *'Luttike'* betekent *'Klein'* (MOS p.29).

**2) 1571**

Volgens een schattingsregister uit 1571 is *Jegerinck* een *kavenstede*. Zowel de eigenaar als de pachter betalen een bedrag aan belasting. GA 0124 1304.

**3) 1647**

Volgens het *Verpondingsregister uit 1647* bestaat *Jegeringh* uit *omtrent 6 morgen* land, dat drie jaar geleden door *Willem then Holte* aan verscheidene luiden is verkocht. *Joncker Bot* en *Amptman Huntelaer* behouden *de Saelsstede* die *1,5 morgen* groot is. De pachter bouwt te gerve en geeft thient. f. 18-15-0. R: -18-15-0 (KM no.113).

Op Jegeringh staat een saalstede. Dit is een belangrijke constatering. Een saalstede is een havenzate. De eigenaar van een havenzate is vaak lid van de Ridderschap en neemt in die hoedanigheid deel aan de Landdagen, de vergaderingen van de Staten van Gelderland.

*Opmerkingen:*

- Jegerink bestaat uit a. 6 morgen verkocht bouwland, en b.de Saelstede die 1,5 morgen groot is. Totaal dus *7,5 morgen*.
- de Saelstede is van *Joncker Bot* en *Amptman Huntelaar*.
- Amptman Huntelaar was rentmeester van huis Wisch.

Historisch Archief Sivolde - Lanz

- Bot was een *jonker*.
- Blijkens het stuk uit 1667 heette hij *Joan Balser van Duithe genaamd Buth en was hij drost.*
- Het genoemde bedrag van f. 18-15-0 is de huur- of pachtwaarde.
- *Bennie te Vaarwerk moet meer weten over de jonker.*
- Op 3/2 1639 gaan in ondertrouw te Neede Johan van Buth en Elisabeth de Libaert (GA 0176 81/15. Gevonden op internet.

**-) 1667**
Erfgoedcentrum Achterhoek: 0023 Verzameling losse stukken 1700-2000. Plaatsingslijst no.31: Afschrift van een brief afkomstig van *drost Joan Balser van Duithe genaamd Buth* inzake betaling der kosten van de bisschoppelijke legers, 1667. E-mail met vragen en verzoek gestuurd naar P.Bresser op woensdag 22 mei 2013.
Op 23 mei van Peter e-mail met copie ontvangen. Wat blijkt:
- Joan Balsar/Balthasar van Duith/Duithe genampt Buth tot Mensinck is drost in Borculo.
- Het stuk gaat over de uitzetting van een extra belasting i.v.m. de evacuatie van de troepen van de bisschop van Munster.
- de drost ondertekent met Joan Balsar van Duithe gen. Buth Drost.

**3) 1736**
*Jeegerinck Wegh*. GA 0209 328 f.96. 9 juni 1736.

**4) 1742**
Voor enige jaren hebben Ruben Noij (E 483; nu: links, een meter of twee, van 'de Paperclip' (parkeerplaats)).
en zijn vrouw Hendersken van Hengel geld geleend van de Silvoldse Diaconie. *Ruben overlijdt* in 1741/1742. Hendersken wordt boedelhoudster en erfuiterste. Op *15 oktber 1742* vindt de boedelscheiding (liquidatie) plaats. Dan blijkt dat ze nog vierhonderd gulden schuldig is aan de Silvoldse Diaconie. Op 26 oktober 1742 belooft Hendersken over dat bedrag een rente te betalen van 3%. Als onderpand voor deze lening stelt Henderske o.a. *'seeker stuck Boulandt in het Silvolder velt kort aghter haar Huys sijnde ses schepels gesaij groot ten oosten schietende aan de weg nae Jegerink ten suyden naast Brunsinks land en ten noordwesten aan weghorst land in den kerspel Silvolden'* (GA 0209 345 1e pak 26 oktober 1742/GA 0209 328 f.128).

**5) 1748**
Peinding op Pellen. Ook Hertelaar, *Jegerink* en Cremerslagh genoemd GA 0209 329 f.7 16 december 1748.

**6) 1749**
In 1749 wordt de kate 't Herteler' door de *Terborgse Kerk* opgekocht voor *f. 1.785,-* - op een gerechtelijke verkoop van de boedel van de overleden drost *Van Duth gnt Buth*. Van deze kate wordt gezegd: *'eene kleyne bouwplaatse het herteler genoemt bewoont door een gering man'* (GA AHW no.286).

**7) 1750**
*Jegerink of Jagerink* is van *Mr. Johan Philip Schikhart.* Wordt overgegeven. GA 0209 329 f.19 6 oktober 1750.

**8) 1761**
Op 11 maart 1761 maakt *Berndjen Egelink*, weduwe van de hamaker *Frits Hendrik Smits*, een magescheid. Tot de inventaris behoren: *drie stukken bouwland*, omtrent *10 schepels* gesaaij, waarvan de ene *helft* toebehoort aan de weduwe en de andere helft aan *Doctor Schikhard*. Die stukken bouwland heten *de Jager/Jaeger en het Hietveld*. Ze liggen *omtrent* de zogenoemde *Panne Schuur* aan *weerszijden* van de *Beek/Schouwbeek* ***aan*** *'t Sillevoltse veld*. De 5 schepels gesaaij van de weduwe bestaan uit *roggen* gesaaij. Aan de Jager **en** het Hietveld staan rijtjes *eikeboompjes en peppelen*. Die zijn gemeenschappelijk bezit, maar worden aan de weduwe toegewezen. GA 0209 362. Opm.: De weduwe hertrouwt met Jan Hendrik Overkamp.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) 1800**
*Jan Hendrik Overkamp* bezit een stukje land, ± *3 spinds gesaaij op de Jager aan de Beeke gelegen* GA 0209 336 f.70 1 december 1800.

**10) 1804**
*Jan Hendrik Overkamp* verkoopt de *3 spinds gesaaij op de Jager aan de Beeke* onder Silvolde aan *Bernardus Lubbers*. GA 0209 337 f.70 t/m f.76. juni 1804.

**11) 1838**
GA 0168 779 akteno.70 jaar 1838: boedelscheiding Arnoldus TenBrink.
- de onafgedeelde helft van het perceel bouwland *de Jager* genaamd, *B 397*, in het geheel groot 87 roeden en 20 ellen, en wel die helft dwars doorgesneden en gelegen *aan de weg naar den Buvenkamp* gaande. Deze helft getaxeerd op f. 300,- -.
- bouwland *den Buvenkamp*, *B 389*, groot 1 bunder 74 roeden 30 ellen. Getaxeerd op f. 950,- -.
- bouwland *het Hietveld* genaamd, *B 375*, groot 42 roeden 70 ellen en het aangelegen gedeelte bosgrond, *B 367*, groot 17 roeden 10 ellen. Getaxeerd op f. 260,- -.
- een stukje bouwland *Jageringsweg* genaamd onder Zilvolde, *E 161*, groot 26 roeden 60 ellen, met het daaraan gelegen stukje heide, E 162, groot 4 roeden 50 ellen. Getaxeerd op f. 130,- -

## ***de Groote Kaete***

***- Namen:***
1724: de kaete; ± 1734: de groote kaete; Kattenhorst
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is onder nummer ingetekend.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat
***- Huisnummers:***

***- Huidig adres:***
Terborg. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1724.
***- Beschrijving:***
De ontginning van de 'Groote Kaete' is vanuit de hoeve 'Boesveld' begonnen. Uit de 'Groote Kaete' ontstond door aangraving omstreeks 1724 de 'Kleine Kaete': bij een molder uit de marke aangegraven bouwland werd een hut gezet en tien jaar later, er was toen inmiddels ongeveer drie molder aangegraven, een huis.
***- Status:***
Kaatstedeke.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no. (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 *no.:* huis en erf van
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 *de*
***- Bewoners:***
***- Opmerkingen:***
Uit 'de Kattenhorst' of 'Grote Kate' is steeds 6 gulden van de pacht betaald tot onderhoud van de Varsseveldse school (MOS p.27).

***Gegevens***

**1) 1724**
In 1724 woont *Derck Boesveld* 'aen de kaete'. Hij heeft inmiddels een molder bouwland uit de marke aangegraven en er een *hut* bij gezet, de voorloper van de 'Kleine Kate' (AGW no.1827 anno 1724).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) 1734**
*Derck Boesveld* gaat verder met aangraven en vervangt de hut (op 'de Kleine Kate') door een huis:*'Derck aen de groote kaete sijnde op de scheit van de hoogheijt tegens de richterampten Doetinchem en Zelm heeft uijt de gemeente sedert twintigh jaaren herwaarts een kamp van ongeveer drij molders gesaij te lande gemaeckt en een huijs daarbij geset'* (MOS p.27).

## ***de Kat***
## ***Varseveldseweg 41 Terborg***
## ***(A 5)***

***- Namen:***
1828: de Kat; 1831: het Hemeltjen; 1847, 1853, 1863 e.v.: Kattenhorst.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Kat' onder nummer 5 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 105a
Jaar 1924: Voorbroek A 513
***- Huidig adres:***
A.W.M. Gosselink - Piepers, Varsseveldseweg 41 7061 GG Terborg.
Tel.: 0315 - 29 84 43.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1724
***- Beschrijving:***
De 'Kleine Kat(t)e' is omstreeks 1724 ontstaan uit de 'Grote Kat(t)e'. Bij een molder uit de marke aangegraven bouwland werd een hut gezet en tien jaar later, er was toen inmiddels ongeveer drie molder aangegraven, een huis.
Omstreeks 1910 wordt een nieuw huis gebouwd. Ook omstreeks 1924 heeft herbouw plaats.
***- Status:***
Kaatstedeke
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.5 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.5: huis en erf van Wolter Zweering.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse arbeider Wolter Zweering: 362.
***- Bewoners:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Wolter Zweering (x Elske Nagel)/Garrit Hendrik Klompenhouwer (x Dersken Bulsink) - Gerrit Lammers (x ...)/Hermanus Lovink (x ...) - Hendrik Jan Martens (x Hendrika Pierik) - Bernardus Engelbertus Gosselink (x Geertruida Theodora Salemink) –*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 362, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *362* (DSCF 5062) *Wolter Zweering* arbeider Silvolde.
  * 362/3 *A 5 huis* en erf 14 70. 1847 RN 42. Gaat naar 631/… (blijkt later: 631/6).
- Artikelnummer *631* (DSCF 9315) *Bernadus Lubbers* landbouwer Sillevolde. *Elisabeth Cornelia Lubbers* en verdere erfgenamen Sillevolde. *1853 successie* S.73-32. Reg.50 no.1491. de helft.
  * 631/6 *A 5 huis* en erf 14 70. *Scheiding 1863.* Komt van 362/3 en gaat naar 1077/3.
- Artikelnummer *1077* (DSCF 9925) Dienstjaar 1863. *Hendrika Pierik* landbouwster Sillevolde vrouw van *Hendrik Jan Martens.*
  * 1077/3 *A 5 huis* en erf 14 70. *1876 verkoop.* Komt van 631/6 en gaat naar 1442/3.
- Artikelnummer *1442* (DSCF 1305) *Hendrik Jan Martens* landb. *op Kattenhorst* Silvolde. en cons.

* 1442/1 *Kattenhorst* A 3 bouwland 02 07 70. *1877 bijbouw.* Komt van 1077/1 en gaat naar 1442/7 en 9.
* 1442/3 *Kattenhorst A 5 huis* en erf 14 70. ..*V 1880 1877* .. Komt van 1077/3 en gaat naar 1442/7 en 9.
* 1442/7 *A 563 huis* en erf 14 51. *V 1880 Dj.1879 verkoop.* Komt van 1442/1 en 3 en gaat naar 1535/3.
* 1442/9 *A 565 bouwland* 02 07 90. *V 1880 dj.1879 verkoop.* Komt van 1442/1,2 en 3 en gaat naar 1535/5.

- Artikelnummer *1535* (DSCF 1407) *Bernardus Engelbertus Gosselink* en cons. landbouwer Varsseveld 4/5. *Johannes Wilhelmus Martens* minderjarig Wisch Silvolde voor 't overig 1/5.

* 1535/3 *Kattenhorst A 563 huis* en erf 14 51. *Dj.1881 exp.* St.75/1 bis. Komt van 1442/7 en gaat naar 1535/6.
* 1535/6 *A 563 huis* en erf 14 51. *Dj.1881 … verk.* Komt van 1535/… en gaat naar 1599/3.

- Artikelnummer *1599* (DSCF 1486) *Bernadus Engelbertus Gosselink* landbouwer Silvolde.

* 1599/3 *A 563 huis* en erf 14 51. Komt van 1535/6 en gaat naar: niet vermeld.

- Artikelnummer *1599* (DSCF 2418) *Bernardus Engelbertus Gosselink* landbouwer Silvolde.

* 1599/3 *A 563 huis* en erf 14 51. *Dj.1896 scheiding.* Gaat naar 2110/3.

- *Artikelnummer 2110* (DSCF 2838) *Bernardus Engelbertus Gosselink* landbouwer Silvolde.

* 2110/3 *A 563 huis, schuur* en erf 14 51. *Dj.1911 stichting.* Komt van 1599/3 en gaat naar 2801/1.

- Artikelnummer *2801* (DSCF 3656) *Bernardus Engelbertus Gosselink* landbouwer Silvolde en consorten.

Herman Helmes landbouwer Wisch voor 30 ca uit 566.

* 2801/1 *A 931 huis, schuur* en erf 14 81. *dj.1915 scheiding en ruiling.* Komt van 2323/4 en 2110/3 en gaat naar 2925/5.

- Artikelnummer *2925* (DSCF 3794) *Wilhelmus Bernardus Gosselink* landbouwer Silvolde en consorten; *Maria Louisa Gosselink* landbouwster Silvolde; *Johannes Wilhelmus Gosselink* landbouwer Silvolde. Vruchtgebruikster: *Geertruida Theodora Salemink* wed. Bernardus Engelbertus Gosselink.

* 2925/5 *A 931 huis, schuur*, erf 14 81. *dj.1915 vereeniging.* Komt van 2801/1 en gaat naar 2925/6.
* 2925/6 *A 971 huis, schuur*, erf 23 61. *dj.1924 Scheiding en Rectificatie.* Komt van 2323/8 en 2925/5 en gaat naar 3372/3.

1915.

- Artikelnummer *3372* (DSCF 4318) *Gerhardus Bernardus Klein Gunnewick* landbouwer Silvolde. *Dj.1948 verkoop.* Vervolgens: *Johannes Arnoldus Maria Gosselink* landbouwer Silvolde Voorbroek A 513 gem. Wisch Varsseveldseweg 41 Terborg.

* 3372/2 *A 971 huis, schuur*, erf 23 61. *dj.1925 Herbouw enz.* Komt van 2925/9 en gaat naar 3372/5.

05 88 00. 1924.

* 3372/5 *Voorbroek A 1012 huis, schuren*, bouw- en weiland, erf 05 88 00. dj. 1957 dj.1969. Komt van 3372/1, 2, 3, 4 en gaat naar: niet vermeld.

1961.

11 39 15. 1969.

***Gegevens***

**1) 1724**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Volgens een stuk uit 1724 heeft *Derck Boesveld aen de kaete uyt de gemeente afgegraven ongeveer een molder gesaij en een hutt op de gemeente geset'* (AGW no.349).
Met 'aen de kaete' wordt de 'Groote Kaete' bedoeld. De geplaatste hut is de voorloper van het huis 'de Kleine Kat(t)e'.

**2) 1734**

Derck Boesveld gaat verder met aangraven en vervangt de hut (op 'de Kleine Kat(t)e) door een huis:*'Derck aen de groote kaete sijnde op de scheit van de hoogheijt tegens de richterampten Doetinchem en Zelm heeft uijt de gemeente sedert twintigh jaaren herwaarts een kamp van ongeveer drij molders gesaij te lande gemaeckt en een huijs daarbij geset'* (MOS p.27).

**3) 1787**

Het kaatstedeke 'de Klijne Kate' is van *Arnoldus Just*. *Tengbergen* (GA 0209 334 f.5).

**4) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op ... (in Rot) ... *personen, waaronder ... meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**5) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 105a -*** *(foto 31)*
***Zweerink (Wolter),*** * 1786, ***Dagloner***
***Nagel (Elsken),*** * 1772, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 281*** (f.367, A 5, 'de Kat')
***Zweerink (Wolter),*** 43, Varsseveld, ***dagloner***
***Nagel (Elsken),*** 59, Silvolde, zonder
Klompenhouwer (Derk Jan), 29, Silvolde, wever
Alle 3 Prot.
***Klompenhouwer (Garrit Hendrik),*** 30, Silvolde, zonder
***Bulsink (Dersken),*** 30, Aalten, zonder
Klompenhouwer (Gerritjen), 6, Zeddam, zonder
Klompenhouwer (Johanna Hendrika), 1, Silvolde, zonder
Klompenhouwer (Gradus), 22, Silvolde, wever
Alle 5 Prot.

**6) 1831**

Op *19 maart 1831* koopt Reind Noij onderhands het katersteedjen, *'de Kattenhorst'* of *'het Hemeltjen'* genaamd, gelegen in de heide onder Silvolde (GA 0168 1421 akteno.76).

**7) 1847**

Op 28 augustus 1847 verklaren Richard de Neree tot Babberich en Emanuel Martens op de veiling, gehouden te Silvolde op 27 augustus 1847, de katerstede *'de Kattenhorst'* te hebben gekocht voor *f. 1610,- -* in opdracht van *Bernadus Lubbers* (GA 0168 4545 akteno.931).

**8) 1848**

Op 11 maart 1848 lenen *Bernardus Lubbers en Hendrica Pierik f. 1000,- - tegen 4,5 %* van Mejuffrouw *Aleida Sloot*, zonder beroep, wonende in den Ligtenberg. Als zekerheid stellen zij: de *Katerstede 'de Kattenhorst'* genaamd, gelegen onder Silvolde halfweg Varsseveld, bestaande in huis, erf, bouw- en weiland en bosgrond in Sectie A nummers 3, 4 en 5 (huis en erf). De verkopers hebben dit gekocht van de Gendringse notaris Matthias Pliester op een openbare veiling d.d. 27 augustus 1847 (GA 0168 4546 akteno.1002).

**9) 1849**

Op 16 november 1849 verpacht de landbouwer *Bernadus Lubbers*, wonende te Silvolde, voor 6 jaar, ingaande Sint Petri (22 februari) 1850 de katerstede 'de Kattenhorst' (A 3 bouwland, A 4 bosgrond en A 5 huis en erf) aan de op deze katerstede wonende dagloners *Gerrit Lammers* en *Hermanus Lovink*. Gerrit Lammers moet jaarlijks betalen *f. 53,33 2/3* en Hermanus Lovink *f. 26,66 1/3*. Bovendien moeten de pachters elk jaar aan de pachtheer leveren een *zak appelen of peren* en moet Gerrit Lammers jaarlijks *acht dagen* zonder kost en vergoeding voor de pachtheer werken en Hermanus Lovink *vier dagen* (GA 0168 4547 akteno.1338).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


## ***de Kattenhorst***

*(Zie: 'de Kat' )*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Keetelkamp***
# ***(B 88)***

***- Ligging:***
Waarschijnlijk heeft dit huis gelegen: Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) no.88.
***- Huisnummers:***
n.v.t.
***- Huidig adres:***
'de Keetelkamp' bestaat in 1828 niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1746
***- Beschrijving:***
Enige gronden ten westen van en aansluitend op de gronden van 'Hommelinck' worden 'de Keetelkamp' genoemd. Deze gronden zijn in handen van particulieren en van de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Dit huis is al voor 1828 verdwenen.
***- Bewoners:***
*Frederick/Frits Hommelinck (x Elisabeth van Asten).*
***- Opmerkingen:***

***Gegevens***

**1) 1746**

- Op 25 mei 1746 lenen *Frederick Hommelinck* en diens echtgenote, *Elisabeth van Asten*, geld met als onderpand: een stuk land met daarop een huis, *'Keetelkamp'*, bij het goed 'Hommelinck' (GA 0209 328 f.222).
  *Opmerking:*
  Dit gedeelte van de gronden, die 'Keetelkamp' worden genoemd, is dus particulier bezit.
- Op 15 september 1746 verpacht de Silvoldse kerk 'Ketelcamp' aan Frits Hommeling voor 7 daalder (10 -10 - 0) (AGW no.1124).
  *Opmerking:*Dit gedeelte van de gronden, die 'Keetelkamp' worden genoemd, is dus bezit van de Gereformeerde Kerk van Silvolde.

**2) 1749/1750**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Frederik Hommelink* en *Elisabeth van Asten* lenen met als onderpand: de zogenaamde ‘Ketelcamp’ met het huis bij het goed ‘Hommelink’ in de kerspel Silvolde.
De lening wordt geroyeerd op 24 mei 1754 (GA 0209 329 f. 12 en f.18).

**3) 1752-1754**


*Frerick Hommeling* en *Elisabeth Asten* wonen in een *huis* (en hof) op de Ketelkamp (GA 0209 329 f.36 en f.89).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***de Keizer***

*(Zie: ‘de Scheper’)*

## ***de Kempen***
## ***Kapelweg 3***
## ***(B 596)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



1402 Boerderij 'Kemper' of 'Pothof'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 3 |

B596



1404 Boerderij 'Kemper' of 'Pothof'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 3 |

***- Namen:***
1421: dye Nijehoff; 1520: upte Kempe; 1631, 1667, 1668: ten Kemppen; 1807: de Kempen; 1828/1832: de Kemper; nu: Groot Pothof.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Kemper’ onder nummer 596 ingetekend.
Het ligt aan de linkerkant van de ‘weg van Sillevolde naar Breembroek’, de huidige Kapelweg.
Deze weg wordt in de 18e eeuw ook wel ‘Kniper strate’,‘Cempinks straate’ en ‘Kemper straate’ genoemd.
De afstand van deze weg naar de boerderij bedraagt zo’n 160 meter.
Op kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 zien we dat ongeveer op de plaats van ‘Kemper’ nu, omgeven door drie horsten, ‘Groot Pothof’ ligt.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 131.
Jaren 1826-1828: 131
Jaren 1830-1840: B 242
In 1906 is het huisnummer B 444.
***- Huidig adres:***
B.J. Theunissen Kapelweg 3 7064 KC Silvolde. Tel.: 0315 - 32 38 05.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** 1421
***- Beschrijving:***
Aanvankelijk is het huis van de pachter. Later koopt de pachtheer van het goed ‘de Kempen’ (de gronden) het huis van de pachter. De pacht bestaat tot het midden van de 17e eeuw uit een geldbedrag. Daarna bestaat de pacht uit een geldbedrag + de derde garve.
***- Status:***
Een geërfde hoeve: twee ‘waren’ of ‘waardelen’ in de Hemmel
***- Afbeeldingen:***
1. GA 0012 1177 f.7: plattegrond ‘Kempen’ uit 1742/1744;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.596.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.596: huis en erf van Bernardus Pothof.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Bernardus Pothof: 212.

***- Bewoners:***

*Jan upte Kempen - ….. - Herman Kemperman (x …) - Jan op den Kempen/Jan Kempperman (x …) - Frerick Kempperman (x …) - Steven Cemperman (x …) - Derk Kemperman/Kempen (x Theodora Oostendorp) - Willem Salemink/Zaalmink (x Theodora Oostendorp) - Bernardus Pothoff (x Gerritjen Kroets) - Jan Pothoff (x Gesina Embsing) -Hermanus Pothoff (x Anna Catharina Mentink) - Bernardus Smits (x Anna Catharina Mentink) - Willem Theunissen (x Aleida Johanna Slütter) - Johannes Antonius Theunissen (x Maria Aleida Hendrina Roes) - Bernardus Johannes Theunissen (x Jo Tap).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 212, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *212* (DSCF 4882) *Bernardus Pothof* landbouwer Sillevolde.
  * 212/5 *B 596 huis* en erf 18 10. Gaat naar 701/5.
- Artikelnummer *701* (DSCF 9392 en 9394) *Jan Pothof* landbouwer onder Sillevolde. Dj.1874 *Jan Pothof* en *Wilhelmus Hendricus Pothof* minderj. Silvolde en mede erfg. van Gesina Embsing vrouw van (Jan Pothof) ½ reg. 50 2/384. Bouwplaats de Kemper.
  * 701/5 *B 596 huis* en erf 18 10. *Dj.1886 bijbouw.* Komt van 212/5 en gaat naar 701/45.
  * 701/45 *B 596 huis* en erf 18 10. *Dj.1888 Verv.vrijdom.* Komt van 701/5 en gaat naar 701/46
  * 701/46 *B 596 huis* en erf 18 10. Komt van 701/45 en gaat naar: niet vermeld (2286/5).
- Artikelnummer *2286* (DSCF 3030) *Hermanus Pothof* landbouwer Silvoldschebuurt Wisch; *Bernardus Smits* landbouwer Silvoldschebuurt Wisch. Huw.ge… dj.1903.
  * 2286/5 *B 596* huis en erf 18 10. *Dj.1901 Stichting.* Komt van 701/46 en gaat naar 2286/19.
  * 2286/19 *B 1677 huis, schuur*, erf 27 20. *Dj.1909 verkoop.* Komt van 2286/5 en 6 en gaat naar 2611/13.
- Artikelnummer *2611* (DSCF 3418) *Willem Theunissen* landbouwer op het Nieuwland Sleewijk bij Nijmegen; Silvolde B 444. Dj.1906.
  * 2611/13 *B 1677 huis, schuur*, erf 27 20. *Dj.1924 Verkoop.* Komt van 2286/19 en gaat naar 3317/14.
- Artikelnummer *3317* (DSCF4245) *Johannes Antonius Theunissen* landbouwer Silvoldsche Buurt Silvolde.
  * 3317/14 *B 1677 huis, schuur* en erf 27 20. *Dj.1927 Bijb.* Komt van 2611/13 en gaat naar 3317/17. *Opmerking:* volgens de muurankers 1925.
  * 3317/17 *B 1677 huis, schuur* en erf 27 20. *Dj.1929 (1919?) Stichting.* Komt van 3317/14 en gaat naar 3317/18.
  * 3317/18 *B 1677 huis, schuur* en erf 27 20. *Dj.1905 (?) Vereeniging.* Komt van 3317/17 en gaat naar

Historisch Archief Silvolde - Lanz

3317/19.
  * 3317/19 Silvoldsche Buurt *B 1991 huis, schuur,* bouw en weiland 17 54 04. *Dj.1963 Verkoop.* Komt van 3317/2 a 3, enz. en gaat naar 4847/1 en 4848/1.
- Artikelnummer *4842* (DSCF 7875) *Bernardus Johannes Theunissen* landbouwer Silvolde.
  * *B 1991* gedeeltelijk. Dj.1963. Komt van 3317/19 en gaat naar 4842/1
  * 4842/1 Silvoldsche Buurt *B 2183 huis, schuur*, erf, bouwland en weiland 09 91 40. *Dj.1963.* Komt van 3317/19.
  * 4842/2 Silvoldsche Buurt *B 2182* bld, wld 07 62 65. Komt van 4847/1.
- Artikelnummer *4847* (DSCF 7880) *Wilhelmus Johannes Theunissen* rijksambtenaar Deest gem. Druten.
  * *B 1991* ged. *Dj.1963.* Komt van 2317/19 en gaat naar 4847/1.
  * 4847/1 Silvoldsche Buurt *B 2182* bouw en weiland 07 62 65. *Dj.1969 verkoop.* Komt van 3317/19 en gaat naar 4842/2.

***Gegevens***

**1) 1421**

'Kempen' komt onder de naam *'dye Nijehoff'* voor op de *gewaardenlijst* bij het markerecht uit 1421. Het bezit volgens die lijst *2 waren* en het recht een *vorster* (boswachter) aan te stellen. 'Kempen' behoort dus tot die relatief kleine groep boerderijen die *geërfd/gewaard* zijn: rechten ('waren' of 'waardelen') in de marke bezitten.
Tussen 1421 en 1520 is 'Kempen' *gesplitst* in 'Kempen' en 'Bievink'. Waarschijnlijk zijn toen ook de *waardelen* over beide boerderijen *verdeeld* (zie 'Bievink').
<u>*Opmerkingen:*</u>
- 'de Kempen' heeft mogelijk het vorsterambt dat verbonden was aan 'Have' overgenomen;
- In 1647 wordt 'de Kempen' een *half* goed genoemd.

**2) 1520**

Op een lijst met de namen van degenen die in 1520 grondbelasting betalen aan de Heren van Wisch - een *schatcedul* - komt de naam *Jan upte kempe* voor (GA 0443 60).

**3) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt de naam *'Kempe' niet* voor (GA 0124 1304).

**4) 1631-1637**

In de periode 1631-1637 pacht Herman Kemperman het goedt 'ten Kempen' voor 100 – 0 – 0 per jaar (GA 0370 6361).

**5) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 is *'de Kempen'* een *half goed* bestaande uit
- 7 morgen bouwland en
- 14 morgen inslag en weidegrond waarop eiken (en ander hout) staat en waarin hiethorsten liggen die geplagd worden.

*Een huis en een hof (groentetuin) ontbreken*.
De groffe en smalle tiend van 'de Kempen' zijn in handen van het Huis Wisch.
De eigenaar is de Gelderse Rekenkamer. Haar belangen worden behartigd door de rentmeester op het kasteel Schuilenburg (Rentambt Schuilenburg).
De pachter, in 1647 *Herman Kemperman*, moet aan pacht jaarlijks 50 daalder betalen. De verponding moet worden betaald door de pachter *(vrij geld)* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.17 no.253; KM no.71).
<u>*Opmerking:*</u>
'de Kempen' wordt een 'half goed' genoemd. Dat betekent dat 'de Kempen' met een ander goed ('de Bievink') eens één goed, een volle hoeve, heeft gevormd. Dat ene goed bestond uit 14 morgen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

bouwland en 28 morgen inslag en bezat waardelen in de marke. Dat ene goed is al voor 1520 gesplitst in twee goederen van gelijke grootte: de Kempen' en 'de Bievink' met elk de helft van de gronden en de waardelen.

**6) 1668-1674**

*1668:* De pachter van 'ten Kemppen' is *Jan op den Kempen* die jaarlijks aan pacht 62 daalder/93 gulden en als ransoen ('2 stuivers op den daelder') 6 gulden en 4 stuivers betaalt (GA 0012 3901).
*1669:* De pachter is *Jan Kempperman* (GA 0012 3902).
*1670:* idem (GA 0012 3903).
*1671:* idem (GA 0012 3904).
*1672:* idem. De pachter hoeft i.v.m. de inval der Fransen geen pacht te betalen (GA 0012 3905).
*1673:* De pachter van 'Kempen' is *Jan Kempperman*. Jaarlijkse pacht: 62 daalder. In verband met de schade, aangericht door de Fransen, krijgt de pachter een korting van 15 ½ daalder op de pacht van 1673 (GA 0012 3906).

**7) 1710**

Volgens een verbaal d.d. 11 juli 1707 moet de *put* op 'Kemppen' worden gerepareerd *'die ten eenemael tot in de welle is vervallen'*. Die reparatie had men in 1708 en 1709 wel willen uitvoeren, maar er waren geen putstenen te verkrijgen. Naderhand heeft men hiervoor uit gebrek de Schuilenburgse alde stenen gebruikt. De put op Kemppen wordt tegelijk met die op 'Kleyn Semelinck' gerepareerd (GA 0012 3943). Dit stuk maakt duidelijk dat de pachtheer al in 1707 ook de opstallen bezit.

**8) 1717-1730**

In de periode 1716-1730 is *Frerick Kempperman* steeds voor een periode van 6 jaar pachter van 't Goedt 'Kempen' voor 31 gulden en een ransoen ('2 st. op den daelder') van 10 stuivers (GA 0012 3949 t/m 3962).
Wanneer je de pachtsom van Kempen uit de jaren 1668-1674 (62 daalder/93 gulden) vergelijkt met die uit de periode 1717-1730 (31 gulden) dan kun je niet anders dan constateren dat de pachtsom zeer fors is verlaagd: de pachtsom bedraagt nog maar 1/3 van hetgeen eerder betaald moest worden. Deze verlaging heeft te maken met het feit dat tussen 1674 en 1717 de pachtsom is veranderd; voortaan betaalde de pachter een geldbedrag (31 gulden) en moest hij de derde garve - 1/3 (30%)van de oogst van het gerveland - afstaan aan de pachtheer die die derde garve vervolgens elk jaar omstreeks juli liet veilen.
In 1740 bracht die derde garve 106 gulden en 10 stuivers op.
Door de bank genomen leverde deze manier van verpachten de pachtheer aanzienlijk meer op dan de vroegere hogere geldpacht.
In *1720* verstrekt de Rentmeester aan de bouwman op Kempen 18 gulden wegens sterfte van beesten (GA 0012 3953).

**9) 1740/1742**

De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.7) vermeldt over 'Kempen' o.a. het volgende:

- de pachttermijn is steeds 6 jaar;
- de jaarlijkse pacht bestaat uit een *geldpacht* van 31 gulden en 10 stuivers en de *derde garve* met een jaarlijks wisselende waarde;
- die derde garve wordt jaarlijks verpacht/geveild (opbrengst in 1740: 106½ gulden);
- jaarlijks moet de pachter, samen met die van 'Bievink', wanneer de drosten het vragen driemaal met paard en wagen, het ene jaar voor Bergh en het volgende jaar voor Wisch, *2 binnendiensten en 1 buitendienst* verrichten. 'Bievink' en 'Kempen' kunnen die diensten onderling regelen: het ene jaar doet dan 'Bievink' de drie diensten, het andere jaar 'Kempen';
- 'Kempen' moet ook jaarlijks *1½ schepel boekwijt* geven èn aan Bergh èn aan Wisch;
- 'Kempen' geeft ook *'aan de bijde heeren thiend en bloedigen thiend met een rookhoen'*;
- 'Kempen' betaalt jaarlijks aan de ordinaire (gewone) verpondinge 15 gulden;
- Pachter, sinds 22 oktober 1740, voor een periode van 6 jaar is *Steven Cemperman*.

**10) 1789**

Historisch Archief Sivolde - Lanz

*Derk Kemperman* is overleden. Hij laat, behalve zijn echtgenote *Theodora Oostendorp* de volgende kinderen na: Jenneken, Geertruid en Steven, over wie als bloedmombers, ooms der kinderen, zijn aangesteld Jan Kemperman (op 'de Kleine Hartsheuvel') en Hermanus/Manus Kemperman.
Op *3 september 1789* wordt de *boedel getaxeerd* door *Engelbart Rous* (op 'Rabelink') en *Garret ter Horst* (op …). Ongerede goederen zijn er niet. De levende have en vhee bestaat uit: 2 paarden (f. 150,- -), een zog met 3 poggen (f. 30,- -), 8 ganzen en hoender (f. 3, - -) en 4 melkbeesten/2 vaarsen en 3 kalveren (f. 153,- -). Op de boerderij is een koolhoop (houtskool) aanwezig (f. 65,- -). Het bouwmans gedeelte van het weekhout heeft een waarde van f. 300,- -. De boedel heeft een waarde van f. 1344 - 15 - 0. Er lopen nogal wat knechten en meiden rond op 'de Kempen': Willem Salemink, Derk Gilhuis, Toni Overkamp, Bt Willink, en Willemina Bennink.
Op *3 september 1789* wordt de *magescheid* gesloten. Na aftrek van de schulden blijft er over f. 939 - 5 - 0. De helft daarvan (f. 469 - 12 - 8) is voor de weduwe en de andere helft voor de drie kinderen; elk heeft recht op f. 156 - 10 - 13 ½ (GA 0209 364)

**11) 1791**
In 1791 is *Willem Salemink/Zaalmink* bouwman op 'de Kempen' (zie: 'de Horst' 1791).

**12) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Kempen'* (in Bievings Rot) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**13) 1797**
Uit de *magescheid van Antjen Nijenhuis*, weduwe van Jan Kempen, op 'de Kleine Hartsheuvel' d.d. *24 februari 1797* blijkt
- dat *Derk Kempen* was gehuwd met *Dora Ostendorp*;
- dat uit dit huwelijk in 1797 de volgende minderjarige kinderen waren: Jenneken, Gertruijd en Steven Kempen;
- dat hun *stiefvader, Willem Salemink,* een van de voogden was van deze drie minderjarige kinderen (GA 0209 366).

<u>*Conclusie:*</u> Dora Ostendorp was dus eerst gehuwd met *Derk Kempen* en vervolgens met *Willem Salemink*.

**14) 1806**
Op een *veiling* d.d. 1 en 15 september 1806 verkoopt rentmeester Tengbergen het Erve De Kempen voor *f. 6702 - 3 - 12* aan *Bernardus Pothof*. Het transport vindt plaats op 11 maart 1807 (GA 0209 338 f.128).

**15) 1808**
Op *15 maart 1808* verkopen *Bernardus Pothoff* en diens echtgenote, *Gerritjen Kroets*, voor *f. 700,- -* aan *Hendrik Keijzer* een perceel *bosgrond*, *'de Kempermaete'*, en een kampje *bouwland*, *'Bievinkkampje of Kniper'*, gehoord hebbende onder Erve en Goed den Kempen. De cessie heeft plaats op 16 mei 1808 (GA 0209 338 f.195).

**16) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Kemper Tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 54,- -* aan *Bernadus Pothof*, landbouwer onder Zilvold (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 48).

**17) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 131 -*** *(foto 34)*
***Pothoff (Bernardus),*** * 1775, ***koopman***
***Kroets (Gerritjen),*** * 1778, zonder
Pothoff (Evert), * 1804, landbouwer
Pothoff (Willemina), * 1811, zonder
Pothoff (Jan), * 1814, zonder
Mullink (Hendrik), * 1801, knegt
Van Vorden (Johanna), * 1798, meid

Historisch Archief Sivolde - Lanz

**18) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 242*** (f.348, B 596, 'de Kempen')
***Pothoff (Bernardus),*** 54, Gaander, ***landbouwer***
***Kroets (Gerritjen), 52,*** Gaander, zonder
Pothoff (Evert), 25, Gaander, landbouwer
Pothoff (Jan), 14, Silvolde, zonder
Pothoff (Willemina), 18, Silvolde, zonder
van Vorden (Johanna), 31, Gaander, meid
Alle 6 R.C.

**19) 1843**
Op *21 juli 1843* regelen *Bernadus Pothof en Gerritjen Kroets* per *testament* bij notaris Herman Becking te Zelhem de *verdeling van hun goederen* over hun vier kinderen (Evert, Willemina, Gerrit en Jan):
*a. Evert Pothof* zal ontvangen: de bouwplaats 'Pothof' of 'Engelsgoed' (met een waarde van f. 3000,- -), benevens de kamp bouwland 'de Nette en Magere weide' te Netterden (waarde f. 4400,- -) en f. 200,- -;
*b. Willemina Pothof*, gehuwd met Bernardus Bongers, heeft reeds f. 2500,- - ontvangen. Zij zal ontvangen: de half afgedeelde weide 'het Wielikerslag' onder Netterden (waarde: f. 2200,- -), de 'Derde Wijnweerde' of 'Drostenweide' bij Terborg (waarde: f. 2300,- -) en het bouwland 'de Grote Roggekamp' onder Silvolde (waarde: f. 800,- -).
*c. Gerrit Pothof* heeft reeds f. 6300,- - ontvangen. Hij zal gaan ontvangen: het bosch 'Verholterslag' onder Silvolde (waarde: f. 1100,- -) en f. 200,- -.
*d. Jan Pothof* ontvangt de bouwplaats 'de Kemper' en alle roerende goederen (waarde: f. 7000,- -) en het bouwland 'de Vinkenkamp' bij de Kemper gelegen (waarde: f.750,- -).
Beide ouders behouden echter levenslang het vruchtgebruik van deze goederen (GA 0168 5229 aktenummers 112 en 113).

**20) 1849**
*Gerritje Kroets overlijdt* op de bouwplaats 'de Kemper' op *3 december 1846* en *Bernardus Pothof* op *15 april 1849*. De erfgenamen zijn:
*a. Evert Pothof* op 'de Pothof' of 'Engelsgoed' (zie: 'Enselman');
*b. Gerrit Pothof.* Die is overleden. Die woonde op 'de Kleine Pothof' (zie: 'Nennenstede'). Gerrit was eerst gehuwd met Elisabeth Veltkamp en vervolgens met Johanna Theodora Fuchten. Uit zijn eerste huwelijk zijn 5 kinderen: Bernardus; Hendrina; Gradus; Johannes, en Hendrik. Uit zijn tweede huwelijk zijn 3 kinderen: Antonius Wilhelmus; Willem en Grada Johanna.
*c. Willemina Pothof,* gehuwd met Bernardus Bongers. Die zijn de pachters van 'de Pothof' of 'Engelsgoed' (zie: 'Enselman').
*d. Jan Pothof* op 'de Kemper'.
Op *4 juni 1849* vindt de *inventarisatie* van de *onroerende goederen* plaats. De taxatie gebeurt door de Terborgse logementhouder Gerrit van Dillen, de Silvoldse landbouwer Derk Jan Seinhorst en de Varsseveldse landbouwer Johannes Gosselink.
De volgende onderdelen van 'de Kemper' worden genoemd:
- de zijkamer;
- de zolder, en
- de deel.

De *onroerende goederen* hebben een waarde van *f. 699,55.* Aan *contant geld* is *f. 37,90* aanwezig. De *vorderingen* bedragen *f. 3152,78* en de *schulden f. 652,36.* Er is dus een *positief saldo* van *f. 3237,87.*
Uit de inventarisatie komende volgende opmerkelijke zaken naar voren:
- Op 'de Kemper' worden *koolhopen* gebrand. Die worden geleverd aan de IJzerhut te Ulft en de IJzerhut te Keppel.
- Tot de *begrafeniskosten* behoren: accijns voor de weit f. 5,- -, de *kappelaan f. 8,20*, het doodelaken f. 0,60, kaarzen f. 4,20, bakloon en *koorzangers* f. 5,70, kleermakersloon f. 3,- -, winkelwaren voor de begrafenis f. 2,50 (GA 0168 4547 akteno.1247).

**21) 1850**
Op 15 januari 1850 vindt de *boedelscheiding* plaats tussen de erfgenamen van Bernardus Pothof en Gerritje Kroets (GA 0168 4548 akteno.1362).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op 15 februari 1850 *leent Jan Pothof* op ‘de Kemper’ van *Anna Berendina Hasselo*, weduwe van de Weleerwaarde Heer Pieter de Bruin, rentenierse te Doetinchem, *f. 1000,-* - tegen 4 ¾ % met als hypotheek zijn onroerende goederen (o.a. B 596 huis) (GA 0168 4548 1374).

**Enige gegevens familie Theunissen**

Op *7 augustus 1837 trouwen* te Mook *Antonius Theunissen*, geboren te Mook op 11 januari 1801 als zoon van Willem Theunissen en Gertruida Janssen, en *Joanna Janssen*, geboren Nijmegen 15 juni 1809 als dochter van Petrus Janssen en Catharina Janssen (Gemeente Mook akteno.0; genlias).

Op *3 april 1848 wordt geboren* in de gemeente Nijmegen *Willem Theunissen*, zoon van Antoon Theunissen en Johanna Jansen (Gemeente Nijmegen 1848 akteno.149; genlias).

*Johanna Jansen*, geboren te Hatert, de echtgenote van Antoon Theunissen, *overlijdt* op 40-jarige leeftijd in de gemeente Nijmegen op *18 april 1851* (Gemeente Nijmegen 1851 akteno.136; genlias).

De weduwnaar Antoon Theunissen gaat een tweede huwelijk aan. Op *19 juli 1851 trouwen* in de gemeente Nijmegen *Antoon Theunissen*, geboren te Mook op 11-01-1800 als zoon van Wilhelm Theunissen en Gertruda Janssen, en *Maria Nikkelen*, geboren te Malden op 11 juni 1816 als dochter van de landbouwer Gerrit Nikkelen en Hendrina Peters (Gemeente Nijmegen 1851 akteno.10; genlias).

Op *11 maart 1865 overlijdt* te Hatert de 65-jarige landbouwer *Antoon Theunissen*, echtgenoot van Maria Nikkelen, weduwnaar van Johanna Jansen (Gemeente Nijmegen akteno.109; genlias).

Op *12 april 1897 overlijdt* te Heumen de 81-jarige *Maria Nikkelen*, weduwe van Antoon Theunissen (Gemeente Heumen akteno.13; genlias).

**22) 1883**

Op *2 april 1883 trouwen* te Gendringen de 34-jarige landbouwer *Willem Theunissen*, geboren te Hatert als zoon van Antoon Theunissen en Johanna Jansen, en de 28-jarige *Aleida Johanna Slütter*, geboren Gendringen als dochter van de schoenmaker Johann Slutter en Ida Brus (Gemeente Gendringen 1883 akteno.8; genlias).

**23) 1900**

Op 23 mei 1900 maken *Hermanus Pothof* en diens echtgenote, *Anna Catharina Menting*, hun *testamenten* bij notaris Zeno Johan Gerhard Vonk de Both (GA 0168 5829 akteno.47 en 48).

**24) 1901**

Bouwman op ‘de Kemper’ is *Hermanus Pothoff*, gehuwd met *Anna Catharina Mentink*. Hermanus Pothoff overlijdt kinderloos op 2 maart 1901. De weduwe hertrouwt met *Bernardus Smits*.

**25) 1902**

Op *10 april 1902 trouwen* te Wisch de 45-jarige landbouwer *Bernardus Smits*, geboren Gendringen als zoon van Willem Smits en Johanna Raassing, en de 48-jarige *Anna Catharina Mentink*, geboren Hengelo als dochter van Fredrikus Mentink en Janna Booltink, weduwe van Hermanus Pothof (Gemeente Wisch 1902 akteno.12; genlias).

**26) 1903**

Op *2 maart 1903* leent de op de bouwplaats ‘de Kemper’ wonende landbouwer *Bernardus Smits* van *Jonkheer Mr. Carel Octave Marie van Nispen tot Sevenaer*, griffier bij het het kantongerecht te Oosterhout in Noord-Brabant en aldaar wonende, *f. 8.700,-* - tegen 4%. Tot zekerheid stelt Bernardus Smits: Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B nummers 592, 593, 594 bis, 595, 599, 600, 602, 603, 698, 699, 700, 937, 1677 (huis, schuur en erf), 1678 en een gedeelte van 991. De totale grootte bedraagt circa 17 ha 90 a 70 ca (GA 0168 5839 akteno.1666).

**27) 1908**

Op *30 juli 1908 overlijdt* te Silvolde de 23-jarige landbouwer *Antonius Johannes Theunissen*, geboren te *Groesbeek* als zoon van Willem Theunissen en Johanna Aleida Slütter (Gemeente Wisch 1908 akteno.86; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**28) 1925**
Op *26 augustus 1925 overlijdt* te Silvolde de 70-jarige *Aleida Johanna Slütter*, echtgenote van Willem Theunissen (Gemeente Wisch 1925 akteno.90; genlias).

Op *27 december 1925 overlijdt* te Terborg de 71-jarige *Anna Catharina Mentink*, echtgenote van Bernardus Smits (Gemeente Wisch 1925 akteno.141; genlias).

**29) 1933**
Op *17 april 1933 overlijdt* te Terborg de 74-jarige *Bernardus Smits*, weduwnaar van Anna Catharina Mentink (Gemeente Wisch 1933 akteno.40; genlias).

**30) 1939**
Op *5 april 1939 overlijdt* te Silvolde de 91-jarige *Willem Theunissen*, geboren Nijmegen (Hatert), weduwnaar van Aleida Johanna Slutter (Gemeente Wisch 1939 akteno.38; genlias).

Wim Theunissen uit Zeddam vertelde mij op 26 mei 2009
- dat hij in 1925 op deze boerderij is geboren;
- dat zijn broer nog op deze boerderij woont, en
- dat zijn grootvader, die van de H.Landstichting kwam, deze boerderij heeft gekocht.
Wim Theunissen overleed voorjaar 2011.

## ***de Kerkenhof of Nijenweerts Hoff***
## ***Egginkstraat 3***
## ***(B 181)***




***- Namen:***
1739: den Kerkenhof; 1745: de Nijenweerts Hoff of Kerkenhof; 1772: Kerken of Nijenweertshof
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Kerkenhof of Nijenweerts Hoff’ ingetekend onder nummer 181.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Het ligt aan ‘de Eggingsche Straat’. Als men vanuit ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ die straat inloopt, dan is het het tweede huis aan de linkerkant; zo’n 450 meter de straat in.
Zo’n 65 meter verder de straat inlopend ziet men aan de rechterkant van de straat ‘de Hogekamp’ (B 360), dat voordien ‘Smitsstede’ heette.
Op kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 zien we dat het huis nog op ongeveer dezelfde plaats ligt

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 174.
Jaren 1826-1828: 174
Jaren 1830-1840: B 272

***- Huidig adres:***
Egginkstraat Silvolde. Tel.: 0315 -

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** 1739

***- Beschrijving:***
‘De Nijenweerts Hoff of Kerkenhoff’ is oorspronkelijk een stuk grond van de Gereformeerde Kerk van Silvolde. De Kerk verkoopt het. Dan duiken de namen ‘Kerkenhof’ en ‘Nijenweertshof’ in de stukken op als aanduiding voor deze grond.
Vlakbij dit stuk grond ligt nog een stuk grond van de Gereformeerde Kerk van Silvolde. Daarop staat een huis, dat in 1745 eigendom is van Wolter Luimes en Gerritjen Kusters. De naam van het stuk grond dat de Kerk had verkocht, gaat nu over op het huis dat tussen 1739 en 1745 is gebouwd.

***- Status:***
Een katerstede, gebouwd op grond die nog in 1828/1832 eigendom is van de Hervormde Kerk van Silvolde.

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.181 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.181: huis en erf van de Hervormde Kerk van Silvolde r.v.o. Wessel Luimers.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Sillevolt r.v.o. timmerman Wessel Luijmers: 237.

***- Bewoners:***
*Wolter Luimes (x Gerritjen Kusters) - Wessel Luijmes (x Gerritjen Vonderhorst) -*

***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 237, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1739**
De ouders van *Willem op Leyen*, die gehuwd is met *Swenneken Seesinck*, hebben een stuk bouwland, 'den Kerkenhof', bij het goed Egginck aan de gemene strate, van de Gereformeerde Kerk van Silvolde gekocht. Willem en Swenneken *lenen* nu, *12 januari 1739*, *160 gulden* tegen 4% (GA 0209 328 f.125).

**2) 1745**
Op *27 april 1745* kopen *Wolter Luimes* en diens echtgenote *Gerritjen (Geertjen) Kusters (Custers) 'de Nijenweerts Hoff of Kerkenhof'* van Willem Leyen en nemen daarop diens lening, die op het goed rust (f. 160,- -), over. Als onderpand voor die overgenomen lening stellen de nieuwe eigenaren hun huis *op Kerkengrond* in het kerspel Silvolde *tussen* 'Smitssnijders huis' (= Smitsstede/Hogenkamp) en 'Egginck' (GA 0209 328 f.125).

**3) 1750**
Op *7 februari 1750* lenen *Wolter Luimes* en *Gerritjen Kusters* van *Jan Kroesen 700 gulden*. Hun huis staat op Kerkengrond in het kerspel Silvolde bij 't Goed Eggink aan de gemene strate tussen 'Eggink' en 'Smidsnijder' (=Smitsstede/Hogenkamp) (GA 0209 329 f.17).

**4) 1769**
Op 28 juli 1769 lenen *Wolter Luijmes* en *Geertjen Kusters* geld. Het door hen bewoonde huis staat even buiten het dorp Silvolde *tussen* Eggink en Wessel Hogencamp (= 'de Smitsstede/Hogenkamp') (GA 0209 331 f.108).

**5) 1772**
Op *10 oktober 1772* heeft *Jan Kroesen* (van de 'Grote Kroese'), gehuwd met *Lumken Bergerslag*, zijn geleende geld (f. 700,- -) terug. Dan heet het huis en de hof: *'Kerken of Nijenweertshoff'* (GA 0209 329 f.17).

**6) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Wessel Luimes* (in Nelles Rot) *8 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**7) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 174 -*** *(foto 39)*
***Luijmes (Wessel),*** * 1753, ***Timmerman***
***Vonderhorst (Gerritjen),*** * 1756, zonder
Luijmes (Hendrik), * 1789, Timmerman
Naafs (Hendrika), * 1804, zonder
Luijmes (Grada), * 1813, zonder
Luijmes (Johannes), * 1815, zonder
Luijmes (Jan Hendrik), * 1819, zonder
Luijmes (Aaltjen), * 1825, zonder
Luijmes (Hendrika), * 1825, zonder

**8) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 272*** (f.362, B 181, 'de Kerkenhof')
***Luijmes (Wessel),*** 77, Silvolde, zonder
***Vonderhorst (Gerritjen),*** 74, Silvolde, zonder
***Luijmes (Hendrik),*** 39, Silvolde, timmerman
***Navis (Hendrika),*** 26, Aalten, zonder
Luijmes (Johannes), 15, Silvolde, zonder
Luijmes (Jan Hendrik), 11, Silvolde, zonder
Luijmes (Aaltjen), 5, Silvolde, zonder
Luijmes (Hendrikus), 2, Silvolde, zonder
Alle 8 Prot.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Keurntjes Stede/Corentjes Stede***
## ***Oude Dinxperloseweg 62a***
## ***(D 46)***








***- Namen:***
1428:Guet ten Haverlande; Keurns; Koorntjes; Keurntjes Stede.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 46. Het ligt aan ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Oude Dinxperloseweg), recht tegenover het in 1828 niet meer bestaande ‘Muggen Steedjen’ en schuin tegenover ‘de Kraaijenberg’.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de ‘Historische Atlas Gelderland’ laat zien dat in 1908 ‘Keurntjes Stede’ nog op ongeveer dezelfde plaats ligt; verdere bebouwing rond ‘Keurntjes Stede’ heeft tussen 1828 en 1908 niet plaatsgehad.
***- Huisnummers:***
***- Huidig adres:***
Oude Dinxperloseweg 62a Silvolde. Tel.: 0315 –

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1428.
***- Beschrijving:***
De grond die 'Keurntjes Stede' wordt genoemd, heette oorspronkelijk het 'Guet ten Haverlande'. Voor 1428 was dit goed *Berghs bezit*.
In de periode 1428 -1794 zijn verscheidene personen door Bergh met dit goed *beleend*. Die personen werden door erfopvolging of koop eigenaren van het goed.
Alvorens in het goed op te volgen of het te verkopen, vroegen de eigenaren van het goed hiervoor formeel toestemming aan Bergh. Die toestemming kregen zij altijd. Alvorens het goed te aanvaarden, moest de nieuwe eigenaar of namens hem iemand anders (de hulder) 'hulde doen': de eed van trouw afleggen; vanaf de late Middeleeuwen een traditie zonder enige betekenis.
Bij die gelegenheid moest de leenman (de nieuwe eigenaar) aan de leenheer een 'heergewaad', een bepaald bedrag in natura of geld, overhandigen. Voor het 'Guet ten Haverlande' bedroeg het heergewaad 1 libra (pond): een pond was of de waarde hiervan (in de 17e, 18e en 19e eeuw: 12 stuivers).Er bleef dus via de leenhulde en het heergewaad altijd een zekere band met Bergh bestaan. Wanneer een nieuwe leenheer aantrad dan moesten de leenmannen de eed vernieuwen en … een heergewaad geven!
In het Berghse leenboek komen m.b.t. 'het Guet ten Haverlande' in de periode 1500 - 1600 de volgende namen voor: Derick Kornkens, Mechtelt Kornkens (oudste dochter van vorige), Derick Koerntgen/Kornkens (zoon van vorige) en Johan Kornkens (zoon van vorige). De familienaam (later op allerlei wijzen geschreven: Koorntjes, Keurns, e.d.) van deze personen is dus op het goed overgegaan, hoewel in een stuk uit 1809 nog sprake is van 't Haverland op Korentjes'.
De leenman kon, met instemming van Bergh, stukken van het leengoed verkopen (waardoor het leengoed dus kleiner werd) en hij kon stukken aan het leengoed toevoegen (waardoor dus het leengoed groter werd). Dat eerste geval heeft zich een aantal malen in de loop der geschiedenis voorgedaan. Zo heeft 'de Vliege' ooit deel uitgemaakt van dit goed. De grootte van het leen interesseerde Bergh niet zoveel; eens, lang geleden, was het 'heergewaad' vastgesteld en naar die inkomsten ging alleen de interesse uit. Wij kunnen hieruit alleen de conclusie trekken dat het leengoed oorspronkelijk aanzienlijk groter was dan waarvan in de 19e eeuw sprake is.
Verderop zullen we laten zien waar het bouwland en waar de weidegronden die tot dit goed behoorden, lagen. Nu al kunnen we stellen dat wat in archiefstukken wordt aangeduid met 'Korentjes Berg' slechts een gedeelte van het originele 'Haverlande' (bouwland) is geweest.
***- Status:***
Een Berghs leengoed. De eerste belening heeft plaats op 27 september 1428 en de laatste op 3 oktober 1795.
Veel van de leenmannen (eigenaren) van 'ten Haverlande' verpachtten dit goed. Het goed bezat geen rechten in de marke, was een kaatstede.
***- Afbeeldingen:***
1. 'Koorntjes' staat afgebeeld op de gekleurde, 30 x 56 cm-grote schets van 'Beltermans Straate' d.d. 24 maart 1709 van de hand van de Aaltense landmeter Rutger Muller (GA AKV 510 behorend bij GA 0209 204);
2. Atlas van Merner f.5 uit 1755 (AHB 4722);
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.52 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.46: erf en huis van Jan van de Zande r.v.o. Gerrit Jan Loevink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de kuiper Jan van de Zande: 359.
***- Bewoners:***
*Gerrit Jan Lovink (x …..) - Derk Jan Beenen (x Johanna Loovinck) - Johannes Koninck (x Gerritjen Beenen)*
***- Opmerkingen:***
- Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 359, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer 619

Historisch Archief SIMolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1428**
Op 27 september 1428 wordt *Cote Goesen* door Bergh beleend met ***dat guet ten Haverlande'*** (Register op de lenen van het Huis Bergh, p.194).

**2) 1434**
*Johan die Hoge van den Heergrave* wordt in 1434 met het goed beleend (als voren, p.194).

**3) 1500**
*Johan van Broickheze* verkoopt het goed aan *Heyl, de weduwe van Derick Kornkens.* Heyl wordt ermee beleend op 27 juni 1500. Als hulder treedt op *Peter Straetman* (als voren, p.194).

**4) 1525**
Op 8 mei 1525 wordt *Mechtelt Kornkens*, de oudste dochter van Heylken, met het goed beleend. Als hulder treedt op *Derick Paidze* (als voren, p.194).

**5) 1542**
Na het overlijden van Derick Paidze, stelt Mechtelt Kornkens haar zoon, *Derick Koerntgen,* als hulder aan (als voren, p.194).

**6) 1557**
Na het overlijden van zijn moeder, Mechtelt Kornkens, wordt haar zoon, *Derick Kornkens,* op 28 juli 1557 met het goed beleend (als voren, p.194).

**7) 1565**
Na het overlijden van Derick Kornkens wordt op 8 februari 1565 diens oudste zoon, *Johan Kornkens,* met het goed beleend (als voren, p.194).

**8) 1570**
Op 1 april 1570 vernieuwt Johan Kornkens de eed (als voren, p.194).

**9) 1581**
Jan Korntkens overlijdt. De weduwe, *Derycksken van Holler,* blijft met onmondige kinderen achter. Ten behoeve van deze kinderen wordt de weduwe op 12 oktober 1581 met het goed beleend, waabij *Henrick Schrampraen* als hulder optreedt (als voren, p.194).

**10) 1612**
Op 29 augustus 1612 worden *de kinderen van Diericksken Holler* en de Emmerikse burger *Jacob Helwichen en diens echtgenote* met het goed beleend (als voren, p.194).

**11) 1629**
Op 18 mei 1629 vernieuwen de onder 11 genoemde personen de eed (als voren, p.195).

**12) 1641**
De grootmoeder van *Elbert Heisterman*, *Jenneken ten Holler*, is overleden en Elbert is nog onmondig. Elberts voogd, *Gosen Heisterman*, legt op 21 juni 1641 de eed van trouw af (als voren, p.195).
Elbert Heisterman *verkoopt* via zijn voogd het goed aan de *Ettense kerkmeester Frederick Holman.* Die wordt ermee beleend op 13 augustus 1641 (als voren, p.195).

**13) 1642**
*Elbert Heisterman*, nu mondig, legt zelf de eed af op 19 november 1642 (als voren, p.195).

**14) 1644**
Elbert Heisterman *verkoopt* het goed aan *Dr. jur. Johan van Choerbeeck.* Die laatste wordt met het goed beleend op 11 januari 1644 (als voren, p.195).
**15) 1647**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat de katerstede *'Koornties Steede'* uit
- een *huis* en een hof;
- 4 morgen bouwland en
- 2 morgen weiland.

Het huis, de hof en het bouwland hebben, inclusief de derde garve, een pachtwaarde van f. 50,- -. De weigrond heeft een pachtwaarde van 4 daalder (6 gulden). Op het goed staan hier en daar enige 'eijcken heijsters'. De grondbelasting (verponding) moet de pachter betalen (vrij geld).
De pachter, in 1647 *Jan Koornties*, betaalt aan de eigenaar, *Docter Kuerbeeck*, als *pacht* een *geldbedrag* en de *derde garve*, die in 1647 wordt geschat op 65 - 14 - 8.
Jan Koornties pacht verder:
- van Bergh: 1/3 deel van het *Nagelslagh* (4 morgen met jonge eikebomen) met een pachtwaarde van 12 daalder (18 gulden) en
- van *Vrouw Mockincks Vicarie*: een weide slechte grond, groot ca 2 morgen, met een pacht(waarde) van 6 daalder (9 gulden) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.312 en 313 en p.22 no 331; KM nummers 128, 129 en 148).

*Opmerkingen:*
- Vrouw Mockinck Vicarie was geen vicarie (met een eigen altaar in de kerk) maar een *officium*: aan het gewone altaar in de kerk werd jaarlijks voor haar zieleheil een mis (jaargetijde) opgedragen. Voor die jaarlijkse mis ontving de geestelijke die het officium bezat een vergoeding. Vaak liet zo'n geestelijke, tegen een vergoeding die lager lag dan het bedrag dat hij jaarlijks uit het officium trok, het werk (de jaarlijkse mis lezen) door een ander (wel afkeurend een 'huurling' genoemd) opknappen. De inkomsten uit het officium waren afkomstig van een stukje grond: een 2 morgen groot weitje dat aan pacht jaarlijks 6 daalder opbracht en 7 morgen bouwland en 14 morgen inslag (zie boven).
- Volgens de schets uit 1709 ligt er in 1709 een eindje verder dan de boerderij, op de Kroezenhoek aan, 'Koorntjes weyde'. Aan het einde van die wei (richting Kroezenhoek) loopt, loodrecht op de 'Beltermans Straate', een beekje (verzamelplaats van lokaal kwelwater).
  Als we deze schets uit 1709 nu leggen naast de kadastrale kaart uit 1828, dan komen we tot de ontdekking, dat dat beekje in 1828 de grens vormde tussen de percelen B 54 aan Korentjes kant (weiland: 1.01.80 ha) en B 73 aan de andere kant, op de schets van 1709 'Veltkamp' genoemd, (bouwland: 42.70 ha) en een stuk van B 65 (bos: 4.36.60 ha). In dit stukje Silvolde zitten we dus nagenoeg onderaan de 'Korentjes Berg'. Een uitloper van die 'berg' (B 55: bouwland 44.60 ha) dringt, in de vorm van een halve ovaal of tong, tot in het weiland B 54 door. Volgens de Verpondingscohieren uit 1647 heeft 'Koorntjes Steede' 2 morgen weiland. Die liggen dus hier, aan deze uitloper van de berg. De in 1647 genoemde 4 morgen bouwland (Haverlande) sluit hier, richting Silvolde, op aan, de berg op. De boerderij zelf moet hebben gelegen op de flank van de berg, in het overgangsgebied tussen hoog (berg) en laag (weiland). Lokaal kwelwater zal ervoor hebben gezorgd dat de waterput op het erf niet erg diep behoefde te zijn en uitstekend drinkwater verschafte aan de bewoners: het water moet qua kwaliteit gelijk zijn geweest aan het regenwater.

**16) 1649**
Op 3 mei 1649 krijgt *Jan van Ceurbeeck* van Bergh verlof *enige percelen uit dit leen als allodiaal (vrij eigen) goed te verkopen* (als voren, p.195). Het leengoed wordt kleiner, het 'heergewaad' blijft gelijk.

**17) 1656**
Jan van Ceurbeeck overlijdt. Zijn nog onmondige zoon, *Evert van Ceurbeeck,* volgt hem op 24 juni 1656 in het leen op. Everts oom, *Gerryt van Staverden,* treedt als hulder op (als voren, p.195).

**18) 1700**
Everhard van Ceurbeeck overlijdt. Een boedelscheiding vindt plaats. Daarbij komt het 'Guet ten Haverlande' in het bezit van Everhards zuster, *Margaretha van Ceurbeeck.* Die wordt op 14 september 1700 met het goed beleend, waarbij *Johan van Stippen* als haar hulder optreedt (als voren, p.195).

**19) 1704**
*Margaretha van Ceurbeeck* verkoopt het goed aan *Adolph Reiner ter Stede (*moet zijn: *Stege).* Deze wordt ermee beleend op 14 november 1704 (als voren, p.195).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**20) 1731**
19 februari 1731: Adolph Ter Steegen op Koorentjes x Jantje Rabelink (GA 0209 327 f.184).

**21) 1738**
Adolph Ter Steegen op Korentjes onder Silvolde x Jantje Rabelink. De kaatstede Koorentjes is hun eigendom. Adolph heeft het geërfd van zijn vader. Hij bewoont het tot nog toe. Royement lening 12-04-1740/1743? (GA 0209 328 f.114).

**22) 1743**
*Adolph Reynier ter Stegen* overlijdt. Zijn zoon, *Arnoldus ter Stegen,* wordt op 5 april 1743 met het goed beleend (als voren, p.195).
*Opmerking:*
Arnoldus ter Stege had ook een huis (‘de Roskam’) - het latere schoolgebouw - in de kern van het dorp Silvolde (zie: Rekenkamergrond /Schuilenburg huis 3).

**23) 1744**
Jantje Rabelinck, weduwe van Adolph Ter Steegen. Hun oudste zoon: Arnoldus. Op 30 december 1742 2/3 van Koorentjes verkocht aan Hendrik Vriesen x Berendina Teppers voor f. 500, - - Holl (0209 328 f.207).

Arnoldus Ter Steegen: leengoed ten Haverlande (van Bergh) in kerspel Silvolde. Arnoldus ter Steegen verkoopt het goed aan *Jenneken Winters* (GA 0209 329 f.126).
Die wordt ermee beleend op 20 februari 1755. Haar hulder is *Wier Hőevel* (als voren, p.195).
*Opmerking:*
Voor meer gegevens over Jenneken Winters: Rekenkamergrond (Schuilenburg) huis …

**25) 1788**
Op 25 april 1788 vernieuwt *Jenneken Winters* de eed via haar hulder: haar schoonzoon, *Gijsbert van de Sande* (als voren, p.195).

**26) 1794**
Na het overlijden van zijn moeder, Jenneken Winters, wordt op 3 oktober 1794 *Reynhart Hoevel* met het goed beleend (als voren, p.195).
**27) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van … (in Rot) *personen, waaronder … meerderjarige manspersoon* (AGW 969).
**28) 1809**
*Reind Heuvels* en diens echtgenote, *Wesseltjen Wolters*, zijn beide overleden. Op de 18e van de lentemaand (maart) 1809 vindt een *boedelscheiding* plaats tussen de erfgenamen *Jacobus Heister*, gehuwd met *Aaltjen Heuvels*, en *Willem Thijssen*, gehuwd met *Dersken Heuvels*. Daarbij wordt o.a. verdeeld:

- een stuk land, *‘t Haverland*, op *Korentjes* naast het land van *Jan van de Sande* en dat van *Jacobus Heister*, en
- het *Pastorienland* aan de Hessenweg naar de Romberg na ‘t Dorpe Sillevold, met de Bulte aan het land van *Evert Helmes* schietende tussen de grond van *B. Kuiperie* en dat van de erven van *Gerritjen Biesters* (GA 0209 339 f.14).

*Opmerking:*
Het land van Jan van de Sande: D 51
Het land van Willem Thijssen: D 57
Het land van Weduwe Jacobus Heister: D 56
Het huis van Jan van de Zande, waarop Gerrit Jan Loevink zit, D 52.
Als dit huis afkomstig is van de familie Heuvels: dan is D 52: Koorntjes.
D 38: aan die Lichtenbergse weg: bouwland Kerk en
D 39: heide Kerk

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**29) 1813**
Uit een stuk d.d. 19 juni 1813 blijkt dat Hendrik Lovink op deze plaats woont (GA 0168 1241 akteno.46).

**30) 1815**
Op *15 en 29 maart 1815* laten de *erfgenamen* van het overleden echtpaar *Derk Bongers x Deres ter Horst* o.a. veilen: een stuk bouwland, *'Keurenskamp'* genaamd.
De landbouwer *Gerrit Massop* koopt het voor *f. 425, - -* (GA 0168 1243 akteno.22). Het betreft perceel *D 60*.
**31) 1818**
Op 23 maart 1818 wordt een stukje bouwland aan de kleermaker *Jan Wiegink* ('de Bulte') verkocht. In dat stuk wordt gesproken over *'Keurensberg'* (GA 0168 1244 akteno.11).

## ***Keurntjes Stede***
## ***Oude Dinxperloseweg 62***
## ***(D 46)***





***- Namen:***
1755: 'Corentjes Stede'. Van dit huis wordt in 1804 gezegd, dat het staat op het goed 'de Vliege'. In een akte uit 1827: 'Korentjes Stede', ook 'de Vlieg' genaamd. In een akte d.d. 18 maart 1833 wordt het 'Korentjes Stede aan de vlieg' genoemd. Het woord 'aan' in de laatste zin moet worden opgevat als 'op'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie D (de Ligtenberg) uit 1828 is 'Keurntjes Stede' ingetekend onder nummer 46.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 163
Jaren 1830-1840: B 231
***- Huidig adres:***
A.Beumer- Oude Dinxperloseweg 62a 7064 KS Silvolde. Tel.: 0315
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1755
***- Beschrijving:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op de kaart van Merner uit 1755-1759 heeft een Bergse rentmeester na 1832 de volgende gegevens geplaatst bij 'Coorentjes Stede':
*- Bij contract van 27 januarij 1847 verkocht om f. 560,- -;*
- Uit kadastrale intekeningen op deze kaart valt te concluderen dat de nummers 32 (238 roeden) en 33 (128 roeden) op de kaart van Merner kadastraal nummer D 47 hebben gekregen en het huis D 46.
Dit huis behoorde voor de invoering van het kadaster tot de Buurschap Silvolde.
In een stuk uit 1804 wordt gesteld dat dit huis staat op het goed 'de Vliege'.
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
1. Atlas van Merner (AHB 4722) uit 1755-1759;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.46;
3. 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.162 en 163.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.46: erf en huis van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Willem Kroezen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de kleermaker Willem Kroezen: 141.
***- Bewoners:***
*Jan te Niet (x ...) - ... - Hendrik Lovink (x Grietjen Besseling) - Willem Kroese (x Grietjen Besselink) - Derk Jan Beenen (x Johanna Loovinck) - Johannes Koninck (x Gerritjen Beenen) - Bernardus Konnik (x Fredrika Verheij) - Wilhelmus H. Zweers (x Wilhelmina J.M.Konnik) - Roy Verheij (x Wenke Willemsen).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 114, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *114* (DSCF 4777) *Hohenzollern (Bergh) r.v.o. Willem Kroeze*.
  * 114/1 *D 46 huis*. Scheiding. Gaat naar 476/1.
- Artikelnummer *105* (DSCF 4764) *Hohenzollern (Bergh).*
  * 105/287 *D 46 erf* 03 60. Scheiding. Gaat naar 476/1.
  * 105/288 D 47 bouwland 54 60. 1847 RN 8. Gaat naar 619/2.
- Artikelnummer *141* (DSCF 4804) *Willem Kroezen* kledermaker Sillevold.
  * 141/1 C 330a hooijland 88 40. *Successie 1860.* Gaat naar 1016/2.
  * 141/2 *D 45 tuin* 12 90. *Scheiding.* Gaat naar 477/1.
- Artikelnummer *476* (DSCF 4102) *Hohenzollern (Bergh) r.v.o. Johanna Lovink* eigenwerkdoende Silvolde.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 476/1 *D 46 huis erf* 03 60. *1853 vereenig. van art.* 1847 RN 8. S 73-39. Komt van 105/287 en 114/1 en gaat naar 619/1.
*Bel.1848.*
- Artikelnummer *477* (DSCF 4102) *Johanna Lovink* eigenwerk doende Silvolde.
* 477/1 *D 45 tuin* 12 90 *1853 vereenig. van art. S 73-39.* Komt van 141/2 en gaat naar 619/3.
- Artikelnummer *619* (DSCF 4177) *Derk Jan Beenen* kleedermaker Sillevolde. Dj.1872 *Gerritjen Beenen* vrouw van *Johannes Koninck* erfgenaam van *Johanna Loovinck* vrouw van Derk Jan Beenen ½ volgn.2 en 6.
* 619/1 *D 46 huis* en erf 03 60. *Dj.1872 afbraak der schuur.* Komt van 476/1 en gaat naar 619/6.
* 619/2 *D 47 bouwl.* 54 60 *Dj.1877 bijb.* Komt van 105/288 en gaat naar 619/7 en 8.
*58 20 bel.1848*
* 619/3 D 45 tuin/bomen 12 90. Komt van 477/1 en gaat naar: niet vermeld.
71 10.
* 619/4 D 60 bouwland 53 10 dj.*1881 Vereenig.* Komt van 169/1 en gaat naar 619/9.
*(Artikelnummer 169 (DSCF 4832) Gerrit Massop koopman Silvolde * 169/1 D 60 bouwland 53 10. verkoop 1861. Gaat naar 618/4)*
*01 24 20 bel.1861*
* 619/5 D 43 bouwland 14 10. Komt van 988/6 en gaat naar: niet vermeld.
*01 38 30 bel.1870*
* 619/6 *D 396 huis* en erf 03 60. *1877 bijbouw.* Komt van 619/1 en gaat naar 619/7 en 8.
* 619/7 *D 427 huis* en erf 03 80. Komt van 619/2 en 6. Gaat naar: niet genoemd. Blijkt te zijn: 2589/5.
* 619/8 *D 428 bouwld.* 54 40. Komt van 619/2 (?) en 6.
- Artikelnummer *2589* (DSCF 3395) *Gerritje Beenen* landbouwster Silvolde, wed. *Johannes Konnik*.
* 2589/5 *D 603 huis, schuur* en erf 17 70. *Dj.1910 verkoop.* Komt van 619/10 (bestaat niet !) en gaat naar 2694/5.
- Artikelnummer *2694* (DSCF 3532) *Bernardus Konnik* landbouwer Silvolde.
* 2694/5 *D 603 huis, schuur* en erf 17 70. *Dj.1935 ruiling enz.* Komt van 2589/5 en gaat naar 2694/11 en 348/296.
* 2694/6 *D 604 bouwland* 49 50. *Dj.1935 ruiling enz.* Komt van 2589/5 en gaat naar 2694/11 en 348/296.
* 2694/11 *D 749 huis, schuren* en bouwland 66 35. *Dj.1954 verkoop.* Komt van 2694/5 en 6 en gaat naar 4372/6.
- Artikelnummer *4372* (DSCF 7375) *Wilhelmus Hendrikus Zweers* fabr.arbeider Silvolde Oude Dinxperloseweg 64. Levenslang vruchtgebruik: *Grada Frederika Verheij*, wed. Bernardus Konnik. *Dj.1969 successie*.
* 4372/6 Lichtenberg *D 749* huis, schuren en bld. En vervolgens *huis, garage, tuin* 66 35. Komt van 2694/11 en gaat naar (niet genoemd).

***Gegevens***

**1) 1755**

In de *Atlas van Merner* (AHB 4722-07) staat *Corentjes Stede* (huis en grond) als Bergs bezit afgebeeld met de letter E en de nummers 32 (238 roeden) en 33 (128 roeden). De pachter is *Jan te Niet.* Op deze kaart staan de volgende, later bijgeschreven, aantekeningen:
- het huis: D 46;
- de nummers 32 en 33: D 47;
- bij contract van 27 januarij 1847 verkocht om f. 560,- -.

**2) 1795**

- Op *27 mei 1795* koopt *Gart Jan Harterink* (‘de Kraaijenberg’) een campjen land, *‘het Vliegenhofje’,* dat tegenover het erve en goed ‘den Kraaijenberg’ ligt, van de Vrouwe van Wisch. Het transport vindt plaats op 16 februari 1796 (GA 0209 337 f.95).
- Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van H.Lovink(in Nelles Rot) *3 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969). Deze personen zijn waarschijnlijk: Hendrik Lovink, Grietjen Besseling en Dora Lovink.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1804**
- *Hendrik Lovink* is overleden. Hij laat een vrouw (*Grietjen Besseling*) en twee minderjarige kinderen (*Dora en Johanna*) na. Een *magescheid* is noodzakelijk. Als *voogden/momboiren* worden aangesteld: oom *Gerrit Jan Lovink* en *Hendrik Jan Tangelder*. Op 10 januari 1804 inventariseren en taxeren *Harmanus Lieftink* en *Hendrik Kemperman* de boedel. Daartoe behoort *'een Huys staande op het goed de Vliege genaamd, in de Buurschap Silvolde gelegen, zijnde de Grond toestendig aan het Graaflijk Huys Berge'* getaxeerd op f. 240,- -. De veestapel bestaat uit een koe (f. 40,- -) en twee kalveren (f. 14,- -). De gehele *boedel* heeft een waarde van *f. 356 - 4 - 0.* De *schulden* bedragen *f. 29 - 4 - 0.* Er is dus een batig *saldo van f. 328 - 0 - 0*, waarvan de helft (f. 164,- -) toekomt aan de weduwe en de andere helft aan de beide dochters: elk kind f. 82,- -. Vaders kleding, bestemd voor de kinderen, zal publiek (via een veiling) worden verkocht (GA 0209 368).
- Op *13 januari 1804* gaan in ondertrouw: de 28-jarige *Wilhelmus Kroese* JM z. van Jan Kroesen en Gesina Deckers, geboren onder Gendringen, thans woonachtig onder Silvolde, en *Grietjen Besselinks*, weduwe van Hendrik Lovink, woonachtig onder Silvolde. De Silvoldse pastoor, J.Offerman, zegent dit huwelijk op 31 januari 1804 in (GA 1761 45/1).

**4) 1818**
Volgens een stuk d.d. 1818 woont op deze plaats *Willem Kroesen* (GA 0168 1244 akteno.11).

**5) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 163 -*** *(foto 38)*
***Kroesen (Willem),*** * 1779, ***Dagloner***
***Bisselink (Margaretha),*** * 1761, zonder
Lovink (Johanna), * 1798, zonder

**6) 1827**
In 1827 *pacht Willem Kroese* voor zes jaar van Berg 'Korentjes Stede', ook *'de Vlieg'* genaamd, voor jaarlijks *f. 17,75* (GA 0168 888 akteno.16).

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 231*** (f.342, D 46, 'Keurntjes Stede')
***Kroesen (Willem),*** 49, Gendringen, ***kledermaker***
***Bisselink (Grietjen),*** 69, Gendringen, zonder
Lovink (Johanna), 33, Silvolde, ongehuwd, zonder
Alle 3 R.C.

**7) 1833**
Op 18 maart 1833 vinden op Huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. De kleermaker *Willem Kroese* pacht voor 12 jaar voor een *jaarlijkse pachtsom van f. 14,- -* 'Een hof en huisstede, *'Korentjes Stede aan de vlieg'* genaamd (GA 0168 893 akteno.51).

**8) 1839**
Op 29 april 1839 *trouwen* te Wisch de 27-jarige *kleermaker Derk Jan Beenen*, geboren te Silvolde als zoon van de kleermaker Willem Beenen en Geertruid Kempen, en de 41-jarige *Johanna Loovinck*, geboren te Silvolde als dochter van Hendrik Loovinck en Grietje Bisselingh (Gemeente Wisch 1839 akteno.7; genlias).

**9) 1847**
Op de kaart van Merner heeft een Bergse rentmeester de volgende gegevens geplaatst bij Coorentjes Stede:
- *Bij contract van 27 januarij 1847 verkocht om f.560,- -;*
- Uit intekeningen op deze kaart valt te concluderen dat de nummers 32 (238 roeden) en 33 (128 roeden) op de kaart van Merner kadastraal nummer D 47 hebben gekregen en het huis D 46.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**10) 1871**
- Op 3 maart 1871 *overlijdt* te Silvolde de 73-jarige *Johanna Loovinck,* dochter van Hendrik Loovinck en Grietje Bisselingh, echtgenote van de kleermaker Derk Jan Beenen (Gemeente Wisch 1871 akteno.23; genlias).
- Op 20 april 1871 *trouwen* te Wisch de 33-jarige dienstknecht *Johannes Konnik*, geboren Wisch als zoon van Jan Willem Konnik en Johanna ten Bensel, en de 30-jarige *Gerritjen Beenen*, geboren Wisch als dochter van Derk Jan Beenen en Johanna Loovink (Gemeente Wisch 1871 akteno.15; genlias).

**11) 1906**
- Op 7 mei 1906 *overlijdt* te Silvolde de 68-jarige landbouwer *Johannes Konnik*, zoon van Jan Willem Konnik en Johanna ten Bensel, echtgenoot van Gerritje Beenen (Gemeente Wisch 1906 akteno.61; genlias).
- Op 12 november 1906 *overlijdt* te Silvolde de 94-jarige *Derk Jan Beenen*, zoon van Willem Beenen en Geertruid Kemper, weduwnaar van Johanna Loovinck (Gemeente Wisch 1906 akteno.137; genlias).

**12) 1909**
Op 28 oktober 1909 *trouwen* te Wisch de 29-jarige *landbouwer Bernardus Konnik*, geboren Wisch als zoon van Johannes Konnik en Gerritjen Beenen, en de 26-jarige *dienstbode Grada Fredrika Verheij*, geboren Zelhem als dochter van Antoon Verheij en Elisabeth Bosch (Gemeente Wisch 1909 akteno.47; genlias).

**13) 1918**
Op 19 december 1918 *overlijdt* te Silvolde de 78-jarige *Gerritjen Beenen*, dochter van Derk Jan Beenen en Johanna Loovink, weduwe van Johannes Konnik (Gemeente Wisch 1918 akteno.173; genlias).

## ***Keurns/Keur(e)nsweide***
## ***Oude Dinxperloseweg 66***
## ***(D 49)***





***- Namen:***
Keurns, Keur(e)nsweide.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer D 49.
***- Huisnummers:***
Jaar 1808: 161
Jaren 1826-1828: 161a en 161b
Jaren 1830-1840: B 229
***- Huidig adres: Keurns***
T. (Theo) G.M. Holland en Y.(Yvonne) M.A. Tieke, Oude Dinxperloseweg 66 7064 KS Silvolde.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1795
***- Beschrijving:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

'Keurns' dateert van voor 1795. Kadastraal krijgt het huis in 1832 perceelsnummer D 49. Omstreeks 1870/1871 (dienstjaar 1872) wordt het huis D 49 door Hermanus Tangelder afgebroken en vindt herbouw plaats: D 405. Later worden de percelen opnieuw ingedeeld. Het huis, de tuin en nog wat later ook een schuur krijgen perceelsnummer D 499.


***- Status:***

Huis

***- Afbeeldingen:***

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no. 49 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.49: huis en erf van Hendrik Jan Tangelder.

Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse timmerman Hendrik Jan Tangelder: 290.

***- Bewoners:***

*Derk Tangelder (x Hendrina ten Brink) - Hendrik Jan Tangelder (1e x: Willemina Leijen; 2e x: Maria Elizabeth Hummelink)/Johannes Salemink - Hermanus Tangelder (x Willemina Lensink) - Lambertus Bosman (x Maria Elisabeth Tangelder) - Weduwe Bosman met zoon Herman - Johannes Bongers (x Hendrika Bongers) - Gerrit Willem Tebeest (x Grada Wilhelmina Meurs) - Arend J. Tebeest (x ...) - Theodorus Holland (x Yvonne M.A. Tieke).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 290, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *290* (DSCF 3422) *Hendrik Jan Tangelder* timmerman Sillevolde.
  * 290/6 *D 49 huis* en erf 02 30. Gaat naar 933/5.
- Artikelnummer *933* (DSCF 9660) *Hermanus Tangelder* landbouwer Sillevolde. *Willemina Leusink*, wed. van Hermanus Tangelder, en cons.
  Opmerking.: Leusink moet zijn Lensink.
  * 933/5 *D 49 huis* en erf 02 30. *Dj.1872 afbraak.* Komt van 290/6 en gaat naar 933/12.
  * 933/12 *D 397 weiland* 14 70. Dj.1872 hermeting en splitsing. Komt van 933/4 (D 48),5 (D 49) en 6 (D 50) en gaat naar 933/13,14 en 15.
  * 933/13 *D 405 huis* en erf 02 15. Dj.1873. Komt van 933/12 en gaat naar 933/16.
  * 933/14 *D 406 tuin* 08 15 Dj.1886 scheiding. Komt van 933/12 en gaat naar 1753/8.
  * 933/15 *D 407 boomg.* 04 40. Dj.1886 scheiding. Komt van 933/12 en gaat naar 1753/9.
  * 933/16 *D 405 huis* en erf 02 15. Bel.1872. Komt van 933/13 en gaat naar 1753/7.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *1753* (DSCF 2526) *Tangelder Maria Elisabeth* wed. van *Lambertus Bosman* arbeider Silvolde en cons. Vruchtgebruik: *Wilhelmina Lensink* z.b. Silvolde wed. Hermanus Tangelder. Dj.1907 successie.
  * 1753/11 *D 499 huis* en tuin 14 70. Dj.1919 scheiding.
  Opmerking: 1753/7 ontbreekt ! Gaat naar 3084/7.
- Artikelnummer *3084* (DSCF 3991) *Theodorus Wilhelmus Bosman* landbouwer Silvolde.
  * 3084/7 *D 499 huis* en tuin 14 70. *Dj.1920 verkoop.* Komt van 1753/11 en gaat naar 3154/6.
- Artikelnummer *3154* (DSCF 4069) *Johannes Bongers* z.b. Oer – Ulft.
  * 3154/6 *D 499 huis* en tuin 14 70. *Dj.1925 verkoop.* Komt van 3084/7 en gaat naar 3315/34.
- Artikelnummer *3315* (DSCF 4242 en 4243) *Johannes Wilhelmus 'Antoonszoon' Tangelder* landbouwer op de Bulte Silvolde B 540.
  * 3315/34 *D 499 huis* en tuin 14 70. *Dj.1948 scheiding.* Komt van 3154/6 en gaat naar 3354/5.
- Artikelnummer *3354* (DSCF 4295) *Johannes Bernardus Tangelder* kleermaker coupeur Silvolde Ds. Boersmastraat 16 Ulftseweg.
  * 3354/5 *D 499 huis*, tuin 14 70. *Dj.1957 verkoop*. Komt van 3315/34 en gaat naar 4466/1.
- Artikelnummer *4466* (DSCF 7481) Dienstjaar 1957. *Arend Johan Tebeest* geb.27-2-1924 exploitatie-ingenieur Silvolde Oude Dinxperloseweg 66.
  * 4466/1 *D 499 huis, schuur* en tuin 14 70. Dj.1957,1959,1960. Komt van 3354/4.

***Gegevens***

**1) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van D.Tangelder (in 't Rot van Pothof) *4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**2) 1813**

Op 27 juni 1808 overlijdt *Reind Heuvels*. Hij bezat het *huis, no.161,* dat staat in de zogenaamde *'Keurnsweide'* met de daarbij gelegen *hof*, groot ongeveer tien ares en vijfentwintig centiares, belende ten zuiden den *vaarweg*, ten noorden *Hendrik Lovink*.
Bij dit huis hoort ook een stuk bouwland, groot ongeveer vijf en dertig ares en vier en zestig centiares, ten zuiden de daarbij gehorenden Berg en de groeve op het kerkhof van Silvolde.
Dat geheel nu wordt door de erfgenamen van Reind Heuvels (Jacobus Heijsters x Aleida Heuvels en Willem Teijssen x Dersken Heuvels) verkocht aan *Hendrik Jan Tangelder* en diens echtgenote *Wilhelmina Leijen* voor *f. 500,- -* . Het transport vindt plaats op *19 juni 1813* (GA 0168 1241 akteno.46).

**2) 1823**

Op 21 oktober 1823 *overlijdt* te Wisch de 58-jarige *Willemina Leijen*, geboren te Silvolde als dochter van NN en NN, echtgenote van Hendrik Jan Tangelder (Gemeente Wisch 1823 akteno.69; genlias).

**3) 1824**

Op *21 oktober 1823* overlijdt *Willemina Leijen*. Zij laat behalve haar echtgenoot, de *timmerman Hendrik Jan Tangelder*, de 17-jarige *Hendrik*, de 10-jarige *Berendina* en de meerderjarige (boerenknecht) *Derk Jan* en de meerderjarige (wever) *Willem Tangelder* na.
*Derk Jan Leijen* is *toeziend voogd* over de minderjarige kinderen. Onder leiding van de Varsseveldse notaris Gerhardus Antonius Swiebertus Dericks worden op het goedje *'Keurns'* de gemeenschappelijke goederen *getaxeerd* door de landbouwer *Willem Bongers* en de kledermaker *Willem Kroezen*. De volgende onderdelen van het huis worden genoemd: de keuken, het washuis en de diel. Tot de boedel behoren o.a. een jagtgeweer (f. 2,- -), een kleerkast (f. 5,- -), een ton met bonen en een ton met zuurkool, timmergereedschap met de kist en een schaafbank (f. 15,- -) en 1 melkkoeij (f. 13,- -). Het huis, staande op *Keurensweide No.131* heeft het echtpaar in 1813 voor f. 500,- - aangekocht (zie boven). Het echtpaar heeft de volgende leningen: van *Berend Heijster*, blaauwerver te Doesburg *f. 400,- -* en van de Silvoldse landbouwer *Johannes Tangelder f. 50,- -. De boedel heeft een waarde van f. 646,70. De schulden bedragen f. 483,- -* (GA 0168 1416 jaar 1824 akteno.89).

**4) 1825**

Op 20 januari 1825 *trouwen* te Wisch de *timmerman Joannes Henricus Tangelder*, geboren te Silvolde op 23 juli 1771 als zoon van Derk Tangelder en Hendrina ten Brink, en weduwnaar van Willemina Leijen,

Historisch Archief Silvolde - Lanz

en de *dienstmeid Maria Elizabeth Hummelink*, geboren te Hengelo op 8 september 1791 als dochter van Harmen Hummelink en Berendina Smeenk (Gemeente Wisch 1825 akteno.1; genlias).
*Opmerkingen:*
- Derck Jan Tangelder en Hendrina ten Brink trouwden kerkelijk op 6 oktober 1764 (GA 1769 p.314);
- Op *8 mei 1820 overlijdt* te Wisch de *80-jarige Derk Tangelder*, geboren te Silvolde als zoon van NN en NN, echtgenoot van *Hendriena ten Brink* (Gemeente Wisch 1820 akteno.48; genlias);
- Op *22 november 1820 overlijdt* te Wisch de *90-jarige Hendrina ten Brink*, dochter van NN en NN, weduwe van Derk Tangelder (Gemeente Wisch 1820 akteno.101; genlias).

**5) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 161a -*** *(foto 38)*
***Tangelder (Hendrik Jan),*** * 1771, ***Timmerman***
***Hummelink (Maria Elisabeth),*** * 1791, zonder
Tangelder (Harmanus), * 1826, zonder
***- 161b -*** *(foto 38)*
***Salemink (Johannes)***
**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 229*** (f.341, D 49, 'Keurns'/'Keurnsweide')
***Tangelder (Hendrik Jan),*** 58, Silvolde, ***dagloner***
***Hummelink (Maria Elisabeth),*** 38, Zelhem
Tangelder (Harmanus), 3, Silvolde, zonder
Tangelder (Willemina), 2, Silvolde, zonder
Tangelder (Bernadus), 1, Silvolde, zonder
Alle 5 R.C.

**6) 1845**
Op 27 december 1845 *overlijdt* de 78-jarige *Hendrik Jan Tangelder*, weduwnaar van Willemina Leijen (Gemeente Wisch 1845 akteno.128; genlias).

**7) 1858**
Op 7 april 1858 *overlijdt* te Wisch de 61-jarige landbouwster *Elisabeth Hummelink*., weduwe van Hendrik Jan Tangelder (Gemeente Wisch 1858 akteno.58).

Op 8 juli 1858 *trouwen* te Wisch de 32-jarige *dagloner Hermanus Tangelder*, geboren Wisch als zoon van Johannes Henricus Tangelder en Maria Elisabeth Hummelink, en de 26-jarige *dienstmeid Willemina Lensink*, geboren Wisch als dochter van Gerrit Lensink en Maria Roes (Gemeente Wisch 1858 akteno.32; genlias).

**8) 1878**
Op 9 mei 1878 trouwen te Wisch de 25-jarige *landbouwer Johannes Bongers*, geboren Wisch als zoon van Hendrik Bongers en Maria Snelling, en de 26-jarige *Hendrika Margaritha Bongers*, geboren Wisch als dochter van Bernardus Bongers en Gijsbertha Kreijtenberg (Gemeente Wisch 1878 akteno.16; genlias).
Opmerking: Hendrika Margaritha Bongers is afkomstig van de Silvoldse boerderij 'de Biesenpol' (C 307).

**9) 1881**
Op 21 mei 1881 *overlijdt* te Silvolde de 55-jarige *landbouwer Hermanus Tangelder*, echtgenoot van Willemina Lensink (Gemeente Wisch 1881 akteno.55; genlias).

**10) 1884**
Op 20 november 1884 *trouwen* te Wisch de 34-jarige *dagloner Lambertus Bosman*, geboren Gendringen als zoon van Harmanus Bosman en Petronella van Gelder, en de 20-jarige *Maria Elisabeth Tangelder*, geboren Wisch als dochter van Hermanus Tangelder en Willemina Lensink (Gemeente Wisch 1884 akteno.39; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**11) 1895**
Op 24 april 1895 *overlijdt* te Silvolde de 62-jarige *Willemina Lensink*, weduwe van Hermanus Tangelder (Gemeente Wisch 1895 akteno.42; genlias).

**12) 1905**
Op 5 mei 1905 *overlijdt* te Silvolde de 54-jarige *landbouwer Lambertus Bosman*, echtgenoot van Maria Elisabeth Tangelder (Gemeente Wisch 1905 akteno.39; genlias).

**13) 1917**
Op 11 juli 1917 *overlijdt* te Silvolde de 53-jarige *Maria Elisabeth Tangelder*, weduwe van Lambertus Bosman (Gemeente Wisch 1917 akteno.101; genlias).

**14) 1919**
Op 27 november 1919 *trouwen* te Dinxperlo de 26-jarige *landbouwer Gerrit Willem Tebeest*, geboren Dinxperlo als zoon van Arndt Johann Tebeest en Grada Diena Wensink, en de 21-jarige *Grada Wilhelmina Meurs*, geboren Wisch als dochter van Arend Meurs en Andina Kuiperij (Gemeente Dinxperlo 1919 akteno.36; genlias).

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) vermeldt op p.164 het volgende over dit huis:
- omstreeks 1858 volgt *Hermanus Tangelder* (*1826), gehuwd met *Willemina Lensink* (*1832), zijn ouders op;
- na het overlijden van Hermanus (21-05-1881) komt de woning in handen van dochter *Maria E.Tangelder* (*1863), die op 20 november 1884 trouwt met *Lambertus Bosman* (1850);
- na het overlijden van Bosman blijft de weduwe met haar zoon Herman tot omstreeks 1920 hier wonen;
- 1 december 1919 komt het pand in handen van *Johannes Bongers* (*1853) en *Hendrika Bongers* (1852);
- in 1935 wordt *Gerrit W.Tebeest* (*1893), gehuwd met *Grada W.Meurs* (*1898) huurder. Zij hebben een klein landbouwbedrijf en hij is tevens fietsenmaker vanuit een schuurtje achter zijn huis;
- Het voorouderlijk huis en tuin D499 komt in het bezit van Johannes Wilhelmus Tangelder.
- Hun zoon *Arend J.Tebeest* (*1924), die in het buitenland woonde, kocht het en bouwde er een nieuw huis voor zijn ouders, genaamd "Willeke". Na het overlijden van zijn ouders gebruikt hij het een tijdje als vakantiehuis;
- in 1989 verkoopt Arend J.Tebeest het huis aan *Theodorus G.M. Holland* (*1937), gehuwd met *Yvonne M.A. Tieke* (*1962). Zij verbouwen het huis grondig.

## ***Klompenhouwer***
*(Zie: 'de Kat')*

## ***de Knipper***
*(Zie: 'de Haakhorst')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Knuevink***
## *Dinxperloseweg 26*
## *(C 274)*



***- Namen:***

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 274. Het ligt aan 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Dinxperloseweg) tussen 'de Biezenpol' en 'de Schut' en ruim 250 meter achter het huis van Bernardus Massop.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat de situatie in 1908 nagenoeg gelijk is aan die in 1828: vanaf 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' loopt, langs het huis van Massop, een recht pad met aan weerszijden struiken naar deze boerderij.
Uit kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 blijkt dat de situatie ter plekke na 1908 is gewijzigd: er staan thans drie gebouwen op deze plek.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 141b
Jaren 1830-1840: B 209
***- Huidig adres:***
J.H. (Hans) Venhorst Dinxperloseweg 26 7064 LA Silvolde. Tel.: 0315 - 68 68 22.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1826
***- Beschrijving:***
De woning kan op zijn vroegst zijn gebouwd in 1827.
***- Status:***
Huis.
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.274;
2. 'De Kroezenhoek' Silvolde, mei 2006 p.100 en 101.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.274: huis en erf van Derk Knuvink. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de arbeider Derk Knuvink: 137.

***- Bewoners:***

*Derk Knueven (x Hendrina Bakker)/Frederik Ebbers (x Willemina Hengeveld) - Theodorus Knuvink (x Willemina Lienkamp)/ Bernardus Steentjes (x Christina Knuvink) - Johannes B. Knuvink (x Maria Heister) - August W. Knuvink (x Adelheid Alefs) - Jan Knuvink (x Thea Kemperman) - Hans Venhorst (x Annet Salemink)*

***- Opmerkingen:***

- Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 137, is de geschiedenis van dit pand vanaf 1832 te volgen. - Zie ook 'ter Woert', 'Splithof' en 'Massop'.

***Gegevens***

**1) 1826**

- Op *21 november 1826* verkopen en cederen de onder Sillevold wonende *koopman Gerrit Massop* en de eveneens onder Sillevold wonende *Willemina Massop* en de *kuiper Steven Massop* en de in de Gemeente Gendringen wonende *kuiper Bernadus Massop*, de *wever Willem Bussink (x Johanna Massop),* de *dagloner Hendrik Massop* en de *landbouwer Arend Venhorst (x Berendina Massop)* aan de onder Sillevold wonende *dagloner Derk Knuevink* en diens echtgenote, *Hendrina Bakker*, voor *f. 600,-* - het ***achterste gedeelte of weide, 'Koopsweide'*** genaamd (groot ongeveer 4 bunders 25 roeden 78 ellen), belendende ten Noorden Willem Bongers, ten Oosten de Scheidgraven van het voorste gedeelte van genoemde Koopsweide, ten Zuiden Salemink pandje en ten Westen Hendrik Lieftink (GA 0168 1417 jaar 1826 akteno.75).
- Op *23 november 1826* lenen de onder Sillevold wonende *dagloner Derk Knuevink* en diens echtgenote, *Hendrina Bakker*, *f. 900,-* - tegen *5%* (en bij te-late-betaling 6%) van de landbouwer *Johannes Ter Maat* en diens echtgenote, *Johanna Reinera Hendrika Gerritsen* ('de Grote Croese'). Zij verhypothekeren hun eigendommelijke parceel bouw- en weideland, genaamd de *Agterste Koopsweide* (groot ongeveer 4 bunders 25 roeden 78 ellen) onder Sillevolde, belendende ten noorden Willem Bongers, ten oosten de Voorste Koopsweide, ten zuiden Salemink pandje en ten westen Hendrik Lieftink (GA 0168 1417 jaar 1826 akteno.78).

<u>*Opmerking:*</u>

'Koopsweide' heeft gedurende een zeer lange tijd behoort aan het goed 'ter Woert'/de Pannenschuur'. Op dit goed 'zaten' enige generaties pachters die *Koops* heetten. Vandaar de naam 'Koopsweide' (zie 'ter Woert').

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 141b -*** *(foto 36)*

***Knueven (Derk),*** * 1795, ***Dagloner***
***Bakker (Hendrina),*** * 1793, zonder
Knuffen (Hendrikus), * 1814, zonder

Historisch Archief Sillevolde - Lanz

***- 141b -*** *(foto 36)*
***Ebbers (Frederik),*** * 1790, ***dagloner***
***Hengeveld (Willemina),*** * 1791, zonder
Ebbers (Johanna), * 1824, zonder
Ebbers (Geertruid), * 1826, zonder
***In deze Gemeente aangekomen den 1 Meij 1829.***

***.) Bevolkingsregister 1830-1840***
***- B 209*** (f.331, C 274, 'Knuvink')
***Knuevink (Derk),*** 34, Zeddam, ***dagloner***
***Becker (Hendrina),*** 36, Gendringen, zonder
Knuevink (Hendrikus), 4 (?), Silvolde, zonder
Knuevink (Christina), 1, Silvolde, zonder
Alle 4 R.C.

***Ebbers (Fredrik),*** 39, Dinxperlo, ***dagloner***
***Hengeveld (Willemina),*** 38, Bienen, zonder
Ebbers (Johanna), 5, Silvolde, zonder
Ebbers (Geertruida), 3, Silvolde, zonder
Alle 4 R.C.


Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) vermeldt op p.100 het volgende over deze boerderij:

- de boerderij is gebouwd *omstreeks 1826* door de dagloner *Derk Knueven* (1795-1862), later *Knuvink* genoemd, gehuwd met *Hendrina Bakker* (*1792) op grond, *'Coopsweide'*, van Willem Massop (zie: 'Massop');
- opvolger in 1862: Derks zoon, de dagloner *Theodorus Knuvink* (1839-1923), die gehuwd is met *Willemina Lienkamp* (1833-1910). De dagloner *Bernardus Steentjes* (*1826) en diens vrouw, *Christina Knuvink* (*1827) wonen in;
- omstreeks 1880 verlaat het echtpaar Steentjes de woning;
- opvolger tot 1945: zoon *Johannes B. Knuvink* (*1871), gehuwd met *Maria Heister* (*1869);
- opvolger in 1945: *August W. Knuvink* (1905-1980), gehuwd met *Adelheid Alefs* (1913-1973);
- 1968 en 1974: de woning wordt grondig verbouwd door *Jan Knuvink*, gehuwd met *Thea Kemperman*, en hun zoon *Wilfried*;
- in 1976 wordt het bedrijf verkocht aan *Hans Venhorst* (*1951), in 1978 gehuwd met *Annet Salemink* (*1954);
- 1978: het huis wordt weer flink verbouwd.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Koekoek***
# *Kroezendijk 4*
# *(C 829 in C 562)*

***- Namen:***
Het huis op *C 562* is het huis van *Hendricus Meijnen* (‘de Koekoek’); Zie de Kleine Kroese. De op perceel C 562 gebouwde woning wordt ‘de Koekoek’ genoemd. Deze woning moet dus zijn gebouwd tussen 1851 en 1883 (zie gegevens 1883). Op 1 juli 1847 woont Hendrik Meijnen er met vrouw en kind.
***- Ligging:***
Op kaartblad van Sectie (de ) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer .
Op kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 zien we dat
***- Huisnummers:***
Jaren 1840-1850: B 250
***- Huidig adres:***
W.V.J.M. Beijer, Kroezendijk 4 7064 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1847
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie (de ) Blad no. (1828);
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie (de ) Blad no.: huis en erf van
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer …, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan.

***- B 250*** (f.152, ***nieuw***, C 829, ***‘de Koekoek’***)
***Meijnen (Hendrikus),*** *dagloner*, * Wisch
***Ebbers (Grada),*** zonder, * Wisch
Meijnen (Wilhelmina), zonder, * Wisch.
Alle 3 r.k. Inschrijving 1/7 1847.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Koenders Steede***
## *Lange Dijk 1*
## *(D 163)*



**1438 De voorkant, het woonhuis, van**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 1 |



**1439 De achterkant van de boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 1 |

***- Namen:***

***- Ligging:***
Op kaartblad 10 van Sectie D van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 163.
- D 163 huis en erf 00 06 30 Reinder te Velde.

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer Li.8
Jaren 1826-1828: Ligtenberg no.9
Jaren 1830-1840: B 198
Jaren 1840-1850: B 227

***- Huidig adres:***
J.W. Barink Lange Dijk 1 7064 LG Silvolde. Tel.: 0315 - 681675

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1813

***- Beschrijving:***

***- Status:***
Keuter

***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D Blad 10 no.163 (1828);
2. Bulletin 'Old Sillevold' Jaargang 16 voorjaar 2013 pp. 22-27

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D Blad 10 no.163: huis en erf van Reinder ten Velde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de

***- Bewoners:***

*Hendrik Koenders (x …..) - Berend Koenders (x Willemina Barink) - Reinder te Velde (x Christina te Boekhorst) - Heijman (x Korentjes) - Johannes Klomp (x van Dam) - Konink (x te Grotenhuis) - Lucas Barink (x Willemina Barink) - Berend Hendrik Barink (x Gerharda Gerritje Onstenk) -*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 29, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *29* (DSCF 4667) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde.
  * 29/119 *D 163 huis* en erf 06 30. Gaat naar 385/6 (moet zijn 381/6).
- Artikelnummer *381* (DSCF 4053) *Reinder ten Velde* Silvolde.
  * 381/6 *D 163 huis* en erf 06 30. *1852 verkoop.* S 73/40. Komt van 29/119 en gaat naar 763/6.
- Artikelnummer *763* (DSCF 9465) *Jan Willem Sesink* dienstknecht Utrecht. 1868 *Sesink Derk* te Wisch en verd. erfg. van bov. 50/7909.
  * 763/6 *D 163 huis* en erf 06 30. *1868 veiling*. Komt van 381/6 en gaat naar 1222/6.
- Artikelnummer *1222* (DSCF 0073) *Theodorus Naafs* klompenmaker Sillevolde Wisch.
  * 1222/6 *D 163 huis* en erf 06 30. *Dj.1874 verkoop.* Komt van 763/6 en gaat naar 1358/6.
- Artikelnummer *1358* (DSCF 1210) *Johannes Klomp* landman Gendringen.
  * 1358/6 *D 163 huis* en erf 06 30. *Dj.1882 verkoop.* Komt van 1222/6 en gaat naar 1589/6.
- Artikelnummer *1589* (DSCF 1476) *Lucas Barink* klompenmaker Silvolde.
  * 1589/6 *D 163 huis* en erf 06 30. *Dj.1882 bijbouw.* Komt van 1358/6 en gaat naar 1589/7 en 8.
  * 1589/7 *D 484 huis,* erf en schuur 05 80.*Dj.1885 verv.vrijdom*. Komt van 1589/6 en gaat naar 1589/9.
  * 1589/8 *D 485* (was boomgaard) weide 17 00. Komt van 1589/5 en 6.
  * 1589/9 *D 484 huis, schuur* en erf 05 80. Komt van 1589/7 en
- Artikelnummer *2207* (DSCF 2944) *Lucas Barink* landbouwer Silvolde Lichtenberg. Dj.1904.
  * 2207/2 *D 388 bouwland* 35 65. *Dj.1904 stichting.* Komt van 2189/1 en gaat naar 2423/1 en 2207/15.
  * 2207/3 *B 974 opg.bosch* 01 50 *Dj.1905 verkoop.* Komt van 1585/6 en gaat naar 2441/1.
  * 2207/13 *D 574 huis, schuur* en erf 22 80. *Dj.1904 herbouw.* Komt van 1589/16 en gaat naar 2423/1.
- Artikelnummer *2423* (DSCF 3196) *Lucas Barink* landbouwer en klompenmaker Lichtenberg Silvolde Wisch. Mede-eigenaren de Gemeente Wisch voor 75 van ongeb.
  * 2423/1 *D 601 huis, schuur*, erf 26 60 *1904 dj.1906 scheiding.* Komt van 2207/2 en 3 en gaat naar 2475/12.
- Artikelnummer *2475* (DSCF 3255 en 3256) *Lucas Barink* landbouwer en klompenmaker i/d Lichtenberg Silvolde.
  * 2475/12 *D 601 huis, schuur*, erf 26 60. *dj.1911 vergroting.* Komt van 2423/1 en gaat naar 2475/21.
  1906 07 57 10.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

1908 08 45 20.
* 2475/21 *D 601 huis, schuur*, erf 26 60. *Vereen.enz.* Komt van 2475/12 en gaat naar 2475/24.
1912 09 70 05.
* 2475/24 *D 693 huis, schuur*, weiland met vruchtbomen 40 60. *dj.1930 verkoop.* Komt van 2833/8, 9 en 2475/21 en gaat naar 3649/18.
1913 09 54 95.
1915 09 57 95.
1919 10 07 35.
1920 09 60 80.
- Artikelnummer *3649* (DSCF 4629 en 4631) *Berend Hendrik Barink* landbouwer i/d Lichtenberg Silvolde en vervolgens diens weduwe: *Gerharda Gerritje Onstenk*. Dj.1944 Successie. Dj.1945 Scheiding.
* 3649/18 Lichtenberg *D 693 huis, schuur*, weiland met vruchtbomen 40 60. Komt van 2475/18 en gaat naar: niet vermeld.
1930 09 59 45.
1932 09 92 25.
1933/1934 09 41 20.
1944 09 21 00.
1969 09 16 00.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 9 -*** *(foto 40)*
***Koenders (Berend),*** * 1756, ***Timmerman***
***Barink (Willemina),*** * 1780, zonder
Koenders (Hendrik), * 1808, zonder
Koenders (Christina), * 1814, zonder
Koenders (Willem), * 1816 (1815?), zonder
Koenders (Geertruid), * 1819, zonder
Koenders (Antoinetta), * 1821, zonder
Koenders (Hendrina), * 1823, zonder

**2) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 198*** (f.326, D 163, 'Koenders Stede')
***Koenders (Berend),*** 75, Silvolde, ***timmerman***
***Barink (Willemina),*** 49, Doetinchem Ambt, zonder
Koenders (Willem), 16, Silvolde, zonder
Koenders (Antoinetta), 10, Silvolde, zonder
Koenders (Hendrina), 6, Silvolde, zonder
Alle 5 Prot.

**3) 1831**
Op *9 en 16 juni 1831* 's morgens om 11 uur wordt aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 5: de Kaatstede *'Cramerslag'* ook wel *'Koenders Steede'* genoemd. Deze kaatstede (huis, hof, bouw- en weiland) heeft *Hendrik Koenders* tot Petri 1834 in pacht.
De kaatstede wordt gekocht door de Bredenbroekse landbouwer *Jan Hendrik Geuring* voor, exclusief de kosten, *f. 1.215,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).
**4) 1833**
Op *22 oktober 1833* pachten de *timmerlieden Berend en Hendrik Koenders* voor 12 jaar o.a. *huis E 483* voor f. 45,- - per jaar (GA 0168 1421 1833 akteno.70). Hendrik Koenders vertrekt van deze plaats.
**.) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 227*** (f.128, D 163, vorig nummer B 198, ***'Koenders Steede'***)
***Rosier (Derk Jan),*** *timmerman*, * Wisch
***Sijnhorst (Everdina),*** zonder, * Gendringen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Rosier (Fredrik Willem), zonder, * Wisch
Rosier (Everdina), zonder, * Wisch
Rosier (Aaltjen), zonder, * Wisch
Alle 5 prot. Inschrijving 1/7 1847.

**5) 1856**
Op 24 januari 1856 *overlijdt* te Wisch de 58-jarige *Christina te Boekhorst,* geboren te Millingen (D) als dochter van Gerard te Boekhorst en Joanna Kemperman en echtgenote van Reinder te Velde (Gemeente Wisch 1856 akteno.11; genlias).

**6) 1875**
Op 19 december 1875 *overlijdt* te Silvolde de 81-jarige *Reinder te Velde*, zoon van Hendrik Jan te Velde en Jantje Keijzer en weduwnaar van Christina te Boekhorst (Gemeente Wisch 1875 akteno.137; genlias). Reinder was afkomstig van 'Velds'.

**7) 1904**
Op 13 oktober 1904 *overlijdt* in de Lichtenberg de 46-jarige *Grada Wilhelmina Barink*, geboren Wisch als dochter van Willem Barink en Aaltjen Berkelaar en echtgenote van Lucas Barink (Gemeente Wisch 1904 akteno.104; genlias).

**8) 1931**
Op 10 februari 1931 *overlijdt* te Silvolde de 77-jarige landbouwer *Lucas Barink*, geboren Wisch als zoon van Hendrik Jan Barink en Berendina Ooijman en weduwnaar van Garda Wilhelmina Barink (Gemeente Wisch 1931 akteno.19; genlias).


**9) 1943**
Op 20 juni 1943 *overlijdt* te Wisch de 50-jarige landbouwer *Berend Hendrik Barink*, zoon van Lucas Barink en Grada Wilhelmina Barink en echtgenoot van Gerharda Onstenk (Gemeente Wisch 1943 akteno.69; genlias).

## ***Huis van Jan Hendrik Koning***
## ***Bievingstraat 5***
## ***(B 729: afsplitsing van B 536)***



Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:  Keiser***
***- Ligging:***
Dit huis is niet ingetekend in de Kadastrale Atlas van 1828/1832. Op basis van de gegevens uit de jaren 1837 en 1839 weten we dat het huis, met als perceelsnummer B 729, stond op een gedeelte van het vroegere perceel B 536. B 536 ligt aan de Bievinkstraat tussen de Kleine Hartsheuvel en Leijen.
***- Huisnummers:***
Jaren 1840-1850: 297
***- Huidig adres:***
Bievingstraat Silvolde 5. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** 1838
***- Beschrijving:***
In het originele perceel B 281 of B 505 (waarschijnlijk B 505) wordt omstreeks 1892 ook nog een huis gebouwd dat als perceelsnummer B 1575 krijgt.
***- Status:*** Huis.
***- Afbeeldingen:***
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B no.536: bouwland 02 36 80 (‘de Grote Kamp’) van Petrus Johannes van Veen van ‘het Berghuis’ in Ulft.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Petrus Johannes van Veen: 313.
***- Bewoners:***
*Jan Hendrik Konink (x Antje Vreman) -*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 313, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1843 na te gaan:
- Artikelnummer *313* (DSCF 9207) *Petrus Johannes van Veen* Rentenier Gendringen.
* 314/4 B 535 bosch 45 80. Gaat naar 24/11.
* 313/5 B 536 bouwland 02 36 80. Gaat naar 24/9, 10, 11.
* 313/6 B 537 bouwland 16 10. Gaat naar 212/41.
- Artikelnummer *24* (DSCF 3241) *Amandus Borkens* landbouwer Silvolde.
* 24/9 B 710 bouwland 01 26 10. *Vermeten uit N. 536, 537.* Komt van 313/5 en gaat naar 454/1.
- Artikelnummer *454* (DSCF 4091) *Jan Hendrik Koning* arbeider Etten.
* 454/1 B 710 bouwland 01 26 10. Komt van 24/9 en gaat naar 454/5, 6.
* 454/5 B 728 bouwland 01 24 70. 1862 Verkoop. Komt van 454/1 en gaat naar 454/7.
* 454/6 *B 729 huis* en erf 01 40. *V.1845.* Komt van 454/1 en gaat naar 454/7.
* 454/7 *B 729 huis* en erf 01 40. *1862 Verkoop.* Komt van 454/6 en gaat naar 1067/5.
* 454/8 B 922 heide 56 50. Vroeger B.1, 505 en weg. Komt van 345/45/48 weg en gaat naar 1067/6.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *1067* (DSCF 9915) *Hendrik Jan Koning* dagloner Silvolde Wisch.
* 1067/5 *B 729 huis* en erf 01 40. *dj.1887 Verkoop.* Komt van 454/7 en gaat naar 1453/8.
* 1067/6 B 922 heide 56 50. *dj.1888 Stichting Ontginning en Splitsing.* Komt van 454/8 en gaat naar 1067/7, 8.
* 1067/7 B 1574 bouwland uit heide-ontginning 55 67. Komt van 1067/6 en gaat naar: niet vermeld.
* 1067/8 *B 1575 huis* 83. *dj.1895 Verv.Vrijdom.* Komt uit 1067/6 en gaat naar 1067/13.
* 1067/13 *B 1575 huis* en erf 83. Komt van 1067/8 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *1453* (DSCF 1316) *Johannes Keiser* landbouwer Wisch Silvolde en vervolgens diens weduwe *Geertruida Pothoff.*
* 1453/8 *B 729 huis* en erf 01 40 20. Komt van 1867/5 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1837**
Op *24 oktober 1837* transporteert de onder Silvolde wonende landbouwer *Amandus Borkens* ('de Kleine Hartshoevel') aan de in Oer wonende landarbeider *Jan Hendrik Koning*
- een perceel bouwland, 'de Groote Kamp' genaamd, *Sectie B no.536* groot ongeveer 1 bunder 18 roeden 40 ellen, met de wallen daarom heen, en
- het stukje bosgrond en wallen daartegen aan gelegen, 'de Dijken' genaamd, *B 535* groot ongeveer 45 roeden 80 ellen.

De inmiddels voldane verkooppijs bedraagt *f. 300,- -.*
Borkens had dit in bezit gekregen blijkens een akte voor notaris Kolfschoten d.d. 20 februari 1834 (GA 0168 778 akteno. 164).
*Opmerking:*
Op de veiling van 'Verholte' op 6 en 20 februari 1834 kocht A.Borkens deze percelen (GA 0168 775 aktenummers 24 en 29).

**2) 1839**
Op *27 december 1839 lenen* de arbeider *Jan Hendrik Koning* en diens echtgenote, *Ante Vremans*, van de Diaconie der Gereformeerde gemeente van Sillevold,
vertegenwoordigd door de Silvoldse predikant Willem ten Cate Huender, *f. 400,- -* tegen *4%* vanaf 1 augustus 1839. Tot zekerheid stelt het echtpaar:
Een perceel bouwland, 'de Groote Kamp' genaamd, met de wallen daaromheen en een stuk bosgrond daartegen aangelegen,'de Dijken' genaamd, met een *huis* daarop nieuw gebouwd, alles staande en gelegen onder Sillevold, in de gemeente Wisch kadastraal bekend in Sectie B als volgt:
- 535: bos 45 roeden 80 ellen;
- 711: bos 2 roeden en 30 ellen;
- 728: bouwland 1 bunder 24 roeden en 70 ellen;
- 729: huis en hof 1 roede 40 ellen.

De debiteur is hier aangekomen bij akte voor notaris Kolfschoten d.d. 24 oktber 1837 (GA 0168 1249 aktenp.380).
*Opmerkingen:*
- B 536 is opgesplitst in B 711, B 728 en 729;
- het huis is gebouwd in 1838.


**3) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 297*** (f.201, B 729 (afsplitsing in 1843 van B 536), ***nieuw***, vorig nummer: geen, …..)
***Koning (Jan, Hendrik),*** *dagloner*, * Varsseveld
***Vreeman (Aaltjen),*** zonder, * Aalten
Koning (Hendrika), zonder
Koning (Johanna), zonder
Koning (Loisa), zonder
Koning (Hendrik, Jan), zonder
Alle 6 prot. Inschrijving 1/7 1847.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Koops (in de Heyde)***
## *Kapelweg 5*
## *(C 10)*



***- Namen:***
Kobus/Cobus; 1745: Coops in de Heyde; 1804: Koops.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 10.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 126
Jaren 1830-1840: B 248
***- Huidig adres:***
B.J. Kok, Kapelweg 5 7064 KL Silvolde. Tel.: 0315 - 61 74 39.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:*** 1722
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Daghuurderswoning
***- Afbeeldingen:***
1. Lagerbuch Wisch 1724 (GA 0443 27)
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.10.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.10: huis en erf van Johannes Heuvels.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Johannes Heuvels: 100.

***- Bewoners:***


*Jurrien Heuvels (x Berentjen ten Brinke) - Jannes Heuvels (x Hendrina Loskamp) - Johannes Heuvels/Gerrit Klein Hesselink (x ...) -Theodorus Kok (x Johanna Geertruida Ditters) - Johannes Hermanus Kok (x Willemina Johanna Ruiken) - Johannes Bernardus Kok (x Maria Lambertha Roelofs) - Bernardus Johannes Kok (x ...).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 100, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *100* (DSCF 4746) *Johannes Heuvels* landbouwer Silvolde.
  * 100/3 *C 10 huis* en erf 02 20. *Verkoop 1844.* Gaat naar 549/3.
  01 11 10
- Artikelnmmer *549* (DSCF 4140) *Gerrit Klein Hesselink* klompenmaker Sillevolde.
  * 549/3 *C 10 huis* en erf 02 20. *1847.* Komt van 100/3 en gaat naar 628/3.
  01 11 10. Bel.1844.
- Artikelnummer *628* (DSCF 4182) *Antoon ten Haaf* arbeider Ulft.
  * 628/3 *C 10 huis* en erf 02 20. 1848. Komt van 549/3 en gaat naar 669/3.
  01 11 10. bel.1848.
- Artikelnummer 669: niet gevonden.
- Artikelnummer *1496* (DSCF 1363) *Johanna Geertruida Ditters* wed. Theodorus Kok landbouwster Wisch en cons. ½. Mede-eigenaar: *Johannes Hermanus Kok* landbouwer Wisch ½.
  * 1496/9 *C 585 huis* en erf 03 00. *dj.1879 rectif.* Komt van 669/13 en gaat naar 1534/12.
  07 76 60. bel.1878.
- Artikelnummer *1534* (DSCF 1406) *Johannes Hermanus Kok* landbouwer Silvolde.
  * 1534/12 *C 585 huis* en erf 03 00. Komt van 1496/9 en gaat naar 2894/9.
  Bel.1889.
- Artikelnummer *2894* (DSCF 3760) *Johannes Bernardus Kok* landbouwer Silvoldschebuurt dj.1918. Vervolgens: *Maria Lambertha Roelofs*, weduwe Johannes Bernardus Kok Kapelweg 5.
  * 2894/9 *C 944 huis, schuur*, erf, weiland 52 00. dj.1925 Vereeniging. Komt van 1534/18 (moet zijn: 12) en gaat naar 2894/12.
  1918. 1927.
  * 2894/12 *Kroezenhoek C 1019 huis, schuur*, bouw- en weiland 04 01 25. *dj.1963 scheiding.* Komt van 348/164 (Gemeente Wisch) en 2894/2, 6, 7, 8, 9, 10 en gaat naar 4946/3.
  08 19 35. 1949.
- Artikelnummer *4946* (DSCF 7981) *Bernardus Johannes Kok* landbouwer Silvolde Kapelweg 5. Levenslang vruchtgebruik: *Maria Lambertha Roelofs* landbouwster Kapelweg 5 weduwe Johannes Bernardus Kok.
  * 4946/5 *Kroezenhoek C 1019 huis, schuur*, bouw- en weiland 04 01 25 dj.1969. Komt van 2894/12 en gaat naar: niet vermeld.
  08 19 35. 1969

***Gegevens***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

**1) 1724**
Lagerbuch (GA 0443 27).

**2) 1745**
In een stuk d.d. 30 april 1745 wordt gezegd dat ‘Coops in de Heyde’ ligt bij ‘Haasenkamp’ (= ‘de Wagtmeester’) en ‘de Visser’ (in Sinderen) (GA 0209 328 f.214).

**3) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Jurrien Heuvels* (in Bievings Rot) *5 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**4) 1804**
9 maart 1804: Boedelscheiding tussen *Berentjen ten Brinke*, weduwe van *Jurrien Heuvels* en haar kinderen. Daarbij krijgt *Jannes Heuvels* in vol eigendom het door hen bewoonde huis en getimmer en eigen hofgrond onder Silvolde, ‘Koops’ genaamd. Ook alimentatie (GA 0209 337 f.52).

**5) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 126 -*** *(foto 34)*
***Heuvels (Johannes),*** * 1783, ***landbouwer***
***Loskamp (Hendrina),*** * 1760, zonder
ten Brink (Berendjen), * 1744, zonder
Bleumers (Grada), * 1806, meid

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 248*** (f.351, C 10, ‘Koops in de Heyde’)
***Heuvels (Johannes),*** 46, Silvolde, ***landbouwer***
***Looskamp (Hendrina),*** 69, Boekholt, zonder
Ten Brink (Berendina), 85, Silvolde, weduwe, zonder
Bloemen (Gerharda), 22, Zeddam, meid
Alle 4 R.C.

**6) 1834**
Op *9 juni 1834* maken de landbouwer *Johannes Heuvels* en diens echtgenote, *Hendrina Loskamp,* wonend onder Silvolde in het *huis* gequoteerd *No.248 Wijk B* met als getuigen de landbouwer *Jan Witten* (‘Bievink’ B 585), de *klompmaker Johannes Wissink* (…), de *wever Bernadus Sluiter* (‘de Horst of Messings Slag’ B 620) en de *arbeider Jan Klein Hesling* (‘Meijhuis’ B 677) hun testamenten waarbij zij elkaar tot enige en algemene erfgename/erfgenaam stellen. Het echtpaar kan niet schrijven noch hun naam tekenen. De getuigen kunnen dat wel (GA 0168 1247 aktenummers 122 en 123).

**7) 1842**
Op 20 februari 1842 *overlijdt* te Silvolde de 82-jarige *Hendrina Loskamp*, geboren te Bochold, echtgenote van Johannes Heuvels (Gemeente Wisch 1842 akteno.12; genlias).

**8) 1843**
Op *3 juni 1843* sluit de Silvoldse landbouwer *Johannes Heuvels*, gezien zijn leeftijd, met de onder Sillevold wonende *klompenmaker Gerrit Klein Hesselink* een contract van *alimentatie, cessie en overdracht* op de volgende voorwaarden:
- Heuvels staat af aan Klein Hesselink *al zijn roerende goederen* met een waarde van f. 85,- -;
- Heuvels staat af aan Klein Hesselink *al zijn onroerende goederen*: C 8 (weiland), C 9 (boomgaard), C 10 (huis), C 12 (weiland), C 13 (bouwland). C 12 en C 13 zijn aangegraven uit de Marke van Wisch; over eigendomsrechten kan worden getwist. Voor C 12 moet jaarlijks f. 1,50 worden betaald aan de Marke van Wisch. De onzuivere huurwaarde van de onroerende goederen wordt geschat op f. 40,- -;
- wat overblijft na het overlijden van Heuvels.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

In ruil hiervoor ontvangt Heuvels van Klein Hesselink
- levenslange *alimentatie* in dit huis m.u.v. kleding;
- elk jaar *f. 50,- - zakgeld*;
- een gepaste *begrafenis*;
- *tweehonderd zielmissen*, en
- betaling van zijn *schulden* tot een bedrag van f. 150,- - .
Wanneer Heuvels verkiest niet langer bij Klein Hesselink te blijven wonen, dan moet Klein Hesselink aan Heuvels *jaarlijks f. 120,-* - betalen (GA 0168 4541 akteno.187).

**9) 1847**
Het samenwonen wordt geen succes. Op *6 en 13 mei 1847* laat Johannes Heuvels zijn *daghuurdersgelegenheid veilen*. Koper, voor *f. 900,- -,* wordt de Ulftse arbeider *Antoon ten Haaf* (GA 0168 4545 aktenummers 854 en 859).

*Heuvels* beseft dat de bij de verkoop ontvangen f. 900,- - *niet toereikend* is om levenslang van te kunnen bestaan. Daarom sluit hij op *19 mei 1847* een *contract van levensonderhoud* met de koper, de Ulftse arbeider *Antoon ten Haaf/Have*. Het contract houdt het volgende in:
- Antoon ten Haaf hoeft die *f. 900,- - niet* te betalen, maar
- moet Heuvels levenslang *alimenteren*;
- aan Heuvels wekelijks een *zakgeld van zestig cent* voor kleding en andere uitgaven geven;
- bij ziekte van Heuvels de *doktersrekeningen en medicijnen* betalen, en
- Heuvels naar zijn stand *begraven*.
In geval van disharmonie verlaat Heuvels het huis, met achterlating van zijn kleren en lijfstoebehoren, moet Ten Have aan Heuvels *elk jaar f. 60,-* - betalen en gelden de vorige verplichtingen niet meer (GA 0168 4545 akteno.867).

Op *30 oktober 1847 verkoopt Antoon ten Haaf*, arbeider te Ulft, aan de Ulftse klompenmaker *Theodorus Kok* voor *f. 1000,-* - een daghuurdersgelegenheid met de daartoe behorende gronden: C 8, C 9, C 10 (huis), C 12 en C 13. C 12 (weiland 47 40) en C 13 (bouwland 14 70) zijn aangegraven uit de Mark van Wisch. De koper krijgt een *hypotheek* van f. 1000,- - tegen *4,5 %.* Die f. 1000,- - kan de verkoper de eerste acht jaren niet opeisen. De *aanvaarding* van het gekochte is op *25 december 1847* (GA 0168 4545 akteno.953).

**10) 1852**
Op 13 april 1852 *overlijdt* te Oer de 71-jarige *Johannes Heuvels*, weduwnaar van Hendrina Loskamp (Gemeente Gendringen 1852 akteno.28; genlias).

**11) 1876**
Op 5 oktober 1876 *overlijdt* te Silvolde de 54-jarige *Theodorus Kok*, geboren Gendringen als zoon van Hermanus Kok en Engelina Gieling, echtgenoot van Johanna Geertruida Ditters (Gemeente Wisch 1876 akteno.116; genlias).

**12) 1883**
Op 11 juli 1883 *overlijdt* te Silvolde de 65-jarige Johanna Geertruida Ditters, dochter van de wever Derk Ditters en Louisa Zweek en weduwe van Theodorus Kok (Gemeente Wisch 1883 akteno.57; genlias).

## ***Koops(schuur)***
*(Zie: 'ter Woert')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Koopsweide- Massop***
## *Dinxperloseweg 28*
## *(C 268)*




1881 Voorkant van de boerderij

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 28 |

***- Namen:***
1816: Coopsweide.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is het huis van Bernardus Massop ingetekend onder nummer 268. Het ligt aan de rechterkant van ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Oude Dinxperloseweg) zo’n 300 voor ‘de Schut’.
Kaartbladno.515 uit *1908* uit de ‘Historische Atlas Gelderland’ (Robas Producties 1989) laat zien dat de situatie in 1908 enigszins is gewijzigd: op de plaats staan nu twee gebouwen; waarschijnlijk is er een schuur bij het huis geplaatst.
Uit kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit *2004* blijkt dat de situatie ter plekke na 1908 niet is gewijzigd.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 141c
***- Huidig adres:***
C.J. (Cor) de Reus, Dinxperloseweg 28 7064 LA Silvolde. Tel.: 0315 - 63 27 02.
***- Oudste vermelding:***
1826/1828, zeer waarschijnlijk echter 1821.
***- Beschrijving:***
Harrie Massop, wiens voorvader de eerste bewoner van deze boerderij was en die zelf op deze plaats het levenslicht aanschouwde - thans wonende te Duiven - vertelde mij op 4 augustus 2006 dat de vader van Bernardus Massop, Willem Massop (zie: ‘de Splithoff’), in 1816 voor f. 1600,- - een stuk grond kocht, dat ‘Koops weide’ werd genoemd (Notaris Dericks). Op dit stuk grond, ruim 2,75 ha groot, zette Willems zoon, Bernardus Massop, in 1826/1828 dit huis. Het jaartal 182. op een balk in het huis herinnert hier nog aan. Zeer waarschijnlijk is dit huis echter niet in 1826/1828 gebouwd maar in 1821 (zie onder gegevens 3)
***- Status:*** Huis.
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.*268* (1828);
2. ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde, mei 2006) pp.94, 95, 98 en 99.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.268: huis en erf van Bernardus Massop.

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de kuiper Bernardus Massop: 168.

***- Bewoners:***

*Bernardus Massop (x Wesselina te Kaat) - Willem Massop (1e x: Everdina Baak; 2e x: Grada Raaijman) - Gerhardus H.Massop (x Johanna Schennink) - Theodorus B. Massop (x Aleida H.W.Brugman) - Bernardus H.Massop (x Aleida H.W.Brugman) - Cornelis J. de Reus (x Cecil M.S.Hermans)*

***- Opmerkingen:***

Harrie Th. Massop, Coolenbranderstraat 137, 6921 NE Duiven. Tel. 0316 - 26 31 24.

***Gegevens***

**1) 1817**

Op *8 november 1817* verkopen de Silvoldse klompenmaker *Theodorus te Leuke*, gehuwd met *Everdina ten Holder*, voor *f. 1.600,- -* aan *Willem Massop* en diens echtgenote, *Helena ter Horst,* een stuk bouw- en weiland, ongeveer 9 morgen groot, *'Coopsweide'* genaamd. Massop betaalt f. 1.050,- -; de rest moet hij voldoen op 1 mei 1818 (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.65).

*Opmerking:*

'Koopsweide' heeft gedurende een zeer lange tijd behoord aan het goed 'ter Woert'/de Pannenschuur'. Op dit goed 'zaten' enige generaties pachters die *Koops* heetten. Vandaar de naam 'Koopsweide' (zie 'ter Woert').

**2) 1826**

De Silvoldse *koopman Gerrit Massop*, de eveneens onder Silvolde wonende *Willemina Massop* en de in de Gemeente Gendringen wonende *kuiper Bernadus Massop*, de *wever Gerrit Bussink (x Johanna Massop),* de *dagloner Hendrik Massop* en de *landbouwer Arend Venhorst (x Berendina Massop)* verkopen op *21 november 1826* voor *f. 500,- -* aan de onder Silvolde wonende *kuiper Steven Massop* het *6/7 gedeelte* van de *voorste Koopsweide* onder Silvolde, groot ongeveer 3 bunder 40 roeden en 63 ellen, belendende ten noorden aan de weg op Dinxperlo, ten oosten het Klootslag, ten zuiden de achterste Koopsweide en ten westen Willem Bongers. Steven kan het gekochte dadelijk aanvaarden (GA 0168 1417 jaar 1826 akteno.76).

**3) 1843**

*Steven Massop*, kuiper te Meggelen, is sinds 1826 eigenaar van 'Koopsweide'. Het goed bestaat uit de volgende percelen: C 268 (huis en erf), C 269 (bouwland), C 270 (hooiland) en C 271 (bosch). Steven heeft voor ongeveer 11 jaren het daarop staande huis (C 268) gebouwd. Op het goed drukt een *geldlening van f. 900,- -* door Steven verkregen van *Fredrik Bosman* te Zutphen. Stevens broer, de kuiper *Bernadus Massop,* bewoont het goed.


Op *11 februari 1843 verkoopt Steven Massop* het goed aan de huidige bewoner, *Bernardus Massop*, voor *f. 900,- -.* Voor dat bedrag neemt Bernardus de geldlening van Steven over (GA 0168 4541 akteno.127).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Het boek ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde, mei 2006) vermeldt op p.98 en p.94 het volgende:

- *Willem Massop* en *Helena ter Horst* kopen op 8 november 1817 van *Th. Te Leuken* en Everdina ten Holder een stuk grond, groot ongeveer negen mergen, genaamd de *‘Coopsweide’;*
- een gedeelte hiervan wordt in 1826 doorverkocht aan de familie *Knuvink*, die daarop het pand Dinxperloseweg 26 laat bouwen (zie: Knuvink);
- omstreeks 1828 wordt op de Coopsweide een bedrijfswoning gebouwd in opdracht van de kuiper *Bernardus Massop* (1798) en diens echtgenote, *Wesselina te Kaat* (1795);
  *Opmerking:*
  Dit huis moet al veel eerder zijn gebouwd. Te denken valt aan *1821*. Op *13 januari 1821 verkopen* de kuiper *Bernadus Massop* en diens echtgenote, *Wesselina te Kate*, aan *Jan Hendrik Berkhof* hun *huis* (E 570) in het Dorp Silvolde, *huisno.50 (moet zijn: 56)*, voor *f. 700,- -* (G.A.S. Dericks Terborg). Dat huis was in 1816 in hun bezit gekomen: Op *24 april en 3 mei 1816* laat *Jan Poor*, bakker te ’s-Heerenberg, veilen: *Een huis No.56 met de daaraangelegen en bijgehorende hof, aan hem in eigendom toebehorende, staande en gelegen binnnen het Dorp Zilvolde, belendende ten oosten Bernadus Kuiperij, ten noorden de straat en ten zuiden den Kerkhof’*. Op het huis rust nog een hypotheek. Het wordt gekocht door de onder Silvolde wonende *kuiper Bernardus Massop* voor *f. 700,- -.* Zijn vader, Willem Massop, en broer, Gerret Massop, staan borg (GA 0168 1243 akteno.26).
- aanvankelijk woont op dit adres *ook* het echtpaar *Willem Bussink* en *Johanna Massop*, een zus van Bernardus Massop;
- in *1851* wordt de zoon, de dagloner *Willem Massop* (1821-1914), gehuwd met *Everdina Baak* (1822-1875), de nieuwe eigenaar. Willem hertrouwt met *Grada Raaijman* (1838);
- opvolger is zoon *Gerhardus (Drikus) H. Massop* (1878), gehuwd met *Johanna Schennink* (1879);
- in 1921 wordt een schuur door brand verwoest;
- in *1950* wordt op bepaalde voorwaarden de boerderij verkocht aan *Theodorus B.Massop* (1917-1951), gehuwd met *Aleida (Alie) H.W.Brugman* (1924). In dat jaar wordt ook een bouwperceel, ‘Grietendieken’, verkocht aan zoon *Gradus J. Massop* (1915-1984) die op dat perceel een timmerbedrijf begint (Dinxperloseweg 22). Gradus huwt *M.F.T. (Marietje) Brugman* (1928);
- na het overlijden van Theodorus B.Massop (1951) hertrouwt *Alie Brugman* met haar zwager, *Bernardus (Beernd) H. Massop* (1921);
- in *1994* wordt ‘Massop’ verkocht aan *Cornelis J. de Reus* (1947), gehuwd met *Cecil M.S. Hermans* (1959).

## ***de Kraaijenberg***
## ***Oude Dinxperloseweg(B 654)***



Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
Kreijenberg, Kreienborich en Kraaijenberg.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Kraaijenberg' ingetekend onder nummer 654.
- B 654: huis en erf 00 h 06 a 10 c Gerrit Jan Harterink (moet zijn: Peter Harterink).
Het ligt op de hoek van de volgende wegen: 'de weg van Sillevolde naar Breembroek' (nu: Kapelweg) en 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Oude Dinxperloseweg).
Rondom de boerderij ligt een stuk bouwland, bijna 3/4 ha groot, dat bij de boerderij hoort.
Het voorhuis is niet naar de straat gericht. Vanaf 'de weg van Sillevolde naar Breembroek' kijkt men tegen het achterhuis van deze boerderij aan.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat ook in 1908 op 'de Kraaijenberg' nog geen bebouwing aanwezig is.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 164
Jaren 1830-1840: B 232
***- Huidig adres:***
De kaatstede 'de Kraaijenberg' bestaat niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1520.
***- Beschrijving:***
Men heeft zich wel afgevraagd hoe dit stukje Silvolde aan zijn naam kwam. Ook wij weten het niet. Een verklaring voor het naamsdeel -berg hebben wij wel. De Kreijenberg ligt op een tongvormige uitloper van de veel oudere 'Koorntjes Berg', is dus een deel geweest van laatsgenoemde berg (zie: 'Koorntjes Stede').
Tussen 1880 en 1882 is 'de Kraaijenberg' afgebroken.
***- Status:***
Kaatstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.654 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.654: huis en erf van Gerrit Jan Harterink (moet zijn: Peter Harterink).
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de kolenbrander Gerrit Jan Harterink: 76.
***- Bewoners:***
*….. - Engelbert van Huet (x Hendrina Morren) - Coenraad van Huet (1e x: Petronella Splithoff; 2e x : Geertruid/Elsken Scholten) - Gart Jan Harterink (x Enneken van Huet) - Peter Harterink (x Catharina Sent).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 76, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *76* (DSCF 4720) *Gerrit Jan Harterink* kolenbrander Silvolde.
  * 76/2 *B 654 huis* en erf 06 10. *Verkoop*. Gaat naar 473/2.
- Artikelnummer *473* (DSCF 4100) *Pieter Harterink* kolenbrander Silvolde.
  * 473/2 *B 654 huis* en erf 06 10. *Successie 1862.* Komt van 76/2 en gaat naar 1069/2.
  Bel.1849.
- Artikelnummer *1069* (DSCF 9917) *Catharina Cent*, weduwe Peter Harterink Silvolde.
  * 1069/2 *B 654 huis* en erf 06 10. *1870 verkoop.* Komt van 473/2 en gaat naar 1152/7.
  Bel.1862.
- Artikelnummer *1152* (DSCF 0001) *Antonius Martinus Biesterbosch* landbouwer *op den Belterman* Silvolde.
  * 1152/7 *B 654 huis* en erf 06 10. *dj.1882 vereeniging en afbraak.* Komt van 1069/2 en gaat naar 1152/9.
  Bel.1870.
  * 1152/9 *B 1334 bouwland* 80 20*. Dj.1891 scheiding.* Komt van 1152/6 (= B 653 bouwland 74 10) en 7

Historisch Archief Silvolde - Lanz

en gaat naar 1951/20 (= Gerhardus Johannes Bongers en cons.).
Bel.1882.

***Gegevens***

**1) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 wordt onder de 37 Silvoldse boerderijen '*Kreyenberg'* genoemd (GA AHW no.60).

**2) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 49 Silvoldse kavensteden *'Kreienborich'* voor (GA 0124 1304).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Kreijenbergh'* uit
- 2½ mergen thiendbaar *boulant* op de derde gerve met een pachtwaarde van 31 - 5 - 0 gulden en
- ongeveer 2 mergen *weidelant* met een pachtwaarde van 12 daalder (18 - 0 - 0 gulden). Op 'de Kreijenbergh' staat *geen huis*.
Als eigenaar en gebruiker wordt *Berent Lieftinck* genoemd (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.314; KM no.130).
*Opmerkingen:*
- Op de 'Krijenbergh' rust de derde garve: 1/3 deel van de oogst moet de pachter aan de pachtheer als pacht in natura afstaan. Berent Lieftinck kan dus geen eigenaar zijn geweest.
- In 1647 is Berent Lieftinck ook pachter van het geestelijk goed 'Lieftinck' (zie aldaar). Ook op dit goed staat in 1647 geen huis. Het blijft derhalve onduidelijk waar Berent Lieftinck in 1647 woonde.

**4) 1724**
Volgens het Lagerbuch van het Huis Wisch d.d. 4 september 1724 moet 'Kreienburg' elk jaar een handdienst (met de schop werken aan de gemene wegen) verrichten (GA 0443 27).

**5) 1731**
Op 3 september 1731 wonen op de kaatstede 'Kreyenborgh' *Engelbert van Huet* en *Hendrina Morren*. Over de ligging van 'de Kreyenborgh' wordt gezegd: naast 'de Mugge', het goed 'Belterman' en 'Scholts of Rabelings Kreyenborg' (GA 0209 327 f.186).

**6) 1761**
Op *12 november 1761* lenen *Coenraad van Huet* en diens echtgenote, *Pieternella Splethoff* (afkomstig van 'de Splithoff') f. 275,- - tegen 4% van *Andries Scholten* en diens echtgenote, *Johanna Morren*. Daarbij wordt bepaald dat, als de rente gedurende een periode van vier jaar niet wordt betaald, Andries dan de weide 'het Rübersmaatjen' mag aanvaarden (bijlage bij mageschei uit 1774; zie onder 8).

**7) 1774**
- Kort voor 15 maart 1774 is *Pietronella Splethof* overleden. Coenraad heeft schulden: - aan Andries Scholten f. 195,- -; - aan Willem Sluijter f. 116,- -. Daarom verzoekt hij het Gerecht op 10 maart 1774 toestemming om 'het Rubens Maatjen' te verkopen. Dat consent krijgt hij op 15 maart 1774 (bijlage bij magescheid d.d. 19 september 1774).
- Coenraad van Huet wil hertrouwen. Er zijn drie onmondige kinderen: Jannes, Enneken en Willemina (Harmina). Als voogden over deze kinderen: oom *Hendrik Massop* (op 'de Splithoff') en *Bernd Sellen.* Een inventarisatie en taxatie van de bezittingen is noodzakelijk. Willem Belterman en Gerrit Kemperman taxeren de hof op f. 600,- - en het huis op f. 80,- -. Vader Coenraad en de beide mombers (voogden) inventariseren en taxeren op 19 september 1774 de overige bezittingen en schulden. Aan vee is er slechts een koe met een kalf (f. 50,- -) en een varken (f. 12,- -) op de boerderij aanwezig. De bezittingen hebben een totale waarde van f. 764 - 17 - 0. De schulden bedragen f. 76 - 10 - 0. Er is dus een batig saldo van f. 688 - 7 - 0.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:*
De schulden zijn veel hoger: f. 529 - 12 - 0 (Andries Scholten: f. 275,- - + f. 95,- - rente; Wander Sluiter f. 162,- -). Dat blijkt uit een bijlage bij de magescheid.
Op 19 september 1774 wordt de *magescheid* gesloten. Daarbij wordt bepaald:
- dat elke dochter zal krijgen 13 ellen beddetieke, twee paar lakens en twee paar kussens;
- moeders kast en kleren zullen egaal onder de beide dochters worden verdeeld;
- elke dochter gaat twee maanden naar de naaischool;
- elk kind krijgt wanneer het mondig wordt of bij trouwen voor die leeftijd van moeders versterf f. 100,- - (GA 0209 362).

*Opmerking:*
Over de verkoop van 'het Rubens Maatjen' is door diverse partijen geprocedeerd. Uiteindelijk wordt dit weiland door Coenraad van Huet geveild op 25 maart 1779 met als koper Gosen Keijser (van 'de Scheper') (Bijlage bij magescheid d.d. 19 september 1774).

- Op 16 oktober 1774 trouwt *Koendert van Huet*, weduwnaar van Petronella Splethof, met *Geertruid Scholten*, dochter van wijlen Jan Scholten uit Varsseveld, thans wonende onder Zilvolde (GA 1757 7/4).

**8) 1795**

- Op *27 mei 1795* koopt *Gart Jan Harterink* een campjen land, *'het Vliegenhofje,* dat tegenover het erve en goed 'den Kraaijenberg' ligt, van de Vrouwe van Wisch. Het transport vindt plaats op 16 februari 1796 (GA 0209 337 f.95).
- Op *16 juni 1795* sluit *Gart Jan Harterink* een *kostcontract* af met zijn schoonmoeder, *Elsken Scholten*, de weduwe van *Coendert van Huet* (GA 0209 337 f.95).
- Op 21 juni 1795 trouwt *Gerrit Jan Harterink*, zoon van wijlen Berend Harterink, geboren uit Dinxperlo en thans wonende onder Zilvolde, met *Enneken van Huet*, dochter van Coendert van Huet (GA 1757 56/4).
- Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Coenraat van Huut* (in Nelles Rot) *4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**9) 1804**

- Op 24 maart 1804 wonen op het goed 'Kreijenberg' onder Silvolde *Garret Jan Hartgering* en *Enneken van Huet* (GA 0209 337 f.53).
- In een stuk van 3 augustus 1804 lezen we dat op 13 maart van dat jaar Gart Jan Hartering is veroordeeld tot een *boete* van *f. 500,- -* wegens *houtdieverij* (GA 0209 337 f.87).
- Omdat Gart Jan de boete niet kan betalen, draagt hij op 26 mei 1804 'de Kreyenberg' over aan de advocaat-fiscaal (officier van Justitie) (GA 0209 337 f.81).

**10) 1806**

In 1806 wordt *Garret Jan Harterink* op het erve en goed 'den Kraaijenberg' gepeindigd i.v.m. een *boete van f. 500,- -* die hij moet betalen vanwege *'houtdieverij'* (GA 0209 338 f.71 en f.97).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 164 -*** *(foto 38)*
***Harterink (Gerrit Jan),*** * 1768, ***wever***
***van Huet (Enneken),*** * 1769, zonder
Scholten (Geesken), * 1740, zonder
Harterink (Peter), * 1798, wever
Harterink (Johanna), * 1805, zonder
Harterink (Jan), * 1807, zonder

**12) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 232*** (f.342, B 654, 'de Kraaijenberg')
***Harterink (Gerrit Jan),*** 64, Dinxperlo, ***dagloner***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***van Huet (Anna),*** 62, Silvolde, zonder
Harterink (Peter), 31, Silvolde, klompenmaker
Harterink (Jan), 23, Silvolde, klompenmaker
Harterink (Johanna), 25, Silvolde, zonder
Alle 5 R.C.

**13) 1831**

Op *8 augustus 1831 cederen Gerrit Jan Harterink* en diens echtgenote, *Enneken van Huet*, aan de bij hen inwonende zoon, de *houtskolenbrander Peter Harterink*, al hun roerende en onroerende bezittingen. Daaronder een huis, *huisnummer 232*, en de daarbij behorende hofgrond en bouwland, groot ongeveer 80 roeden, belendende ten noorden Gradus Seesink, ten oosten Hendrik Lieftink, ten zuiden de weg naar Dinxperlo, en ten westen Willem Bongers, met een jaarlijkse huurwaarde van f. 30,- -. De waarde van de onroerende goederen wordt geschat op f. 125,- -. Aan deze cessie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- de ouders alimenteren;
- hen jaarlijks f. 5,- - zakgeld geven;
- na 6 maanden aan zijn broer en zusters (Jan, Catharina en Johanna) elk f. 40,- - betalen;
- alle schulden betalen, en
- bij niet-harmoniëren, zijn ouders het gebruik van de kamer van dit huis geven en voorzien van meubels en hen verder daar alimenteren als boven gesteld (GA 0168 1420 akteno.51).

Op 22 november 1831 *trouwen* te Wisch de *houtskolenbrander Petrus Harteringh*, geboren te Silvolde op 9 oktober 1798 als zoon van de dagloner Gert Jan Harteringh en Enneken van Huedt, en de dienstmeid *Catharina Sent*, geboren in Terborg op 11 augustus 1802 als dochter van Stephani Sent en Aleida van Rossum (Gemeente Wisch 1831 akteno.24; genlias).

**14) 1832**

Op 23 april 1832 *overlijdt* te Wisch op 64-jarige leeftijd *Enneken van Huet*, geboren te Silvolde, echtgenote van de dagloner Gerrit Jan Harterink (Gemeente Wisch 1832 akteno.33; genlias).

**15) 1837**

Op 1 januari 1837 *overlijdt* te Wisch de 74-jarige dagloner *Gerrit Jan Harterink*, geboren te Varsseveld als zoon van Bernardus Harterink en Joanna Swiers, weduwnaar van Enneken van Huet (Gemeente Wisch 1837 akteno.2; genlias).

**16) 1838**

Op *9 december 1838* maakt *Peter Harterink*, houtskolenbrander en klompenmaker onder Sillevold, zijn *testament*. Daarbij legateert hij zijn bezittingen aan zijn huisvrouw, *Catharina Sent* (GA 0169 1249 akteno.285). *Catharina* doet zulks op dezelfde datum t.o.v. haar man (GA 0168 1249 akteno.286).

**17) 1860**

Op 31 oktober 1860 *overlijdt* te Wisch de 64-jarige *Peter Harterink*, echtgenoot van Everdina ( ! ) Sent (Gemeente Wisch 1860 akteno.120; genlias).

**18) 1875**

Op 8 april 1875 *overlijdt* te Silvolde de 72-jarige *Catharina Sent*, weduwe van Petrus Harteringh (Gemeente Wisch 1875 akteno.54; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Grote Kroese***
## *Oude Dinxperloseweg 75*
## *(C 192)*



**1566 Boerderij de 'Grote Kroeze'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 75 |



**1567 Schuren behorende bij boerderij 'Grote**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 75 |

***- Namen:***
1520, 1571, 1647, 1658: Muggepat/Muggepadt/Muggenphat; 1718, 1719, 1722, 1752: Groot Croesen/Grooten Kroese/Grote Krusen/Groete Kroese;

***- Ligging:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.192: huis, schuur en erf van Johan ter Maat.
Wanneer we een aantal kaarten uit diverse perioden (1828, 1908 en 2004) met elkaar vergelijken dan komen we tot de conclusie dat ‘de Gote Kroese’ tussen 1828 en heden altijd op (ongeveer) dezelfde plaats heeft gelegen.

- Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Groote Kroeze’ onder nummer 192 ingetekend. Het ligt aan de linkerkant, op zo’n 25 meter, van ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Oude Dinxperloseweg).
- (In 1845 vindt nieuwbouw plaats.)
- Kaartbladno.515 uit 1908 uit de ‘Historische Atlas Gelderland’ laat zien dat in 1908 ‘de Grote Kroeze’ nog op (ongeveer) dezelfde plaats ligt.
- Op kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 zien we dat ‘Gr. Kroeze’ nog op (ongeveer) dezelfde plaats ligt als in 1828 en 1908, maar dat er na 1908 verbouwingen hebben plaatsgevonden.


***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft ‘Grote Kroeze’ van 1809 t/m 1826 huisno.142.
Jaren 1826-1828: 142
Jaren 1830-1840: B 213

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huidig adres:***
J.W. (Hans) Kroezen, Oude Dinxperloseweg 75 7064 KZ Silvolde. Tel.: 0315 - 68 16 05.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1520
***- Beschrijving:***
Kolks stelt dat de oude naam van de Grote en de Kleine Kroese 'Muggepat' is geweest (MOS p.31). Wanneer die splitsing heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk, vermoedelijk al voor 1520 (mogelijk al bij de verdeling van de Heerlijkheid Wisch in 14..).
Gaandeweg komen beide goederen onder verschillende namen voor:
- In 1520 komen beide hoeven voor onder de naam 'Muggepat/Muggepadt'.
- in de periode 1571-1718 komt 'de Grote Kroese' voor onder de naam 'Muggenphat/Muggepat/Muggenpadt' en 'de Kleine Kroese' onder de naam 'Kruijsse/Kruijsen Steetien/Kruisz Stetien';
- vanaf ongeveer 1718 heet 'Muggepat' 'de Grote Kroese' en 'Kruijsen Steetien' 'de Kleine Kroese'.

'Kleine Kroeze' is een pachtboerderij; eigenaar is het Huis Wisch.
Het feit dat het Huis Wisch eigenaar is van deze boerderij geeft ons de zekerheid dat het 'Kruijsen Stetien' 'de Kleine Kroese' is; 'de Grote Kroese' was ½ van Huis Bergh en ½ van de pachter.
Uit de kadastrale gegevens blijkt dat in 1850 herbouw heeft plaatsgevonden.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1. Atlas Merner
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.192 (1828);
3. 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p. 210 en 211.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.192: huis, schuur en erf van Johan ter Maat.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Joan ter Maat: 161.
***- Bewoners:***
*Evert Croesen - Berend Croesen (x Jenneken ten Boekhorst) - Derck ter Maat (x Jenneken Kroesen) - Wolter Koning (x Jenneken Kroesen) - Jan Termaat (x Lummeken Bergerslag) - Johannes ter Maat (x Johanna Catharina Reiniera Gerritsen) - Johannes Bernardus Gerritsen (1e x : Elisabeth Pierik; 2e x : Megchelina Himmelberg) - Johan B. Gerritsen/Jan Willem Gerritsen/Wilhelmina M. Gerritsen - Antonius C. Kroezen (x Berendina A. Gerritsen) - Wilhelmus (Wim) J.Th. Kroezen (x Josephina (Fien) Alofs) - Johannes (Hans) Wilhelmus Kroezen (x Marga E.J. Hofstad).*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 161, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 tevolgen:
- Artikelnummer *161* (DSCF 4824) *Johan ter Maat* landbouwer Silvolde.
  * 161/1 *C 192 huis, schuren*, erf 56 00. 1846 R.22. Gaat naar 161/18.
  * 161/18 *C 411 huis, schuur*, erf 56 00. *1852 verv.vrijdom. S 75/9. Vrijdom 1850.* Komt van 161/1 en gaat naar 161/19.
  * 161/19 *C 411 huis, schuur,* erf. Komt van 161/18 en gaat naar 161/25.
  * 161/25 niet gevonden. Moet zijn: gaat naar 922/25.
- Artikelnummer *922* (DSCF 9649, 9650 en 9651) *Johannes Bernardus Gerritsen* landbouwer Sillevolde Wisch Groote Kroeze.
* 922/25 *C 411 huis, schuur*, erf 56 00. *Dj.1882 verbouw.* Komt van 161/19 en gaat naar 922/54,55 en 56.
* 922/54 *C 714 huis, schuur* en erf 15 30. *Dj.1884 splitsing.* Komt van 922/25 en gaat naar 1685/33.
  <u>*Opmerking 1:*</u> Johannes Bernardus Gerritsen kocht of erfde in dienstjaar 1856 C 400 (boerderij 'Overkamp') van Bernardus ter Maat. Deze boerderij komt dienstjaar 1889 in handen van Johannes Hubertus Gerritsen, op 20 november 1884 gehuwd met Geertruida Kemperman. Zie: Overkamp.
- Artikelnummer *1685* (DSCF 1582 en 1583) *Johannes Bernardus Gerritsen* landbouwer Wisch Silvolde.
  * 1685/33 *C 714 huis, schuur* en erf 15 30. *Dj.1889 scheiding.* Komt van 922/54 en gaat naar 1907/34.
- Artikelnummer *1907* (DSCF 1829 en 1830) *Megchelina Himmelberg of Hemelberg,* weduwe Johannes Bernardus Gerritsen.
  * 1907/34 *C 714 huis, schuur* en erf 15 30. Komt van 1685/33 en gaat naar: niet vermeld (moet zijn: 2982/17).
- Artikelnummer *2982* (DSCF 3864) *Jan Willem Gerritsen* landbouwer Silvolde Wisch en *Willemina Maria Gerritsen* landbouwster Silvolde Wisch.
  * 2982/17 *C 714 huis, schuur* en erf 15 30. *Dj.1929 verkoop.* Komt van 1907/34 en gaat naar 3610/12.
- Artikelnummer 3610 (DSCF 4587) *½ Antonius Cornelis Kroezen* en consort. Landbouwer Silvoldsche Buurt/Kroezenhoek Silvolde gem. Wisch. *½ Jan Willem Gerritsen idem.* Dj.1929 verkoop. Levenslang vruchtgebruik: *½ Jan Willem Gerritsen*. Dj.1941 successie.
  * 3610/12 *C 714 huis, schuur* en erf 15 30. *Dj.1935 vereniging.* Komt van 2982/17 en gaat naar 3610/18.
  * 3610/18 Silvoldsche Buurt *C 1030 huis, schuur*, bouw- en weiland 12 37 50. *Dj.1952 sloping, splitsing.* Komt van 3610/1 a 6 en 11 a 15 en gaat naar 3610/19 a 23.
  * 3610/20 *C 1062 huis, schuur,* erf, tuin, bouw- en weiland 02 44 50. *Dj.1959 Opr. en Inb.Maatsch.* Komt van 3610/18 en gaat naar 4664/6.
- Artikelnummer *4664* (DSCF 7688) *Antonius Cornelis Kroezen* geb.23-6-1902 landbouwer Silvolde Oude Dinxperloseweg 75 Gemeente Wisch. Dj.1969 successie; echtgenote overleden. *Wilhelmus Johannes Theodorus Kroezen* (geb.22-10-1930) idem. Handelende onder de *maatschap*.
  * 4664/4 Kroezenhoek *C 1062 huis, schuur*, erf, bouw- en weiland 01 73 40. *Dj.1969 scheiding.* Komt van 3610/20 en gaat naar 5671/3.
- Artikelnummer *5671* (DSCF 9090) *Wilhelmus Johannes Theodorus Kroezen* geb.22-10-1930. Landbr. Silvolde Oude Dinxperloseweg 75 gem. Wisch.
  * 5671/3 Kroezenhoek *C 1062 huis, schuur*, erf, bouw- en weiland 01 73 40. Komt van 4664/4. Opmerking: totale oppervlakte 13 ha 04 a 60 ca.

***Gegevens***

**1) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 worden o.a. genoemd: *gerit muggepat* en *derck muggepadt* (GA 0443 no.60).

**2) 1571**
In een *schatcedul* uit 1571 wordt de kavenstede *muggenphat* genoemd (GA 0124 1304).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *het Muggepat* uit

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- een *huis*;
- een hof en
- 3 morgen bouwland
met een pachtwaarde van 15 daalder.
Op het *tweeherige* (½ Bergh ½ de pachter) goed staan eikebomen.
De pachter van 'Muggepat' heeft ook in pacht 1/3 deel van 'Nagels slagh', groot 4 morgen, waarvoor aan de Graaf van Bergh 12 daalder (en de thiende) moet worden betaald.
De (niet genoemde) pachter moet de verponding betalen (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22 no.325 en 326; KM nummers 142 en 143).
Opmerking:
Het 'Nagels slagh' is in 1647
- groot: ongeveer 12 morgen en
- aan drie verschillende personen verpacht: voor 18 gulden 1/3 deel (4 morgen) aan de pachter van 'Muggenpat'; voor 18 gulden 1/3 deel (4 morgen) aan Jan Koornties, pachter van 'Koornties Steede', en voor 18 gulden 1/3 deel (4 morgen) aan (kerkmeester) Derck Avercamp van de boerderij 'Avercamp' (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22 no.326, p.21 no.313 en p.18 no.274).

**4) 1658**
Volgens de Verponding van 1658 bestaat 'Muggenpadt' uit
- een *huis*;
- een hof en
- 3 morgen bouwland.
De ene helft van het goed behoort toe aan *Huis Bergh*, de andere helft aan de bouman, *Evert Croesen*, die op het goed woont (AGW 1778).

**5) 16..**
Overzetting van Evert Croesen naar Berent Croesen.

**6) 1677**
Op 4 juli 1677 gaat *Beerent Croesen,* J zoon van *Evert Croesen* in Silvolde in Silvolde in ondertrouw met *Jenneken ten Boekhorst* J. Dochter van Willem te Boeckhorst in Millingen (GA 1751 86/3).
Beerent Croesen volgt zijn vader op. Het echtpaar Croesen-te Boeckhorst leeft nog in 1719.

**7) 1718**
Op 11 juni 1718 zit op 'Groot Croesen' *Berend Bouman* (GA 0209 327 f.98).
*Opmerking:*
De genoemde Berend Bouman moet *Berend Croesen* zijn. Dat blijkt uit het volgende.

**8) 1719**
Op 13 mei 1719 zit op 'Grooten Kroese' *Berent Bouman (= Berent Croesen)* die gehuwd is met *Jannetjen te Boekhorst* (GA 0209 327 f.99).

**9) 17..**
Overzetting naar Jenneken Kroesen.

**10) 1722**
Op 22 augustus 1722 gaat *Derck ter Maat*, JM, zoon van wijlen Berent ter Maat uit de Heerlijkheid van Anholt in Silvolde in ondertrouw met *Jenneken Kroesen*, JM, van Jan Kroesen (GA 1753 98/5).
Derck ter Maat en Jenneken Kroesen volgen Berend Croesen en Jenneken te Boeckhorst op 'de Grote Kroeze' op.

**11) 1729/1730**
Magescheid Jenneken Kroesen

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**12) 1730**
Op 13 april 1730 trouwt in Silvolde *Wolter Koning*, JM, zoon van wijlen Jan Koning uit Delden, met *Jenneken Kroesen*, weduwe van Derck ter Maat (GA 1753 111/1). Zij zijn de volgende bewoners van ‘de Grote Kroeze’.

**13) 1752**
Op 17 mei 1752 zit op ‘Groete Kroese’ *Wolter Koening* (GA 0209 329 f.31). Kaart Merner.

**14) 17..**
Boedelscheiding na overlijden Jenneken Kroesen. Haar kinderen uit twee huwelijken.
Magescheid, overzetting naar Jan Termaat.
Overlijden Jenneken Kroesen.
Overlijden Wolter Koning.

**15) 1762**
Op 24 januari 1762 trouwt te Silvolde *Jan Termaat*, zoon van Derk Termaat, uit Silvolde met *Lummeken Bergerslag*, JD, dochter van Jan Bergerslag uit Silvolde (GA 1754 214/4). Jan en Lummeken volgen Wolter Koning op ‘de Grote Kroeze’ op.

**16) omstreeks 1790**
Van 1790-1842/1843 zijn de hoofdbewoners *Johannes ter Maat* (*1763) en *Reinera Gerritsen* (*1774) die kinderloos overlijden.
Wanneer geboren, getrouwd, overleden?

**17) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *Grote Kroese* (in ‘t Rot van Pothof) *9 personen, waaronder 4 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).
Overlijden van Jan ter Maat.

**18) 1802**
Op 2 november 1802 woont op ‘Grote Kroese’ de *weduwe van Jan ter Maat* (GA 0209 338 f.7).

**19) 1813**
Op *10 maart 1813 overlijdt* te Silvolde *Lummeken Bargerslag*, weduwe van Jan Termaat (Gemeente Terborg 1813 akteno.8).

**20) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op het Huis Wisch *de Grote Kroesen Tiend* voor het jaar 1817 verpacht voor *f.39,75* aan *Harmanus Bartholomeus*, metzelaar te Zilvolde (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).
Overlijden Lummeke Bargerslag.

**21) 1822**
Op *27 november 1822* stelt *Theodora Termaat*, wonende te Silvold numero 30, weduwe van Jan Hendrik Pierik, de grondeigenaar Everhard Aalbers, wonende onder Silvold numero 94, aan om haar belangen te behartigen bij de verdeling van de nalatenschap van haar ouders, *Johannes Termaat* en *Lummeke Bargerslag*, die op de Bouwplaats genaamd *de Groote Croese* hebben gewoond en op deze boerderij zijn overleden (GA 0168 1246 akteno.10).
**..) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 142 -*** *(foto 36)*
***Ter Maat (Johannes),*** * 1764, ***landbouwer***
***Gerritsen (Reiniera),*** * 1784, zonder
ter Maat (Bernardus), * 1770, zonder
Bussink (Wessel), * 1776, knecht
Dingelo (Theodorus), * 1796, knecht

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Meijnen (Hendrikus), * 1807, knecht
van Hal (Willemina), * 1799, meid
van Hal (Theodora), * 1803, meid
Seesink (Johanna), * 1805, meid
Salemink (Gerrit), * 1813, zonder

**22) 1826**

Op *4 maart 1826* vindt de scheiding plaats van de boedel van Johannes Termaat en Lummeken Bargerslag.
De erfgenamen, elk voor ¼ deel, zijn:
1. *Johannes Termaat*, landbouwer onder Sillevold, boedelhouder *('de Groote Croese')*;
2. *Bernardus Termaat,* landbouwer onder Sillevold *('Overkamp');*
3. *Jan Willem Termaat*, landbouwer onder Sillevold *('Bergerslag');*
4. *Theodora Termaat*, weduwe van Jan Hendrik Pierik.

Theodora is echter overleden op …. Haar deel gaat naar haar drie kinderen: a. Aaltjen Pierik, gehuwd met de in het dorp Silvolde wonende timmerman Willem Meij; b. Derk Pierik, landbouwer, wonende in het dorp Silvolde, en c. Louisa Pierik, gehuwd met de voerman Steven Bongers, wonende in het dorp Silvolde. Van haar drie kinderen zijn er echter twee overleden: Aaltjen en Louisa. Daardoor wordt ¼ deel van de erfenis toebedeeld aan:
- Willem Meij en zijn minderjarige kinderen Catharina en Jan Hendrik Meij;
- Derk Pierik;
- Steven Bongers en zijn minderjarige zoon Jan Hendrik Bongers.

De nalatenschap bestaat uit twee delen:
a. de bezittingen van *Johannes Termaat en Lummeken Bargerslag*, en
b. de nalatenschap van *Derk Bargerslag*, overleden op 'Bargerslag' op 3 januari 1820 (zie: 'Bergerslag').

Onderdelen van de nalatenschap:
***1.*** *onroerende goederen: f. 3923,95;*
***2.*** *contanten: f. 1062,18;*
***3.*** *vorderingen:*
- ❖ Mauritz ten Brink, wonende te Silvolde: f. 6780,- -;
- ❖ Arnoldus ten Brink, wonende te Silvolde: f. 1400,- -;
- ❖ Bierbrouwer Bernardus Lubbers te Silvolde: f. 1000,- -;
- ❖ Wessel Borggreven te Voorst: f. 1255,- -;
- ❖ Bernardus ter Maat te Megchelen: f. 1075,- -;
- ❖ Gerrit Jan Wentink op 'den Akkerman' Gemeente Doetinchem: f. 577,50;
- ❖ Kleermaker Fredrik Wennink onder Silvolde: f. 500,- -;
- ❖ Kuiper Jan ten Have te Silvolde: f. 445,75;
- ❖ Koopman Christiaan Pierik te Silvolde: f. 400,- -;
- ❖ Landbouwer Willem Seijnhorst onder Silvolde: f. 420,- -;
- ❖ Timmerman Hendrik Rosier onder Gendringen: f. 335,- -;
- ❖ Landbouwer Willem Diekman te Anholt: f. 210,- -;
- ❖ Landbouwer Jan Willem ter Maat onder Silvolde: f. 149,10;
- ❖ Smid Theodorus Roes te Sinderen: f. 200,- -;
- ❖ Landbouwer Steven Martens onder Silvolde: f. 150,- -;
- ❖ Klompenmaker Evert Helmes te Silvolde: f. 110,- -;
- ❖ Landbouwer Willem Westerveld te Silvolde: f. 52,50;
- ❖ Commies Hendrikus Lambertus Ovink te Terborg: f. 733,- -;
- ❖ Schoolmeester Jan Noij te Silvolde: f. 194,50;
- ❖ Notaris Dericks te Terborg: f. 318,- -;
- ❖ Landbouwer Gerrit Massop onder Silvolde: f. 152,50;
- ❖ Houtdrost Christiaan Frans Hafkenscheid te Ulft: f. 33,47½;
- ❖ Dagloner Otto Scholten te Silvolde: f. 10,35;
- ❖ Dagloner Jan Jonkhans onder Genringen: f. 10,45;
- ❖ Dagloner Derk Bussink onder Gendringen: f. 6,12½;

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Coenraad Renessen te Kleef: f. 7,- -;
- Schoenmaker Jacobus Baak te Silvolde: f. 1,- -;
- Grondeigenaar Willem Borggreven in de Lichtenberg: f. 92,95;
- Metselaar Christiaan Bartholomeus te Silvolde: f. 4,30;
- Landbouwer Wessel Breukelder onder Gendringen: f. 185,45;
- Weduwe Jan Hendrik Helmes schoenmaakster te Silvolde (geleverde huiden): f. 18,20;
- Theodora ter Maat, weduwe van Jan Hendrik Pierik: f. 3675,35;
- Theodora ter Maat, weduwe van Jan Hendrik Pierik: f. 696,50;
- Theodora ter Maat, weduwe van Jan Hendrik Pierik: f.136,- -;
- Theodora ter Maat, weduwe van Jan Hendrik Pierik: f.136,- -;
- Theodora ter Maat, weduwe van Jan Hendrik Pierik: memorie;
- IJzersmelterij Vulkaansoord Terborg (oer of ijzeraarde): f. 26,66½;
  Weduwe Gradus te Leuke, koopvrouw onder Doetinchem (boomschors): f. 100,37 ½;
- Landbouwer Johannes ter Maat onder Silvolde (bomen): f. 25,- -;
- Herbergier Jan van Groningen onder Silvolde (hout): f. 7,- -;
- Jan Hendrik Pliester (conversie landsobligatien): memorie. *Totaal: f. 21.630,04.*

***4.*** *Onroerende goederen (getaxeerd door de erfgenamen):*

- Weide 'Wielekerslag' in de Hoogheid Wisch: f. 1875,- -;
- Weide 'Beerhans' in Voorst: f. 1200,- -;
- 1/3 gedeelte van de weide 'Elshoverslag/Smitsslag' in de Silvoldse Slegen: f. 1450,- -;
- Huis, schuur, berg en verder getimmer genaamd 'de Groote Croese', staande en gelegen in de Kroezenhoek, benevens de hof, bouw-, wei- en plaggronden daarbij behorende: f. 3600,- -;
- De helft van de bouwplaats 'de Plenter' (hof, bouw- en weidegrond) in de Buurtschap Megchelen: f. 2775,- -;
- De helft van de bouwplaats 'Lensink' (hof, bouw- en weidegrond) in de Buurtschap Megchelen: f. 800,- -;
- De helft van de bouwplaats 'Arend Lijsengoed' (hof, bouw- en weidegrond) in Wieken: f. 1679,- -; (opmerking: zie 'Borggreven')
- 2½ banken in de Roomsch Katholijke Kerk te Silvolde: f. 20,- - *Totaal: f. 13.399,- -.*

*De totale nalatenschap van Johannes Termaat en Lummeken Bargerslag bedraagt:*
*f. 3.923,95 + f. 1.062,18 + f. 21.630,04 + f. 13.399,- - = f. 40.015,17.*

***5.*** *De nalatenschap van Derk Bargerslag ('Bargerslag'): f. 11.431,95.*

*De* ***totale waarde*** *van beide nalatenschappen bedraagt* ***f. 51.447,12.***
*De* ***kosten*** *zijn:* ***f. 898,04.***
*Er is een* ***saldo*** *van* ***f. 50.549,08****.*
***Elk*** *van de vier erfgenamen heeft recht op* ***f. 12.637,27*** (GA 0168 1417 1826 akteno.9).

**23) 1827**
In 1827 *pacht Jannes Termaat* voor 6 jaar van Bergh *'het Muggenpad'* met het derde pand Nagelslag voor *f. 150,-* - per jaar en een *wagendienst* met twee paarden. Bovendien moet hij in die periode *een roede grond omzetten* (GA 0168 888 akteno.16).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 213*** (f.334, C 192, 'de Grote Kroese')
***ter Maat (Johannes),*** 66, Silvolde, ***landbouwer***
***Gerritsen (Reiniera),*** 45, Gendringen, zonder
ter Maat (Bernardus), 60, Silvolde, ongehuwd, rentenier
d Bussink (Wessel), - , Dinxperlo, knegt
Dinkelo (Theodorus), - , Anholt, knegt
d Meijnen (Hendrikus), 24, Silvolde, knegt, vertrokken naar desselven ouders no.215 den 20 Mei 1832
Roes (Evert), 17, Gendringen, knegt
Ebbers (Grada), 32, Wisch, meid
van Hal (Theodora), 30, Wisch, meid

Historisch Archief Silvolde - Lanz

d Overgoor (Gradus), 35, -, -, vertrokken den 9 September 1831 naar de Gemeente Gendringen
Belterman (Aleida), 26, -, -
De eerste 9 R.C.

**24) 1839**

*Johannes Termaat* maakt op *9 juli 1839* zijn *testament (Kolfschoten)*

**25) 1842**

*Johannes Termaat* huwt op *22 oktober 1818* in gemeenschap van goederen met *Johanna Catharina Reiniera Gerritsen. Johannes Termaat overlijdt* op *24 januari 1842*. Het huwelijk is *kinderloos* gebleven.
Op *22 en 23 februari 1842* worden de gemeenschappelijke *bezittingen* van het echtpaar *geïnventariseerd* en *getaxeerd* met als getuigen de landbouwer Bernardus Bongers en de arbeider Johannes Tangelder. *Derk Jan Seinhorst* en *Lamert Heebink*, daartoe beëdigd, *taxeren* de boedel.
De roerende goederen bevinden zich in: in de *schuren*, in het *varkenshuisje*, in het achterhuis of *deel*, op de stallen, op de *zolder*, buiten het huis, op de *waschkamer*, in de *kelder*, in de *meidenkamer*, in de *keuken*, en in de *zijkamer*.
Tot de boedel behoren o.a.
- een wagen (f. 80,- -), een lange kar (f. 36,- -), een stortkar (f. 36,- -), een ploeg (f.18,- -), vier egden (f. 8,- -) en een melkwagen (f. 1,- -);
- aan *'vee'*: een dragtig varken (f. 30,- -), 6 jonge varkens (f. 36,- -), een bruin ruin paard (f. 75,- -), een vos ruin paard (f. 155,- -), een rood bonte guste hoe (f. 44,- -), een zwart bonte dragende koe (f. 50,- -), een vaale dito (f. 68,- -), een rood bonte dito (f. 55,- -), een zwartbonte dito (f. 57,- -), een zwartbonte dito (f. 49,- -), een vaalbonte dito (f. 58,- -), een vaalbonte dito (f. 68,- -), een vaalbonte dito (f. 40,- -), een zwartbonte dragtegen eenwinter (f. 38,- -), een vaalbonte dito (f. 41,- -), een roodbonte dito (f. 35,- -), 5 kalveren (f. 55,- -), enige kippen (f. 4,- -) 2 honden met het hok en ketting (f. 10,- -), enige oude bijenkorven (f. 1,50) en een vogel met een kooij (f. 1,- -).
- Op de boerderij wordt houtskool gebrand: een mijtje koolhout (f. 15,- -) en 4 gebrande koolhopen (f. 280,- -).
- Er is blijkens de inboedel sprake van luxe: tafellakens, servetten, wollen dekens, kleerkasten, kabinet, kagchel, vriese klok, horloge, 2 gouden kruizen, 7 gouden ringen, bloempotten, schilderijen, e.d.

De *roerende goederen* worden getaxeerd op *f. 4.905,65.*
Het echtpaar heeft van anderen te *vorderen: f. 11.068,88.* Daaronder een lening d.d. 1 november 1839 aan de Kerk van Silvolde f. 1000,- - tegen 5% en een lening aan diezelfde kerk d.d. 16 maart 1841 ad f. 200,- -tegen 5%.
Aan *contante penningen* is aanwezig: *f. 1.275,15*. Daaronder: zilveren dukatons en gouden dukaten.
De *schulden* bedragen: *f. 239,65.* Daaronder pacht voor banken in de kerk (f. 13,- -) en de per 22 februari a.s. verschuldigde pacht aan het huis Bergh (f. 200,- -).

De totale waarde van de *roerende goederen* wordt getaxeerd op *f. 16.972,13.*
De akte bevat verder een opsomming van de onroerende goederen zonder waardebepaling.

De *helft* van die f. 16.972,13 is voor *Johanna Catharina Reiniera Gerritsen* en de andere helft, op een later tijdstip, voor:
- *Jan Willem Termaat*, broer van de overledene: 1/6;
- *Bernardus Termaat*, broer van de overledene: 1/6, en
- *Jan Hendrik Pierik*, *Catharina Meij* en *Jan Hendrik Meij*: samen 1/6

(GA 0168 1428 akteno.41).
Op *13 november 1842* maakt *Johanna Catharina Gerritsen*, weduwe van Jannes Termaat, haar *testament*. Daarbij bepaalt zij het volgende:
- *enige en algehele erfgenaam* zal zijn haar neef *Joannes Bernardus Gerritsen*, die bij haar woont;
- haar zuster, *Wilhelmina Gerritsen*, gehuwd met Arend Berendsen en wonende in de Gemeente Gendringen, zal ontvangen: *f. 500,- -;*
- haar zuster, *Johanna Gerritsen*, gehuwd met Klein en wonende in Anholt, zal ontvangen: *f. 500,- -;*
- haar broer, *Johannes Gerritsen*, wonende onder Bocholt, zal ontvangen: *f. 500,- -.*
  Opmerking: deze bepaling is herroepen in 1859 akteno.16.
- haar nicht, *Catharina Gerritsen*, zuster van de eerdergenoemde Joannes Bernardus Gerritsen, zal ontvangen: *f. 250,- -.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz


Alle bedragen zullen worden uitgekeerd 1 jaar na haar overlijden.
- *'tot het lezen van missen tot rust mijner onsterflijke ziel'* moet haar erfgenaam *f. 250,-* - betalen (GA 0168 3053 akteno.170).

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.210 bevat de volgende gegevens over deze boerderij:
- rond 1725 wordt 'de Grote Kroeze' bewoond door *Derk ter Maat*, die op 24 januari 1722 was gehuwd met *Jenneken Kroesen*;
- op 13 april 1730 hertrouwt *Jenneken Kroesen* met *Wolter Konink*;
- in 1762 trouwt *Johannes ter Maat*, een zoon van Derk ter Maat en Jenneken Kroesen, met *Lumilia Bergerslag* en komen dan op 'de Grote Kroeze' wonen;
- van 1790-1842/1843 zijn de hoofdbewoners *Johannes ter Maat* (*1763) en *Reinera Gerritsen* (*1774) die kinderloos overlijden;
- de volgende hoofdbewoner is neef *Johannes Bernardus Gerritsen* (*1817), afkomstig uit Anholt, eerst gehuwd met *Elisabeth Pierik* en later met *Megchelina Himmelberg* (1826-1902);
- uit dit huwelijk zijn 12 kinderen geboren. Dit echtpaar geeft ook de opdracht voor de *nieuwbouw* van de boerderij 'de Grote Kroeze' in 1845;
- na het overljden van Megchelina in 1902 blijven er op 'de Grote Kroeze' wonen: Johan B. Gerritsen (1848-1923) - Jan Willem Gerritsen ('Kroezen Willem') (1859-1940) - Wilhelmina M. Gerritsen (tante Mientje) (1862-1928). Alle drie blijven ongehuwd;
- de ongehuwd gebleven Gerritsens nemen een nicht als huishoudelijke hulp aan: *Berendina A. Gerritsen* (*1900). Die trouwt met *Antonius C. Kroezen* (*1902) die vanuit Varsselder als knecht op het bedrijf was komen werken;
- 'Kroezen Willem' (1859-1940), na 1928 de enige eigenaar van 'de Grote Kroeze', laat het bedrijf na aan *Antonius C.Kroezen* (*1902), gehuwd met *Berendina A.Gerritsen*;
- *Wilhelmus (Wim) J.Th. Kroezen* (*1930), gehuwd op 6 mei 1958 met *Josephina B.(Fien) Alofs* (*1933), neemt het bedrijf van zijn ouders over. Zij laten bij 'de Grote Kroeze' een *nieuw woonhuis* bouwen;
- *Johannes (Hans) Wilhelmus Kroezen* (*1971), gehuwd met *Marga E.J. Hofstad* (*1979), neemt het bedrijf van Wim en Fien over.

## ***de Kleine Kroese***
## ***Kroezendijk 2***
## ***(C 173)***



Historisch Archief Silvolde - Lanz



***- Namen:***
1520: Muggepat/Muggepadt; 1571: waarschijnlijk Kruijsse; 1647, 1658: Kruijsen Stetien/Kruisz Stetien; 1680, 1700: Muggenpadstede; 1708: Cleine Croesen; 1723 e.v.: Kleine Krusen Guth/Kleine Croese/Kroese/Kroeze.

***- Ligging:***
Wanneer we een aantal kaarten uit diverse perioden (1722, 1828, 1908 en 2004) met elkaar vergelijken dan komen we tot de conclusie dat ‘de Kleine Kroese’ tussen 1722 en heden altijd op ongeveer dezelfde plaats heeft gelegen.

- Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Kleine Kroeze’ onder nummer 173 ingetekend. Het ligt vanaf ‘de weg van Terborg naar Dinxperlo’ (nu: Oude Dinxperloseweg) zo’n 180 meter ‘de Nieuwe Dijk’ (nu: Kroezendijk) in. Loopt men die weg zo’n 180 meter in, dan ziet men (in 1828) aan de rechterkant van de weg op zo’n 20 meter van de weg ‘de Kleine Kroeze’.
- Kaartbladno.515 uit 1908 uit de ‘Historische Atlas Gelderland’ laat zien dat in 1908 ‘de Kleine Kroeze’ nog op *ongeveer* dezelfde plaats ligt.
- Op kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit 2004 zien we dat ‘de Kleine Kroeze’ nog op ongeveer dezelfde plaats ligt als in 1828 en 1908.
- Vergelijken we, tenslotte, bovenstaande gegevens met een kaart uit 1722, dan wordt duidelijk dat ‘de Kleine Kroeze’ ook in 1722 op deze plaats lag.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Uit de gegevens (zie hieronder) blijkt dat de boerderij (C 173) in 1866 is afgebroken. Op de oude plaats van de boerderij wordt een boomgaard aangelegd. De nieuwe boerderij krijgt perceelsnummer C 583. In 1879 hebben er weer verbouwingen plaatgevonden. De boerderij die perceelsnummer C 583 had, krijgt nu nummer C 690.

***- Huisnummers:***

Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Kleine Kroeze' van 1809 t/m 1826 huisno.144.
Jaren 1826-1828: 144
Jaren 1830-1840:B 215

***- Huidig adres:***

E.J. (Jan) Hendriksen, Kroezendijk 2 7064 KX Silvolde. Tel.: 0315 - 68 16 08.

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

1520

***- Beschrijving:***

Tussen 'Tobenbroek' en de huidige Kroezendijk vanaf de huidige Oude Dinxperloseweg tot in Sinderen lag een strook grond, dat al in 1520 'Muggenpadt' heette. Op deze grond, dichtbij de huidige Dinxperloseweg, nog in het midden van de 18e eeuw niet meer dan een bospad, lagen al in 1520 twee keutersteden die tussen 1520 en 1647 soms werden genoemd naar de *grond*, *'Muggenpadt'*, en soms naar de *bewoners* van deze hoeven, *'Kruijsse, Kruijsen Steetien, Kruisz Stetien'*. Voor 1647, waarschijnlijk al op het einde van de 15e eeuw, behoorde het linker gedeelte van deze strook grond met daarop 'Kruijsen Stetien/Kruisz Steetien' (later 'Kleine Kroeze' genoemd) toe aan Huis Wisch en het rechter gedeelte met daarop 'Muggepat' (later 'Grote Kroeze' genoemd) aan Huis Bergh. Op beide Kroezenhoekse goederen hebben van voor 1520 tot in de 18e eeuw mensen gewoond die als familienaam de naam *'Kroesen'*, op verschillende manieren geschreven, hebben gedragen. De eerste 'Kroesens' waren zeer waarschijnlijk afkomstig uit Sinderen van een boerderij die in de buurt van *'de Kroeseboom'* moet hebben gestaan en naar deze boerderij waren vernoemd.
Onze redenering luidt als volgt: a) er heeft in Sinderen - op grond van de Kerk van Varsseveld, bij een kruispunt van wegen waarvan er één een kerkpad was - een *Kroeseboom/Kruisboom* gestaan: een boom met in de schors een *kruis* gekerfd of met een kruis (hagelkruis) eronder geplaatst; b) in de buurt van die kruisboom lag een *boerderij* die naar deze boom werd genoemd en *Kruisse(n)/Kroese(n)/Kroeseboom/ Kruiskamp, enz.* heette; c) de bewoners van deze boerderij werden naar de boerderij genoemd: Kruisse/Kroesse/enz.; d) enkele van deze Kruisens/Kroesens vestigden zich al voor 1520 op een strook Silvoldse grond die *'Muggepat'* heette; e) hun boerderijen werden aanvankelijk vernoemd naar de grond waarop ze stonden ('Muggepadt') of naar de bewoners (Kruisse(n), Kroese(n), enz.); f) uiteindelijk, vanaf het einde van de 17e eeuw, werd de familienaam boerderijnaam; g) het gebied waarin deze beide Silvoldse boerderijen staan, aanvankelijk 'Notlo/de Nöttel' geheten, kreeg gaandeweg de naam van deze boerderijen: 'Kroezenhoek'.
'de Kleine Kroeze' (inclusief het huis) werd telkens voor 6 jaar door de rentmeester van Huis Wisch verpacht. Wanneer de zittende bouwman (pachter) het goed (de pacht) wilde overzetten, dan had hij hiervoor de toestemming (approbatie) van de rentmeester van het Huis Wisch nodig; wat dus werd overgezet was de inboedel en het pachtrecht.
In de periode 1677 - 1722 heeft op *beide boerderijen* een *Berend* Kroesen gewoond. Dit leidde tot verwarring; voortaan sprak men ter onderscheiding wel van *'Berent Grote Kroese'* en *'Berent Kleine Kroese'*. Dit gegeven, gecombineerd met het gegeven dat beide boerderijen van verschillende pachtheren waren, leidt tot de conclusie dat er nooit één 'Kroese' is geweest dat later werd opgesplitst in twee boerderijen.
Vanaf *1813*, als *Derk Meijnen* eigenaar van 'de Kleine Kroese' is geworden, is deze keuter geen Wissche pachtboerderij meer.

***- Status:***


Katerstede.

***- Afbeeldingen:***

1. GA 0443 27 (Lagerbuch Hoogheid Wisch) folio 18: schets van 'Kleine Krusen Guth' uit 1722;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.173;
3. 'Historische Atlas Gelderland' 1908 kaartblad 515;
4. 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' 2004 Kaartblad 124;
5. 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.134 en 135.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.173: huis en erf van Dirk Meijnen. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Dirk Meijnen: 179. Volgende nummers van de leggers zijn: 513, 1066, 582.

***- Bewoners:***

*Hendrick Sporckx/Speurcks - ….. - Harmen Croesen - Berend Kroesen (x Hendersken Heidenkamp) - Derck Kroesen (1e x: Grietjen Mulders ; 2e x: Berntjen Brussen) - Hendrik Messing (1e x: Berentjen Brussen; 2e x: Grietjen van Dillen) en ook Garrit Meijnen (x Berendina Kroesen) - Derk Meynen (1e x: Berndina Kroesen; 2e x: Johanna Wilting) - Gerrit Jan Salemink (x Berendina Meijnen) - Arend Breukelaar (x Aaltjen Veldhorst) - Hendrik Breukelaar (x Aleida W. Bruijl) - Gerrit H. Aalbers (1e x: Aleida W.Bruijl; 2e x: Mina Colenbrander) - (B.I. Pothoff) - voorhuis: Jan Hendriksen (x Karin Tangelder).*

***- Opmerkingen:***

Theo Tangelder, Kapelweg 1A 7064 KL Silvolde bezit informatie (o.a. grossen van notariële aktes) over deze boerderij uit de periode 1813 - heden.

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastraleartikelen, te beginnen met nummer 179 (en daarna 513, 1066, 582, enz.), is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

***Gegevens***

**1) 1520**

In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 worden o.a. genoemd: *gerit muggepat* en *derck muggepadt* (GA 0443 no.60).

Blijkbaar is hier sprake van twee boerderijen die beide dezelfde naam, *'Muggepadt'*, dragen. 'Muggepadt 1' wordt later 'de Grote Kroese' en 'Muggenpadt 2' wordt via namen als 'Kruijsse', 'Kruijsen Steetien', 'Kruisz Stetien' (en ook nog wel 'Muggenpadstede') uiteindelijk 'de Kleine Kroese'.

**2) 1571**

In een *schatcedul* uit 1571 komt naast de kavenstede *'Muggenphat'* ook de kavenstede *'Kruijsse'* voor (GA 0124 1304).

*'Kruijsse'* heet vanaf het einde van de 17e eeuw *'de Kleine Kroese'.*

**3) 1647**

Volgens de*Verpondingscohieren* van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Kruijsen Steetien'* uit
- een *huis*;
- een hof;
- 1 morgen bouwland en
- ¼ morgen slechte inslag.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Eigenaar van het goed is het *Huis Wisch*.
De pachter, in 1647 *Hendrick Sporckx*, betaalt aan pacht 8 daalder.
Op deze keuter rust de (zaad)tiend (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22 no.327; KM no.144).

**4) 1658**
De Verpondingslijst van 1658 bevat de volgende gegevens over de boerderij *'Kruisz Stetien':*
- *huis*, hof en bouwland: 1 morgen;
- pachter: *Hendrick Spuercks*;
- verponding: 2 - 10 - 0 (AGW 1778).

*Opmerking:*
De slechte inslag zal ¼ morgen hebben bedragen.

**5) tot 1705**
Alles wijst er op dat enige decennia *voor 1705 Harmen Croesen* de *pachter* van 'de Kleine Kroeze' is geworden. Deze Harmen had o.a. de volgende zonen:
- *Jan*: in 1712 *Jan Kleyne Croese/Jann Clein Croesen* genoemd en dan al een zoon hebbend van een jaar of 15. Jan moet dus zijn geboren omstreeks 1675 en al voor 1700 zijn getrouwd.
- *Harmen*
- *Berent*: in 1705 gehuwd met Hendersken Heidenkamp en, o.a. in 1723, *Berend Kleine Croese* genoemd. Hij leeft nog in 1729 als zijn zoon, Harmanus Kroesen, in het huwelijk treedt met Grietjen Librants, weduwe van Garrit Wolters uit Silvolde en op 'Nagelslagh' gaat wonen.

**6) 1705**
Op *29 augustus 1705* gaat *Berent Croesen*, JM, zoon van Harmen Croeusen uit Silvolde, in ondertrouw met *Hendersken Heidenkamp* (GA 1752 210/1). Deze Berent volgt, genealogisch gezien, zijn vader, Harmen Croesen, op 'de Kleine Kroese' op. Deze Berent heeft (o.a.) de volgende zonen:
- *Derck*: in januari 1722 gehuwd met *Grietjen Mulders*;
- *Herman*: op 22 augustus 1706 r.k. gedoopt als zoon van *Bernardus Cruys* en *Henrica Heidenkamp* (GA 1768 64/7); op 1 januari 1729 gehuwd met *Grietjen Librants,* weduwe van Garrit Wolters (GA 1753 108/6) en in 1752 wonend op het Berghse *'Nagelslagh'* dat vanaf ± 1775 ook *'Venneman'* wordt genoemd.
- *Steven*

**7) 1708**
Volgens de rentmeestersrekening van Huis Wisch betaalt *Bernt Croesen* in 1708 aan *pacht 4 daalder* (GA 0443 43).

**8) 1712**
Een tweetal breukcedullen uit 1712 werpt enig licht op nog iemand die van *'Kleyne Croese/Clein Croesen'* afkomstig moet zijn:
- In de Silvoldse herberg 'de Swaene', gelegen op de plaats waar nu de Jacinta-kleuterschool is gevestigd, krijgt de *zoon van Jan Kleyne Croese* ruzie met Wessel Lubbers. Het komt tot een handgemeen waarbij de zoon van Jan Kleyne Croese een snee in de wang oploopt (GA 0209 228).
- In datzelfde jaar doet zich het volgende voorval voor: Wessel Lubbers is op weg van Terborg naar Doetinchem. De *zoon van Jann Clein Croesen*, wonende op wei… in het ambt van Doetinchem, grijpt hem van achteren bij de haren en smijt hem op de grond. Wessel verdedigt zich. Derk Sellen bevestigt e.e.a. De scholten worden belast met de opsporing en arrestatie van *Jann Clein Croesen* (GA 0209 228).

Er is in beide stukken sprake van een jongen die in 1712 tussen de 15 en 20 jaar oud zal zijn geweest en wiens vader, waarschijnlijk rond de 40 jaar, *Jan Clein Croesen* heette. Die Jan Clein Croesen moet afkomstig zijn van 'de Kleine Kroeze' en dus een zoon zijn van Harmen Kleine Croese.

**9) 1717/1718**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Volgens de rentmeestersrekening van Huis Wisch betaalt *Bernd Croese* in 1717/1718 aan pacht *4 daalder* (GA 0443 45).
*Opmerking:*
In 1718/1719 is *Berent Bouman* pachter van *'Groot Croesen'/Groten Kroese'*. In 1719 wordt van deze Berent Bouman gezegd dat hij is gehuwd met Jannetje te Boekhorst. De Silvoldse trouwboeken onthullen de ware familienaam van deze Berent Bouman (bouman = pachter): Op *4 juli 1677* gaat *Beerent Croesen* J. soon van Evert Croesen in Sillevoldt (in ondertrouw met) *Jenneken ten Boeckhorst* J. dochter van Willem te Boeckhorst in milligen (GA 1751 86/3). Op 'Groten Kroese' woont dus in 1718/1719 nog de inmiddels hoogbejaarde Berent Croesen met zijn echtgenote, sinds 1677, Jenneken ten Boeckhorst. Dat dit tot verwarring leidt in Silvolde als men het heeft over Berend Croesen is wel duidelijk. Mogelijk dat dit er de oorzaak van is geweest om al in de 17e eeuw beide boerderijen ter onderscheiding 'de Grote Kroeze' en 'de Kleine Kroeze' te noemen.

**10) 1722**
Op 22 augustus 1722 gaat *Derck Kroesen*, JM, zoon van Harmen Kroesen uit Silvold in ondertrouw met *Grietjen Mulders*, dochter van W.Mulders uit 't Anholts (GA 1753 99/2).
Grietjen moet zijn overleden voor of in 1735. Immers, op 4 mei 1736 laten Derk Kroesen en Berntien Brussen hun oudste dochter, Berendina, dopen (GA 1770 16/1).

**11) 1723**
- Op 31 mei 1723 wordt *Berend Kleine Croese gepeindigd.* Berend was in 1720 borg gaan staan voor Gart Beeckman die in *1720* de thynden (zaadtienden) uit 'Voorentjes' en 'Pellen' van het jaar 1720 had gepacht (gekocht) voor 26 daalder à 32 stuivers en in 1723 nog niet had betaald. Daarop wordt Berend in 1723 aangesproken (GA 0209 239 f.86).
- In het Lagerbuch van de Hoogheid Wisch d.d. 4 september 1723 staat op folio 18 een schets van *'Kleine Krusen Guth'*, getekend door *Jor. Lud. Eck* in 1722 (GA 0443 27). 'De Kleine Kroese' beslaat een lang, relatief smal stuk dat bovenaan eindigt in een punt (no.2).
  *Om deze schets te kunnen vergelijken met de kadastrale kaart uit 1828 moeten we deze schets 180 graden draaien.*
  De 'onderdelen' van het goed op de gedraaide schets bevatten van beneden (vanaf de Oude Dinxperloseweg gezien) naar boven de volgende aaneengesloten nummers: 2, 3, 1 en 5 op ongeveer gelijke hoogte, 4 en 7.
  *Links* van dit langgerekte goed liggen Lichtenbergse gronden: de op de schets niet genoemde boerderij 'de Nagelaer/Nagelstede/den Reindert/Rijnder' (nu: 'Roes').
  *Rechts* van dit langgerekte goed ligt over de volle lengte no.6: *Kleine Kruse Nuttell* dat bij het goed hoort en uit bos bestaat.
  Evenwijdig aan no.6 ligt *Grote Krusen Nuttell.*
  Waar no.6 schuin naar de punt (no.2) begint toe te lopen (op de grens van de nummers 1 en 3) ligt rechts van no.6 *'Grote Krusen'*.
  Aan het einde van no.7 (in 1828: C 177) begint Schuilenburgse grond (in 1828: C 180).
  *Kleine Krusen Guth* bestaat uit:
  No.2: een kempgen (in de punt): 343 roeden;
  No.3: een weitje met bos (over de volle breedte): 2 morgen 4 roeden 1 voet;
  No.1: *huis* en hof: 3 morgen 600 roeden;
  No.5: de omdrift (links van 1 en over de volle lengte van 1): 2 morgen 368 roeden 2 voet.
  Na de nummers 1 en 5 loopt er een pad over de volle breedte.
  No.4: een bos (grenzend aan 1 en 5; over de volle breedte): 3 morgen 214 roeden 6 voet.
  Na no.4 loopt er een pad over de volle breedte.
  (No.7: een bos, *de Nüttel* genaamd, dat eigendom is van het Huis Wisch en 11 morgen 290 roeden groot is);
  No.6: *Kleine Kruse Nüttell:* 4 morgen 102 roeden.
  Het geheel is groot: 16 morgen 138 roeden. Daarvan heeft de bewoner van de 'Kleine Kroese' schijnbaar gepacht: 2, 3, 1 en 5; totaal: 9 morgen 115 roeden 3 voeten.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Tussen de Grote en de Kleine Kroese ligt naast de bovengenoemde percelen 1 t/m 7 een bos, *de Grote Krusen Nüttell* genoemd.

**12) 1724**

Volgens het Lagerbuch van de Hoogheid Wisch d.d. 4 september 1724 moet *'de Kleine Kroese'* tweemaal per jaar handdiensten (met de schop) verrichten (GA 0443 27).

**13) 1752**

*Derk Kroesen*, de bouwman op het plaatsje *'Klein Kroese'* en gehuwd met *Berntjen Brussen*, is overleden. Hij wordt (katholiek) begraven op 7 december 1751 (GA 1770 47/3).
Er zijn zeven minderjarige kinderen: *Berndina, Janna, Gertjen, Hendrina, Mechtelt, Dersken* en *Bernardus Kroesen*.
In verband met deze minderjarige kinderen maakt Berntjen Brussen op *17 mei 1752* een magescheid. Als bloedmombers treden daarbij op: *Herman Kroesen*, gehuwd met Grietjen Liebrants (en pachter van het Berghse 'Nagelslagh/later:Venneman'), en *Steven Kroesen*. De weduwe behoudt: het huis en de schuur, een stuk op de Milt ('het Paardewijk') en het land in Reimers Ende/Cremers Ende en, met toestemming van de rentmeester van Huis Wisch, rentmeester Bögel, het pachtrecht. Elk van de kinderen krijgt als het 18 jaar is f.100,- -. Meggelt echter ontvangt, wegens manquement aan haar hand, f.175,- -. Bovendien krijgt elk kind een uitreiding (bed, kleed) of f. 50,- -. De trouwring van vader Derk Kroesen gaat naar diens zoon, Bernardus Kroesen. Tenslotte wordt nog bepaald, dat als Meggelt ongehuwd mocht blijven, zij recht heeft op de kamer aan de zuidzijde van het huis (GA 0209 329 f.31).
Op *19 mei 1752* gaat *Berendjen Brussen*, weduwe van Derk Kroesen, in ondertrouw met *Henderik Messink*, JM zoon van Berend Messink uit Genderingen (GA 1754 193/6).
<u>*Opmerking:*</u>
De genoemde bloedmomber Herman Kroesen, een broer van Derck Kroesen, was een zoon van Berent Croesen. Toen hij op 1 januari 1729 in ondertrouw ging met Grietjen Librants, weduwe van wijlen Garrit Wolters uit Silvolde, leefde zijn vader, Berent Croesen nog (GA 1753 108/6).

**14) 1767**

De eigenaar van 'de Kleine Kroese' is *Brantsen* (GA 0209 331 f.209).

**15) 1772**

Op *29 april 1772* verkoopt Steengracht (Heer van Wisch) o.a. *Herman Kroese* aan Baron van Nagell (Nieuwe Heer Wisch) (GA 0209 331 f.164).

**16) 1777**

Op ' de Kleine Kroese' woont ook *Garrit Meijnen*, gehuwd met *Diena Kroesen*.
Garrit Meijnen overlijdt en laat de volgende onmondige kinderen na: Jan, Dora, Batta, Henderikka, Henderik, Janna, Berendina, Christina en Derk Meijnen.
Als voogden over deze kinderen worden aangesteld: Willem en Jan Meijnen. Die verklaren op 16 januari 1777 dat hun broer, Gart Meijnen, geen ongerede en gerede goederen heeft nagelaten. Dit gegeven duidt erop dat Garrit Meijnen en Diena Kroesen ergens waren ingetrouwd. Dat 'ergens' is 'de Kleine Kroese'.
Op *10 januari 1777* wordt een magescheid gesloten, waarbij wordt bepaald:
- dat elk kind als het mondig wordt of voor de mondigheid trouwt f. 5 - 5 - 0 ontvangt;
- dat de oudste zoon vaders kleren krijgt maar daarvoor aan elk van zijn broers en zusters moet uitkeren: f. 2 - 10 - 0 (GA 0209 362).

**17) 1780**

Op *21 mei 1780* gaat *Henderik Messink* in ondertrouw met *Margariet van Dillen*, dochter van wijlen Richelt van Dillen uit het Richterambt Deutichem (GA 1757 21/5).

**18) 1784**

*Grietjen van Dillen* is overleden.
Het huis en getimmer op het Goed 'de Kleine Kroese' is van Hendrik Messing (GA 0209 333 f.140).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**19) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen op *'Kleijne Kroese'* (in het Rot van Pothof) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).
*Opmerkingen:*
- de 2 meerderjarige manspersonen moeten zijn: *Hendrik Messink* en *Derk Meijnen*;
- onder de 4 overige personen bevinden zich *Berndina Kroesen*, de weduwe van Gerret Meijnen en moeder van Derk Meijnen, en waarschijnlijk *Jan* en *Hendrik Meijnen*, broers van Derk Meijnen.

**20) 1797**
Op *23 december 1797* zet *Hendrik Messink* over op *Derk Meijnen*:
- (met approbatie van de Vrouwe van Wisch) de bouwerie van 'de Kleine Kroese';
- het huis en getimmer op 'de Kleine Kroese';
- de bank in de Kerk;
- de inboedel;
- een weitje, *'t Reimes Ende'* genaamd, met het daarop staande huis en getimmer (zie 'de Nagtegaal');
- het land op de Meld onder Gendringen.

Beide laatste percelen zijn gegeven door *Berndijna Messinks,* Hendriks dochter, als pand voor een lening van f. 436,- - van de Borgse Armenkorf.
- Derk Meijnen moet Hendrik Messink onderhouden in huisvesting, kost, drank en kleding, hem elke drie maanden als zakgeld f. 6 -10 - 0 geven en hem ordentelijk laten begraven en voor hem een aantal missen laten lezen.
- Hendrik Messink zal, vrij en ongedwongen, zo goed mogelijk in de huishouding meewerken.
- Derk Meijnen moet aan zijn broers *Jan en Hendrik Meijnen* voor hun werk op 'de Kleine Kroese' elk 2 ducaten of f. 10 - 10 - 0 uitkeren. Datzelfde bedrag moet hij ook betalen aan *Berentjen Messink*.
- Derk Meijnen moet alle schulden op zich nemen.
- *Berndijna Kroesen* heeft recht op *f. 135 - 9 - 11 ½* uit de boedel. Derk Meijnen moet haar daarvoor alimenteren, laten begraven en voor haar een aantal missen laten lezen. Berndijna zal naar best vermogen meewerken in de huishouding. Mocht het niet boteren tussen Berndijna en Derk dan moet Derk haar bij haar vertrek van 'de Kleine Kroese' dit bedrag uitkeren.
- Wanneer het niet botert tussen Hendrik Messink en Derk Meijnen dan
  - zal Hendrik levenslang in de kamer trekken;
  - zal Hendrik zijn lijfsbehoren en beddegoed meenemen;
  - zal Hendrik het recht behouden op de bedstede waarin hij nu slaapt;
  - zal Hendrik de nodige huismeubelen meenemen;
  - zal Hendrik ook meenemen: 2 paar lakens en 2 paar slopen;
  - zal Hendrik zijn zakgeld behouden;
  - zal Hendrik elke dag van Derk Meijnen ontvangen: zoetemelk, karnemelk, vrije brand en licht;
  - heeft Hendrik recht op een plaats om de brand te bergen;
  - moet Derk Meijnen aan Hendrik elk jaar (een deel elk kwartaal of wekelijks) geven: 40 pond spek, 30 pond rundvleesch, 2 molder schone rogge, 5 schepel boekweit, 1 schepel weite, 26 pond boter en 6 pond smalt.
  - Hendrik krijgt van Derk Meijnen dan ook een spint gesaaij goed land in de hof, die door Derk bemest en bewerkt moet worden, met daarop een appelboom (GA 0209 352 en 0209 366).

**21) 1798**
Op 7 april 1798 gaan *Derk Meijnen*, JM van wijlen Gerret Meijnen, geboren en wonende onder Silvolde, in ondertrouw met *Berendina Kroesen*, JD dochter van wijlen Jan Kroesen. Pastoor Offerman zegent het huwelijk op 24 april 1798 in het Silvoldse kerkhuis (GA 1760 38/2).

**22) 1813**
Op een *veiling* o.l.v. de Zutphensen notaris Mr. Jacob Joan Schluiter d.d. *5 mei en 18 mei 1813* in het koffiehuis 'het Zwijnshoofd' aan de Groenmarkt *koopt Derk Meijnen* de bouwplaats *'de Kleine Kroese'* voor *f. 3030,- -.*
Van deze notaris leent Derk Meijnen f. 2.000,- - tegen 5%.
Een bedrag van f. 600,- - leent hij van Derk Bargerslag (GA 0168 1414 akteno. 37).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**23) 1817**

- Op *12 september 1817* overlijdt op vijfenveertigjarige leeftijd *Berendina Kroesen*, echtgenote van *Derk Meijnen*. De aanzeggers zijn de buren: de 52-jarige *Steven Martens* (op 'de Nagelaar/de Reinder(t)') en de 51-jarige *Willem Westerveld* (op 'de Spork') (Gemeente Terborg 1817 akteno.29).
- Op *17 november 1817* vindt een inventarisatie en taxatie plaats i.v.m. een magescheid tussen Derk Meijnen en diens kinderen: Gradus (19 jaar), Johanna (16 jaar), Bernadus (12 jaar), Hendrikus (10 jaar), Jan (7 jaar) en Theodorus (4 jaar). Zij hebben recht op de helft van de bezittingen; elk kind dus 1/12 deel.
  De *inventarisatie* en *taxatie* van de bezittingen van Derk Meijnen en diens overleden echtgenote, Berendina Kroesen, gebeurt door de Silvoldse landbouwer *Jan Sluiter* (op 'de Nagelaar/de Reinder(t)'). Uit die inventarisatie blijkt 'de Kleine Kroese' o.a. te bestaan uit:
  - een *keuken* die uitziet op de hof;
  - een *kamer* ter linkerzijde van de keuken;
  - een *kamer* ter rechterzijde van de keuken, en
  - een *deel*.

  Aan *vee* is o.a. aanwezig: een oud donkerbruin paard (f. 7,- -), een tweejarig bruin paard (f.145,- -), drie zwartbonte koeien (f.150,- -), een zwartharige vierse (f. 25,- -), een vaal bonte eenwinter (f. 20,- -), twee kalveren (f. 20,- -), een eenwinter stier
  (f. 20,- -) en driejarige verkens (f. 90,- -).
  Het *houtgewas* heeft een waarde van f. 525,- -.
  Volgens de inventarisatie wordt er op de boerderij *houtskool* gebrand die (o.a.) verkocht wordt aan de DRU-fabriek in Ulft: 2 koolshopen voor f. 192,- - verkocht aan de Heer Reigers te Ulft. Op het erf ligt ook een *koolhoop* met een waarde van
  f. 90,- -.
  De boerderij heeft een waarde van f. 3.050,- -.
  De totale waarde bedraagt f. 5.098,90.
  De schulden (m.n. hypothecaire leningen) bedragen f. 2.992,34.
  Het positieve saldo bedraagt f. 2.106,56.
  De helft daarvan, f. 1.053,28, is van de zes kinderen (GA 0168 1414 akteno.37).

**..) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 144 -*** *(foto 36)*

***Meijnen (Derk),*** * 1775, ***Landbouwer***
***Wiltink (Jenneken),*** * 1778, zonder
Meijnen (Jan), * 1810, zonder
Meijnen (Theodorus), * 1814, zonder
Meijnen (Berendina), * 1818, zonder
Meijnen (Hendrik), * 1825, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 215*** (f.335, C 173, 'de Kleine Kroese')
***Meijnen (Derk),*** 54, Wisch, ***landbouwer***
***Wilting (Johanna),*** 50, Gendringen, zonder
Meijnen (Derk), 16, Wisch, zonder
Meijnen (Hendrik), 5, Wisch, zonder
Meijnen (Berendina), 10, Wisch, zonder
Meijnen (Hendrikus), 25, Wisch, zonder
Alle 6 R.C.

**25) 1843**

Op *3 juli 1843* dragen *Derk Meijnen* en diens echtgenote, *Johanna Wiltink*, vanwege hun hoge leeftijd hun roerende en onroerende goederen tegen *alimentatie* over aan *Gerrit Jan Salemink* en diens echtgenote, *Berendina Meijnen*.
De *roerende* goederen worden getaxeerd op *f. 400,- -.*
De onroerende goederen bestaan uit de onverdeelde helft van de hofstede, 'de Kleine Kroese', bestaande in huis, erf, tuin, boomgaard, bouw, weideland, bos, heide en verdere gronden. Deze

Historisch Archief Silvolde - Lanz

goederen hebben kadastraal de volgende nummers: Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C nummers 139, 164, 167, 168, 169, 170, 172, 173 (huis), 174, 175, 176, 177, 178, 179 en 186.
Tot 'de Kleine Kroese' behoort ook de zogenaamde en kadastraal foutief als gemeentegrond aangemerkte *Nieuwendijk* tussen 'de Kleine Kroese' en de bij deze dijk behorende wal die grenst aan de boerderij 'Reinders' van Martens, beginnende bij de weg van Terborg op Dinxperlo en dan in rechte lijn tot de draai waar deze dijk het eigendom wordt van de familie Van Schuilenburg. De passage is publiek maar het weekhout en de opstand is van 'de Kleine Kroese'.
De totale grootte van de bovengenoemde percelen bedraagt 9 bunders 73 roeden en 40 ellen.
Twee kinderen uit het eerste huwelijk van Derk Meijnen zijn overleden: Bernardus in 1831 en Theodorus in 1833. Ook hun deel van de erfenis wordt overgedragen.
Zes maanden na het overlijden van Derk Meijnen moeten Gerrit Jan Salemink en Berendina Meijnen de volgende betalingen doen:
- aan Gradus, Hendricus, Jan en Johanna Meijnen (kinderen uit het 1e huwelijk van Derk Meijnen) elk f. 50,- - (vaders versterf);
- aan Hendrik Meijnen (zoon uit het 2e huwelijk van Derk Meijnen) f. 200,- - (vaders versterf).

Zes maanden na het overlijden van Johanna Wiltink moeten Gerrit Jan Salemink en Berendina Meijnen aan Hendrik Meijnen uitkeren f. 200,- - (moeders versterf).
Ten aanzien van de alimentatie wordt behalve wat traditioneel gebruikelijk is o.a. bepaald:
- dat vanaf het moment dat Derk en Johanna hun levensdagen werkeloos gaan slijten, zij wekelijks als zakgeld elk 25 cent ontvangen;
- dat als Derk en Johanna zich elders vestigen zij elk jaarlijks f. 75,- - ontvangen.

De verplichtingen die Gerrit Jan Salemink en Berendina Meijnen aangaan, worden geschat op f. 1.200,- -. Daarvoor nemen zij een hypothecaire lening (GA 0168 3054 akteno.102).

**26) 1851**

Veilingen oktober 1851

**27) 1853**

Op *26 januari 1853* verkoopt *Hendrik Meijnen* aan *Gerrit Jan Salemink* het erfrecht wegens moeders (Berendina Kroesen) versterf van zijn twee overleden halfbroers, Bernardus en Theodorus Meijnen, voor *f. 70,- -* . Volgens dit stuk grensde 'de Kleine Kroese' in 1817 aan de bouwhoven 'de Grote Kroese','de Reinder','de Sandbulte' en 'de Spork' (GA 0168 3064 akteno.12).

**28) 1861**

- Op *31 januari 1861* verkoopt *Gerrit Jan Salemink*, wonende op 'de Kleine Kroese' aan de onder Sillevold wonende landbouwer *Arend Breukelaar* voor *f. 8.000,- -* de bouwplaats 'Kleine Kroese' bestaande uit:
  - Kadastrale Gemeente Varsseveld legger 1217: Sectie C no.717 groot 4 bunders 6 roeden 90 ellen;
  - Kadastrale Gemeente Wisch legger 513: Sectie C nummers 167, 168, 169, 170, 172, 173 (huis), 174, 175, 177, 178, 179, 186, 451, 452, 453, 454, en 538; grootte: 13 bunders en 30 ellen.

  Totale grootte van de bouwplaats 'Kleine Kroese': *17 ha 07 a 20 ca.*
  Tot het gekochte behoort ook de bepoting en pootrechten voorzover bestaande en uitoefenbaar op de langs de voorschreven grond lopende publieke weg en op de wal der daarlangs, ten behoeve van hoger gelegen erven, aanwezige waterleiding (GA 0168 2446 akteno.12).
  *Opmerking:*
  Door deze verkoop komt o.a. het huis (C 173) in leggerartikel 1066 regel 6.

- Op *18 juli 1861* vindt een boedelscheiding plaats van *Garret Veldhorst* (op 'Groot Veldhorst' in Groot Bredenbroek) en zijn kinderen *Garrit Jan Veldhorst*, *Hendrik Veldhorst* en *Aaltjen Veldhorst (x Arend Breukelaar).* Aaltjen ontvangt het restant van Kadastrale Gemeente Gendringen Sectie A no.238 ter waarde van *f. 1.000,- -* (GA 0168 2446 akteno.70).

- Op *11 en 18 juli 1861* laten *Arend Breukelaar* en *Aaltjen Veldhorst* een groot aantal percelen (waaronder het hierboven genoemde perceel A 238) onder Gendringen en Dinxperlo *veilen* voor *f. 4.999,- -* (GA 0168 2446 aktenummers 65 en 69).

Historisch Archief Sllvolde - Lanz

**29) 1863**

- Op *12 juli 1863* maken *Gerrit Veldhorst* en diens echtgenote, *Johanna Seinhorst*, hun *testamenten*. Daarbij geven zij elkaar het levenslange vruchtgebruik. Aan hun zoon Gerrit Veldhorst (junior) geven zij de plaats 'Groote Veldhorst':
  - Kadastrale Gemeente Gendringen leggerartikel 1692 Sectie A nummers 236 en 717;
  - leggerartikel 589 Sectie A nummers 305, 508, 509, 511 en 512 en
  - leggerartikel 1735 Sectie A nummer 507 (huis en erf 'de Veldhorst').

  Na het overlijden der ouders moet Gerrit Veldhorst *f. 5.400,- -* in de nalatenschap brengen (GA 0168 2446 aktenummers 71 en 72).
- Onderhandse ruiling met Koldeweij, weduwe Mijnen, Notaris Maitland te Dinxperlo d.d. 27 augustus 1863.
- Op *23 september 1863* gaan *Garrit Jan Martens* en *Arend Breukelaar* een onderhandse *ruiling* van *grond* aan. Breukelaar ontvangt 4 roeden en en 75 ellen van de kadastrale nummers C 159, 163 en 463 en staat af aan Martens 4 roeden en 75 ellen van het kadastrale nummer C 454 (copie in bezit van Theo Tangelder).

**30) 1866**

Door de verkoop van de 'Kleine Kroese' gaat *C 173* van leggerartikel 513 naar leggerartikel 1066 (regel 6). Uit deze legger blijkt dat in *1866* 'de Kleine Kroese' is *afgebroken* en dat op de plaats waar het huis had gestaan een *boomgaard* is aangelegd. Het *nieuwe huis* krijgt nummer *C 583* leggerartikel 1066 regel 22 (GA kadaster).

**31) 1879**

Volgens de kadastrale legger wordt in *1879* het *huis C 583 verbouwd* en wordt er een stuk bij aangebouwd. Het huis krijgt nu nummer *C 690* (GA kadaster).

**32) 1882**

16 december 1882 onderhandse akte van transport

**33) 1883**

Op *12 januari 1883* leent *Arend Breukelaar* op 'de Kleine Kroeze' *f. 4.000,- -* tegen 4¼ % van *Mejuffrouw Johanna Wilhelmina Catharina Snethlage*, weduwe van Rudolph Abraham Engelbart Boland, te Varsseveld met als zekerheidsstelling zijn onroerende goederen (GA 0168 4217 akteno.2368).

*Opmerkingen:*

Onder de onroerende goederen worden twee huizen genoemd:
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie *C no.562* (83 ca) en
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie *C no.690* (23 a 40 ca).

Het huis op *C 562* is het huis van *Hendricus Meijnen* ('de Koekoek'); het huis op *C 690* is *'de Kleine Kroeze'*.

Volgens een stuk uit 1903 is deze lening geroyeerd op 10 oktober 1920 (GA 0168 akteno.1750).

**34) 1890**

*Hendricus Meijnen* was gehuwd met *Gerharda Hendrica Ebbers*. Uit dit huwelijk was een dochter, *Willemina Meijnen*, die in 1890 als zuster verbleef in het klooster der Franciscanessen te Neer Eoteren bij Maas-Eijk in België.

Hendricus Meijnen hertrouwde met *Maria Aleida Koldeweij.* Uit dit huwelijk was een zoon, *Willem Meijnen*.

Op *14 oktober 1890 verkopen* Maria Aleida Koldeweij, weduwe van Hendricus Meijnen, wonende in de Kroezenhoek, Willem Meijnen wonende in de Kroezenhoek, en Willemina Meijnen, zuster in Belgie, aan *Arend Breukelaar* op 'de Kleine Kroeze' een perceel bouwland, gelegen in de bouwplaats 'de Kleine Kroeze', Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie C no.187*, groot 17 a 20 ca, voor *f. 130,- -* (GA 0168 4224 akteno.3841).

*Opmerking:*

Perceel C 187 had Hendricus Meijnen aangekocht op een veiling d.d. 2, 3, 16, 17 en 18 oktober 1851.

Op *14 oktober 1890* verkoopt *Maria Aleida Koldeweij*, weduwe van Hendricus Meijnen, aan *Arend Breukelaar* op 'de Kleine Kroeze' voor *f. 300,- -*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie C no.562* (83 ca). Zij verkoopt de grond waarop door haar een *woning* is gebouwd;
- Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie C 561.* Van dit perceel (bos) dat ligt om perceel C 562 verkoopt zij een noordelijk gedeelte (42 a).

*Opmerking:*
De op perceel C 562 gebouwde woning wordt 'de Koekoek' genoemd. Deze woning moet dus zijn gebouwd tussen 1851 en 1883 (zie gegevens 1883).

**35) 1903**

Op *13 mei 1903* verkoopt *Arend Breukelaar* op 'de Kleine Kroeze' aan *Hendrik Breukelaar*, eveneens op 'de Kleine Kroeze', voor *f. 15.000,- -:*
- de inboedel en de landbouwwerktuigen m.u.v. de twee kasten met kleren en linnengoed en het bed met toebehoren van Arend en diens echtgenote;
- al zijn onroerende goederen, bestaande in

- de bouwplaats 'Kleine Kroeze' Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C nummers: 167 (weiland; 01 10 50), 168 (weiland; 00 19 00), 169 (bouwland; 00 57 60), 170 (weiland; 00 05 10), 172 (1/5 bouwland, 4/5 bos; 01 98 10), 174 (boomgaard; 00 05 80), 588 (weiland; 00 26 30), 589 (weiland; 00 09 40), 590 (tuin; 00 05 50), 690 (huis, erf; 00 23 40), 691 (boomgaard; 00 17 80), 261a (hooiland; 01 08 60), 187 (bouwland; 00 17 20); 824 (weiland; 00 21 90), 825 (bouwland; 03 83 30), 826 (bouw- en weiland; 01 25 40), 827 (heide met hakhout; 00 46 70), 828 (bos; 01 51 30). *Totale grootte: 13 ha 33 a.*
- Kadastrale Gemeente Varsseveld Sectie C nummer 717 (bos; 04 06 90).

Op de verkoopprijs wordt in mindering gebracht een hypothecaire schuld ter grootte van f. 4.000,- - tegen 4¼ % aan Mejuffrouw Johanna Wilhelmina Catharina Snethlage, weduwe van Rudolph Abraham Engelbart Boland te Varsseveld d.d. 12 januari 1883. De resterende f. 11.000,- - blijft Hendrik Breukelaar aan zijn ouders schuldig (GA 0168 5839 akteno.1750).
Op *13 mei 1903* maakt *Hendrik Breukelaar* op 'de Kleine Kroeze' zijn testament. Hij benoemt zijn ouders tot erfgenamen (GA 0168 5839 akteno.1751).

**36) 1909**

Op *3 juni 1909* keuren B. & W. van Wisch het plan goed van de Weduwe van A. Breukelaar om een *schuur* te bouwen bij het woonhuis (Info en bouwtekening Theo Tangelder).

*'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) vermeldt op p.134 het volgende:*

Omstreeks 1700 wordt deze 1¼ morgen grote Wissche boerderij, *Muggenpadstede* genoemd, opnieuw verpacht aan de oude pachter, *Bernt Crousen*. De oude pacht bedroeg 18 daalders, de nieuwe gaat 20 daalders bedragen ('De Kroezenhoek' 2006 p.219).
*Derk Meynen* (*1775) was gehuwd met *Johanna Wilting* (*1775);

- hun dochter, *Berendina Meynen* (*1819), trouwt in 1840 met *Gerrit Jan Salemink* (*1816). Hij krijgt het bedrijf in *1841* (correctie: 1843) op zijn naam;
- *1862 (correctie 1861)-1903:* het bedrijf is in handen van *Arend Breukelaar* (1837-1906), gehuwd met *Aaltjen Veldhorst* (1839-1920);
- *1903-1938:* zoon *Hendrik Breukelaar* (1875-1938), op 27 november 1930 gehuwd met *Aleida W. Bruijl* (1905-1968), is de volgende bewoner;
- na het overlijden van Hendrik Breukelaar (1938) hertrouwt *Aleida W. Bruijl* (1905-1968) op 26 oktober 1939 met *Gerrit H. Aalbers* (1908-1990);
- na het overlijden van Aleida W.Bruijl (1968) hertrouwt Gerrit H. Aalbers in 1969 met *Mina Colenbrander*, die in 1989 overlijdt.
  In 1989 wordt het *voorhuis* verhuurd aan *Karin Tangelder* en *Jan Hendriksen;*
- na het overlijden van Gerrit H. Aalbers (1990) koopt *Johannes B.I. Pothoff* van 'de Spork' het bedrijf;
- in 1992 verkoopt Pothoff het *huis en erf* van 'de Kleine Kroeze' aan *Theo Tangelder* van 'de Bult' en diens dochter, *Karin Tangelder*;
- in 1994 trouwt *Karin Tangelder* (*1967) met *Jan Hendriksen* (*1967).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Kwak***
# ***Voorbroek Terborg***
# ***(A 11)***

***- Namen:***

***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) uit 1828 is 'de Kwak' ingetekend onder nummer 11.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 105b
***- Huidig adres:***
Terborg.Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1832.
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.11 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.11: huis en erf van de Markt van Wisch.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Markt van Wisch: 345.
***- Bewoners:***
*Willem Kwak (x Aaltjen Mebelink/te Mebel) - Hendrik Jan Kwak (x Hendrika Loovink) - Hendrik Willem Kwak (x Gezina Aleida Lieverdink) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 345, is de geschiedenis van dit huis na te gaan:
- Artikelnummer *345* (DSCF 9241) *de Markt van Wisch.*
  * 345/6 *A 11 huis en erf* 03 20. *Dj.1855 scheiding.* Gaat naar 400/1.
- Artikelnummer *400* (DSCF 4062) *Willem Kwak* Varsseveld.
  * 400/1 *A 11 huis en erf* 03 20. *Dj.1855 verkoop.* Komt van 345/6 en gaat naar 877/1.
- Artikelnummer *877* (DSCF 9603) *Hendrik Jan Kwak* arbeider Silvolde
  * 877/1 *A 11 huis en erf* 03 20. *Dj.1871 verkoop.* Komt van 400/1 en gaat naar 1289/1.
- Artikelnummer *1289* (DSCF 0146) *Hendrik Willem Kwak* eigenlandarbeiddoende Silvolde.
  * 1289/1 *A 11 huis en erf* 03 20. Komt van 877/1 en gaat naar

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 105b -*** *(foto 31)*
***te Lindert (Gerrit Jan),*** * 1782, ***Dagloner***
***ter Horst (Tonia),*** * 1790, zonder
te Lindert (Jan), * 1816, zonder
te Lindert (Hendrik), * 1818, zonder
te Lindert (Harmanus), * 1821, zonder
te Lindert (Wessel), * 1824, zonder

**2) 1832**
Op 17 mei 1832 *trouwen* te Wisch de 31-jarige *dagloner Hendrik Jan Kwak*, geboren te Varsseveld als zoon van de dagloner Willem Kwak en Aaltjen Mebelink/te Mebel, en de 32-jarige *dienstmeid Hendrika Loovink*, geboren te Ambt-Doetinchem als dochter van de dagloner Hendrik Jan Loovink en Everdina Reimers (Gemeente Wisch 1832 akteno.12; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1838**
Op *1 december 1838* zetten *Jan Duitshof* en diens echtgenote, *Jenneken Koenders*, op 'de Steengroeve' op voorwaarden al hun roerende goederen over naar *Berend Hendrik Rademaker* en diens echtgenote, *Antoinetta Koenders*. Als getuigen treden op Johannes ten Holder (op 'den Heidenkamp') en *Hendrik Jan Kwak (op 'de Kwak')* (GA 0168 1249 akteno.282).

**4) 1870**
Op 27 mei 1870 *overlijdt* te Westendorp de 69-jarige *dagloner Hendrik Jan Kwak*, echtgenoot van Hendrika Loovink (Gemeente Wisch 1870 akteno.64; genlias).

**5) 1876**
Op 20 juli 1876 *trouwen* te Wisch de 39-jarige *landbouwer Hendrik Willem Kwak*, zoon van Hendrik Jan Kwak en Hendrika Lovink, en de 27-jarige *Gezina Aleida Lieverdink*, geboren Wisch als dochter van de landbouwer Roelof Lieverdink en Albarta Velthuizen (Gemeente Wisch 1876 akteno.40; genlias).

**6) 1886**
Op 1 april 1886 *overlijdt* te Westendorp de 86-jarige *Hendrika Loovink*, weduwe van Hendrik Jan Kwak (Gemeente Wisch 1886 akteno.38; genlias).

**7) 1922**
- Op 4 maart 1922 *overlijdt* te Westendorp de 73-jarige *Gezina Aleida Lieverdink*, echtgenote van Hendrik Willem Kwak (Gemeente Wisch 1922 akteno.47; genlias).

- Op 4 december 1922 *overlijdt* te Westendorp de 85-jarige landbouwer *Hendrik Willem Kwak*, weduwnaar van Gezina Aleida Lieverdink (Gemeente Wisch 1922 akteno.133; genlias).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


## ***Langenbrink***
*(Zie: 'Harbers')*

## ***de Roode Leeuw***
## ***St.Jorisplein 14 Terborg***
## ***(A 268)***

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 268.
- A 268: huis, schuur en erf 00 h 08 a 00 c Gerrit van Dillen.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'de Rode Leeuw' in de periode november 1813 t/m 1826 nummer 94.
Jaren 1826-1828: 93
Jaren 1830-1840: B 299 en B 299a
***- Huidig adres:***
St.Jorisplein 14 7061 CN Terborg Tel. 0315 - 397139
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1734
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.268 (1828) Gerrit van Dillen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.268: Gerrit van Dillen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Gerrit van Dillen: 56.

***- Bewoners:***

*(Johan) Hans Jurrien van Bullingen/Beulingen (x 1e x Aleijda Roerincks/Roering; 2e x Berentjen Remmelinks) - Jan Hendrik van Bullingen (x Hendrina Brethauwer) - Arnd van Dillen (x Ida Blumers) - Hendrik van Dillen (x ...) - Jan van Dillen (x Hendrina Overkamp) - Gerrit van Dillen (x Engelina van Dillen) - Antonius te Leuken (x Arnolda van Dillen) - Gerhardus Bernardus te Leuken (x Maria Cornelia van Rossum) - Johannes Antonius Joseph Gleis (x Theodora Hermina Snelting)- Frederik Gerhard Wilhelm Schmidt (x Wilhelmina Hendrika Ottolina Corbelijn) - Arthur Guido van Herzberg (x ...) -*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 56 is de geschiedenis van deze brouwerij, herberg en dit logement vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *56* (DSCF 4700) *Gerrit van Dillen* Logementhouder Silvolde. *Arnolda van Dillen* vrouw van Antonius te Leuken logementhouder Terborg de helft.
  * 268/3 *A 268 huis schuur erf* 08 00. *1855 scheiding.* Gaat naar 842/1.
- *Artikelnummer 842:* niet gevonden.
- Artikelnummer *1115* (DSCF 9964 en 9965) *Gerhardus Bernadus te Leuken* Tabaksfabrikant of logementhouder Terborg en vervolgens diens weduwe *Maria Cornelia van Rossum* logementshoudster Sillevold dj.1884 Scheiding.
  * 1115/1 A 251 tuin 12 60. *1870 verkoop.* Komt van 842/3 en gaat naar 1074/7.
  * 1115/2 A 269 weiland 01 44. *1866 Splitsing.* Komt van 842/10 en gaat naar 1115/7, 8, 9.
  * 1115/3 *A 421 huis, schuur, erf* 08 55. *1871 bijbouw.* Komt van 842/15 en gaat naar 1115/13, 14.
  * 1115/4 *A 422 huis* 03 05. *1871 vereeniging.* Komt van 842/13 en gaat naar 1115/14.
  * 1115/5 *A 423 stalling en erf* 01 30. Komt van 969/2 en gaat naar: niet vermeld (Opm.: Artikelnummer 969: niet gevonden).
  Bel. 1864.
  * 1115/7 A 512 tuin 00 54. *1867 scheiding.* Komt van 1115/2 en gaat naar 1198/5 (buurman koopman Everhard Gesinus Aalbers in het Richtershuis).
  * 1115/8 A 513 weg 00 30. *dj.1878 vereenig.* Komt van 1113/2 en gaat naar 1115/21.
  * 115/9 A 514 tuin 00 60. *1871 verkoop.* Komt van 1115/2 en gaat naar 1115/12.
  Bel. 1866, 1867.
  * 1115/10 A 535 tuin 19 30. *1871 verkoop.* Komt van 1194/1, 2, 3 en gaat naar 1115/13, 14.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bel.1870.
*Opmerking:* Artikelnummer 1194 (DSCF 0043) *Hendrik Piepers* metselaar Silvolde en vervolgens tuinman *Gerhardus Piepers*. * 1194/1, 2, 3 betreft de percelen: A 312, A 299 (huis afgebroken in dj.1870) en A 300.
* 1115/11 A 266 bouwland 03 60. *1871 vereeniging.* Komt van 345/36 en gaat naar 1115/14.
* A weg verkrijgt een gedeelte.
* 1115/12 A 536 tuin 00 62. *dj.1878 vereenig.* Komt van 1115/9 weg en gaat naar 1115/16.
* 1115/13 *A 538 huis, schuur, erf* 08 50. *dj.1873 exp.vrijdom.* Komt van 1115/3, 10, weg en gaat naar 1115/16.
* 1115/14 A 539 tuin 27 40. *dj.1895 verkoop.* Komt van 1115/11, 3, 9, 10 weg en gaat naar 1115/26 en 348/122.
Bel. 1871.
* 1115 *A 533 huis, schuur, erf* 08 50. *dj.1886 verb.* Komt van 1115/13 en gaat naar 1115/24.
Bel. 1873.
* 1115/16 *A 277 schuur* 01 96. *dj.1878 Vereenig.* Komt van 1198/6 (buurman koopman Everhard Gesinus Aalbers in het Richtershuis) en gaat naar 1115/20.
* 1115/17 A 432 bouwland 00 45. Komt van 791/2 en gaat naar 1115/20.
* 1115/18 A 512 tuin 00 54. Komt van 1198/5 (Opm.: buurman Aalbers) en gaat naar 1115/20.
- A 507 Verkrijging van een gedeelte. dj.1878 4/354. Komt van 1198/3 (buurman Aalbers) en gaat naar: niet vermeld.
- A 511 idem. dj.1878 2/354. Komt van 1198/4 (buurman Aalbers) en gaat naar: niet vermeld.
- A 530 idem dj.1878 2/354. Komt van 1198/21 (buurman Aalbers) en gaat naar: niet vermeld.
Bel. 1876.
* 1115/19 A 621 tuin 07 10. Komt van 1198/21 (buurman Aalbers) en gaat naar: niet vermeld (= 2705/1).
* 1115/20 *A 622 schuur en erf* 04 10. *dj.1879 ruil.* Komt van 1115/16, 17 en 1198/3, 4, 21 (buurman Aalbers) en gaat naar 1115/22, 23, weg.
* 1115/21 A 623 tuin 03 20. *dj. 1878 vereenig.* Komt van 1198/3, 4 (buurman Aalbers) en 1115/18, 8, 12 en gaat naar 1115/22.
Bel. 1878.
* 1115/22 A 660 tuin 03 25. Komt van 1115/20, 21 en gaat naar: niet vermeld.
* 1115/23 *A 661 schuur en erf* 03 05. Komt van 1115/20 en gaat naar: niet vermeld (= 2705/2).
Bel. 1879.
* 1115/24 *A 538 huis, schuur, erf* 08 50. dj.1888 Verw.Vrijdom. Komt van 1115/15 en gaat naar 1115/25.
* 1115/25 *A 538 huis, schuur, erf* 08 50. *dj.1895 Vereen.* Komt van 1115/24 en gaat naar 1115/26.
Bel. 1888.
* 1115/26 *A 810 huis, schuur, erf* 25 60. Komt van 1115/5, 14, 25 en gaat naar: niet vermeld.
Bel. 1895.
- Artikelnummer *2334* (DSCF
- Artikelnummer *2705* (DSCF 3546) *2/3 Arnolda Antonia Maria te Leuken* en consort Terborg. Dj. 1918. dj. 1933 Hoofdverand. *1/3 Cornelia Jacoba Maria te Leuken* Terborg en *Gerhardus Petrus Antonius Lambertus te Leuken* (eerst cand.not. te Grave) notaris Amersfoort. *1/3 Vruchtgebruik Maria Cornelia van Rossum wed. Gerhardus Bernardus te Leuken Terborg.* Dj.1921 Successie.
* 2705/1 A 621 tuin 07 10. dj.*1913 Verkoop.* Komt van 1115/19 en gaat naar 2839/1.
* 2705/2 *A 661 koetshuis en erf* 03 05. *dj. 1913 Verkoop.* Komt van 1115/23 en gaat naar 2839/2.
(- Artikelnummer 2839 (DSCF 3699) Hendrik Jan Widemann stalhouder Terborg en vervolgens Catharina Hendrika Widemann kapster Arnhem. Dj.1936 Scheiding. Dj. 1937 Successie. Dj.1939 Woonpl.verandering.
* 2839/1 A 621 tuin 07 10. dj.1942 verkoop. Komt van 2705/1 en gaat naar 3974/1.
* 2839/2 A 661 koetshuis en erf 03 05. dj.1913 Verand.v.best. Komt van 2705/2 en gaat naar 2939/3.
* 2839/3 A 661 huis, koetshuis en erf 03 05. dj.1942 verkoop. Komt van 2839/2 en gaat naar 3974/2. Bel.1934.)

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 2705/3 *A 887 huis, schuren en erf* 32 20. *dj.1915 verkoop en bijbouw.* Komt van 1115/28 en gaat naar 2932/2 en 2933/1.
* 2705/4 *A 888 trambureau* en erf 00 17. *Verkoop.* Komt van 1115/29 en gaat naar 2932/1.
* 2705/5 B 114 bouwland 43 30. dj.1940 verkoop. Komt van 1115/6 en gaat naar 2822/34.
Bel. 1911, 1913, 1915.

- Artikelnummer *2932* (DSCF 3805) *Johannes Antonius Joseph Gleis* hotelhouder Terborg. Dj.1928 Successie.
* 2932/1 *A 888 trambureau* en erf 17. *dj.1927 Slooping.* Komt van 2705/4 en gaat naar 2932/5.
* 2932/2 Terborg *A 975 huis, schuur, erf en tuin* 20 80. *dj.1923 Slooping.* Komt van 2705/3 en gaat naar 2932/3.
Bel. 1915.
* 2932/3 Terborg *A 975 huis, schuur, erf en tuin* 20 80. *dj.1924 Verkoop enz.* Komt van 2932/2 en gaat naar 2529/3 en 2932/4.
Bel. 1923.
* 2932/4 Terborg *A 1008 huis, schuren, erf en tuin* 19 70. *dj.1928 Vereeniging.* Komt van 2932/3 en gaat naar 2932/6.
Bel. 1924.
* 2932/5 Terborg A 888 erf 17. *dj.1928 Slooping.* Komt van 2932/1 en gaat naar 2932/6.
Bel. 1927.
* 2932/6 Terborg *A 1018 huis, schuren, erf en tuin* 19 87. *dj.1934 Verkoop.* Komt van 2932/4, 5 en gaat naar 2932/7 en 3739/1.
Bel. 1928.
* 2932/7 Voorbroek *A 1076 hotel en schuur* 18 70. *dj.1935 Stichting.* Komt van 2932/6 en gaat naar 2932/8.
Bel.1934.
* 2932/8 Voorbroek *A 1076 hotel, bergplaats en tuin* 18 70. *dj.1939 verkoop*. Komt van 2932/7 en gaat naar 3873/1.
Bel. 1935.

- Artikelnummer *2933* (DSCF 3806) *Johannes Antonius Joseph Gleis* hotelhouder Terborg. Dj.1928 Successie. Mede-eigenaren van het recht van gebruik en bewoning: *Arnolda Antonia Maria te Leuken* Terborg en *Cornelia Jacoba Petronella te Leuken* Terborg ½ dj. 1918. Bezitter van het recht van gebruik en bewoning: *Gerhardus Petrus Antonius Lambertus te Leuken* cand. Notaris Grave en consorten.
* 2933/1 *A 976 huis, tuin* 11 40. *dj.1916 Splitsing.* Komt van 2705/3 en gaat naar 2933/2.
Bel. 1915.
* 2933/2 *A 976 huis, tuin* 11 40. *dj.1934 Verkoop enz.* Komt van 2933/1 en gaat naar 3739/1 en 2914/3.
Bel. 1916.

- Artikelnummer *2914* (DSCF 3781) *de Geldersche Stoomtramwegmij* te Doetinchem of *N.V. Geldersche Tramwegmaatschappij* gev. te Doetinchem.
* 2914/1 A 822 tramweg 00 93. dj.1931. *dj.1960 Verkoop.* Komt van 2162/1 en gaat naar 348/33 (?).
Bel. 1917.
A 976 gedeeltelijk. Bel.1932.
* 2914/3 het Voorbroek A 1078 kantoor met wachtgelegenheid tramstation en erf 04 00. dj. 1946, 1948, 1954. *dj.1961 Verkoop.* Komt van 2933/3 en gaat naar 1380/41.

- Artikelnummer *3873* (DSCF 6835) *Frederik Gerhard Wilhelm Schmidt* hotelhouder Terborg Drumpt bij Tiel Julianaplein 18. dj.1954.
* 3873/1 Voorbroek *A 1076 hotel, bergplaats en tuin* 18 70. *dj.1954 Verkoop enz.* Komt van 2932/8 en gaat naar 4355/1 en 3873/2.
* 3873/2 St.Jorisplein A 1123 tuin 88. *dj.1964 verkoop.* Komt van 3873/1 en gaat naar 3599/4 en 1380/41.

- *Artikelnummer 3599* (DSCF 4575) *Gerhardus Johannes ten Have* rijwielhersteller (handelaar) Silvoldseweg 1 Terborg.
*A 1123 ged.* dj.1963, 1964. Komt van 3873/2 en gaat naar 3599/4.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*A 1124 ged.* dj.1962, 1964. Komt van 3922/2 en gaat naar 3599/4.
* 3599/4 Silvoldseweg *A 1186 huis, garage, tuin* 07 71. Komt van 3873/2 en 3922/2 en gaat naar: niet vermeld.
Bel.1964.
- Artikelnummer *3738* (DSCF 6693) *Arnolda Maria te Leuken* Terborg.
A 1018 gedeeltelijk. *dj.1934 Vereeniging.* Komt van 2932/6 en gaat naar 3739/1.
Bel. 1933.
- *Artikelnummer 3739* (DSCF 6694) ... eig. voor 00.01.17 in oud 1018, ... eigenaar ½ , bl.eig. ½ , voor 00 07 40 in oud no.976: *Arnolda Antonia Maria te Leuken* Terborg. Dj.1934. Voor 00.07.40 in oud no.976, ½ bezitter van het recht van gebruik en bewoning: *Gerhardus Petrus Antonius Lambertus te Leuken* notaris Amersfoort. A 976 gedeeltelijk. Komt van 2933/2 en gaat naar: niet vermeld.
* 3739/1 't Voorbroek *A 1077 huis, tuin* 08 37. dj.1964 verkoop. Komt van 2933/3 en 2932/6 en gaat naar 3922/1.
Bel.1934.
- Artikelnummer *3922* (DSCF 6886) *Wilhelmina Hendrika Ottolina Corbelijn* z.b. vrouw van Frederik Gerhard Wilhelm Schmidt, hotelhouder. Terborg. Drumpt bij Tiel Julianaplein 18. dj.1954.
* 3922/1 het Voorbroek *A 1077 huis, tuin, erf* 08 57. *dj.1954 Verkoop enz.* Komt van 3739/1 en gaat naar 4355/1 en 3922/2.
* 3922/2 St.Jorisplein *A 1124* tuin 07 73. *dj.1964 Verkoop.* Komt van 3922/1 en gaat naar 3599/4 en 1380/41.
- *Artikelnummer 4355* (DSCF 7358) *Arthur Guido van Herzberg* exploitant ener stationsrestauratie Hotel 'de Roode Leeuw' Terborg.
* 4355/1 St.Jorisplein *A 1122 hotel, koepel, plein* 18 66 *dj.1964 Verkoop.* Komt van 3873/1 en 3922/1 en gaat naar 4355/2 en 1380/41.
Bel.1954.
* 4355/2 Silvoldse plein *A 1185 hotel, koepel, plein, tuin* 17 41 1964. Komt van 4355/1 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *1380* (DSCF 2362) *de Staat (Verkeer en Waterstaat) (Wegen).*
* 1380/37 Voorbroek A 1078 kantoor en wachtgelegenheid 04 00. Komt van: niet vermeld, en gaat naar: niet vermeld.
* 1380/41 Silvoldseweg A 1188 weg 97 84. Komt van: niet vermeld, en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1734**
De bierbrouwer *Hans Jurrien van Bullingen* huwde met *Aleijda Roerinck(s),* dochter van de schepen van Terborg. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen: *Johanna, Jan Hendrik en Hermiena.* Vervolgens trouwt Hans Jurrien van Bullingen met *Barentjen Remmelinck(s).* Na het overlijden van Hans Jurrien wordt op *18 september 1734* een mageschеid gemaakt. De drie kinderen krijgen het huis, de hof, het land en de inboedel. Zijn 2e echtgenote ontvangt enige spullen (volgens een specificatie) en 200 silveren ducatons (GA 0209 328 f.74).

**2) 1741**
Hans Jurrien van Bullingen is overleden. Op 12 december 1740 wordt een mageschеid gemaaktJan Hendrik van Bullingen Jr. leent, tegen 5%, 500 Caroli gld van de Kerk van Terborg met als onderpand de goederen die hij heeft en krijgt en huis en hof voor de poorte der stadt Borgh aldernaest het huis en de hof van Jan Goosens (= de Roskam). Die schuld heeft hij op 20 september 1744 afgelost.

**3) 1766**
**4) 1767**
Jan Hendrik van Bullingen heeft veel schulden. Hij haalt spullen weg. Scholtus Arnd Elscamp moet de spullen ophalen.

**5) 1768**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Arnd van Dillen*, gehuwd met Ida Blumers, koopt de brouwerie voor Borg. Vervolgens koopt diens zoon, *Hendrik van Dillen*, de Rode Leeuw. Hij *leent* op 30 december 1768 1000 gulden va het Gasthuis Borg en 300 van de Silvoldse Kerk (GA 0209 331 f.68, f.130).

**6) 1770**

**7) 1795**

Volgens de inwonerslijst van *14 en 15 oktober 1795* wonen er in het huis van *J. van Dillen* (in Voorentjes Rot) *9 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969)

**8) 1809**

Op de 4e van de slagtmaand 1809 is *Jan van Dillen Gtzoon* 473 gulden *schuldig* voor in 1804 en 1805 bij *J.A.Troost* in Arnhem gekochte indigo en andere verfwaren (GA 0209 339 f.84).

**9) 1810**

Op 13 januari 1810 *overlijdt Jan van Dillen*, oud 65 jaar, eheman van Hendrina Overkamp. Gewoond hebbende in de Buurschap Silvolde en gehuwd geweest. Nalatende vrouw en 7 kinder. Hij wordt begraven op 20 januari 1809 in Ter Borg (GA 1759 87/1).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 93 -*** *(foto 30)*

***van Dillen (Gerrit),*** * 1781, ***Logementhouder***
***Overkamp (Hendrina),*** * 1756, zonder
van Dillen (Engelina), * 1776, zonder
***van Dillen (Arnolda),*** * 1805, zonder
***te Leuken (Antonius),*** * 1802, ***kastelein***
te Leuken (Elisabeth Grada), * 1826, zonder
Giesen (Jan), * 1808, knecht
Hilders (Gesiena), * 1805, meid
Kaal ((Willemina), * 1807, meid
Sommers (Bernard Joseph), * 1798, katoenspinner
Sommers (Frans Anton), * 1802, katoenspinner
Benning (Johan Bernard), * 1808, katoenspinner

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 299*** (f.376, A 268, 'de Rode Leeuw')
***van Dillen (Gerrit),*** 48, Terborg, ***Logementhouder***
***van Dillen (Engelina),*** 52, Silvolde, zonder
***te Leuken (Antonius),*** 27, Terborg, ***particulier***
***van Dillen (Arnolda),*** 24, Silvolde, zonder
te Leuken (Gerhardus Bernardus), 1, Silvolde, zonder
te Leuken (Elisabeth Gerharda), 3, Silvolde, zonder
te Leuken (Johnna Engelina), 1, Silvolde, zonder
Overgoor (Gerrit), 24, Ulft, knegt, vertrokken
van Dillen (Gerharda), 28, Silvolde, zonder
Hilders (Gesiena), 24, Ulft, meid
Kaal (Willemina), 22, Zeddam, meid
Thuis (Reinder), 23, 's Heerenberg, knegt
Alle 11 R.C.

***- B 299a***

***D Lockemeijer (Gerard),*** 45, Dordrecht, weduwnaar, ***gepensioneerd 1e Lt. bij de O.I. marine***, prot., Den 1 Januarij 1837 van Winterswijk hier gekomen in November 1837 vertrokken naar of bij Zutphen

**11) 1851**

Op 30 maart 1851 *overlijdt* te Wisch de 70-jarige *kastelein Gerrit van Dillen*, zoon van Jan van Dillen en Arnolda de Lugt, en echtgenoot van Engelina van Dillen (Gemeente Wisch 1851 akteno.30; genlias).

**12) 1857**

Op 18 november 1857 *overlijdt* te Wisch de 88-jarige *Engelina van Dillen*, dochter van Jan van Dillen en Hendrina Overkamp, en weduwe van Gerrit van Dillen (Gemeente Wisch 1857 akteno.133; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**13) 1882**
Op 28 november 1882 *overlijdt* te Silvolde de 44-jarige *logementhouder Gerhardus Bernardus te Leuken*, zoon van de logementhouder Antonius te Leuken en de logementshoudster Arnolda van Dillen, en echtgenoot van de logementshoudster Maria Cornelia van Rossum (Gemeente Wisch 1882 akteno.116; genlias).

**14) 1912**
Op 16 september 1912 *trouwen* te Doetinchem-Stad de 27-jarige *hotelhouder Johannes Antonius Joseph Gleis,* geboren te Zwolle als zoon van Gerhard Hermann Gleis en Johanna Christina Pijnappel, en de 26-jarige *Theodora Hermina Snelting*, geboren te Doetinchem-Stad als dochter van de hotelhouder Gradus Antonius Snelting en Wesselina Christina Bongers (Gemeente Doetinchem-Stad 1912 akteno.19; genlias).

**15) 1919**
Op 12 februari 1919 *overlijdt* te Terborg de 76-jarige *Maria Cornelia van Rossum*, geboren te Hof van Delft (Delft) als dochter van Jacobus van Rossum en Cornelia Geertruida Johanna Krul, en weduwe van Gerhardus Bernardus te Leuken (Gemeente Wisch 1919 akteno.25; genlias).

**16) 1926**
Op 20 oktober 1926 *overlijdt* te Terborg de 41-jarige *Theodora Hermina Snelting*, echtgenote van Johannes Antonius Joseph Gleis (Gemeente Wisch 1926 akteno.90; genlias).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


## ***Leijen***
## ***Heidedijk 9***
## ***(B 523)***



't Olde Leijen vanuit de lucht gezien.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1372-1723: Huebink; vervolgens: Leijen.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch is 'Leijen' ingetekend onder nummer 523.
- B 523 huis en erf 00 09 70 Wilhelmina Hermina Alexandrina Elisabeth Bruijns.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Leijen' in de periode 1809 t/m 1826 nummer 123.
Jaren 1826-1828: 123
Jaren 1830-1840: B 253
Jaren 1840-1850: B 289
- vanaf 1932: B 603.
***- Huidig adres:***
Heidedijk 9 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1372
***- Beschrijving:***
Herbouw in dienstjaar 1907. Sloop in dienstjaar 1923. Daarna weer herbouw.
***- Status:***
Geërfde boerderij.
***- Afbeeldingen:***
1. Lagerbuch Hoogheid Wisch (GA 0443 27) folio 24: plattegrond van het 'Leien Guth';
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.523 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.523: huis en erf van Wilhelmina Hermina Alexandrina Elisabeth Bruijns.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Doetinchemse renteniersche Wilhelmina Hermina Alexandrina Elisabeth Bruijns: 41.
***- Bewoners:***
*Jan Hubinck (x ...) - ….. - Berent Huebinck (x …..) - ….. - Adolph Rabeling (x …..) – Willem op Leijen (x Swenneken Seesinck) - Jan Leyen (x Eva Beuring) - de weduwe van Jan Leyen (Eva Beuring) - Garret en Johanna Leyen - Johanna Leijen en Reinder Leijen - Reinder Leijen (x …) - Hendrik Wissink (x ...) - Berend Doornink (x Dela Siebelink) - Hendrik Jan Doornink (x Johanna Jacoba Vriezen) - Engelbart Sloëtjes (x Johanna Jacoba Vriezen) - Bernardus Johannes Sloëtjes (x Hendrika Berendina van Arragon) –*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 41, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- *Artikelnummer 41* (DSCF 3266) *Wilhelmina Hermina Alexandrina Elisabeth Bruijns* rentenierschе Doetinchem.
  * 41/17 *B 523 huis* en erf 09 70 *verkoop.* Gaat naar 938/19.
- *Artikelnummer 938* (DSCF9665) *Wilhelmus Arnoldus Quirinus van Wijk* Terborg.
  * 938/19 *B 523 huis* en erf 09 70. *Dj.1874 verkoop.* Komt van 41/17 en gaat naar 1346/9
- *Artikelnummer 1346* (DSCF 1195) *Berend Doornink* landbouwer Sinderen.
  * 1346/9 *B 523 huis* en erf 09 70. *Dj.1874 scheiding*. Komt van 938/19 en gaat naar 1355/9.
- *Artikelnummer 1355* (DSCF 1206 en 1207) *Hendrik Jan Doornink* landbouwer Varsseveld en vervolgens diens weduwe, *Johanna Jacoba Vriezen,* en cons.
  * 1355/9 *B 523 huis* en erf 09 70. *Dj.1874 sticht. schuur.* Komt van 1346/9 en gaat naar 1355/26,27.
  * 1355/10 *B 524* boomgaard 09 20. *Dj.1874 sticht.schuur.* Komt van 1346/9 en gaat naar 1355/26,27.
  * 1355/26 *B 1181 huis*, schuur en erf 11 95. Komt van 1355/9,10 en gaat naar 1728/15.
  * 1355/27 *B 1182* tuin 06 95. Komt van 1355/9,10 en gaat naar 1728/16.
- *Artikelnummer 1728* (DSCF 1628, 2506, 2507) *Engelbart Sloëtjes* landbouwer Silvolde. Dj.1948 successie.
  * 1728/3 *B 520* weiland 56 40. *Dj.1907 splitsing.* Komt van … en gaat naar 1728/23,24.
  * 1728/15 *B 1181 huis*, schuur, erf 11 95. Komt van 1355/26 en gaat naar 1728/22.
  * 1728/22 *B 1181 huis,* schuur, erf 11 95. *Dj.1907 herbouw en vereniging.* Komt van 1728/15 en gaat naar 1728/24.
  * 1728/24 *B 1739 huis*, schuur, erf 16 00. *Dj.1923 sloop, enz.* Komt van 1728/3, 22 en gaat naar 1738/34.
  * 1728/34 *B 1739 huis*, schuur, erf 16 00.*Dj.1925 scheiding.* Komt van 1728/24 en gaat naar 4183/6.
- *Artikelnummer 2885* (DSCF 3748) *Bernardus Johannes Sloetjes* landbouwer op Leijen Silvolde.
  * 2885/9 Silvoldsche Buurt *B 2038 huis*, schuur, bouw- en weiland 04 17 00. *Dj.1960 Ver.van Art.* Komt van 2885/1,2,4,5 en gaat naar 4183/6.
- *Artikelnummer 4183* (DSCF 7173) *Bernardus Johannes Sloetjes* landbouwer op Leijen Silvolde B 603. Dj.1961 scheiding.
  * 4183/6 *B 2038 huis*, schuur, bld., wld. 04 17 00. Dj.1966. Komt van 2885/9 en gaat naar: niet verm.

***Gegevens***

**1) voor 1300**
Kolks stelt dat de oude naam van *'Leyen' 'Huebinck'* is (MOS p.27).
Op *6 maart 1372* stelt *Gunpart Huebing*, de oudste *keurmedige* van het hof te Silvolde (= 'Have'), dat ook zijn grootmoeder, moeder en zijn broer, Storm Huebing, keurmedig waren aan de Hof te Silvolde ('Wastinsigheid' Bijlage II p.189). Daaruit mag worden afgeleid dat 'Huebing'/'Leijen' al aan het begin van de 14e eeuw bestond.

**2) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 komt onder de 37 Silvoldse boerderijen de naam *Jan Hubinck* voor (GA 0443 no.60

**3) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen *Huebbinck* voor (GA 0124 1304).

**4) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat *Huebinck* uit
- bouwland: 8 morgen;
- inslag bestaande uit bos, heide en horsten: 4 morgen.

Op het goed is *geen huis* aanwezig.
Het goed is eigendom van het *Huis Wisch*.
De pachter, in 1647, *Berent Huebinck*, betaalt aan pacht 97 - 10 - 0.
Daarnaast moet hij jaarlijks opbrengen: 7 schepel rogge (waarde: 10 - 10 - 0) en de smalle tiend

Historisch Archief Silvolde - Lanz

(waarde: 25 stuivers).
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 no.198 en p.2 no.374; KM no.17).

**5) 1658**

**6) 1723** Pachter Berent Huebinck (kaart ± 1723 Wisch. Lagerbuch?)

**7) 1739**

Op 12 januari 1739 zitten op 'Leijen': *Willem op Leyen*, gehuwd met *Swenneken Seesinck* (GA 0209 328 f.125).

**8) 1740**

*Adolph Rabeling* heeft achterstand pacht van 'Leyen goed' over 1739. Op 7 augustus 1740 wordt hij gepeindigd (GA 0209 345 1e pak).

**9) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Leyen'* (in Bievings Rot) *7 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**10) 1797**

- Op 3 maart 1797: magescheid *Eva Beuring*, weduwe van Jan Leyen. O.a. ½ bank zowel in de Roomse Kerk te Silvolde als in de Roomse Kerk te Terborg (GA 0209 335 f.105).
- Op *4 maart 1797* zet *Eva Beurings*, weduwe van Jan Leyen, met approbatie van de Vrouwe van Wisch, 'Leijen' over op haar zoon, *Garret Leyen* voor f. 1.400,- - + alimentatie + deel uitkeren aan broers en zusters (GA 0209 335 f.106).

**11) 1799** Op *1 augustus 1799* kopen *Willem Massop* en diens echtgenote, *Helena ter Horst*, 'Leijen' van de Vrouwe van Nagell tot Wisch voor f. 1.686,90 (GA 0209 336 f.25). Waarschijnlijk eerste aanbetaling of Verholte. Pachters van 'Leijen': eerst de *weduwe* van *Jan Leyen*, nu *Garret Leyen*.

**12) 1800**

Op *10 september 1800* wordt aan de koopman *Willem Massop* en diens echtgenote, *Helena ter Horst*, de Bouwhoff Leyen (huis, bos, enz.) door Wisch gecedeerd. Volgens dit stuk was het verkocht op 1 juli 1799 voor f. 7.080,- -. Pachters: eerst de weduwe van Jan Leyen, thans haar zoon, Garret Leyen (GA 0209 336 f.31).

**13) 1802**

- Bij de koop door Willem Massop hadden *Goosen Keijser* en *Berend Bongers* borg gestaan. Daar Willem Massop niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, worden zij daarop aangesproken. Zij peindigen Massop. Uiteindelijk draait het erop uit dat het gerecht op 22 september 1802 toestemming geeft voor een veiling (GA 0209 337 f.1 e.v.)
- Op 5 november 1802 wordt 'Leyen' geveild. Op het goed rust een 'koornrenthe'. *Garret Leyen* zet in: f. 5.500,- -. Vervolgens komt het op f. 5.600, - -. Op *19 november 1800* wordt het gekocht door *H.W. Eerligh* voor *f. 7.165,* - - (GA 0209 337 f.8).

**14) 1803**

Een stuk d.d. 18 april 1803 vermeldt dat op de veiling van 5 en 19 november 1802 aan *Hendrik Willem Eerligh* is verkocht voor f. 7.165, - - Erve en Goed den Bouwhoff Leyen (huis, schuur, enz.) en dat de *pachter Garret Leyen* is (GA 0209 336 f.255).

**15) 1811**

Op 21 januari 1811 verklaart *Everdina Munnik*, weduwe van *Jan Eerligh* en wonende onder Zilvolde, dat uit haar huwelijk met Jan Eerligh de volgende kinderen zijn: *Johannes Coenradus* en *Agnita Christina* (GA 0168 1240 akteno.6).

**16) 1818**

Op *1 juni 1818* maakt *Gerret Leijen*, landbouwer, wonende op de bouwplaats 'Leijen' op dit goed zijn testament:

- hij legateert aan de *Roomscatholijke Armen van Zilvolde f. 50,- -;*
- aan het Fonds der *Roomscatholijke Kerk te Zilvolde: f. 40,- -;*
- de beide legaten moeten een jaar en zes weken na zijn dood zonder rente worden uitbetaald;
- voor het overige stelt hij tot zijn algemene erfgename: zijn zuster *Johanna Leijen*, die bij hem inwoont (GA 0168 1244 jaar 1818 akteno.27).

**17) Bevolkingsregister 1826-1828**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- 123 -*** *(foto 34)*
***Leijen (Johanna),*** * 1771, ***landbouwster***
Leijen (Reinder), * 1764, zonder
Elskamp (jan), * 1791, knegt
Van Aken (Derk), * 1803, knegt
Groot Stabel (Jan), * 1812, knegt
Hendriksen (Maria), * 1792, meid
Laar (Theodora), * 1812, meid
Tangelder (Berendina), * 1815, meid

**18) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 253*** (f.353, B 523, 'Leijen')
Leijen (Johanna), 61, Silvolde, ongehuwd, landbouwster
Leijen (Reinder), 66, Silvolde, ongehuwd, landbouwer
Nelliskamp (Jan), 44, Boekholt, knegt
Ebbers (Steven), 25, Dinxperlo, knegt
Groot Stabel (Hendrikus), 18, Millingen, knegt
te Velde (Christina),30, Silvolde, meid
Weenink (Gerritjen), 25, Silvolde, meid
Tangelder (Berendina), 15, Silvolde, meid
Alle 8 R.C.

**18) 1831**

Op *18 oktober 1831* overlijdt op de bouwplaats 'Leijen' onder Silvolde *Johanna Leijen*.
Haar erfgenamen - haar *broer Reinder* en voor de rest neven, nichten en een achterneef - laten op 22 november 1831 haar *bezittingen taxeren* door *Gerrit van Dillen* ('de Rode Leeuw') en *Jan Witten* ('Bievink').

**19) 1842**

Op *27 september 1842 verpacht* de ongehuwde *Wilhelmina Harmanna Alexandina Elisabeth Bruijns,* wonende op huize 'Slingevliet' onder Doetinchem voor 9 jaar aan Hendrik Wissink:
- de Bouwplaats genaamd *'Leijen'* onder Sillevold, en
- de weide genaamd het 'Oosterbroek' in de buurschap Warm gemeente Gendringen
voor *f. 400,- - per jaar* (GA 0168 4200 akteno.642).

**20) 1876**

Op *30 november 1876 trouwen* te Wisch de 28-jarige landbouwer *Hendrik Jan Doornink*, geboren te Wisch als zoon van de timmerman Berend Doornink en Dela Siebelink, en de 19-jarige *Johanna Jacoba Vriezen*, geboren te Wisch als dochter van Bernadus Vriezen en Dersken van Arragon (Gemeente Wisch 1876 akteno.60; genlias).

**21) 1881**

Op *18 november 1881 overlijdt* te Silvolde de 33-jarige landbouwer *Hendrik Jan Doornink*, echtgenoot van Johanna Jacoba Vriezen (Gemeente Wisch 1881 akteno.124; genlias).

**22) 1883**

Op *26 juli 1883 trouwen* te Wisch de 31-jarige landbouwer *Engelbart Sloetjes*, geboren te Wisch als zoon van Jan Willem Sloetjes en Dersken Groot Nibelink, en de 26-jarige *Johanna Jacoba Vriezen*, geboren te Wisch als dochter van Bernardus Vriezen en Dersken van Arragon, *weduwe van Hendrik Jan Doornink* (Gemeente Wisch 1883 akteno.29; genlias).

**23) 1918**

Op *16 mei 1918 trouwen* te Wisch de 32-jarige landbouwer *Bernadus Johannes Sloetjes*, geboren te Wisch als zoon van Engelbart Sloetjes en Johanna Jacoba Vriezen, en 26-jarige *Hendrika Berendina van Arragon*, geboren te Wisch als dochter van Derk van Arragon en Geertruida Gesina Schreurs (Gemeente Wisch 1918 akteno.24; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Lieftink***
## ***Rabelingstraat 2***
## ***(B 432)***



1631 De grote schuur behorende bij ~~woonb~~

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat ~~4~~ 2 |



1629 ~~Woonboerderij "De Sluiter"~~ Lieftink

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat ~~4~~ 2 |

B 432



1630 Een schuur behorende bij ~~woon~~boerderij ~~"De Sluiter"~~ Lieftink

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 4 |

B 432


***- Namen:***

***- Ligging:***

Op kaartblad 3 van Sectie B (Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Lieftink’ onder nummer 432 ingetekend. Het ligt aan de rechterkant van ‘de Rabelinksche Straat’ op ruim 60 meter van die straat. Het eerste stukje van de Rabelinksche Straat werd ook wel ‘Lieftings Strate’ genoemd. ‘Lieftink’ bestaat in 1828 uit een drietal gebouwen: de boerderij, een vrij grote schuur en een klein gebouwtje (waarschijnlijk een bakhuisje). Die opstallen liggen alle in perceel B 432 (00.20.60 ha: huis en schuur). Kijkend vanaf de Rabelinksche Straat naar Lieftink zie je de volgende bij dit goed behorende percelen: rechts een bouwland (B 424: 00.63.10 ha), voor de boerderij vanaf de Rabelinksche straat eerst de tuin (B 434: 00.30.90 ha) en tussen die tuin en de boerderij de boomgaard (B 433: 00.12.80 ha). Links van Lieftink, naast de tuin, de boomgaard en de schuur liggen bospercelen (B 435: 00.80.40 ha; B 438: 2.47.60 ha; B 439: 00.30.60 ha; B 440: 1.55.60 ha). In de bocht naar de Bievinkstraat ligt tenslotte een perceel bouwland (B 441: 1.45.80 ha).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huisnummers:***
Jaar 1812:166
Jaren 1826-1828: 166
Jaren 1830-1840: B 234
***- Huidig adres:***
Rabelingstraat 2 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Omstreeks 1200.
***- Beschrijving:***
'Lieftink' kwam via Loon aan Bethlhem (MOS p.26).
***- Status:***
Een geërfde boerderij.
***- Afbeeldingen:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.432 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.432: huis en schuur van de Weduwe van Frans van Schuilenburg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe van Frans van Schuilenburg, rentenierster te 's Gravenhage: 231.
***- Bewoners:***
*Johan ter maeten (x ...) - Thijme ... - ..... - Berent Lieftinck (x ...) - Jan Lieftink (x ...) - Harmen* en *Jannes Lieftink - Harmen Lieftink (x ...) - Hermanus Liefting (x Hendrina Liefting) - Hendrik Liefting (x Christina Colenbrander) -*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer *231*, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

***Gegevens***

**1) ± 1200**
Kolks stelt, jammer genoeg zonder bronvermelding, dat 'Lieftink' via Loon aan het klooster Bethlehem is gekomen (MOS p.26). Zoals bekend mag worden verondersteld, werd dit klooster gesticht in 1180 en verkochten de Graven van Loon hun bezittingen in deze streek in de eerste helft van de 13e eeuw. Op basis hiervan mogen we aannemen dat de hoeve 'Lieftink' al rond 1200 bestond.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) 1514**
De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter: *'Johan Belterman op Lyefftinck'* en '*Johan ter maeten op Lyefftinck'.* Op basis van verdere gegevens uit die Bethlehemse rekening van 1514 kan geconcludeerd worden dat 'Lieftink' en 'Belterman' toen dezelfde naam droegen*: 'Lyefftinck'* (MOS p.29). Van wat later 'Lieftink' heette, was *Johan ter maeten* vermoedlijk de pachter.
<u>*Opmerking:*</u>
Op basis van de verpondingsgegevens uit 1647 (zie verderop) - 'Lieftink' en 'Belterman' zijn (nagenoeg) even groot ! - krijgen we sterk het idee dat er aanvankelijk sprake moet zijn geweest van één hoeve, die in het bezit was van twee waren. Tussen 1520 en 1571 moet die hoeve zijn gesplitst. Bij zo'n splitsing ontstonden dan qua soorten gronden en de oppervakten van die gronden twee vrijwel identieke boerderijen met als namen respectievelijk het voorvoegsel 'Groot' en Klein' voor de oorspronkelijke naam: 'Groot Lieftink' en 'Klein Lieftink'. Een mooi voorbeeld van twee goederen met 'gelijcke goederen' is de 'Grote Nottel' en de 'Kleine Nottel'. Dat die voorvoegsels niet altijd gebruikt werden, bewijzen de identieke hoeven (volgens de verpondingsgegevens uit 1647) 'Kempen' en 'Bievink'.

**3) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 komt onder de 37 Silvoldse boerderijen de naam *'Lyefftinck'* voor: *'Thijme op Liefftinck'* en *'Willem Lyefftinck'* (GA 0443 no.60). Waarschijnlijk droeg de boerderij 'Belterman' ook nog in 1520 de naam 'Lieftink'.

**4) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen *Lifftinck* voor (GA 0124 1304). De lijst vermeldt ook *'Beltermann'.* Voortaan gaan beide boerderijen onder verschillende namen verder.

**5) 1580**
In 1580 worden alle geestelijke goederen - bezittingen van kloosters, vicarieën, e.d. - door de Staten van Gelre geconfisceerd, 'ingepikt'. Tot die goederen behoort ook de hoeve 'Lieftink', een bezit van het klooster Bethlehem.

**6) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *Lieftinck* uit
- 6 morgen bouwland op de derde garve (1/3 van de oogst gaat naar de pachtheer die het veilt) met een pachtwaarde van 75 gulden;
- 8 morgen weiland met een pachtwaarde van 26 daalder (39 gulden). Totaal: 114 - 0 - 0.

Op 'Lieftinck' staan opgaande heijsters en knootwiligen.
Wonderlijk genoeg staat er in 1647 *geen huis* op het goed 'Lieftinck'.
'Lieftinck' valt als 'geestelijk goed' onder het Rentamt van het Klooster Bethlehem (GA 0005).
De pachter in 1647 is *Berent Lieftinck*. Deze Berend is in 1647 ook eigenaar en gebruiker van de boerderij de 'Kreyenbergh' (zie aldaar). Mogelijk dat Berend in 1647 op laatstgenoemde boerderij woont (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.20 no.310 en p.21 no.314; KM no.126).

**7) 1658**

**8) 1724**
Volgens het Lagerbuch van het Huis Wisch d.d. 4 september 1724 moet 'Liefting' elk jaar een spandienst (met paard en wagen o.a. werken aan de gemene wegen) verrichten (GA 0443 27).

**9) 1747**
Op 6 oktober 1747 wordt 't Goed Lieftink (huis, hof, inslag of weiland) voor 6 jaar verpacht aan *Jan den bouman.* De pacht bedraagt, naast de derde garve, 11 daalder per jaar. Die pacht was inmiddels verhoogd met 7 daalder in verband met het feit dat ook grond (weiland waarschijnlijk) in het *Bielheimer Bulsegoor* tot de boerderij was gaan behoren. De derde garve voor het jaar 1750 werd op 15 juli 1750

Historisch Archief Silvolde - Lanz

door het rentambt geveild. Hendrik de Vries betaalde er 50 daalder (75 gulden) voor (GA 0005 660). De in dit stuk genoemde 'Jan den bouman' moet *Jan Lieftink* zijn geweest.

**10) 1781**

In een stuk uit 1781 worden *Harmen* en *Jannes Lieftink* genoemd. Harmen, in de 30 jaar oud, en Jannes, 21 jaar, wonen beide *op Lieftink* en vervoeren voor anderen hooi, mest, turf, e.d. (GA 0209 297).

**11) 1783**

In augustus 1783 pacht *Harmen den bouwman* 'Lieftink' voor 6 jaar. Deze pachter is dus *Harmen Lieftink* (GA 0005 693).

**12) 1792**

Op 8 en 9 februari 1792 verkoopt Mejuffrouw *Maria Richarda Hoevel* voor *2300 gulden* aan *Hermanus Liefting*, gehuwd met *Hendrina Liefting*, het bouwplaatsje '*de Bröeckenhorst'* in de buurschap Silvolde, bestaande in bouw- en weiland. Het transport vindt plaats op 5 juli 1792 (GA 0209 334 f.169). Zie ook: 'Braakhorst'.

**13) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Harmanus Lieftinck* (in Nelles Rot) *11 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**14) 1803**

Op 22 april 1803 lenen *Hermanus Liefting* en diens echtgenote, *Hendrina Liefting*, *1000 gulden* tegen 5,5% van *Jan Hofkes* en diens echtgenote, *Maria te Cate*, uit Winterswijk. Als borg stellen zij: het erve en goed *Breukenhorst* onder Silvolde, bestaande uit huis, schoppe, plag- en zigtvrede, enz. (GA 0209 336 f.257).
Dit stuk maakt duidelijk dat in april 1803 het huis en de schuur van Derk Nagel ('Braakhorst'/'De Breuker') al in handen zijn van de pachtheer van het goed 'Breukenhorst'.

**15) 1812**

Op *4 mei en 1 juni 1812* wordt door 'Domeinen in Gelderland' 'met brandende kaarsen' te Zutphen het erve 'Lieftink' geveild.'Lieftink' bestaat uit
- een huis (huisnummer 166);
- een schuur;
- een oven (bakhuis);
- een verkenshuisje;
- een put;
- bouwland;
- weiland;
- bosgrond en
- houtgewas.

Het goed is 18,5 morgen groot.
Een gedeelte van de schuur, het verkenshuisje en de oven (bakhuis) behoren toe aan de pachter.
Pachter tot Petri 1813 is *H.(Hermanus) Lieftink* die aan jaarlijkse pacht betaalt: 20 daalder + de 3e garve.
'Lieftink' is belast met
- de garfthiend (zaadthiend) en de bloedthiend;
- 1,5 schepel Drosten of dienst boekweite;
- 3 gasten rogge aan zowel de Silvoldse koster als aan de schater (schutter?);
- 'Lieftink' moet samen met 'Belterman' 2 binnen- en 1 buitendienst doen;
- een uitweg uit het Bulsegoor door het Slag.

Het getimmer dat aan de pachter toebehoort, moet de koper overnemen tegen een prijs die door 2 onafhankelijke schatters wordt vastgesteld.
De inzate (inzet) is f. 4.650,- - of 9.765 franc.
'Lieftink' wordt gekocht door J. van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier *Frans van Schuilenburg* voor (exclusief de kosten) *11.965 francs* (GA 0555 81).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**16) 1814**
Op *26 maart 1814* zet *Hendrina Lieftink*, weduwe van Hermanus Lieftink, en haar kinderen:
- de in de gemeente Varsseveld wonende *molenaar Arent Jan Venderbos,* gehuwd met *Theodora Willemina Lieftink;*
- de in de gemeente Varsseveld wonende *herbergier Sevrien Arentzen*, gehuwd met *Aaltjen Lieftink*;
- de in de gemeente Varsseveld wonende *organist Hermanus Arentzen*, gehuwd met *Aleida Lieftink*, en
- de in de gemeente Varsseveld wonende *winkelier Gerrit Jan van Holten*, gehuwd met *Mechtelina Fredrika Lieftink*

aan hun zoon/broer *Hendrik Lieftink*
de gehele *inboedel* van het huis op het goed Lieftink onder Zilvolde, welke door hen gemeenschappelijk wordt bezeten en die geschatte waarde heeft van f. 1100,- -.
De overzetting geschiedt op de volgende voorwaarden:
De overzetting geschiedt op de volgende voorwaarden:
a. Hendrik moet aan zijn zusters dadelijk f. 600,- - (elk f. 150,- -) betalen;
b. Hendrik moet zijn moeder zo lang die verkiest bij hem te blijven wonen kost, drank en huisvesting geven. Hij moet haar ook jaarlijks geven twee schepels schone tarwe. Ook moet hij voor haar jaarlijks op een goed gemest en behoorlijk toebereid land een spint lijnzaad zaaien en haar helpen bij het bewerken daarvan tot het schovenschoon is.
c. Wanneer Hendriks moeder elders gaat wonen dan moet Hendrik haar behalve de onder c genoemde tarwe en lijn ook wekelijks 30 stuivers geven. Haar bed met toebehoren moet Hendrik dan voor haar verhuizen. Dit bed zal dan toekomen aan het kind in wier huis zij overlijdt.
d. Moeders kast en kist en haar kleren zullen na moeders overlijden moeten worden verdeeld onder haar kinderen.

De overzetting vindt plaats op het goed Lieftink met als getuigen de naaste buren: de landbouwer *Willem Bongers* (‘Belterman’) en de *kleermaker Frederik Wennink* (‘het Nieuwe Huis’) (GA 0169 1242 jaar 1814 akteno.7).

**17) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 166 -*** *(foto 38)*
***Lieftink (Hendrik),*** * 1788, ***Landbouwer***
Lieftink (Lamberdina), * 1812, zonder
Lieftink (Harmina), * 1813, zonder
Lieftink (Hendrik), * 1817, zonder
Lieftink (Johannes Gradus), * 1819, zonder
Lieftink (Harmanus), * 1822, zonder
Lieftink (Johanna Antoinetta), * 1824, zonder
Meurs (Jan Hurzis), * 1797
Bruggink (Johanna Antoinetta), * 1798, meid
***Lieftink (Hendrina),*** * 1752, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 234*** (f.344), B 432, ‘Lieftink’)
***Lieftink (Hendrik),*** 41, Silvolde, ***landbouwer***
***Colenbrander (Christina),*** 28, Varsseveld, zonder
Lieftink (Hendrik), 12, Silvolde, zonder
Lieftink (Johannes Gradus), 10, Silvolde, zonder
Lieftink (harmanus), 7, Silvolde, zonder
Lieftink (Lamberdina), 17, Silvolde, zonder
Lieftink (Harmina), 16, Silvolde, zonder
Lieftink (Johanna Antoinetta), 5, Silvolde, zonder
Lieftink (Berend), 1, Silvolde, zonder
Lieftink (Hendrina), weduwe Harmanus Lieftink, 78, Gendringen, zonder
Kip (Derk), 35, Doetinchem Ambt, knecht
Bruggink (Johanna Antoinetta), 32, Dinxperlo, meid
Alle 12 Prot.


Historisch Archief Silvolde - Lanz

**18) 1833**
In 1833 taxeert Notaris Van Everdingen sr. te Terborg voor Mevrouw Van Schuylenburg het *Erve Lieftink* (bouwland, bosch & weijgrond) op *f. 3.300,-* - (MOS p.78).

**19) 1880**
In 1880 komt op de boerderij *Johannes Bongers*. Hij is afkomstig van de boerderij 'Zelle' die in 1882/1883 wordt afgebroken ('Old Sillevold' voorjaar 2003 p.17).

## ***de Ligtenberg***
## ***(D 175)***

***- Namen:***
1246: Curtis (hof) Enekink; de Ligtenberg
***- Ligging:***
Op het kaartblad van de Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Ligtenberg' ingetekend onder nummer 175.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1813 t/m 1820 nummer Li.1.
Jaren 1826-1828: Ligtenberg no.1
Jaren 1830-1840: B 201
***- Huidig adres:***
Dit huis bestaat niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1246
***- Beschrijving:***
'de Ligtenberg' is voortgekomen uit de curtis (hof) 'Enekink'.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.335 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.175: huis en erf van G.J. Borggeven.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de

***- Bewoners:***

*Bernt de bastaard van Wisch tot de Ligtenberg* (x *Margriet van Camphuijsen)- Johan van Wisch tot de Lichtenberg (x Agnes van Meverden) - Peter Tap (x ... Borgreven) - Jan Hendrik Konink (x Antjen Vreeman) - Bernardus Welling (x Anna Koenders)*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 29, is de geschiedenis van dit huis na te gaan:

- Artikelnummer *29* (DSCF 3251) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde

* 29/131 *D 175 huis* en erf 05 30. Gaat naar 364/21

- Artikelnummer *364* (DSCF 4043)

***Gegevens***

**1) 1446**

'de Ligtenberg' is voortgekomen uit de curtis (hof) 'Enekink' (MOS p.29). Volgens de Berghse gewaardenlijst van 1446 bezat deze hof twee waren (AHB no.4162). Uit het stuk, genoemd onder 2) blijkt dat Enekink' één waar in de Nottel en één waar in de Hemmel bezat.

**2) 1465**

In 1465 wordt de hof verkocht aan *Bernt van Wisch* (AHR no.28 of AHW no.25).

**3) 1465 - 1501**

***Bernt de bastaard van Wisch tot de Ligtenberg (ong.1424- ong.1501)***

- Trouwt (in/voor 1453) met ***Margriet van Camphuijsen*** (omstreeks 1433-na 1494), dochter van Johan van Camphuijsen en Mechteld van Linne uit Zevenaar. Zij zegelt in 1459, 1465, 1473, 1491 en 1494 met het Spaan-wapen.
- Kinderen: Johan (* omstreeks 1454), Jaspar (* omstreeks 1457) en Hendrikje (* omstreeks 1460).
- Is jaren officier van Hertog Karel van Gelre.
- Is burger van de stad Zutphen.
- Schenkt samen met zijn vrouw Margaretha van Camphusen en zoon Jaspar het goed 'Willinck' aan het Vrouwensconvent Isendoorn te Zutphen (R A Zutphen. Vrouwenconvent Isendoorn no.357).
- Koopt de Lichtenberg en de daaraan verbonden Hoge Heerlijkheid van zijn broers Dirk, Johan en Willem1462 (Hof van Gelre no.913; Archief van het Huis Bergh,regestenlijst ). Kolks noemt als jaartal 1465 (MOS p.29) en verwijst daarbij naar Archief Huis Ruurlo no.28).
- Zegelt met het wapen van de oude Heren van Wisch (in goud, om een blauw hartschildje, een zoom, beladen met 3, 2 en 3 rode merletten).
- Bezit via zijn vrouw 'dat guet ter Smitte' in de buurschap Vinkwijk onder Zeddam, dat zij op 6 sep. 1459 verkopen aan Johan van Patforde (Huisarchief Almelo.Graafschap/buurschap Vinkwijk Gld.).
- Wordt in 1464 gevangen genomen (gegijseld) door Gosen van Raesfeldt. Draagt op 30 maart 1465 samen met zijn vrouw Margaretha van Kamphusen over aan Goesen van Raesfelt de rentebrief van 10 februari 1445 (Huisarchief van Almelo).
- Is al voor 1466 borgzaat op het kasteel Roosendaal.
- Treedt in 1467 op als magescheidsvriend bij de Van Scherpenzeels.
- Wordt in februari/mart 1472 'voir der Borch bij het Klapheck in den Have' gevangen genomen door Goossen van Raesfeldt en eerst opgesloten op kasteel Schuilenburg en vervolgens op kasteel Ostendorf in Kreis Borken. Is al weer in april/mei 1472 op vrije voeten.
- Koopt op 3 mei 1472 land van de Graaf van den Bergh.
- Bezit goederen en tienden onder Hengell en Zeelem. Die dragen hij en zijn vrouw, Margriet van Kamphuysen, op *3 februari 1473* over aan Jacob van Hackfort (GA 0520Huis Hacfort).
- Huwelijksvoorwaarden 19 juli 1474 i.v.m. huwelijk van minderjarige zoon Johan met de nog niet 16-jarige *Agnes van Meverden*, oudste dochter van Alof van Meverden, drost van de Schuilenburg, en Galanda van Holtmeulen. Het huwelijk wordt gesloten in of na 1476. Dan wordt zijn zoon, *Johan van Wisch tot de Lichtenberg (ong.1454-ong.1491) heer van de Lichtenberg.*
- Doet in 1479 afstand van de functie van borgzaat op het kasteel Roosendaal ten behoeve van Hertog Karel van Gelre in ruil voor een jaarlijkse rente.
- Omstreeks 1480 trouwt zijn dochter Hendrickje met Govert van Scherpenzeel.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Leent op 10 maart 1483 560 Rijnsche guldens van Goossen van Raesfeldt.
- Op 12 juni 1488 neemt de Graaf van den Bergh de aanspraken over van Hendrik van Homoet en van Wisch op de Lichtenberg.
- Is in 1489 1200 Rijnsgulden verschuldigd aan Jacob van Hackfort uit zijn goederen te Hengelo en Zelhem.
- Wordt op 4 juli 1489 gevangen genomen te Ulft. Wordt in 1490/1491 op borgtocht vrijgelaten.
- Verkoopt samen met zijn vrouw Margariete van Kamphusen op 2 februari 1491 aan olderlieden en gildemeesters van het St.Annengilde op het St.Nicolaasaltaar in de Grote Kerk, waarvan heer Wolter Onmaet vicaris, de bezitter is, een jaarlijkseopbrengst van 5 molder rogge uit hun erven 'Roterdinck' en 'Gosensgoed' kerspel Gorssel (Reg.Archief Zutphen. Archief St.Annagilde no.89).
- Wordt samen met zijn vrouw in 1491door de Utrechtse domproosdij beleend met de tienden van Zeddam en Weel.
- Draagt op 20 september 1494 samen met zijn vrouw Margriete van Wysch over aan het Convent Mariengrave te Doisburg de helft van drie stukken land, waarvan de weerhelft aan Garrit van Hartenbroick toebehoort, genaamd die Bempthorst, Teentkesmaat en Startmaat in het kerspel Alden Keppel in de buurschap Elderick (Oud-Archief Gemeente Doesburg).
- Is een jaarrente verschuldigd aan Henrica van Honnepell uit een goed onder Steenre.
- Verkoopt in 1501 een rente.
- Schijnt de Graafschap te hebben verlaten. Wanneer en waar overleden???

**3) 1476-1521**
***Johan van Wisch tot de Lichtenberg (ong.1454-ong. 1491)***
***- Oudste zoon van Bernt de bastaard van Wisch tot de Lichtenberg.***
- Is nog minderjarig op 19 juli 1474.
- Huwelijksvoorwaarden 19 juli 1474 i.v.m. huwelijk met de nog niet 16-jarige *Agnes van Meverden*, oudste dochter van Alof van Meverden, drost van de Schuilenburg, en Galanda van Holtmeulen. Huwelijk in of na 1476.
- Agnes van Meverden, weduwe, draagt in 1501 de Ligtenberg op aan Hertog Karel van Gelre en wordt ermee beleend. Zij overlijdt omstreeks 1521.

**3) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 1 -*** *(foto 40)*
***Konink (Jan Hendrik),*** * 1783, ***Dagloner***
Konink (Hendrik), * 1810, zonder
Konink (Diena), * 1812, zonder
Konink (Gerrit), * 1814, zonder
Vreman (Antje), * 1797
Konink (Grada), * 1827

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 201*** (f.328, D 175, 'de Ligtenberg')
***Konink (Jan Hendrik),*** 46, Varsseveld, ***dagloner***
***Vreeman (Antjen),*** 33, Aalten, zonder
Konink (Gerrit Willem), 15, Lichtenberg, zonder
Konink (Dersken), 13, Lichtenberg, zonder
Konink (garad), 2, Lichtenberg, zonder
Konink (Elisabeth), 1, Lichtenberg, zonder
Alle 6 Prot.

**4) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 's morgens om elf uur worden aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten geveild:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Lovink***

*(in het Voorbroek)*

## ***(A 129)***

***Vooraf:***
In de archieven verstaat men onder ‘Lovink’ drie totaal verschillende dingen. De ene keer bedoelt men met ‘Lovink’ de boerderij in het Voorbroek (A 129) en de andere keer duidt men met ‘Lovink’ een 01.18.30 ha groot bouwland in de Sillevoldse Buurt op de rechteroever van de Lovinksche Beek, een eindje onder de boerderij ‘Hommelink’. Dat stuk bouwland krijgt in 1818 perceelsno. B 102 en kent dan als eigenaar de Millingse particulier Hendrik Aalbers. In de Lichtenberg, tenslotte, ligt nog de kaatstede ‘de Lovink’ (D 52).

***- Namen:***
1647: Lovick; 1795 e.v. Loving/Lovink

***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Lovink’ ingetekend onder nummer 129.

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1809 t/m 1826 nummer 103.
Jaren 1826-1828: 103
Jaren 1830-1840: B 285

***- Huidig adres:***
Terborg. Tel.: 0315 -

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1600.
Nieuwbouw: 1826.

***Beschrijving:***
De grond en de opstallen op ‘Lovink’ zijn eigendom van de Gereformeerde Kerk van Terborg, die het, steeds voor zes jaar, in pacht uitgeeft. De jaarlijkse pacht bestaat uit een *geldbedrag*, de *derde garve* en *twee wagendiensten*. De verplichte wagendiensten krijgt de pachter vergoed: 1 wagendienst = 1 dag = f. 3, - -. Deze Kerk bezit ook de *tiend of zaadtiend* van de bouwplaats die elk jaar wordt geveild.
In *1826* wordt ‘Lovink’ afgebroken en *opnieuw opgebouwd*.

***- Status:***
Katerstede.

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.129.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.129: huis en erf van de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Terborg: waarschijnlijk 294.

***- Bewoners:***
*Hendrick Loovick (x …) - … - … - Gerrit Michelbrink (x Willemiena Vriesen) - Jan Wensink (x Berendina Michelbrink) - Hendrik Willem Kraaijenbrink (x Theodora Weenink).*

***- Opmerkingen:***
Kolks (MOS p.26 en p.27) stelt dat ‘Lovink’ en ‘Pellen’, beide gelegen in het laagstgelegen gedeelte van het Voorbroek en al voor 1600 bestaande, door de Hoofdgeërfden van de Hemmel (Wisch, Bergh, Gedeputeerden van Zutphen als beheerders der kloostergoederen, Sinderen, Schuilenburg en Lichtenberg) aan de Terborgse Kerk zijn geschonken om deze kerk na de verwoestende oorlogsjaren 1590-1600 aan bezit te helpen (MOS p.26 e.v.).
Opgemerkt moet worden dat deze hoeven *niet* tot de pastoriegoederen (goederen waarvan de pastoors voor de Reformatie het vruchtgebruik hadden) behoorden en dus niet vielen onder de geestelijke goederen.
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 294, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan.

***Gegevens***

**1) 1647**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bevatten de volgende gegevens over *Lovick*:
- bouwland, *huis* en hof: 2½ morgen;
- 1¼ morgen hietachtige inslag met enige opgaande bomen;
- Eigenaar (ook van het huis): de *Gereformeerde Kerk van Ter Borgh*;
- Pachter: *Hendrick Loovick*;
- Pacht: 28 daalders (f. 42 - 0 - 0);
- Tient;
- Totale pachtwaarde: f. 43 - 9 - 2

(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.212 no.188; KM no.7).

**2) 1658**

**3) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Lovink'* (in Voorentjes Rot) *10 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**4) 1803**

30 augustus 1803: *Garret Michelbrink*, bouman op *'Loving'* (GA 0209 337 f.22).

**5) 1811**

Op *20 juli 1811* zetten *Gerrit Michelbrink* en *Willemiena Vriesen* met approbatie (goedkeuring) van de kerkmeester van de Gereformeerde Kerk van Terborg voor *f. 900,- -* (f. 450,- - op 1 mei 1813 en de rest: f. 100,- - per jaar) en een *alimentatiecontract* de voortzetting met het recht van pacht, hun gerede goederen, het vee (vier koeien, twee viersen, de kalveren, paarden, verkens, schapen en pluimgedierte), met uitzondering van het hooiweidje in de Hertelershoek en het bouwland op de Dekkershorst onder Varsseveld, op het goed of de bouwplaats '*Lovink'* over op hun dochter *Berendina Michelbrink*. Zij kan het aanvaarden op 1 mei 1813. Na de dood van haar ouders moet Berendina aan haar broer, *Bernadus Lovink*, een stuk land op de Dekkershorst onder Varsseveld afstaan (GA 0168 1239 no.14 a). Uit het stuk blijkt:
1. dat er op 'Lovink' ook *houtskool (koolhout)* gebrand wordt;
2. er een *op- of inkamer* op 'Lovink' aanwezig is;
3. er een *waskamer* op 'Lovink' aanwezig is;
4. er in de hof kool, wortelen, knollen, aardappelen, enz. geteeld worden.

Degenen die belangstelling hebben voor deze bouwplaats, moeten zelf deze akte lezen om o.a. te zien wat de alimentatie inhoudt.

**6) 1812**

Op *16 juli 1812* verkoopt de Gereformeerde Kerk van Terborg de *derde gerve* uit het goed *Lovink* aan *Hendrik Jan Salemink* voor *102 daalders* (GA 0168 1240 akteno.70).

**7) 1814**

Op *14 september 1814* verpacht de Gereformeerde Kerk van Terborg voor 6 jaar het goed *Lovink* (huis, hof, inslag) aan de bouwman van het goed, *Jan Wensink* (GA 0168 1242 akteno.62).

**8) 1817**

Op *17 juli 1817* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg *de Tiend uit Lovinksplaats* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 55,50* aan de bouwman op *Lovink*, *Jan Wensink* (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.45).

**9) 1826**

Op *12 juni 1826* vindt de *'publieke aan de minstaannemenden te besteden, het afbreken van de oude en wederopbouwen van een nieuwe bouwmanswoning op het goed Lovink'*:
- de Silvoldse timmerman *Bernardus Berendsen* en zijn mede-aannemers, de Silvoldse verwer *Hendrik Jan Willem Jansen* en de Silvoldse koopman *Lucas Pierik*, leveren de *houtmaterialen* voor *f. 570,- -;*
- de Silvoldse timmerman *Hendrik Luijmes* en zijn mede-aannemers, de Silvoldse timmerman *Berend*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Koenders* en de Silvoldse koopman *Willem Vriezen,* verzorgen het *timmerwerk* voor *f. 240,- -;*
- de eerdergenoemde *Bernardus Berendsen* uit Silvolde en zijn eerdergenoemde mede-aannemers (Hendrik Jan Willem Jansen en Lucas Pierik) zorgen voor het *metselwerk* voor *f. 750,- -;*
- het *glazenmakers en verwerswerk* wordt verzorgd door de Terborgse verwer *Hillegardus Benraad* en zijn mede-aannemer, de Terborgse timmerman *Hendrik Meijland,* voor f. 66,50;
- op 15 september 1826 moet het huis onder dak en *uiterlijk op 1 november 1826 voltooid* zijn. Voor elke dag langer is een gulden verschuldigd (GA 0168 1246 akteno.59).

Op *7 oktober 1826* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg het *'Lovink'* voor 6 jaar - beginnende Martini (11 november) 1826 - *verpacht* aan *Jan Wensink* voor *f. 45,- -* + de 3e garve (waarde geschat op f. 50,- -) + 2 wagendiensten per jaar. Uit het stuk blijkt dat
- op de *bouwlanden* van 'Lovink' uitsluitend *rogge*, *boekweit* en *haver* mogen worden verbouwd;
- dat de Kerk behalve de pacht in geld ook recht heeft op de *derde garve* (gewaardeerd op *f. 50,-* -) en op *twee wagendiensten*, welke laatste gewaardeerd worden op 2 x f. 3,- - (de pachter krijgt voor een dag wagendienst f. 3,- -);
- dat de pachter geen eiken, beuken, peppelen, dennen of ander opgaand hout op de gepachte gronden mag beschadigen of omhakken;
- dat de Kerk op de gepachte gronden bomen mag poten;
- dat de Kerk de grondbelasting (verponding) betaalt, en
- dat de *woning* op 'Lovink' *eigendom* is van de *Terborgse Kerk.*

De totale pachtprijs bedraagt dus: f. 45,- - + f. 50,- - = f. 95,- - (GA 0168 1246 akteno. 63).
Uit een stuk d.d. *19 oktober 1826* blijkt, dat *Lovink* bestaat uit *een huis, een schuur, een bak- of varkenshuis en een zaadberg* (GA 0168 1246 akteno.65).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 103 -*** *(foto 31)*
***Wensink (Jan),*** * 1790, ***landbouwer***
***Miggelbrink (Berendina),*** * 1790, zonder
Vriesen (Willemina), * 1746, zonder
Wensink (Willemina), * 1812, zonder
Wensink (Hendrik Jan), * 1815, zonder
Wensink (Grada), * 1817, zonder
Wensink (Hendrikus), * 1821, zonder
Ter Maat (Jan), * 1801, knegt
Ten Brink (Gerritjen), * 1805, meid

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 285*** (f.369, A 129, 'Lovink' in het Voorbroek)
***Wensink (Jan),*** 39, Gendringen, ***landbouwer***
***Miggelbrink (Berendina),*** 39, Silvolde, zonder
Wensink (Hendrik Jan), 15, Silvolde, zonder
Wensink (Hendrikus), 8, Silvolde, zonder
Wensink (Arend Jan), 4, Silvolde, zonder
Wensink (Garrit), ½, Silvolde, zonder
Wensink (Willemina), 17, Silvolde, zonder
Wensink (Grada), 11, Silvolde, zonder
Vriesen (Willemina), weduwe Gerrit Miggelbrink, 83, Varsseveld, zonder
Alle 9 Prot.

**11) 1832**
Op *18 oktober 1832* wordt *'Lovink'* door de Kerk van Terborg *verpacht* aan *Jan Wensink* voor f. 80,- - + de 3e garve (gewaardeerd op f. 50,- -) + 2 wagendiensten per jaar. De pachter is verplicht tenminste *8 schaar hoornvee en 2 goede trekpaarden* te houden (GA 0168 1247 akteno.78).

**12) 1838**
Op *14 februari 1838* laat *Jan Wensink*, landbouwer op 'de Loving' enige *roerende goederen* (waaronder

Historisch Archief Silvolde - Lanz


vee) *veilen* te zijnen huize. De veiling brengt *f. 182,50* op (GA 0168 1425 akteno.11).
Op *25 oktober 1838* wordt *'Lovink'* door de Gereformeerde Kerk van Terborg *verpacht* aan de Silvoldse landbouwer *Hendrik Willem Kraaijenbrink* voor f. 80,- - + de 3e garve (in 1838 gewaardeerd op f. 50,- -) + 2 wagendiensten per jaar (GA 0168 1249 akteno.273).

**13) 1844**
Op *17 oktober 1844* wordt de bouwplaats *'Lovink'* door de Gereformeerde Kerk van Terborg voor 6 jaar *verpacht* aan *Hendrik Willem Kraayenbrink* voor: - 3e garve (getaxeerd op f. 50,- -); - huis, hof en inslag: f. 80,- -, en - 2 wagendiensten (GA 0168 4200 akteno.812).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***de Lovink***
*(in de Lichtenberg)*
***(D 52)***

***- Namen:***
De Lovink.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Lovink' ingetekend onder nummer 52.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 160
Jaren 1830-1840: B 228
***- Huidig adres:***
n.v.t.; bestaat niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1788
***- Beschrijving:***
'de Lovink' is in dienstjaar 1871 afgebroken en niet herbouwd.
***- Status:***
Kaatstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.52.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.52: erf en huis van Jan van de Zande r.v.o. Gerrit Jan Loevink. Opmerking: Niet Jan van de Zande maar Hendrik Lieftink is eigenaar van de grond. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de rentenier Maurits ten Brink r.v.o. Gerrit Jan Loevink: 30.

***- Bewoners:***

*Gerrit Jan Loevink (x Aaltjen Bisselink) - Bernardus ten Have (x Geertruid Lovink).*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 30, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *30* (DSCF 4673) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde. *r.v.o. Gerrit Jan Loevink.*
  * 30/1 *D 52 huis. 1853 verkoop* S.73-23. Gaat naar 790/1.
- Artikelnummer *153* (DSCF 4816) *Hendrik Liefting* landbouwer Silvolde.
  * 153/9 *D 52 erf* 08 60. *1853 verkoop* S.73-23. Komt van 29/17 en gaat naar 790/1.
- Artikelnummer *790* (DSCF 9494) *Hendrik Lieftink* landbouwer Silvolde. *r.v.o. Bernardus ten Have* klompenmaker en vrouw *Geertruid Lovink.*
  * 790/1 *D 52 huis* en erf 08 60. *Scheiding 1859*. Komt van 30/1 en 153/9 en gaat naar 988/9. 988/9 blijkt abusievelijk en wordt 989/1.
- Artikelnummer *989* (DS 9722) *Stijntje Colenbrander*, wed. van Hendrik Liefting en de kinderen (opgesomd in het hoofd van het artikel). *R.v.o. Bernardus ten Have* klompenmaker en zijn vrouw Geertruid Lovink en cons.
  * 989/1 *D 52 huis* en erf 08 60. *1870 scheiding.* Komt van 988/8 en gaat naar 1255/5.
- Artikelnummer *1255* (DSCF 0108) *Gerrit Jan Lieftink* landbouwer Silvolde.
  * 1255/5 *D 52 huis* en erf 08 60. *1871 afbraak.* Komt van 989/1 en gaat naar 1255/12.
  * 1255/12 *D 394 bouwland* 53 40. Komt uit 1255/4 (D 52) en 1255/5 (D 52).

***Gegevens***

**1) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van G.J. Lovink (in Nelles Rot) *7 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**2) 1824**

Op 25 januari 1824 *overlijdt* te Wisch de 70-jarige *Aaltjen Bisselink*, echtgenote van Garrit Jan Lovink (Gemeente Wisch 1824 akteno.7; genlias).

**3) 1825**

Op 19 mei 1825 *trouwen* te Wisch de *landbouwer Bernardus ten Have*, geboren te Silvolde op 29 maart 1795 als zoon van Hendrik ten Have en Joanna van Dillen, en *Gertrudis Lovingh*, geboren te Silvolde op 13 maart 1795 als dochter van Gert Jan Lovingh en Aaltje Besselings (Gemeente Wisch 1825 akteno.21; genlias).

**4) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 160 -*** *(foto 37)*

***Ten Have (Bernardus),*** * 1791, ***dagloner***
***Lovink (Geertruid),*** * 1791, zonder
Lovink (Gerrit Jan), * 1746, zonder
ten Have (Johanna), * 1826, zonder
ten Have (Aleida), * 1827, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 228*** (f.341, D 52, 'Lovink')
Lovink (Gerrit Jan), 80, Silvolde, weduwnaar, zonder
***ten Have (Bernardus),*** 34, Silvolde, ***kledermaker***
***Lovink (Geertruid),*** 34, Silvolde, zonder
ten Have (Johanna), 3, Silvolde, zonder
ten Have (Aleida), 2, Silvolde, zonder
Alle 5 R.C.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**5) 1831**
Op *9 en 16 juni 1831* 's morgens om elf uur worden aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de vaste goederen geveild van *Maurits ten Brink van Lichtenberg* en diens echtgenote, Helena van Esch. Numero 13 betreft de *kaatstede 'de Lovink'*. Deze wordt gekocht door de onder Wisch wonende landbouwer *Hendrik Lieftink* voor, exclusief de kosten, *f. 834,-* - (GA 0168 aktenummers 82, 86 en 87).

**6) 1833**
Op 9 juli 1833 *overlijdt* te Wisch de 83-jarige dagloner *Gerrit Jan Lovink*, geboren te Silvolde en echtgenoot van Aleida Bisseling (Gemeente Wisch 1833 akteno.74; genlias).

**7) 1853**
Op 17 maart 1853 *overlijdt* te Wehl de 58-jarige *Geertruid Lovink*, geboren te Wehl als dochter van Gerrit Jan Lovink en Aaltjen Bisselink, echtgenote van de klompenmaker Bernardus ten Have (Gemeente Wisch 1853 akteno.31; genlias).

**8) 1857**
Op 28 maart 1857 *overlijdt* in Wisch de 61-jarige klompenmaker *Bernardus ten Have*, weduwnaar van Geertruida Lovink (Gemeente Wisch 1857 akteno.31; genlias).

## ***Lubbers***
## ***Rabelingstraat 7***
## ***(B 335)***



**1638 Boerderij "Lubbers"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 7 |



**1639 Schuren behorende bij boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 7 |

***- Namen:***
1514: Luttike (Klein) Geverink; 1571, 1647: Lubber(t)s gut; 1683: Lubbersstede; 1748 e.v.: Lubbers.
***- Ligging:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Lubbers' ingetekend onder nummer 335.

***- Huisnummers:***

Jaar 1809: no.116
Jaren 1826-1828: 116
Jaren 1830-1840: B 258

***- Huidig adres:***

E.J.G. Mulders en A.Martens, Rabelingstraat 7 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 - 34 01 15.

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

1486

***- Beschrijving:***


'Lubbers' is voortgekomen uit 'Hebink'. 'Hebing' heette aanvankelijk 'Grote Geverdinck' en 'Lubbers' 'Kleine Geverdinck' (MOS p.24). Bij de deling van de Heerlijkheid Wisch in 1486, maar officieel pas in 1495, viel 'Lubbers' toe aan Oswald van den Bergh (MOS p.30 en 31).

***- Status:***

***- Afbeeldingen:***

1. Atlas Merner
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.335.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.335: huis en erf van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de

***- Bewoners:***

*Yngram poess - de weduwe van yngram poess - ….. - Berent - ….. - Gerrit ten Holler/Holder (x …) - Jan ten Holder/Tenholder (x Aleida/Aaltjen Bongers) - Gerrit Jan Sesink (1e x: Aleida Bongers; 2e x: Gerritjen ten Holder) - Derk Salemink (1e x: Gerritjen ten Holder; 2e x: Elisabeth Tangelder) - Gerhardus Salemink (1e x: Geertruid Wennink; 2e x: Bartjen Borkus) -*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 105, is de geschiedenis van deze boerdrij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *105* (DSCF 4757) Anton A.M.F. Souverein vorst *van Hohenzollern Sigmaringen.*
  * 105/123 *B 335 huis* en erf 28 50. *1855 successie.* Gaat naar 826/89.
- Artikelnummer 826: niet gevonden.
- Artikelnummer *1291* (DSCF 0148) *Carel Anton Vorst van Hohenzollern Sigmaringen* Düsseldorf. *Recht van opstal: Gerhardus Salemink* landbouwer op Lubbers Sillevold Wisch.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1291/1 *B 335 huis* en erf 28 50. *1877 verk.* Bel.1871. Komt van 826/89 en gaat naar 1292/11.
- Artikelnummer *1292* (DSCF 0149) *Gerhardus Salemink* landbouwer op Lubbers Wisch Silvolde.
* 1292/11 *B 335 huis* en erf 28 50. *dj.1878 bijbouw*. Komt van 1291/1 en gaat naar 1292/20, 21. 12 13 (15?) 70. bel.1877.
Vervolg na art.1305 (DSCF 0163):
1292/21 *B 1230 huis, schuur*, erf 24 70. *dj.1890 verkoop.* Komt van 826/95,98,96 en 1292/11,12 en gaat naar 1938/4.
14 78 20. bel.1878,1890,1891.
- Artikelnummer 1938 regelno.4: niet gevonden.

***Gegevens***

**1) 1486**
Bij de deling van de Heerlijkheid Wisch in 1486, maar officieel pas in 1495, viel 'Lubbers' toe aan *Oswald van den Bergh* (MOS p.30 en 31)

**3) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen *'Lubberts gut'* voor. Het staat in kleine letters onder '*Hebinck'* (GA 0124 1304).

**4) 1647**
Volgens de *Verpondingscohieren* van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat het halve goed *'Lubbers goet'* uit
- een *huis* en een hof;
- 5½ mergen boulant en
- 2½ mergen inslagh bestaande uit heide en struikgewas.
Op de bouwplaats bevinden zich opgaande jonge bomen ('opgaende heijsters').
Het is onder de pachtwaarde verpacht. De pachter geeft de groffe en smaelen thient en 24 daalder als jaarlijkse pacht. De smallen thient heeft een waarde van 1 - 0 - 0.
Eigenaar van deze bouwplaats is de Graef van den Berghe.
Als pachter (bouwman) wordt genoemd: *Berent* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no.207, p.24 no.375; KM no.26).

**5) 1683**
Op 1 februari 1683 wordt (o.a.) 'Lubbersstede' door Bergh verpand (GA 0209 327 f.24).

**6) 1748**
Op 2 september 1748 is *Gerrit ten Holler* bouwman op 'Lubbers' (GA 0209 345 1e pak).

**7) 1751**
Volgens een stuk uit 1751 is in 1751 *G: t: Holder* bouman op het goedt Lubbers (GA 0012 1175).

**8) 1759**
Volgens een stuk uit 1761 zit in 1759 op 'Lubbers' *Jan ten Holder*. Hij is o.a. voerman en verbouwt land voor anderen (GA 0209 362 magescheid Smits/Egelinks).

**9) 1786**
In 1786 is *Tenholder* bouwman op 'Lubbers' (GA 0209 350).

**10) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Lubbers'* (in Voorentjes Rot) *7 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**11) 1801**
Volgens een stuk d.d. 12 mei 1801 is *Wolter Kemperman* inwonende *knecht* op 'Lubbers' (GA 0209 336 f.129 e.v.).

**12) 1809**
*Jan ten Holder* is overleden. Hij laat na: zijn echtgenote, *Aaltjen Bongers*, en drie minderjarige kinderen – *Gerrit, Aleida en Johanna ten Holder* – over wie als *voogden* zijn aangesteld *Derk ten Holder* en *Theodorus (Dorus) te Leuke* en als *toeziend voogd Gerrit Uffink op 'Eggink'.* Op *20 juli 1809* wordt de *boedel getaxeerd* door *Engelbart Roes* en *Derk ten Beest*. Die heeft een waarde van *f. 2934 - 3 - 0.* De *schulden* bedragen *f. 1660 - 9 - 0.* Het *saldo* is dus *f. 1273 - 14 - 0.* De *magescheid* wordt gesloten op *21 juli 1809*. *Elk kind* heeft recht op *f. 212 - 10 - 10 2/3* (GA 0209 369).

**13) 1811**
Op *30 december 1811* vindt een *magescheid* plaats door *Jan Sesink* op 'Lubbers', weduwnaar van *Aleida Bongers (overleden 31 -12 -1810),* en de minderjarige kinderen uit het huwelijk van Aleida Bongers en *Jan ten Holder*: *Gerrit*, *Aleida* en *Johanna ten Holder*.
De voogden zijn: Derk ten Holder en (klompenmaker) Dorus te Leuke. Toeziend voogd is Gerrit Jan Uffink (op 'Egginck'). Aan de boedelscheiding gaat een inventarisatie en taxatie vooraf. Die wordt gedaan door de Keizerlijke notaris Johan Balthazar Dericks met als getuigen Engelbart Roes, bouwman op 'Rabelink' en Hendrik ten Have, bouwman op 'Hebink'.
'Lubbers' blijkt te bestaan uit een *keuken*, een *kamer*, een *waskamer*, een *kelder* en een *deel*. Bij de boerderij staat een *bakhuisje*, ter waarde van f. 200,- -, dat tot het bezit van de pachter behoort. Die bezit ook elf zitplaatsen, waarde f. 33,- -, in de r.k. kerk van Silvolde. Als vee wordt genoemd: 12 stuks hoorn beesten (f. 330,- -), de paarden met het getuig (f. 250,- -) en verkens (f. 85,- -).
De drie kinderen hebben wegens *vaders versterf* tesamen recht op *f. 723 - 5 - 0.* Daar komt nu het deel van hun moeders versterf bij: ruim f. 540, - - . Jan Sesink heeft recht op ruim f. 540,- -, waaronder een douarie (morgengave) van f. 300, - - (GA 0168 1239 akteno.61).

**14) 1812**
- Op *11 april 1812* cederen de *voogden* van de minderjarige *kinderen* uit het huwelijk van wijlen *Jan ten Holder* en wijlen *Aleida Bongers* de helft van de roerende en onroerende goederen die *Garrit Jan Sesink* en *Aleida Bongers* in gemeenschap hebben bezeten aan Garret Jan Sesink, de weduwnaar van Aleida Bongers ten bedrage van *f. 528 - 3 - 15*. De andere helft, eveneens *f.* 528 - 3 - 15, dient Garret Jan Sesink (zonder renten) uit te keren aan de kinderen bij meerderjarigheid of als ze voor hun meerderjarigheid trouwen.Tot die tijd moet Garrit Jan de drie kinderen alimenteren (GA 0168 1240 akteno.35).
- Op *4 juni 1812* maken *Gerret Jan Sesink*, weduwnaar van Aleida Bongers, op 'Lubbers' en *Gerritjen ten Holder*, dochter van Gerrit ten Holder en wijlen Geesken Sesink, hun *huwelijksvoorwaarden*. De wederzijdse morgengave bestaat uit een bedrag van 630 franken (f. 300,- -) en de langstlevende behoudt levenslang het vruchtgebruik zonder het stellen van zekerheid (GA 0168 1240 akteno.56).
  <u>*Opmerking:*</u>
  Gerritjen ten Holder woont tot haar trouwen bij haar vader op 'de Heidenkamp'.

**15) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op het Huis Wisch *'de Lubbers Tiend'* voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 60,- -* aan *Evert Helmus*, klompenmaker te Zilvold (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).

**16) 1824**
- Op *9 maart 1823* overlijdt *Gerrit Jan Sesink*. Hij laat behalve zijn echtgenote, *Gerritjen ten Holder*, een 10-jarige zoon, *Gradus Sesink*, achter over wie als *toeziend voogd* wordt aangesteld de Gendringse meester metselaar *Hendrikus Vallee*. Op *31 januari 1824* wordt de boedel *geïnventariseerd en getaxeerd* door *Engelbart Roes* ('Rabelink') en *Lammert Hebink* ('Ten Beest'). Als onderdelen van het huis worden genoemd: de keuken, de kamer, de waskamer, de kelder, de knechtskamer en de deel.
Tot de inventaris behoren o.a. een vriesche klok (f. 11,- -), gedroogde appelen en peren (f. 7,- -), 2 paarden (f. 145,- -), 4 melkkoeien (f. 102,- -), 2 veersen (f. 30,- -), 4 kalveren (f. 32,- -), hoenders (f. 3,- -),

Historisch Archief Silvolde - Lanz

1 oud verken (f. 12,- -), 3 poggen (f. 13,- -) en een hond met hok. Aan contant geld is f. 263,- - aanwezig. Van Willem Bongers heeft het echtpaar nog te vorderen f. 415,- -. *De waarde van de boedel bedraagt f. 2672,07.* De *schulden* – waaronder de knecht Derk Salemink (f. 50,- -), de knecht Hendrik Gieren/Giesen (f. 15,- -) en de meid Hendrina Heijman (f. 25,- -) – bedragen *f. 1516,04* (GA 0168 1416 jaar 1824 akteno.8).
- Op *4 februari 1824* maken *Derk Salemink* en *Gerritjen ten Holder* hun *huwelijksvoorwaarden* (GA 0168 1416 jaar 1824 akteno.10).
*Opmerkingen:*
- Op *5 februari 1824* trouwen te Wisch: *Derk Salemink*, geboren te Silvolde op 31 maart 1797 als zoon van de dagloner Willem Salemink en Henrica Gras, en *Gerritjen ten Holder*, geboren te Silvolde op 21 augustus 1780 als dochter van de landbouwer Gerrit ten Holder en Geesken Seesink en weduwe van Gerrit Jan Seesink (Gemeente Wisch 1824 akteno.4; genlias).
- In 1824 wonen de ouders van Derk Salemink in IJsselborg.

**17) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 116 -*** *(foto 33)*
**Salemink (Derk),** * 1796, ***landbouwer***
***ten Holder (Geritjen),*** * 1781, zonder
ten Holder (Aleida), * 1803, zonder
Seesink (Gradus), * 1813, zonder
Giesen (Hendrik), * 1807, knegt
Giesen (Jan), * 1811, knegt

**18) 1827**
In 1827 *pacht Derk Salemink* voor 6 jaar van Berg: de inslag van het goed *'Lubbers'* en de volgende rechten: het 5/6 gedeelte van het eerste en tweede pand Houw- en Rouwslag *hooien*, het poten van 10 Nederlandse roeden *tabaksland*. Daarvoor betaalt hij jaarlijks *f. 126,25.* Verder betaalt hij jaarlijks de *derde garve* die geschat wordt op f. 63,- - en is hij verplicht tot *twee wagendiensten* met twee paarden en het in de pachtperiode *omzetten* van *een roede grond* (GA 0168 888 akteno.16).

Art.1292 DSCF 2361 Gerhardus Salemink op Lubbers 1895.

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 258*** (f.356, B 335, 'Lubbers')
***Salemink (Derk),*** 32, Silvolde, ***landbouwer***
d ***ten Holder (Gerritjen),*** 47, Silvolde, zonder
d Mullink (Everhardus), 24, Silvolde, knegt
d Sesink (Gradus), 16, Silvolde, knegt
d Pierik (Berendina), 22, Silvolde, meid
d Sesink (Johanna), 17, Gendringen, meid
d Stroet (Theodorus), 16, Gendringen, knegt
d Harterink (Johanna), 25, Silvolde, meid
Salemink (Hendrikus), 25, Silvolde, knegt
Sesink (Geertruida), 23, Gendringen, meid
Pavert (Catharina), 22, Gendringen, meid
Alle 11 R.C.

**19) 1831**
*Huwelijksvoorwaarden Derk Salemink en Elisabeth Tangelder* (GA 0168 1420 akteno.63).

**20) 1833**
Op 18 maart 1833 *pacht Derk Salemink* voor 6 jaar van Huis Berg de inslag van het goed 'Lubbers' + drie zesde gedeelten van het eerste en tweede pand Houw- en Rouwslag om te mogen hooien voor f. 120,- - per jaar en de derde garve, die getaxeerd wordt op f. 91,- - (GA 0168 893 akteno.51).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Luijmes/Luijmesstede***
## ***Lichtenberg 14***
## ***(D 103)***



**1484 Boerderij "Lumers" (oude boerderij)**

| | |
|---|---|
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 14 |



**1486 Boerderij "Lumers"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 14 |



**1485 Boerderij "Lumers", nieuw**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 14 |

***- Namen:***
Luimessteede
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘Lumers’ onder nummer 103 ingetekend.

Historisch Archief Silvolde - Lanz



1493 Hooiberg bij boerderij "Lumers"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 14 |



1492 Schuur bij boerderij "L

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJss |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenbe |



1490 Schuur bij boerderij "Lumers"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 14 |




1491 Schuur bij boerderij "Lumers"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 14 |

***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: Ligtenberg no.9
Jaren 1830-1840: B 202

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huidig adres:***
B (Benny) Mullink, Lichtenberg 14 7064 KV Silvolde. Tel.: 0315 - 68 16 86.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1736
***- Beschrijving:***
Het voorhuis werd in 1956 geheel vernieuwd. Het achterhuis brandde in 1971 af.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.103 (1828);
2. 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.152 en 153.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.103: huis en erf Derk Jan Rosier.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Maurits ten Brink: 29.
***- Bewoners:***
*Harmen Luimes* (x *Anna Elisabeth Reulen) - Derk Luimes (x Gerritjen ter Haar/ter Heurne) - Derk Jan Rosier (x Everdina Seinhorst) - Jan Rougoor (x Everdina Rosier) - Evert Johan (Jan) Rougoor (1e x: Elisabeth te Pas; 2e x: Hendrika Konink) - Thé Rougoor (x Antje Konink) - Benny Mullink (x Jeanette Rougoor).*
***- Kadastrale gegevens:***




Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.29, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *29* (DSCF 4665) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde
* 29/56 *D 103 huis* en erf 09 60. Gaat naar 379/3 (moet zijn: 376/3
- Artikelnummer *376* (DSCF 4050) *Derk Jan Rosier* timmerman Varsseveld.
* 376/3 *D 103 huis* en erf 09 50. Dienstjaar 1875 schenking. Komt van 29/56 en gaat naar 1376/3
- Artikelnummer *1376* (DSCF 1228) Dienstjaar 1875. *Everdina Rosier* zonder beroep Wisch Silvolde, *weduwe van Jan Rougoor*, landbouwer Silvolde, en consorten.
* 1376/3 *D 103 huis* en erf 09 60. *Dienstjaar 1884 ged. amotie bijbouw.* Komt van 376/3 en gaat naar 1376/5.
* 1376/5 *D 103 huis* en erf 09 60. Komt van 1376/3 en gaat naar: niet vermeld (blijkt: 2395/3.
- Artikelnummer *2395* (DSCF 3167) *Evert Jan Rougoor* landbouwer Silvolde. *Vruchtgebruik: Everdina Rosier*, landbouwster, Silvolde, weduwe Jan Rougoor.
* 2395/3 *D 103 huis, schuur,* erf 09 60. Komt van 1376/6 (moet zijn: 1376/5) en gaat naar 2492/10. *Het vruchtgebruik vervalt in dienstjaar 1909.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *2492* (DSCF 3295) *Evert Johan (of Jan) Rougoor*, landbouwer Ligtenberg Silvolde. Dj.1914 scheiding.
* 2492/10 *D 103 huis, schuur* en erf 09 60. *Dj.1917 vereen.* Komt van 2395/3 en gaat naar 2492/14.
* 2492/14 *D 706 huis, schuren,* weiland 33 10. *Dj.1924 bijbouw.* Komt van 1862/3 en 2492/10 en gaat naar 2492/17 (zie folio 1).
* folio 1 (DSCF 3464) 2492/17: *Lichtenberg D 706, huis, schuren,* weiland 33 10. *Dj.1925 Bijbouw enz.* Komt van 2492/14 en gaat naar 2492/20.
* 2492/20 *Lichtenberg D 731 huis, schuren,* bouw- en weiland 01 31 20. *Dj.1928 Bijbouw.* Komt vn 2492/9, 17 en gaat naar 2492/22.
* 2492/22 *Lichtenberg D 731 huis, schuren,* bouw- en weiland 01 31 20. *Dj.1935 Vereeng.* Komt van 2492/20 en gaat naar 2492/30.
* 2492/30 *Ligtenberg D 758 huis, schuren,* bouw- en weiland 02 65 20. *Dj.1945 verkoop.* Komt van 2492/11, 22 en gaat naar 4031/1.
- Artikelnummer *4031* (DSCF 7004) *Theodoor Rougoor*, landbouwer Braamt Zeddam (Bergh) Silvolde Lichtenberg 14 Gem. Wisch.
* 4031/1 *Ligtenberg D 758 huis, schuren,* bouw- en weiland 02 65 20. *dj.1968 Verk. enz.* Komt van 2492/30 en gaat naar 4031/12 en 5513/.. en 348/.. (Gemeente Wisch).
* 4031/12 *Lichtenberg 14 D 929 huis, schuren*, bld en wld 02 46 70. Komt van 4031/1 en gaat naar: niet vermeld. 1968

***Gegevens***

**1) 1736**

Op *16 mei 1736* lenen *Harmen Luimes* en diens echtgenote, *Anna Elisabeth Reulen*, geld met als onderpand hun *onlangs gebouwde huis* en hoven die ze van ‘de Kleine Hartshoevel’ hebben aangekocht. Dit goed ligt in het Silvoldse Veld aan Koorentjes Barg tussen Jan Schutten op de Schutt en het land dat toebehoort aan Beltermansstede (GA 0209 328 f.94).

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 11 -*** *(foto 40)*
***Luijmes (Derk),*** * 1778, ***Timmerman***
***ter Haar (Gerritjen),*** * 1788, zonder
Luijmes (Willem), * 1818, zonder
Luijmes (Arend), * 1820, zonder
Luijmes (Elisabeth, * 1823, zonder
Luijmes (Johanna), * 1825, zonder
Wevers (Engelina), * 1812, zonder
Koenders (Elisabeth), * 1751, zonder
Luijmes (Christiaan), * 1827, zonder

**3) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 202*** (f.328, D 103, ‘Luijmes’)
***Luijmes (Derk),*** 50, Lichtenberg, timmerman
***ter Heurne (Gerritjen),*** 42, Aalten, zonder
Luijmes (Arend), 9, Lichtenberg, zonder
Luijmes (Johannes), 4, Lichtenberg, zonder
Luijmes (Christiaan), 2, Lichtenberg, zonder
Luijmes (Elisabeth), 6, Lichtenberg, zonder
***Koenders (Elisabeth),*** 79, Varsseveld, Wed. Luijmes
Alle 7 Prot.

**4) 1831**

Op *9 en 16 juni 1831* ’s morgens om 11 uur wordt aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Tot die goederen behoort *numero 6:* de Kaatstede *'Luimessteede'.* De kaatstede wordt gekocht door de onder Zilvolde wonende landbouwer *Jan Hendrik Kemperman* voor, exclusief de kosten, *f. 960,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87). Kemperman koopt het voor *Reinder te Velde* die dan nog woont op 'Velds'.

**Gegevens uit 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.152:**

- omstreeks 1830 wonen hier de timmerman *Barend Koenders* en *Willemina Barink*. Dit is onjuist !
- zijn opvolger is de timmerman *Derk J.Rosier* (1808-1877) die gehuwd was met *Everdina Seinhorst* (1806-1875);
- hun dochter, *Everdina Rosier* (1838), gehuwd met *Jan Rougoor* (1833), komt er vervolgens wonen;
- hun zoon, *Evert J.Rougoor* (1875), gehuwd met *Elisabeth te Pas* (1880-1912), is de volgende bewoner. Evert Rougoor hertrouwt in 1913 met *Hendrika Konink* (1884);
- hun zoon *Thé Rougoor* (1916), in 1945 gehuwd met *Antje Konink* (1922), neemt het bedrijf over;
- in *1956* wordt het *voorhuis* geheel *vernieuwd*; het *achterhuis* wordt in *1971* door brand *verwoest*;
- in 1988 trouwt hun jongste dochter, *Jeanette* (1963), met *Benny Mullink* (1956). Zij zijn de huidige bewoners.

## ***Lutje***

*(Zie: 'Henskensstede')*

## ***Klein Luymes***

**1) 1768**

Op 19 juli 1768 zetten *Hendrik Lammers* en diens echtgenote, *Elsken Scholten*, het plaatsje 'Klein Luymes' in de buurtschap Silvolde over op *Jan Lammers* (GA 0209 332 f…).

**2) 1773**

De ouders van Jan Lammers verbreken het in 1768 gesloten contract op 25 februari 1773. Het goed gaat nu naar *Hartger Lammers* (GA 0209 332 f…).

Mogelijk heeft dit huis te maken met boek Kroezenhoek p. 88 waar gesproken wordt over een onderdeel van 'de Pinne' bewoond door Evert en Mineke Lammers.
Meer waarschijnlijk: p.154 Wolters Lichtenberg 12 Hier woonde van 1829 -1838 de timmerman Derk Luijmes.

## ***Messink***

*(Zie: 'Naafs')*

## ***Messinkshorst***

*(Zie: 'de Horst')*

## ***Messingsslag***

*(Zie: 'de Horst')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Meijhuis***
## *Kapelweg 12*
## *(B 677)*




1408 Boerderij 'Meihuis'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 12 |

***- Namen:***
1749: Scheepersweydeken; 1788: het Meijhuis/Meijhuisweijde; 1826: het Meijhuis.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Mijhuis' ingetekend onder nummer 677. Het ligt aan de rechterkant van 'de weg van Sillevolde naar Breembroek' (nu: Kapelweg) zo'n 75 voor 'de Horst'.
Kaartbladno.515 uit *1908* uit de 'Historische Atlas Gelderland' (Robas Producties 1989) laat zien dat de situatie in 1908 nog bijna hetzelfde is als in 1828: aan de Silvoldse kant van de boerderij staat in 1908 een gebouw dat er in 1828 nog niet was.
Uit kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit *2004* blijkt dat de situatie ter plekke na 1908 enigszins is gewijzigd; een eind achter de boerderij staan nu twee gebouwen die er in 1908 nog niet waren.
***- Huisnummers:***
1826: numero 130
Jaren 1826-1828: 130
***- Huidig adres:***
Kapelweg Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1749; als huis voor het eerst genoemd in 1804.
***- Beschrijving:***
Aanvankelijk bestaat 'het Meyhuis' slechts uit bouw- en weiland. Tussen 1795 en 1804 wordt er een daghuurderswoning op gezet.
***- Status:***
Daghuurderswoning.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.677 (1828).
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) no.677: huis en erf van Jan Hendrik Klein-Hesselink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de kleedermaker Jan Hendrik Klein-Hesselink: 97.
***- Bewoners:***
*Bernd ter Horst (x Anna Elisabeth Beyer) - Gerrit Terhorst (x Megchelina/Mechteld Keizer) - Jan Hendrik Klein Hesselink (x Johanna Terhorst).*
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz




***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 97, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer 97 (DSCF 4743)

Dienstjaar 1882 overdracht S 73/32 van B 677 huis en erf van artikel 97 r.2 Jan Hendrik Klein Hesselink naar artikel 758 r.2 (..4743).

Dienstjaar 1880 scheiding van B 677 huis en erf van artikel 758 r.2 Geertruida Klein Hesseling, dagloner te Ulft, vrouw van Derk Hendrik Stroet en vervolgens haar erfgenamen waaronder Johanna Stroet te Silvolde. Gaat naar artikel 1564 r.2 (..9460).

Dienstjaar 1895 stichting B 677 huis en erf van artikel 1564 r.2 *Hendrik Stroet*, dagloner te Silvolde, naar artikel 1564 r.8 (..1436).

***Gegevens***

**1) 1749**

In een stuk d.d. *29 januari 1749* wordt gezegd dat tussen 'het Meyhuis' en 'Scheepersplaats' een weideke ligt dat '*Scheepersweydeken'* wordt genoemd. Op 29 januari 1749 wordt de helft van dit weideke door *Lucas Rabelinck* en diens echtgenote, *Jantjen Jansen*, getransporteerd naar *Jan Bievinck* en diens huisvrouw. De verkoopprijs bedraagt *f. 100,-* - (GA 0209 329 f.9).

**2) 1788**

- In *december 1787* overlijdt *Hendrik Jan Bieving*. Zijn erfgenamen zijn: *Jan Wenting (x Janna Berntzen), Garrit Wenting (x Reintjen Wassing), Hendrik Jan Mulling, Evert Mulling (x Willemken Hoeven), Sein ter Horst (x Hendrica Wenting), Willem Beijer (x Christina Wenting) en de innocente Mechelt Wenting.* Als voogden over Mechelt Wenting treden op: H.W.Schaars en H.Gosens. Tot de ongerede goederen van Hendrik Jan Bieving behoren o.a. het onder Silvolde gelegen bouwland 'de Goor', het *bouw- en weiland 'het Meijhuis'* en het 1/10$^{e}$ gedeelte van het katersteedjen 'den Geurink'. Elk van de zeven erfgenamen heeft recht op 1/7$^{e}$ deel. Over de verdeling kunnen de erfgenamen het niet eens worden. Daarom wordt besloten het te *veilen*. Daarmee gaan de voogden van Mechelt Wenting akkoord (GA 0209 364).
- Op een veiling d.d. *29 januari 1788* verkopen de erfgenamen van *Hendrik Jan Bievink* aan *Zeyne ter Horst* en diens (tweede) echtgenote, *Hendrika Wentink*, een perceel bouw- en weiland, 'het Meyhuis' genaamd. Het transport vindt plaats op 11 oktober 1788 (GA 0209 334 f.43 en GA 0209 350). *Opmerking:* Seijn ter Horst maakte met zijn eerste echtgenote, Jantjen Overcamps, op 23 oktober 1777 de huwelijksvoorwaarden op (GA 0209 349 en GA 0209 …).
- Op *11 oktober 1788* lenen *Zeijne ter Horst en Hendrika Wentink f. 1.350,-* - van hun innocente (schoon)zuster *Mechgeld Wentink* tegen 3% met als pand: het bouw-en weiland 'het Meijhuis' in het kerspel Sillevold. Mechgelds voogd, H.W. Schaars, regelt dit namens haar (GA 0209 350).

**3) 1795**

Op grond van de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 valt te concluderen dat 'het Meijhuis' in 1795 nog niet als woning bestaat (AGW 969).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**4) 1804**
Na het overlijden van *Seyne ter Horst* en *Hendrica Wenting* krijgt elk van de zes zonen 1/6 deel van 'het Meijhuis'. Blijkbaar heeft *Jan Wenting*, weduwnaar van *Johanna Berntzen*, zijn deel nog niet ontvangen. Daarom laat hij *beslag* leggen op 1/6 deel van de bouw- en weidegrond 'het Meijhuis'. Uit de stukken blijkt dat er op 'Meyhuis of Meijhuisweijde' *getimmer* staat dat wordt bewoond door *Bernd ter Horst* en diens echtgenote *Anna Elisabeth Beyer* (GA 0209 337 f.34 en f.88).
Op 19 december 1804 lenen *Garret ter Horst* en diens echtgenote, *Mechteld Keyzer*, f. 900,- - van Rubel (Huis Sinderen) met als pand: erve en goed 'Meyhuis' onder Silvolde. Blijkbaar volgt Garret ter Horst zijn vader, Bernd ter Horst, in 1804 op 'het Meijhuis' op.

**5) 1810**
Op de 17e van oogstmaand 1810 cedeert Rubel de lening van f. 900,- - d.d. 19 december 1804 aan *Garret ter Horst* en diens echtgenote, *Mechteld Keyzer,* met als pand het erve en goed 'Meyhuis' onder Silvolde (GA 0209 339 f.169).

**6) 1815**
*Berend ter Horst* is op het Meijhuis overleden. Op *14 december 1815* laten zijn erfgenamen met als uitvoerder *Hendrik ter Horst* enige meubilaire (onroerende) goederen van de overledene veilen (o.a. een witte koeij voor 48 gulden en 10 stuivers) (GA 0168 1243 jaar 1815 akteno.89).

**7) 1826**
In 1826 wonen *Megchelina Keizer*, weduwe van Gerrit Terhorst, en *Bernardus Terhorst* (x Johanna Brouwer) en *Gradus Terhorst* als landbouwers in Megchelen. *Hendrik TerHorst* woont als boerenknecht in de Gemeente 's Heerenberg. Zij alle cederen op *23 maart 1826* het 7/8 gedeelte van de daghuurderswoning 'het Meijhuis' met het daarbij behorende, ongeveer twee bunders grote, bouw- en weiland aan *Jan Hendrik Klein Hesselink*, gehuwd met *Johanna Terhorst*. Jan Hendrik bezit reeds 1/8 deel en heeft voor dat 7/8 deel betaald: f 700,- - (GA 0168 768 akteno.17).

**8) Bevolkingsregister 1826-1828**
***Klein Hesselink (Jan Hendrik),*** * 1786, ***kleermaker***
***Ter Horst (Johanna),*** * 1796, zonder
Klein Hesselink (Gerrit), * 1816, zonder
Klein Hesselink (Geertruid), * 1818, zonder
Klein Hesselink (Jacobus), * 1820, zonder
Klein Hesselink (Catharina), * 1823, zonder
Klein Hesselink (Theodora), * 1825, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 241*** (f.347, B 677, 'het Meijhuis')
***Klein Hesselink (Jan Hendrik),*** 42, Anholt, ***kledermaker***
***Ter Horst (Johanna),*** 37, Silvolde, zonder
Klein Hesselink (Gerrit), 12, Silvolde, zonder
Klein Hesselink (Jacobus), 9, Silvolde, zonder
Klein Hesselink (Johannes), 2, Silvolde, zonder
Klein Hesselink (Hendrik), ¾, Silvolde, zonder
Klein Hesselink (Geertruida), 11, Silvolde, zonder
Klein Hesselink (Catharina), 6, Silvolde, zonder
Alle 8 Prot.

**9) 1832**
De eigenaar van het 'Mijhuis' is de *kleermaker Jan Hendrik Klein-Hesselink* (Kadastrale gegevens).

**10) 1834**
Op *9 juni 1834* treedt de *arbeider Jan Klein Hesling* op als getuige bij het passeren van een tweetal aktes. Hij blijkt te kunnen schrijven (GA 0168 1247 aktenummers 122 en 123).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Meurs***
***Lichtenberg 6***
***(D 138)***





**1471 Boerderij "Meurs" of "Brusse"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 6 |



**1472 Boerderij "Meurs" of "Brusse"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 6 |



**1474 Karloods bij boerderij "Meurs" of "Brusse"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 6 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
'Meurs','Bruunse' en 'den Bruensen'; thans 'Vossers'.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Meurs' ingetekend onder nummer 138.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer Li.10
Jaren 1826-1828: 10
Jaren 1830-1840: B 200
***- Huidig adres:***
G.(Gerrit) Vossers, Lichtenberg 6 7064 LH Silvolde. Tel.: 0315 - 64 12 02
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
***- Beschrijving:***
Deze pachtboerderij behoorde onder de iurisdictie van de Lichtenberg. De boerderij wordt in 1936 gesloopt en vervangen door een grotere.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.138 (1828);
2. 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.156 en 157.
3. Bulletin 'Old Sillevold' Jaargang 15 najaar 2012 pp. 23 – 27.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.138: huis en erf Maurits ten Brink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse rentenier Maurits ten Brink: 29.
<u>*Opmerking:*</u>
De bovenstaande kadastrale gegevens zijn niet juist: de naam Maurits ten Brink moet worden vervangen door Jan Hendrik Kemperman (zie 'Gegevens 1831').
***- Bewoners:***
*Hendrik Jan Meurs (x Agnes Radstake) - Gerrit Naafs (x Aleida Berendina Colenbrander) - Hendrikus Vossers (x Johanna Naafs) - Gerrit Vossers (x Frederica Weenink) - Jan Vossers (x Willemien Barink) - Gerrit Vossers (x Everdien J.Veldhorst).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 29, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *29* (DSCF 4667) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde.
  * 29/91 *D 138 huis, schuur* en erf 17 40. Gaat naar 390/12.
- Artikelnummer *390* (DSCF 4057) *Jan Hendrik Kemperman* landbouwer Varsseveld
  * 390/12 *D 138 huis* en erf 17 40. Komt van 29/91 en gaat naar 393/11.
- Artikelnummer *393* (DSCF 4059) *Gerrit Naafs* wever Silvolde.
* 393/11 *D 138 huis* en erf 17 40. *Successie 1864.* Komt van 390/12 en gaat naar *1125/11.*
- Artikelnummer *1125* (DSCF 9974) *Johanna Gerritjen Naafs* boerenwerkdoende Silvolde Wisch.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1125/11 *D 138 huis* en erf 17 40. *Dj.1882 stichting.* Komt van 373/11 en gaat naar 1125/22 (moet zijn: 1125/21).
* 1125/21 *D 479 huis, schuur* en erf 23 50. *Dj.1889 Sticht*. Komt van 1125/10 (D137), 11 (D138) en 18 (ged. van D135) en gaat naar 1125/23.
* 1125/23 *D 479 huis, schuur* en erf 13 50. *Dj.1890 herbouw.* Komt van 1125/21 en gaat naar 1125/24. Vervolg op folio 16.

- Artikelnummer *2748* (DSCF 3598) *Hendrikus Vossers* landbouwer Lichtenberg Silvolde en consorten. Vervolgens: *Gerrit Vossers* en daarna (voor een gedeelte) *Frederika Willemina Weenink*, landbouwster, wed. van Gerrit Vossers.
* 2748/12 *D 509 huis, schuur* en erf 23 50. Dj. 1937,1942,1946,1955. Komt van 1125/24 en gaat naar 4662/10.
- Artikelnummer *4662* (DSCF 7686) *Johannes Vossers* (geb.21-11-1913) landb. Silvolde. Lichtenberg 6 Gem.Wisch.
* 4662/10 *D 509 huis, schuur* en erf 23 50. DJ. 1961,1968,1969. Komt van 2748/12.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 10 -*** *(foto 40)*
***Meurs (Hendrik Jan),*** * 1778, Landbouwer
***Radstaak (Agnes),*** * 1786, zonder
Meurs (Arend), * 1808, zonder
Meurs (Bernardus), * 1812, zonder
Meurs (Willemina), * 1814, zonder
Meurs (Berendina), * 1816, zonder
Meurs (Hendrika), * 1819, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 200*** (f.327, D 138, 'Meurs')
***Meurs (Hendrik Jan),*** 51, Lichtenberg, ***landbouwer***
***Radstaak (Agnes),*** 47, Varsseveld, zonder
Meurs (Bernardus), 18, Lichtenberg, landbouwer
Meurs (Hendrika Willemina), 16, Lichtenberg, zonder
Meurs (Berendina), 12, Lichtenberg, zonder
Jordens (Arend), 44, Doesborgh, zonder
Meurs (Hendrika Willemina), 10, Lichtenberg, zonder
Alle 7 Prot.


**2) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 's morgens om 11 uur wordt aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 3: de Bouwplaats *'den Bruensen'.*Deze bouwplaats (huis, schuur, hof, bouw- en weiland en bosgrond) heeft *Hendrik Jan Meurs* tot Petri 1834 in pacht. Die pachttermijn moet in 1828 zijn ingegaan.
De bouwplaats wordt gekocht door de onder Zilvolde wonende landbouwer *Jan Hendrik Kemperman* voor, exclusief de kosten, *f. 3.850,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

***Gegevens uit het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.156:***
- *rond 1830* wonen hier *Hendrik J.Meurs* en *Agnes Radstake*;
- in de periode *1848-1880* is de hoofdbewoner *Gerrit Naafs* (*1807);
- dochter *Johanna Naafs* (*1839), gehuwd met *Hendrikus Vossers* (*1835), volgt op;
- in *1913* wordt het eigendom van zoon *Gerrit Vossers* (1871-1945), gehuwd met *Frederica Weenink* (*1878). Dit echtpaar *sloopt* de kleine, oude boerderij in *1936* en *bouwt* een grotere boerderij;
- zoon *Jan Vossers* (1913-1990), in 1961 gehuwd met *Willemien Barink* (*1929), neemt in *1945* het bedrijf over;
- in *1985* wordt het bedrijf overgenomen door zoon *Gerrit Vossers* (*1962), in 1986 gehuwd met *E.J. (Everdien) Veldhorst* (*1963).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Mugge/het Muggensteedjen***
# ***(B 652)***

***- Namen:***
'de Mugge' en 'Muggensteedjen'
***- Ligging bij benadering:***
In een aantal documenten wordt de ligging van 'de Mugge' als volgt omschreven:
*1709:* Op een schets uit 1709 ligt 'de Mugge' aan 'de Beltermans Straate', 'gaande van den Belterman na den Kroezen Hoek', tegenover 'Koorntjes' (GA AKV 511);
*1808:* In een stuk uit 1808 (GA 0209 358) wordt de voormalige hof (groentetuin) van 'het Muggensteedjen' als volgt beschreven: - ene einde aan de gemene strate die naar den Kroesenhoek loopt; - ene zijde naast de wei van Lieftink (dat is: in 1709 Rabelinks Weide die in 1828 perceelsno. B 651 krijgt en dan van Hendrik Lieftink is); - andere zijde naast 'den Kraaijenberg' ('den Kraaijenberg' heeft in 1828 perceelsno. B 654 en het bouwland eromheen: B 653).
Wanneer we deze gegevens combineren dan komen we tot de conclusie dat 'het Muggensteedjen' in *perceel B 652 heeft gelegen*: een stukje bouwland (0.63.50 ha groot) zo'n 50 meter voorbij 'de Kraaijenberg' richting Dinxperlo.
***- Huisnummers:***
N.v.t.
***- Huidig adres:***
'het Muggensteedjen' is tussen 1803 en 1808 'verdwenen'; vermoedelijk begin 1803.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571.
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
GA AKV 511 uit 1709.
***- Kadastrale gegevens:***




Niet van toepassing.
**- Bewoners:**
*Herman Sluiter (x …) - … - Jan Kemperman (x …) - Gert Kemperman (x …) - Elsken Heiting (weduwe van Tönnis Wenink) - Johan Wilhelm Suselbeek (x Harmina Brussen) - Bernardus Spijk (x Engelina Derksen).*
***- Opmerkingen:***
De eigenaren van dit boerderijtje moeten jaarlijks op 11 november 3 *stuivers tins* betalen te *Bienen*. Een akte uit 1302 in het archief van het klooster Bethlehem werpt enig licht op dit 'Bienen':

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- in 1302 draagt Johannes de Wische, domicellus (jonker) de Castro (Borgh), aan het klooster Bethlehem op: zijn 'hereditarie censualia' in de volksmond 'erftinsgoyth' genaamd 'Wirrenberge', gelegen bij de berg die men 'Ellebergh' noemt.
- Al was dit goed door deze overdracht een goed van het klooster geworden, de gebruikster van dit goed, een zekere Aleydis die Daye wordt genoemd, wordt bij deze gelegenheid wastinsig (horig) gemaakt aan de hof te Bienen: voortaan moet zij - en moeten haar opvolgers - elk jaar op Martini 5 solidi betalen aan de hof te Bienen.
- Uit een veel later stuk blijkt dat Bienen in het Cleefsland ligt.

De achtereenvolgende eigenaren van 'de Mugge' zijn ook hofhorig/keurmedig geweest aan de hof te Bienen: elk jaar op Martini moest de eigenaar in de hof verschijnen en de hoofdtins (3 stuivers) voldoen en na zijn overlijden had de hofheer recht op de keurmede (het beste roerend stuk uit zijn nalatenschap).

In een stuk d.d. 26 maart 1806 wordt ons medegedeeld dat Derk Tangelder, gehuwd met Hendrina ten Brinke, op 14 maart 1806 aan Maurits ten Brink voor f. 700,- - een wei verkoopt, Zaelandsleegsken, en dat voor deze wei elk jaar op St.Maartensdag om 11 uur te Bienen in het Cleefsland een thins (erfpacht) of uitgang van 9 stuivers moet worden betaald (GA 0209 338 f.64).

In dit boerderijtje werden de spullen (o.a. het vaandel) van de Silvoldse schutterij opgeslagen. De schietpaal stond tegenover 'de Mugge'. Het was dus slechts een kwestie van de weg oversteken.

***Gegevens***

**1) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 49 Silvoldse kavensteden *'mugge'* voor. De lijst vermeldt ook de dichtbij *'mugge'* gelegen kavenstede *'kreienborich'* (GA 0124 1304).

**2) 1647**
Volgens de *Verpondingscohieren* van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Muggen Steetien'* uit
- een *huis* en een hof;
- 2 mergen boulant en
- een halve mergen inslagh.

De pachtwaarde bedraagt 12 daalder (18 - 0 - 0 gulden).
Als eigenaar wordt genoemd *Jan then Wuest.*
Pachter is *Herman Sluiter.*
De verponding wordt voldaan door de pachter (vrij geld)(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.315; KM no.132).

**3) 1709**
In het kader van een proces van de Advocaat Fiscaal (Officier van Justitie, aanklager) van het Hoogedel Landsgericht der Hoogheijt Wisch, Dr. Oswalt Tiellemans, contra Henderick Baron van Laer (1680-1721; x 1705 Johanna Henriëtta van Keppel, 1683-1767), Heer van de Vrije (Hoge) Heerlijkheid Lichtenberg en gecommiteerde ter admiraliteijt op de Maes (GA 0209 204) laat Van Laar een aantal tekeningen maken door de geauthoriseerde (beëdigde) Aaltense landmeter *Rutger Muller*. Op de gekleurde schets (30 x 56 cm) van 24 maart 1709 van 'Beltermans Straate' staat 'Mugge' als een huisje temidden van een stuk grond getekend tegenover 'Koorntjes' (GA AKV 510).

**4) 1714**
Volgens een stuk uit 1714 woont *Kemperman* op 'de Mugge' (GA 0209 207).

**5) 1742-1808**
*1742:* Op 28 maart 1742 verkoopt Jantjen Rabelinck, weduwe en boedelhoudster van Adolph ter Steegen, een bouwland aan *Jan Kemperman op 'de Mugge'* (GA 0209 328 f.173).
*1762:* Volgens een stuk d.d. 19 april 1762 is *Jan Kemperman* bouman op 'de Mugge' (GA 0209 330 f.49).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*1795:* Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Gert Kemperman* (in Nelles Rot) *9 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).
*1796:* Op *30 juli 1796* verkoopt *Elsken Heiting*, weduwe van *Tonnis Wenink*, aan *Johan Willem Suselbeek* en diens echtgenote, *Harmina Brussen*, behuisinge en landerijen staande in de buurschap Silvolde tegenover 'de Vliege' en 'Keurns' aan den Berg voor f. 800,- -. Het transport heeft plaats op 20 juli 1797 (GA 0209 335 f.131). Elsken Heiting was in 1797 gekomen van 'den Enselman'.
*Opmerking:*
Op *17 maart 1793* trouwen *Johan Wilhelm Sussebeek*, zoon van wijlen Rutgerus Sussebeek, uit Holten onder Kr..land, en *Harmina Brusse*, dochter van Berend Brusse uit Zilvolde (GA 1757 52/3). Harmina is afkomstig van 'Reimes Ende'.
*1802:* Op *2 oktober 1802* verkopen *Johan Willem Suselbeek* en diens echtgenote, *Harmina Brussen*, aan *Bernardus Spijk* en diens echtgenote, *Engelina Derksen,* behuisinge met landerijen in de Buurschap Silvolde tegenover 'de Vliege' en 'Keurns' aan den Berg voor f. 800, - -. Het transport vindt plaats op 30 december 1802 (GA 0209 336 f. 242).
Johan Willem Suselbeek vertrekt naar 'Reimes Ende'. Bernardus Spijk komt van 'de Bulte' en vertrekt begin 1803 naar Zevenaar (zie ook Kerkenberg-Noord E 444). Vermoedelijk is 'de Mugge' toen, begin 1803, 'verdwenen' (afgebrand of afgebroken).
*1803:* Op 18 mei 1803 verkopen *Garret Kemperman* en diens echtgenote, *Engelina Otters*, aan *Arnt en Willem Bongers* een campje bouwland *nabij het Muggensteedjen* in de Buurschap Silvolde aan de ene zijde naast de weijde van Harmanus Liefting en met de andere zijde naast Zellen Steede … gaande die uitweg door de weijde van Harmanus Liefting tot in de gemene Strate (GA 0209 337 f.28).
*1808:* Op 11 mei 1808 verkopen *Gerrit Kemperman* en diens echtgenote, *Engelina Otters*, voor *f. 400,- -* aan *Harmanus Lieftink* een stuk bouwland. Dat stuk bouwland was de *hof* van 'het Muggensteedjen' geweest. Over de ligging van dit stuk bouwland (voorheen de hof van 'het Muggensteedjen') wordt gezegd: ene einde aan de gemene strate die na den Kroesenhoek loopt. Ene zijde naast de wei van Lieftink en de andere zijde naast den Kraaijenberg. De eigenaren moeten *jaarlijks 3 stuivers thins betalen te Biene* (GA 0209 358). Dat stukje bouwland was perceel B 652 (0.63.50 ha groot) zo'n 50 m voorbij 'de Kraaijenberg' richting Dinxperlo, waarop 'het Muggensteedjen' lag.

## ***Muggepat***


*(Zie: 'de Grote Kroese')*

## ***de Munsterman***

## ***Heijming-Striekwold***

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad van Sectie () uit 1828 is ingetekend. Het ligt
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat
***- Huisnummers:***
***- Huidig adres:***
Munstermanstraat Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571.
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie Blad (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie () huis en erf van
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de

***- Bewoners:***

*Koornken (…) - Arent ten Beest (x …) - Hendrick Lovick (x …) - Jan Weeningh (x …) - Barend Munsterman (x Grietjen Harteler) - Willem Wenink (x …) - Jan Wenink (x Frederica Duitshoff).*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.

***Gegevens***

**1) 1571**

- Kort voor 1571 heet het nog naar de pachter *'Koernken';*
- behoort het tot de *Vicarie op Schuilenburg*;
- in de 19e eeuw wordt het verplaatst voor de beek rechts (MOS p.61).

**2) 1647**

Volgens de*Verpondingscohieren* van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Munstermans stedeken'* uit
- 2½ morgen bouwland en
- omtrent 6 morgen weideland.

Een huis ontbreekt.
Munstermans stedeke behoort tot de pandschap Schulenborch.
Pachter is *Jan Bruijns* die in het dorp Silvolde woont op een huisplaats die 'Heijmen steetien' heet. Hij betaalt aan pacht 55 - 0 - 0. Ook voldoet hij een gedeelte van de verponding (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no.212; KM no.31).

**3) 1668-1673**

*1668:* Volgens de rentmeestersrekening van 1668 neemt het Rentambt van de Schuilenburg in dat jaar het *huys* en de *saetbergh* over voor 100 gulden.
Pachter op 'Munstermans stedjen' is *Arent ten Beest*. Hij betaalt aan pacht 70 daalder (105 - 0 - 0) en 7 gulden aan ransoen (GA 0012 3901).
*1670, 1671:* De rentmeestersrekeningen van 1670 en 1671 vermelden als pachter: *Arent ten beest ofte sijn oom Lambert Cruyts* en als pacht: 50 daalder (GA 0012 3903 en 3904).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*1672, 1673:* De rentmeestersrekeningen van 1672 en 1673 vermelden als pachter *Arent ten best* die over 1673 i.v.m. oorlogschade geen pacht (50 daalder) hoeft te betalen (GA 0012 3905 en 3906).

**4) 1717-1735**
In de periode 1717-1735 is *Hendrick Lovick (Lovijk)* voor 29 gulden (+ ransoen: 8 gulden) pachter van 'Munstermans Stedjen'. Behalve dit geldbedrag betaalt hij de pachtheer ook in natura: de *derde garve* (GA 0012 3950 t/m 3962).

**5) 1740/1742**
De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.13) vermeldt over 'Munsterman' o.a. het volgende:

- de pachttermijn is steeds 6 jaar;
- de jaarlijkse pacht bestaat uit een *geldpacht* van 29 gulden en de *derde garve* met een jaarlijks wisselende waarde;
- die derde garve wordt jaarlijks verpacht/geveild (opbrengst in 1740: 42 gulden);
- jaarlijks moet de pachter *drie handtdiensten* verrichten: het ene jaar voor Bergh en het volgende jaar voor Wisch;
- 'Munsterman' geeft *den Thiendt* met een *rookhoen* aan Wisch;
- 'Munsterman' is Bloedigen *Thiend vrij*;
- 'Munsterman' betaalt jaarlijks aan de ordinaire (gewone) *verpondinge* 7 gulden en 10 stuivers;
- pachter, sinds 22 oktober 1740, voor een periode van 6 jaar is *Jan Whenink*.

**6) 1751**
In 1751 is *Jan Weeningh* bouman op 'den Munsterman'. Zijn naaste *buren* zijn *Henderik Herbers* en *Derck Gras* (GA 0012 11675).

**7) 1779**
Als pachter op 'Munsterman' wordt genoemd: *Barend Munsterman*, die gehuwd is met *Grietjen Harteler*. Deze 'Munsterman' moet een '*Whenink'* zijn (GA 0209 332 f.269).

**8) 1780**
Volgens een stuk uit 1780 is *Willem Weenink* bouwman op 'den Munsterman' (GA 0209 297).

**9) 1781**
In een stuk uit 1781 wordt als bouwman op den Munsterman *Willem Wenink* genoemd (GA 0209 297).

**10) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Munsterman'* (in Nelles Rot) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**11) 1800**
*Frederica Duitshoff,* de echtgenote van *Jan Wenink*, is overleden. Zij laat behalve haar echtgenoot een minderjarige zoon, *Fredrik Wenink*, na. Over hem worden als *voogden* aangesteld *Arent Duijtshof* en *Wander Wensink*. Op *8 juni 1800* wordt de boedel *getaxeerd* door (de buren) *Reynd Overmaet* en *Bernadus Veldkamp*. Tot die boedel behoort o.a. 1/10$^{e}$ gedeelte van 'de Geurink' (f. 125,- -). De veestapel bestaat uit: een merrie paard (f. 85,- -), een hengst (f. 60,- -), een eenjarig paard (f. 15,- -), 4 melk koeijen (f. 120,- -), 2 eenwinters (f. 20,- -), 2 kalveren (f. 10,- -), 2 poggen (f. 24,- -) en 8 hoenders (f. 2,- -). Op de boerderij zijn 2 koolhopen (houtskool) aanwezig die na aftrek van enig hiertoe gekocht hout f. 166,- - waard zijn. Rentmeester Tengbergen heeft nog f. 166,- - aan inslagpagten tegoed. Op de boerderij is veel personeel aanwezig: de knecht G.Spekking en de meiden Elske, Aaltje Duitshof en Dersken Kempers. De magescheid wordt gesloten op 7 juni 1800 met als dedingslieden J.J.Tengbergen en Jan ten Brink.Het minderjarige kind heeft recht op *f. 715 - 3 - 4,* moeders goud en zilver (een boek met silver beslag, een silver beugel tas, een paar silvere gespen, een silver hemde knoopje, een gouden ring en een goud hals slot met coraalen) en de door de moeder aangebrachte kast. Moeders kleding gaat naar Arend Duitshoff die het minderjarige kind daarvoor f. 100,- - geeft (GA 0209 367).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:*
In 1828 treffen we Fredrik Wening aan op 'Nieuwe huis' (GA 0209 336 f.17).

**12) 1804**
Op een *veiling* d.d. *4 en 18 juli 1804* kopen *Willem Pierik* en *Maria Elisabetta Roes* van de Commissarissen tot administratie der Domeinen in Gelderland het goed Munsterman (behuizing, schuur, bos, bouwland, weiden en houtgewas) voor *f. 6662 - 13 - 4.* Het transport vindt plaats op 23 augustus 1806 (GA 0209 338 f.102).


**13) 1810**
- Op 7 van zomermaand 1810 verkoopt *Willem Pierik* voor f. 42, - - aan *Harmanus Bartholomeus* een kampje hofgrond uit het erve en goed 'den Munsterman' met de ene zijde naast de grond van Bernardus Veltkamp en met de andere zijde naast Kattenkampjen aan de Munstermanstrate schietende (GA 0209 339 f.152).
- Op diezelfde dag verkoopt *Harmanus Bartholomeus* het zojuist gekocht voor f. 350,- - aan *Hendrik Heijming* en diens echtgenote, *Gesina Vink* (GA 0209 339 f.153);
- op 3 bloeimaand 1810 lenen *Willem Pierik* en diens echtgenote, *Maria Elisabetta Roos*, 2500 Caroli guldens tegen 5% met als onderpand het gehele erve Munsterman dat ze op 4 juli 1804 hebben gekocht van de Commissarissen tot administratie der Domeinen in Gelderland en getransporteerd op 23 augustus 1806 m.u.v. een klein stukje onland dat Harmanus Bartholomeus voor f. 42, - - heeft gekocht. Ook heeft Willem Pierik de *tiende* uit Munsterman gekocht op 26 augustus 1805 en getransporteerd op 8 mei 1806 door de Douariere van Nagel, Vrouwe van Wisch (GA 0209 339 f.124).

**14) 1828/1832**

## ***Naafs***
## ***(D 130)***

***- Namen:***
1831: Naafs.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Naafs' onder nummer 130 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode november 1813 t/m 1826 nummer Li.9.
Jaren 1826-1828: Lichtenberg no.8
Jaren 1830-1840: B 199
***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1828
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Kaatstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.130 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.130: huis en erf van de Weduwe van Jan Messink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de

***- Bewoners:***
*Teunis Naafs (x Gerritjen Nagel) - Margaretha te Rietstap (weduwe van Jan Messing)/ Hendrik Jan Messink).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 8 -*** *(foto 40)*
***Naafs (Teunis),*** * 1767, ***wever***
Naafs (Gerritjen), * 1772, zonder
Naafs (Hendrik), * 1806, wever
Naafs (Gerrit), * 1807, idem
Naafs (Hendrika), * 1814, zonder
Heineman (Elisabeth), * 1766, idem

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 199*** (f.327, D 130, 'Naafs')
***Naafs (Teunis),*** 61, Lichtenberg, ***wever***, weduwnaar
Naafs (Hendrik), 23, Lichtenberg, wever
Naafs (Hendrika), 15, Lichtenberg, zonder
***Heijneman (Anna Elisabeth),*** Wed. Gerrit Willem Naafs, 64, Maastricht, overleden 26-10-1836
Alle 4 Prot.

**2) 1831**
Op *9 en 16 juni 1831* 's morgens om 11 uur wordt aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 4: de Kaatsteede *'Naafs'.*
Deze kaatstede (huis, schuurtje, hof, bouw- en weiland en een stukje land in het Zilvoldsche Veld) heeft *Teunis Naafs* tot Petri 1834 in pacht.
De kaatstede wordt gekocht door de Bredenbroekse landbouwer *Jan Hendrik Geuring* voor, exclusief de kosten, *f. 1.450,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1832**
Op *19 januari 1832* verkoopt de Bredenbroekse landbouwer *Jan Hendrik Geurink* aan de onder Varsseveld wonende *Margaretha Rietstap*, weduwe van Jan Messing, de kaatsteede 'Naafs' in de Lichtenberg, bestaande uit huis, schuurtje, hof, bouw- en weiland en een stukje land in het Zilvoldsche Veld. Het is thans in gebruik bij *Theunis Naafs*. Jan Hendrik Geurink had het gekocht op 16 juni 1831. Margaretha Rietstap kan het aanvaarden op 22 februari (Petri) 1832. De verkoopprijs bedraagt *f. 1470,- -* . Theunis Naafs heeft nog tot Petri 1834 het pachtrecht (GA 0168 773 akteno.11).

**4) 1834**
Op *21 januari 1834* maakt *Hendrik Jan Messink*, woonachtig in de Lichtenberg, zijn *testament*. Daarbij benoemt hij tot enige en algemene *erfgename* zijn zuster *Margaretha te Rietstap*, de *weduwe* van wijlen *Jan Messink*, bij wie hij inwoont. Zij moet wel een half jaar na zijn overlijden aan *zijn broer en zuster elk f. 50,- -* uitkeren en aan zijn nichtje, *Johanna Messink*, zijn *klederkist* geven (GA 0168 1421 1834 akteno.12).

**5) 1835**
Op *2 februari 1835* leent *Margaretha Rietstap*, weduwe van *Jan Messink*, *f. 250,- -* tegen 5% van Mr. Constant Sigismund Willem Jacob Baron van Nagell van Wisch met als hypotheek de katerstede *'Naafs'* in de Lichtenberg: huis en schuurtje, hof, bouw- en weideland en een stukje land in het Zilvoldsche veld (GA 0168 1248 akteno.7).


## ***de Nagelaer***
## ***Kroezendijk 1***
## ***(C 162)***



***- Namen:***
1647: 'Reijners Steetien'; 1791/1792: 'de Nagelaer' of 'den Reindert'; ook 'Nagelstede' genoemd; 1842: 'Reinders'; 1912: 'Reinder'; vanaf ± 1958: 'Roes'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Rijnder' onder nummer 162 ingetekend.

Historisch Archief Sivolde - Lanz

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1809 t/m 1826 nummer 145.
Jaren 1826-1828: 145
Jaren 1830-1840: B 216
***- Huidig adres:***
J. (Jos) J.H.M. Roes, Kroezendijk 1 7064 KX Silvolde. Tel.: 0315 - 68 17 08.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647.
***- Beschrijving:***
Tussen minimaal 1647 en 1791 is deze bouwplaats eigendom van de Heren van de Lichtenberg. De naam 'Reiners', 'Reinder' e.d. ontleent de bouwplaats blijkbaar aan het feit dat de familie Reijner jarenlang pachter van dit Lichtenbergse goed is geweest. Omstreeks 1877 wordt de huidige boerderij gebouwd. Het krijgt perceelsnummer C 605 en na bijbouw in 1880 nummer C 688. Ook omstreeks 1927 vindt bijbouw plaats. In dienstjaar 1969 heeft de boerderij nog steeds perceelsnummer C 688..
Omstreeks 1880 wordt ook een huis gezet in perceel C 49 aan het einde links van de Geurinksche straat (voorbij Vonderhorst). Het krijgt perceelsnummer C 645 en draagt waarschijnlijk de naam 'Kroezenbrink'. In 1909 wordt het gesloopt.
***- Status:***
Bouwplaats.
***- Afbeeldingen:***
1 Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.162 (1828);
2 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) pp.136 t/m 139.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.:162 huis en erf van Steven Martens. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Steven Martens: 167.
***- Bewoners:***
*Jan Sluiter (x Hendrina Leyen) - Steven Martens (x Willemina Nagel) - Gerrit Jan Martens (x Wilhelmina Muldeman) - Antonius Schoemaker (x Wilhelmina Catharina Martens) - Joannes Bernardus Schoemaker (x Theodora Hendrika Stapelbroek) - Gerrit Roes (x Jo Steverink) - Josephus H.M. Roes (x Ans M. Erinkveld).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 167, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *167* (DSCF 4830) *Steven Martens* landbouwer Terborg.
  * 167/15 *C 162 huis* en erf 11 60. *Overeenkomst dj.1844.* Gaat naar 534/...
  * 167/16 C 163 tuin 14 20. *Overeenkomst dj.1844.* Gaat naar 534/...
- Artikelnummer *534* (DSCF 4132) *Gerrit Jan Martens* landbouwer Sillevolde. Reg.dj.1892.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Wilhelmina Catharina Martens* minderj. Silvolde .. erfg. van W.Mulderman, in leven vr. van bovenst. ½ in perc. 1 á 17 (later) vrouw van Antonius Schoemaker landb. en cons. Dj.1888.
* 534/1 C 49 bosch 02 92 00. *dj.1878 sticht.* Komt van 167/1 en gaat naar 534/24, 25, 26.
* 534/14 *C 162 huis* en erf 11 60. *Ruil 1865.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 534/19 en 1066/18.
* 534/15 C 163 tuin 14 30. *dj.1875 herbouw.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 534/21, 22.
12 99 20. bel.1844.
13 02 90. bel.1855.
* 534/19 C 558 tuin 13 80 *dj.1875 herbouw.* Komt van 514/16 en gaat naar 534/21, 23.
13 05 50. bel.1865.
* 534/21 *C 605 huis, schuur* en erf 11 00. *dj.1879 Exp.* Komt van 534/19, 10, 13, 15 en gaat naar 534/27.
13 05 50. bel.1865.
* 534/24 *C 645 huis* en erf 01 90. dj.1884 Verv.Vrijd. Komt van 534/1 en gaat naar 534/31
* 534/27 *C 605 huis, schuur*, erf 11 00. *dj.1880 bijb.* Komt van 534/21 en gaat naar 534/28.
13 05 50. bel.1879.
Op folio 6 deel vier.
DSCF 0178
* 534/28 *C 688 huis, schuur* en erf 11 05. *dj.1882 exp.* Komt van 534/23, 27 en gaat naar 534/30.
13 05 50. bel.1880.
* 534/30 *C 688 huis, schuur* en erf 11 05. Komt van 534/25 (moet zijn: 28) en gaat naar: niet vermeld (= 2211/15).
13 05 50. bel.1882.
* 534/31 *C 645 huis* en erf 01 90. Komt van 534/24 en gaat naar: niet vermeld (moet zijn 2211/12).
13 05 50. bel.1884.
- Artikelnummer *2211* (DSCF 2948) *Willemina Catharina Martens* wed. Arnoldus (!!!) Schoemaker landb. Silvolde Wisch.
* 2211/12 *C 645 huis* en erf 01 90. *dj.1909 Slooping.* Komt van 534/31 en gaat naar 2211/17.
* 2211/15 *C 688 huis, schuur* en erf 11 05. Komt van 534/30 en gaat naar 2766/15.
13 54 50. 1899.
* 2211/17 *C 645 erf* 01 90. Komt van 2211/12 en gaat naar 2766/12.
13 54 50. 1909.
- Artikelnummer *2766* (DSCF 3616) *Joannes Bernardus Schoemaker* landbouwer op Reinder Kroezenhoek Silvolde. Vervolgens diens weduwe: *Theodora Hendrika Stapelbroek*. Dj.1928. dj.1954 Succ.
Opmerking: Zie ook artikelnummer 2767 i.v.m. C 293.
* 2766/12 *C 645 erf* 01 90. Komt van 2211/12 en gaat naar 4561/12.
* 2766/15 *C 688 huis, schuur* en erf 11 05. *dj.1927 Bijb*. Komt van 2211/15 en gaat naar 2766/17.
13 54 50. 1912.
* 2766/17 *C 688 huis, schuur* en erf 11 05. *dj.1958 Verkoop.* Komt van 2766/15 en gaat naar 4561/16.
13 54 50. 1927.
*13 95 70. 1928, 1948, 1951, 1955.*
- Artikelnummer *4561* (DSCF 7580) *Gerhardus Roes* geb. 9-2-1916 landbouwer Silvolde Kroezendijk 1.
* 4561/12 Kroezenbrink *C 645 erf* 01 90. Komt van 2766/12 en gaat naar: niet vermeld.
* 4561/16 *C 688 huis, schuur* en erf 11 05. dj.1969. Komt van 2766/17 en gaat naar: niet vermeld.
13 95 70. 1958.
13 94 20. 1969.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren uit 1647 bestaat 'Reijners Steetien' uit een *huis*, een hof en bouwland. Het is totaal groot: 2 mergen. Op de bouwplaats staan opgaende heysters. *Eigenaar is Capitein Laer* (Lichtenberg). *Pachter* voor 14 daalders per jaar is *Hendrick Reijners* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.324; KM no.141).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) 1791**
Hendrik Jan Baron van Loë verkoopt op *26 mei 1791* voor *f. 4.50,-* - aan *Jan Sluiter* en diens echtgenote, *Hendrina Leyen*, het plaatsje *de Nagelaar of den Reinder* m.u.v. het opgaand houtgewas op het plaatsje. Het transport vindt plaats op 19 april 1792 (GA 0209 334 f.155 en 0209 351 1e pak).

**3) 1806**
Steven Martens trouwt met Willemina Nagel.

**4) 1815**
Uit een stuk d.d. 2 maart 1815 blijkt dat op dat moment *Teunis Sesink* bouwman is op *Nagel* maar onder Gendringen woonachtig is (GA 0168 1243 jaar 1815 akteno.22).

**5) 1817**
- Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch *de Nagelstiend* verpacht voor het jaar 1817 voor *f. 27,-* - aan *Jan Sluiter*, landbouwer onder Zilvold (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno.48).
- Uit een stuk uit 1817 blijkt *Steven Martens* bouwman te zijn op 'de Reinder' (GA 0168 1414 akteno.37).

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 145 -*** *(foto 36)*
***Sluijter (Jan),*** * 1748, ***landbouwer***
***Martens (Steven),*** * 1766, zonder
***Nagels (Mientjen),*** * 1779, zonder
Beenen (Johanna), 1809, meid
Martens (Gerrit), * 1811, knegt
Martens (Hendrik Jan), * 1815, zonder
**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 216*** (f.335, C 162, 'de Nagelaer')
Sluiter (Jan), 80, Gendringen, weduwnaar, landbouwer
***Martens (Steven),*** 65, Wisch, ***landbouwer***
***Nagel (Willemina),*** 49, Wisch, zonder
Martens (Gerrit Jan), 18, Wisch, zonder
Martens (Hendrik Jan), 14, Wisch, zonder
Beenen (Johanna), 21, Wisch, meid
Alle 6 R.C.

**7) 1842**
Op *16 oktober 1840 overlijdt Steven Martens*. Hij laat behalve zijn echtgenote, Willemina Nagel(l), twee meerderjarige zonen na: *Gerrit Jan* en *Hendrik Jan*. Willemina, inmiddels op jaren en zich niet langer in staat achtend het bedrijf te leiden, gaat op *2 september 1842* met goedvinden van haar beide zonen een *contract van cessie en alimentatie* aan met haar, bij haar wonende oudste zoon, *Gerrit Jan Martens*. Daarbij wordt het volgende bepaald:
- moeder zal levenslang op de boerderij blijven wonen en daar door haar zoon worden *gealimenteerd*;
- moeder ontvangt een *jaarlijks zakgeld* van *f. 12,- -;*
- Gerrit Jan zal haar op een gepaste wijze laten *begraven*;
- Gerrit Jan zal ter harer gedachtenis in de kerk van Sillevold *100 zielmissen* laten lezen en bekostigen;
- Gerrit Jan zal zijn moeder als die verkiest *afzonderlijk* te gaan *wonen jaarlijks f. 150,-* - uitkeren;
- twee jaar na het overlijden van de moeder zal Gerrit Jan *aan zijn broer*, die ook op de boerderij woont en werkt, *f. 2200,-* - zonder rente uitkeren;
- Gerrit Jan zal zijn *broer*, zo lang die *ongehuwd* is, *alimenteren* m.u.v. de kosten voor de geneesheer en de medicijnen;
- *Gerrit Jan* ontvangt *alle roerende goederen*, m.u.v. moeders bed en linnen, ter waarde van *f. 500,-* -;
- *Gerrit Jan* ontvangt de *bouwplaats 'Reinders'* bestaande uit de percelen C 49 (bos), C 137 (bouwland), C 138 (bos), C 140 (bos), C 145 (bos), C 146 (bouwland), C 147 (weiland), C 148 (weiland), C 149 (uitweg), C 150 (weiland), C 151 (bouwland), C 160 (weiland), C 162 (huis en erf),

Historisch Archief Silvolde - Lanz

C163 (tuin), C 328 (hooiland) en de helft van een perceel hooiland met Bernadus Bongers in gemeenschap, in de Sillevoldsche Slagen (C 293). Deze *onroerende goederen* hebben een waarde van *f. 3750,-* - en een onzuivere huurwaarde van f. 187,50 (GA 0168 1428 akteno.90).

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) p.136 bevat de volgende gegevens over 'de Reinder':

- *omstreeks 1825* was de boerderij eigendom van *Steven Martens* (1766-1840), gehuwd met *Willemina Nagel* (1779-1843). Bij hen in woonde de weduwnaar *Jan Sluter*;
- *omstreeks 1840* worden zij opgevolgd door hun *zoon*, *Gerrit J.Martens* (*1811), gehuwd met *Wilhelmina Mulderman;*
- *- 1914:* zij worden opgevolgd door hun *dochter*, *Wilhelmina C. Martens* (*1844), gehuwd met *Antony Schoemaker* (1835-1890). Na het overlijden van Antony zet Wilhelmina het bedrijf voort;
- *1914-1958:* opvolger is *zoon Joannes B.Schoemaker* (1875-1952), gehuwd met *Theodora Stapelbroek* (1886-1958). Het echtpaar blijft *kinderloos*;
- *1958-1995:* in mei 1936 komt *Gerrit Roes* als 'grote knecht' op 'de Reinder'. Hij trouwt op 28 juni 1955 met *Jo Steverink* van Nelles. Zij kopen na het overlijden van Theodora Stapelbroek het bedrijf;
- zoon *Josephus (Jos) J.H.M. Roes* (1959), in 1983 gehuwd met *Johanna (Ans) A.M. Erinkveld* (*1961), bouwt in 1983 voor zijn ouders naast de boerderij een nieuw huis (Kroezendijk 1a 7064 KX Silvolde);
- *1995-heden:* Josephus *(Jos) J.H.M. Roes.*

## ***Nagelslag***

*(Zie: 'Venneman')*

## ***Nagelstede***

*(Zie: 'Nagelaer')*

## ***de Nagtegaal***
## ***Nagtegaalpad***
## ***(C 109)***





***- Namen:***

'Reimes Ende' of 'de Nagtegaal/Nachtegaal'.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) uit *1828* is ‘de Nachtegaal’ onder nummer 109 ingetekend. Het ligt oostelijk (zo’n 140 meter achter) van ‘Remmersende’.
Kaartbladno.515 uit *1908* uit de ‘Historische Atlas Gelderland’ (Robas Producties 1989) laat zien dat de situatie in 1908 nog hetzelfde is als die in 1828.
Uit kaartblad 124 van ‘ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland’ uit *2004* blijkt dat de situatie ter plekke *na 1908* is *gewijzigd*; ‘de Nachtegaal’ is een eind ‘opgeschoven’ richting Geurink straat.
Opmerking: wat nu ‘de Nagtegaal’ wordt genoemd, is een boerderij die op een heel andere plek ligt, nl. de Dinxperloseweg, dan de oorspronkelijke, na 1908 verdwenen ‘Nagtegaal’.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1813 t/m 1826 nummer 155.
Jaren 1826-1828: 155
Jaren 1830-1840: B 222
***- Adres van de huidige Nagtegaal:***
G. T.(Theo) Colenbrander, Dinxperloseweg 24 7064 LA Silvolde. Tel.: 0315 - 64 11 40.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1797
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.109 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no. 109: huis en erf van Dirk Jan Seinhorst.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Dirk Jan Seinhorst: 285.
***- Bewoners:***
*Arend Naafs (x Willemina Geurink) -*
***-Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.285, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *285* (DSCF 4976) *Dirk Jan Seinhorst* landbouwer Terborg.
  * 285/3 *C 109 huis* en erf 06 00. *dj.1844 scheiding.* Gaat naar 533/3.
  01 64 70.
- Artikelnummer *533* (DSCF 4132) *Johanna Seinhorst* vrouw van Gerrit Veldhorst Wisch. Dj.1875 Johanna Seinhorst wed. en erfg. van *Gerrit Veldhorst* Gendringen.
  * 533/3 *C 109 huis* en erf 06 00. *dj.1875 verkoop.* Komt van 285/3 en gaat naar 1053/13.
  01 64 70. bel.1844.
- Artikelnummer *1053* (DSCF 9900) Derk Willem Lieftink klompenmaker Lichtenberg Wisch.
  * 1053/13 *C 109 huis* en erf 06 00. *1876 redres abuis overboeking.* Komt van 533/3 en gaat naar 1436/3.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *1436* (DSCF 1299) *Derk Willem Lieftink* klompenmaker Varsseveld.
 * 1436/3 C 109 huis en erf 06 00. *dj.1982 verbouw.* Komt van 1053/13 en gaat naar 1436/13.
 01 64 70. bel.1876.
 02 27 20. 1878.
 05 06 20. bel.1886.
 * 1436/13 *C 109 huis* en erf 06 00. *dj.1893 verbouw.* Komt van 1436/3 en gaat naar 1436/14.
 05 06 20. bel.1892.
 * 1436/14 *C 841 huis, schuur*, erf 07 90. Komt van 1436 /1 (=C 107), 2 (= C 108), 13 (= C109) en gaat naar: niet vermeld.
 05 06 20. bel.1893.

***Gegevens***

**1) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van ... (in Rot) ... *personen, waaronder ... meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**2) 1797**
*Hendrik Messink* op 'de Kleine Kroese' is overleden. Hendrik bezat ook een *weidje 't Reimes Ende'* met daarop een *huis* en *getimmer*. Hendriks dochter, *Berndina Messink*, heeft haar deel van vaders versterf nog te goed van *Derk Meijnen*. Als pand geldt: 't Goed *'het Reimes Ende of den Nagtegaal' onder Silvolde* en getimmer op 'de Kleine Kroese' (GA 0209 366).
*Opmerking:*
Zie ook, om verwarring te vermijden, 'het Reimes Ende'.

**3) 1802**
*Derk Meynen*, gehuwd met *Berndina Kroesen*, verkoopt op een veiling d.d. *26 mei 1802* aan *Bernardus Pothoff* het Erve en Goed *'het Reimes Ende of den Nagtegaal'*. Het transport vindt plaats op 2 november 1802. Met de opbrengst betaalt Derk Meynen *Berndina Messings* haar deel van vaders (Hendrik Messing) versterf uit (GA 0209 336 f.233 e.v.).

**4) 1815**
Op *3 juli 1815* verkopen *Bernardus Pothof* en diens echtgenote, *Gerretjen Kroets*, aan *Willem Seinhorst* en diens echtgenote, *Aaltjen Rexwinkel*, voor *275 gulden* het Goedje genaamd *'den Nagtegaal'*: een oud vervallen huisje met daarbij ongeveer 1 malder bouw- en grasgrond. 'De Nagtegaal' ligt aan het Reimers Einde. Aan de noordkant van 'de Nagtegaal' ligt de boerderij van Steven Colenbrander ('de Breuker'/'Braakhorst'), oostelijk van 'de Nagtegaal' ligt 'Bergerslag' en zuidelijk en westelijk de boerderij van de Weduwe Suselbeek (GA 0168 1243 jaar:1815 akteno.48).

**5) 1824**
Volgens een notariële akte d.d. *1 en 4 november 1824* (GA 0168 1246 akteno.18) was op 1 november 1824
- *Willem Seijnhorst*, landbouwer op 'Tobenbroek', eigenaar van 'de Nachtegaal', en
- had hij deze bouwplaats toen verpacht aan de *wever Arend Naafs* voor *f. 18,- - per jaar.*

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 155 -*** *(foto 37)*
***Naafs (Arend),*** * 1782, ***wever***
***Geurink (Willemina),*** * 1784, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 222*** (f.338, C 109, 'de Nagtegaal')
***Naafs (Arend),*** 43, Wisch, wever
***Geurink (Willemina),*** 48, Wisch, zonder
Alle 2 Prot.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**7) 1832**

Bij de verdeling van de nalatenschap van Willem Seinhorst en diens echtgenote, Aaltjen Rexwinkel op 15 oktober 1832, komt ‘de Nachtegaal’ in bezit van hun oudste dochter, *Johanna Seinhorst*, wonende onder Gendringen en gehuwd met de landbouwer *Gerrit Veldhorst*. Het goedje genaamd ‘de Nachtegaal’ bestaat uit een *huisje* met ongeveer 57 nederlandse roeden bouw- weide en hofgrond benevens een stukje land in het Silvoldse Veld dat ongeveer 21 nederlandse roeden groot is. Het geheel wordt getaxeerd op *f. 800,-* - (GA 0168 1247 akteno.77).

**8) 1832-heden**

Het boek ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde mei 2006) p.96 vermeldt de volgende gegevens over ‘de Nachtegaal’:

- *1860-1890:* de dagloner *Johannes W.Lensink* (1826) x Johanna Capellen (1830);
- *omstreeks 1890* is het bedrijf in handen gekomen van de Colenbranders. De eerste Colenbrander op de Nachtegaal was de *wever en landbouwer Theodorus (Derk) Colenbrander (*1855 op ‘de Nachtegaal’ achter Suselbeek; † 1944)* x Willemina Kranen (*1859 op ‘de Vogelenzang’; † 1926). Theodorus’ ongehuwde broer, Derk Colenbrander († 1945), heeft altijd voor kost en inwoning bij hen ingewoond;
- opvolger: jongste zoon, *Gerrit H. (Hendrik) Colenbrander (1890-1975)* x Geertruida A. Schuurman (1896-1980);
- opvolger: *Theodoor (Thé) Gerard Colenbrander (1920-2003)* x Geertruida (Truus) E. Sloetjes (1922-2003);
- 1945: de boerderij is bij de bevrijding in 1945 *in brand geschoten*. De familie heeft meerdere jaren in een noodwoning gewoond;
- opvolger van ‘Thé van de Nachtegaal’: zoon *Gustaaf Theodoor (Theo) Colenbrander (1963)* x Grada (Ada) H.Kip (1954). Zij verbouwen een deel van de schuur tot woning.

Een heel stuk gaat niet over de oude Nagtegaal achter Suselbeek. Volgens dit stuk: Derk Colenbrander is in 1855 geboren op ‘de Nagtegaal’ achter Suselbeek. De rest van dit verhaal gaat over een ander huis.

## ***Nellis Stede***
## ***Oude Dinxperloseweg 74***
## ***(D 88)***



Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1564 Woonhuis van boerderij 'Nellis'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 74 |



**1565 Schuren behorende bij boerderij 'Nellis'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 74 |

***- Namen:***
1709: Nellis; 1747 e.v.: Nellis Stede/Nelles.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie D (de Ligtenberg) uit 1828 is 'Nellis Stede' onder nummer 88 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1809 t/m 1826 nummer 158.
Jaren 1826-1828: 158
Jaren 1830-1840: B 225
***- Huidig adres:***
- J.B. (Jan) Steverink, Oude Dinxperloseweg 74 7064 KW Silvolde.
  Tel.: 0315 - 32 40 61.
- Maurits H.A. Steverink, Oude Dinxperloseweg 74 a 7064 KW Silvolde.
  Tel.: 0315 - 34 02 48.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1709
***- Beschrijving:***
De gronden waarop 'Nellis Stede' staat, behoorden tot in de 2e helft van de 19e eeuw toe aan de Gereformeerde/Hervormde Kerk van Silvolde. De boerderij heeft in de jaren 1739/1740 een aanzienlijke reparatie ondergaan. Veranderingen aan de boerderij vinden ook plaats vanaf omstreeks 1898 e.v.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
1. GA AKV 511 bij GA 0209 204 1709: 'Nellis' aan de Beltermans Straate;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.88 (1828).
3. 'De Kroezenhoek' p.180 t/m 184.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.88: huis en schuur van de Hervormde Kerk van Silvolde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Silvolde: 235.

***- Bewoners:***

*….. - ….. - Willem Leijen (x …) - Jan Leijen (x …) - Willem Leijen (…) - Derk Jan Leijen (x Willemina Lovink) - Hermanus Bongers (x Berendina Leijen) - Jan Bongers (x Berendina Leijen) - Johannes Steverink (x Aleida Wilhelmina Bongers) - Wilhelmus Johannes Steverink (x Johanna M.Hendrixen) - Jan B.Steverink (x Maria H.Braam) - verhuurd - Jan B.Steverink (x Maria H. Braam) en Maurits H.A.Steverink (x Corinne Corts).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.235, is de geschiedenis van deze katerstede vanaf 1828/1832 te volgen:

- Artikelnummer *235* (DSCF 0197, 0198 (W.II 7-1534) en 4919) de *Hervormde Kerk van Silvolde*.
  * 235/72 *D 88 huis, schuur* en erf 21 80. *dj.1899 verbouw.* Gaat naar 235/279.
  * 235/279 *D 88 huis* en erf 21 80. *dj.1900 verbouw.* Komt van 235/72 en gaat naar 235/281.
  * 235/281 *D 549 huis, schuur* en erf 41 90. *dj.1912 verkoop.* Komt van 235/70 enz. en gaat naar 1752/6.
- Artikelnummer *1752* (DSCF 2525) *Johannes Steverink* landbouwer Silvolde i/d Kroezenhoek.
  02 73 80. bel.1895.
  * 1752/6 *D 549 huis, schuur* en erf 41 90. *dj.1913 bijbouw.* Komt van 235/281 en gaat naar 1752/8.
  05 19 40. 1912.
  1752/8 *D 549 huis, schuur* en erf 41 90. *bijbouw.* Komt van 1752/6 en gaat naar 1752/9.
  * 1752/9 *D 689 huis, schuur*, bouw- en weiland. *Dj.1914 scheiding.* Komt van 1752/7 en 8 en gaat naar 2900/8. (1752/7 = D 550 = D 89).
  05 19 40. 1913.
- Artikelnummer *2900* (DSCF 3767) *Wilhelmus Johannes Steverink*, geb.26-6-1887, landbouwer op Nelleshuis. Kroezenhoek Silvolde en cons. Dj.1930. dj.1960 oprichting en inbr. Maatschap. Dj.1967 successie.
  Vruchtgebruiker: *Johannes Steverink* landb. op Nelles Kroezenhoek Silvolde. Dj.1922.
  * 2900/8 *Nelles D 689 huis, schuur,* bouw- en weiland 02 21 80. *dj.1925 herbouw.* Komt van 1752/9 en gaat naar 2900/11.
  1914.
  * 2900/11 *Nelles D 689 huis, schuur,* bouw- en weiland 02 21 80. *dj.1935 vereeniging.* Komt van 2900/8 en gaat naar 2900/14.
  1925.
  * 2900/14 *Lichtenberg D 756 huis, schuren*, bouw- en weiland 04 98 80. *dj.1968 scheiding.* Komt van 2900/4,5,6,7,11 en gaat naar 5429/9.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

10 93 10. 1935.
13 04 90. 1938, 1939.
13 94 90. 1943, 1953, 1956, 1960, 1961.
- Artikelnummer *5429* (DSCF 8841) *Johannes Bernardus Steverink* landbouwer Silvolde Oude Dinxperloseweg 74.
5429/9 *Lichtenberg D 756 huis, schuur*, bouw- en weiland 04 98 80. Komt van 2900/14 en gaat naar: niet vermeld.
14 89 90. 1968.

***Gegevens***

**1) 1709**
Op een gekleurde 30 x 56 cm grote kaart d.d. *24 maart 1709* van de hand van de Aaltense tekenaar *Rutger Muller*, behorend bij een proces van de Advocaat fiscaal contra H.van Laer, heer tot den Lichtenberg, staat *'Nellis'* afgebeeld (GA 0209 204; GA AKV 511).

**2) 1739**
In 1739 beginnen schijnbaar *reparaties* aan 'Nellis'. De kerkmeestersrekening van 1739 bevat daaromtrent twee posten:
- Aen Harm. Sloot voor gelevert Holt op Nellis f. 9 - 0 - 0;
- Aen Nellis gelevert 400 voet peppelen planken het 100 voet 3 gulden 5 st. f. 13 - 0 - 0 (AGW 1104).

**3) 1740**
In 1740 zijn aanzienlijke reparaties verricht aan 'Nellis'. De kerkmeestersrekening van 1740 vermeldt:
- voor 3000 stenen tot reparaties op Nellis f. 24 - 6 - 0;
- voor twe tonnen kalk op Nellis f. 2 - 10 - 0 (AGW 1105).

*Opmerkingen:*
- Bij grote reparaties aan pachtboerderijen, waarbij ook het woonhuis van de pachtheer was, werden door de pachtheer de stenen, de planken, e.d. geleverd. Het arbeidsloon kwam vaak voor rekening van de pachter.
- Op grond van de kerkmeestersrekeningen uit 1739 en 1740 en gezien de relatief hoge jaarlijkse pachtsom, mogen we concluderen dat behalve de grond ook het woonhuis eigendom van de pachtheer was.

**4) 1747**
In 1747 bedraagt de pacht voor 'Nellis Stede' 21 daalder (f. 31 - 10 - 0) per jaar (AGW 1124).

**5) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Nelles'* (in Nelles Rot) *6 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**6) 1801**
In 1801 wordt 'Nellis Stede' voor 6 jaar verpacht aan *Willem Leijen* voor f. 31 - 10 - 0 per jaar (AGW 1181).

**7) 1813**
Op *12 oktober 1813* wordt door de Gereformeerde Kerk te Zilvolde *'Nellis Steede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1813,*verpacht* voor *72 franken en 45 centimen* (± f. 34,50) aan *Willem Leijen*. Voor de pachtcondities: zie 'Boening' onder 1813 (GA 0168 1241 akteno.90).

**8) 1819**
Op *17 september 1819* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *'Nellisstede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1819, *verpacht* aan *Jan Leijen* voor *f. 34,50 per jaar* (GA 0168 1244 jaar 1819 akteno.25).

**9) 1825**
Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Nellessteede'* voor 6 jaar,

Historisch Archief Silvolde - Lanz

ingaande Martini 1825, *verpacht* voor *f. 34,50* per jaar aan *Willem Leijen* (GA 0168 1246 akteno.45).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 158 -*** *(foto 37)*
***Leijen (Derk Jan),*** * 1783, ***landbouwer***
***Lovink (Willemina),*** * 1779, zonder
Leijen (Jan), * 1814, zonder
Leijen (Johannes), * 1818, zonder
Leijen (Berendina), * 1820, zonder
Leijen (Johanna), * 1822, zonder
Leijen (Aleida), * 1824, zonder
Leijen (Johanna), * 1769, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 225*** (f.339, D 88, 'Nellis Stede')
***Leijen (Derk Jan),*** 46, Silvolde, ***landbouwer***
***Lovink (Willemina),*** 42, Silvolde, zonder
Leijen (Johannes), 12, Silvolde, zonder
Leijen (Willem), ½, Silvolde, zonder
Leijen (Johanna), 6, Silvolde, zonder
Leijen (Willemina), 14, Silvolde, zonder
Leijen (Berendina), 10, Silvolde, zonder
Leijen (Aleida), 4, Silvolde, zonder
Leijen (Johanna), 59, Silvolde, zonder
Alle 9 R.C.

**11) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Nellessteede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1831, *verpacht* voor *f. 34,50* per jaar aan *Derk Jan Leijen* (GA 0168 1247 akteno.49).

**12) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Nellesstede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1837, *verpacht* voor *f. 45,- -* per jaar aan *Derk Jan Leijen.* In de marge: 'bouwplaats' hetgeen er op duidt dat ook het huis aan de Silvoldse Kerk toebehoort (GA 0168 1248 akteno.208).

**13) 1840**
Op *13 maart 1840* maakt de zieke *Johanna Leijen* op 'Nellesstede' haar *testament*. Als getuigen treden daarbij op: de landbouwer Hendrik Tangelder (D 96) en de wever Berend Wiegink (D 76). Daarbij benoemt zij tot haar enige en universele erfgenaam: haar broer *Derk Jan Leijen*, landbouwer op 'Nellesstede' (GA 0168 1249 akteno.393).

**14) 1849**
Op *19 oktober 1849* wordt door de Gereformeerde Kerk van Silvolde de bouwplaats 'Nellesstede' voor 6 jaar *verpacht* aan *Derk Jan Leijen* voor *f. 60,- - per jaar* (GA 0168 4200 akteno.740).

**15) 1898**
De boerderij wordt afgebroken en weer herbouwd ('De Kroezenhoek' p.182).

**16) 1910**
De boerderij wordt uitgebreid met twee gebinten ('De Kroezenhoek' p.182).

**17) 1913**
Op 15 april 1913 *overlijdt* te Silvolde *Aleida Wilhelmina Bongers* (geb. Silvolde 05-05-1855), echtgenote van Johannes Steverink. Begraven op de 19e (bidprentje).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**18) 1923**
De boerderij wordt verder uitgebreid (‘De Kroezenhoek’ p.182).

*Gegevens uit het boek ‘De Kroezenhoek’ (Silvolde, mei 2006) p.180 t/m 183:*

- 1826-1853: de boerderij wordt bewoond door *Derk Jan Leyen* (*1783) en diens echtgenote, *Willemina Lovink* (*1784);
- 1853-1881: op 6 mei 1853 trouwt hun dochter, *Berendina Leyen* (*1819), met *Hermanus Bongers* (*1813) van ‘de Biezenpol’. Zij worden de hoofdbewoners. Kinderen: Gradus, Aleida, Johannes en Johanna. Na het overlijden van Hermanus Bongers, *hertrouwt Berendina Leyen* op 17 juli 1862 met *Jan Bongers* (*1823) van ‘de Belterman’.
- 1881-1919: dochter *Aleida Wilhelmina Bongers* (*1855) - ‘Nelles Mient’’ - trouwt op 3 nov. 1881 met *Johannes Steverink* (*1851) uit de Gaanderense hei. Johannes Steverink - ‘Jannes Nelles’ - groeide vanaf zijn 8e jaar op bij zijn grootmoeder (Heebink) op de boerderij ‘Beesterboer’. Kinderen van Jannes en Mient: Berendina (Dina), Johannes (Jan), Wilhelmus (Willem), Johanna (Hanne), Christina (Chris), Maria (Lies) en een vroeg gestorven kind. Jannes Steverink verdiende de kost hoofdzakelijk met het maken van klompen.
- 1919-1959: zoon *Wilhelmus J.Steverink* (*1887) - ‘Nelles Willem’ - trouwt op 30 mei 1919 met *Johanna M.Hendrixen* (*1889) uit Veldhunten en volgt op. Kinderen: Johanna Wilhelmina Maria (Jo *1921), Berendina Wilhelmina (Dien *1922), Johannes Bernardus (Jan *1923) en Theodorus Maria (Theo *1925). In 1924 wordt de varkensschuur gebouwd en verrijst in de boomgaard een klompenmakersschuurtje.
- 1959-1991: zoon Jan B.Steverink (‘Jan van Nelles’), op 3 juni 1959 gehuwd met Maria H. (Marie) Braam (*1929) uit Netterden, volgt Nelles Willem op. Kinderen: Hanny, Willy, Henry, Jan, Maurits, Dorothé en Stephan. Door ruilverkaveling verplaatst de familie Steverink in 1978 het bedrijf naar Dinxperloseweg 26a en wordt ‘Nelles’ verhuurd.
- 1991- heden: de zonen Henry en Jan nemen het bedrijf Dinxperloseweg 26a in 1991 over en Jan en Marie keren terug naar ‘Nelles’, Oude Dinxperloseweg 74. Op de deel van ‘Nelles’ wordt sinds 1992 de jaarlijkse kermis gehouden.
- ‘De varkensschuur van Nelles’: deze is gebouwd in 1924 en sinds 1978 (ruilverkaveling) niet meer in gebruik. Deze schuur is in 1991 verbouwd en verhuurd. In 1996 koopt Maurits H.A.Steverink (*1966), op 18 mei 1994 gehuwd met Corinne Corts (*1967), de verbouwde schuur en verbouwt die tot woning die hij in januari 1999 betrekt (Oude Dinxperloseweg 74a).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Nennenstede***
## *Munstermanstraat 10*
## *(B 188)*



1535 Woonhuis 'De Pothof'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Munstermanstraat 10 |

Nennenstede B 188



1534 Woonhuis 'De Pothof'


| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Munstermanstraat 10 |

***- Namen:***
1709: Nennenstede; 1795, 1824: Pothof; 1827 e.v.: de Kleine Pothof.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de kleine Pothof’ ingetekend onder nummer 188.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1809 t/m 1826 nummer 110.
Jaren 1826-1828: 110
Jaren 1830-1840: B 275
***- Huidig adres:***
G.J. te Mebel, Munstermanstraat 10 7064 KA Silvolde. Tel.: 0315 - 32 31 37.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1605
***- Beschrijving:***
Oorspronkelijk was ‘Nennenstede’ een pastoriegoed: de Silvoldse pastoor genoot er de opbrengsten van. Na de Reformatie kwam het met de andere Silvoldse pastoriegoederen in het bezit van de Staten van Zutphen. Het werd beheerd door het ‘Rentambt van het Klooster Bethlehem’ (GA 0005). Vervolgens kwam het onder ‘Domeinen’.
Omstreeks 1881 wordt de boerderij afgebroken. Ook omstreeks 1932 wordt een nieuwe boerderij gesticht.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

1. GA AKV no.512 d.d. 19 maart 1709: 'Nennenestede' ligt in de Silvolder Heemel dichtbij het bos van 'Avermate'. Bij 'Nennenstede' ligt een hofje en bij het huis staat een schoppe. In 1709 woont Henrik Nennen op 'Nennenstede'.
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.188 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.188: huis en erf van de landbouwer Gerrit Pothof.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Sillevoldsche landbouwer Gerrit Pothof: 213.

***- Bewoners:***

*Gerrit - ….. - Henrik Nennen - ….. - Bernardus Veltkamp (x Hendrina Kemperman) - Gerardus Pothof (1e x: Elisabeth Veldkamp; 2e x: Johanna Theodora Fuchten ) - Johannes Huls (x Johanna Theodora Fuchten) - ….. - Jan Hendrik Klein Wassink (x Hendrika Woerts) - Jan Hendrik Bouwman (x …..)*
*- Gerrit Jan te Mebel (x Johanna Gerharda Bouwman) - G.J. te Mebel (x Willemien Harkink).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.213, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *213* (DSCF 4883) *Gerrit Pothof* landbouwer Sillevolde.
  * 213/6 *B 188 huis en erf* 07 40. *Vereenigd met 191 en zijn geworden 705* (213/9 B 191 erf van 188 07 40). Gaat naar: niet vermeld (= 213/12).
  * 213/12 *B 705 huis* en erf 14 80. *Gemeten uit 188, 191.* Gaat naar: niet vermeld (= 769).
- Artikelnummer 769: niet gevonden. Gaat naar 1369/7.
- Artikelnummer *1369* (DSCF 1221) *Gerrit Jan Jurriens* z.b. Arnhem.
  * 1369/7 *B 705 huis* en erf 14 80. *1877 Verkoop.* Komt van 769/9 en gaat naar 1390/10.
  04 64 20. Bel.1874.
- Artikelnummer *1390* (DSCF 1242) *Wilhelmus Hendricus Cornelis Jansen* minderj. Schiedam.
  * 1390/10 *B 705 huis* en erf 14 80. *Dj.1882 afbraak.* Komt van 1369/7 en gaat naar 1390/15, 16 07 29 80
  Bel.1877.
  * 1390/15 *B 1330 huis*, erf, tuin 07 20. Komt van 1390/10, 7 (1390/7: B 190 tuin 08 60) en gaat naar: niet vermeld (blijkt te zijn: 2322/15).
  * 1390/16 B 1331 boomgaard (later: weide) 51 70. Komt van 1390/6 (= B 189), 7, 10 en gaat naar: niet vermeld.
  03 52 80 Bel.1882.
- Artikelnummer *2322* (DSCF 3080) *Jan Hendrik Klein Wassink* landbouwer in de Nijman Ambt Doetinchem. Silvolde.
  * 2322/7 *B 1330 huis*, erf en tuin 07 20. *dj.1909 verkoop.* Komt van 1390/15 en gaat naar 2609/3.
  04 70 80 1902
  04 68 00 1908.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *2609* (DSCF 3416) *Jan Hendrik Bouwman* landbouwer op Kleine Pothof Silvolde.
  * 2609/3 *B 1330 huis*, erf, tuin 07 20. *dj.1929 Verkoop.* Komt van 2322/7 en gaat naar 3623/1. 04 68 00 1909.
  - Artikelnummer *3623* (DSCF 4603) *Gerrit Jan te Mebel* geb. 21-01-1901 landb. Silvolde Munstermanstr. 10
  * 3623/1 *B 1330 huis*, erf, tuin 07 20. *dj.1930 Vereeniging*. Komt van 2609/3 en gaat naar 3623/2. 1929.
  * 3623/2 *Silvoldsche Buurt B 1967 huis*, bouw- en weiland 03 19 90. *dj.1933 stichting*. Komt van 3623/1 en 3624/1, 2 en gaat naar 3623/3.
  * 3623/3 *Silvoldsche Buurt B 1967 huis,* bouw- en weiland 03 19 90. dj.1968. Komt van 3623/1 en gaat naar: niet vermeld.
    51 71 1951, 1958, 1968.
    (*Artikelnummer 3624* (DSCF 4604): - ged. ± 2 34 50 *Wilhelmus Gerardus ter Horst* landbouwer Silvolde en consorten; - ged. ± 2 19 00 *Gerrit Jan te Mebel* landbouwer Silvolde.
  * 3624/1 Pothof B 1765 weiland 02 34 50. dj.1930 verkoop enz. Komt van 2609/4 en gaat naar 3622/3 en 3623/2.
  * 3624/2 Pothof B 1766 bouwland 02 19 00. dj.1930 verkoop. Komt van 2609/5 en gaat naar 3622/3 en 3623/2. 04 53 50 1929.
- Artikelnummer *3622* (DSCF 4602) *Wilhelmus Gradus ter Horst* geb. 05-04-1907 landbouwer Silvolde Egginkstraat 6. dj.1961 verval ontb. Voorwaarde.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat *'Nennen Stedeken'* uit een *huis* en een hof op 2 mergen bouwland.
Tot dit goed behoort ook *'Brocken hofken'.*
De pachtwaarde van het geheel bedraagt 10½ daalder per jaar.
De verponding moet worden betaald door de pachter (vrij geld), in 1647 *Gerrit*.
Vroeger kwamen de inkomsten van dit goed toe aan de Silvoldse pastoor. Na ± 1585 viel het onder het Geestelijk Rentambt (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640 -1650 Editie Stroet p.14 no.211; KM no.30).

**2) 1682**

Rekening 0005 no.593 f.83: caevenstede genmt *Nennenstede*.

**3) 1709**

Op 19 maart 1709 woont *Henrik Nennen* op 'Nennestede' (GA AKV 512 bij GA 0209 204).

**4) 1748**

Op 2 oktober 1748 wordt het pastoriegoed 'Nennenstede' (hof, inslag of weiland) met de garve van Nennenstede met Brocken Hafken door het Geestelijk Rentambt voor 6 jaar verpacht aan de *weduwe van de bouman* voor 12½ daalder en aan onraet (belasting) f. 1 - 5 - 0 (GA 0005 660).

**5) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op 'Pothof' (in Hoogenkamps Rot) 8 *personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).
*Opmerking:*
Op basis van de gegevens uit 1824 moeten die 8 personen zijn: Bernardus Veltkamp, diens echtgenote Hendrina Kemperman, en hun 6 kinderen (Theodora, Enneken, Gradus, Jan, Geertruid en Elisabeth).

**6) 1824**

Op *27 maart 1824* dragen *Hendrina Kemperman*, *weduwe van Bernardus Veltkamp* en haar kinderen:
- *Theodora Veltkamp*, gehuwd met de *timmerman Gerrit Messink*, en wonende in Bredenbroek;
- *Enneken Veltkamp*, gehuwd met de *schoenmaker Christoffel van Dielen*, wonende in Terborg;
- *Gradus Veltkamp*, knegt te Boekhold;

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Jan Veltkamp*, landbouwer in het Schoutambt Doetinchem, en
- *Geertruid Veltkamp*, zonder beroep, wonende in de Buurschap Sillevold
over aan hun *dochter/zuster Elisabeth Veltkamp*, bij haar moeder wonende:

1. het *Bouwplaatsje genaamd 'de Pothof'*, bestaande in huis, schuur, hof, bouwland en bosgrond, gelegen in de Buurschap Sillevold Kanton Terborg, groot ongeveer drie bunders, 83 roeden en 17 ellen, belendende ten noorden 'Eggink', ten oosten 'Overmaat', ten zuiden het Erve 'Harbers' en ten westen het Erve 'Gosselink';
2. een parceeltje bouwland, bekend onder de naam van *'het Kempken'*, mede gelegen onder Sillevold agter het goed 'Overmaat', groot ongeveer 42 roeden en 57 ellen;
3. een pandje hooijgrond, gelegen in de Sillevoldsche Sleege, en
4. alle *meubilaire goederen* (met een geschatte waarde van f. 400,- -).

Aan deze overdracht zijn de volgende *voorwaarden* verbonden:

1. Elisabeth moet haar moeder *alimenteren*, *jaarlijks f. 15,- - zakgeld* geven en zorgen voor een *nette begrafenis* van haar moeder;
2. Elisabeth moet aan haar *3 zusters en 2 broers* tegen 1 november 1824 *ieder f. 150,-* - betalen, en
3. Elisabeth moet de *kosten* van deze *cessie* voldoen (GA 0168 1416 jaar 1824 akteno.20).

**7) 1825**

Op 7 mei 1825: *huwelijksvoorwaarden Gerardus Pothof* en *Elisabeth Veldkamp*. Zij geven de langslevende het *vruchtgebruik* zonder de verplichting tot het stellen van zekerheid (Notaris Dericks Varsseveld).
Op 14 mei 1825 *trouwen* te Wisch de landbouwer *Gerardus Pothof*, geboren te Wijnbergen op 12 april 1807 als zoon van Bernardus Pothof en Gertje Kroets, en *Elisabeth Veldkamp*, geboren Wisch als dochter van Bernardus Veldkamp en Hendrina Kemperman (Gemeente Wisch 1825 akteno.17; genlias).

**8) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 110 -*** *(foto 32)*
***Pothoff (Gerrit),*** * 1807, ***landbouwer***
***Veltkamp (Elisabeth),*** * 1797, zonder
Pothoff (Bernardus), * 1826, zonder
Veltkamp (Geertruid), * 1801, meid
Janssen (Steven), * 1804, knegt
Brouwer (Jan Hendrik), * 1774, zonder

**9) 1828**

Op *21 augustus 1828 leent* Gerrit Pothof van zijn vader geld. In 1845 is dat bedrag, incl. rente, f. 4100,- - (GA 0168 4543 akteno.429).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 275*** (f.364, B 188, 'Nennenstede')
***Pothoff (Gerhardus),*** 22, Ambt Doetinchem, ***landbouwer***
***Veltkamp (Elisabeth),*** 34, Silvolde, zonder
Pothoff (Bernardus), 3, Silvolde, zonder
Pothoff (Hendrina), 2, Silvolde, zonder
Brouwer (Jan Hendrik), 53, Bolsward Vriesland, ongehuwd, gepensioneerd sergeant
Kemperman (Hendrika), 29, Gendrinen, meid
Alle 6 R.C.

**10) 1839**

Op *22 januari 1838* overlijdt *Elisabeth Veldkamp*, de echtgenote van *Gerardus Pothof*. Er zijn vijf minderjarige kinderen: Bernardus (11 jaar), Hendrina (9 jaar), de tweeling Everhardus Gradus en Johannes (8 jaar) en Hendricus (3 jaar). Toeziend voogd is Gradus Veldkamp uit Oer.
Op *5 augustus 1839* worden de bezittingen geïnventariseerd en getaxeerd. Jan Witten (op 'Bievink'), Gerrit Overmaat en Gerrit Uffink (op 'Eggink') taxeren de boedel.
De boerderij bestaat o.a. uit: een keuken, een kleine kamer, een kamer aan de noordzijde van het huis, een waskamertje, een kelder en een deel.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Aan vee is op de boerderij aanwezig: twee koeien en een kalf, acht hoenders en een haan. De *bezittingen* hebben een waarde van *f. 4.419,-* - (o.a. het huis: f. 750,- -).
De *schulden*, waaronder een lening van Bernardus Pothof ad *f. 4.300,- -,* bedragen *f. 6.154, - -.*
Gezien de bepalingen uit de huwelijksvoorwaarden d.d. 7 mei 1825 hoeft Gerardus Pothof geen uitkering aan de kinderen te doen wegens moeders versterf. Dat kan hij ook niet: er is een *nadelig saldo* van *f. 1745,-* - (GA 0168 1249 akteno.346). Uit een stuk uit 1845 blijkt dat Gerrits vader, Evert Pothof ('de Kempen'), de schulden heeft betaald (GA 0168 4543 akteno.441).
Op *22 augustus 1839* gaat Gerrit Pothof zonder huwelijkse voorwaarden een tweede huwelijk aan, met *Johanna Theodora Fuchten*.

**11) 1845**
Gerrit Pothof *overlijdt* op *28 november 1844*. Hij laat uit zijn 1e huwelijk, met Elisabeth Veltkamp, 5 minderjarige kinderen na: Bernadus, Hendrina, Gradus, Johannes en Hendrik. Zij hebben als toeziende voogd: Gerrit Veltkamp, landbouwer onder Gendringen.
Uit zijn 2e huwelijk, met Johanna Theodora Fuchten, zijn 3 minderjarige kinderen: Antonius Wilhelm(us), Willem en Grada Johanna. Zij hebben als toeziend voogd: de Silvoldse landbouwer Bernardus Bongers.
Op *1 april 1845* wordt de boedel geïnventariseerd en *getaxeerd*. Hendrik Jan Salemink, Lammert Heebink en Derk Jan Seijnhorst doen de taxatie.
De volgende onderdelen van het huis worden genoemd:
- de keuken;
- de kelder;
- de waskamer;
- de kamer aan de oostzijde;
- de kamer aan de zuidzijde,
- en de deel.

Tot de boedel behoren o.a. een kabinet (f. 14,- -), een geweer (f. 1,50) en 4 gouden hand- en 2 gouden oorringen (f. 12,- -).
Aan *vee* is op de boerderij aanwezig: een zwartbonte koe (f. 30,- -), een vaalbonte maal (f. 20,- -), een ziek koebeest (f. 6,- -), een varken met de jongen (f. 20,- -) en 6 hoenders (f. 1,50).
De waarde van de *roerende* goederen bedraagt *f. 458,95.*
Van anderen heeft men te vorderen: *f. 560,75.*
Het *onroerend* bezit is *f. 3500,-* - waard en
De *schulden* bedragen *f. 1007,61.*
Er is dus een voordelig *saldo* van *f. 3512,09* (GA 0168 4543 akteno.429).
Op *26 april 1845* gaat men over tot scheiding en *verdeling der boedel*. De moeder en de acht kinderen hebben *elk* recht op 1/9 van f. 3512,09: *f. 390,23.* Hendrik Jan Salemink, Lammert Heebink en Derk Jan Seinhorts wordt advies gevraagd over de vraag hoe het onroerend goed te verdelen. *Johanna Theodora Fuchten behoudt* de gehele boedel. Zij moet elk kind, zodra het de ouderlijke woning verlaat, 5% over zijn kindsdeel vergoeden. De kinderen kunnen hun *kindsdeel* (f. 390,23) *opeisen* zodra zij *meerderjarig* zijn. Daarbij dienen zij een termijn van drie maanden in acht te nemen (GA 0168 4543 akteno.441).
Op *8 oktober 1845 trouwen* te Wisch de 28-jarige landbouwer *Johannes Huls*, geboren Bergh als zoon van Grades Huls en Ida te Kaat, en de 29-jarige *Johanna Theodora Fuchten*, geboren te Silvolde als dochter van Engelbertus Antonius Fuchten en Jacomina Kemperman en weduwe van Gerrit Pothof (Gemeente Wisch 1845 akteno.33; genlias).
Op *28 oktober 1845 leent Johanna Theodora Fuchten f. 2000,- - tegen 4,5 %* van Dorothea Magdalena de Both, weduwe van Johann Hesseling, te Wesel Koningrijk Pruissen (GA 0168 4543 akteno.525).
Uit een akte d.d. 4 juni 1849 blijkt dat Johannes Huls kort na 8 oktober 1846 is vertrokken naar Noord-America (GA 0168 4547 akteno.1247). Hij is blijkbaar zijn gezin vooruit gegaan. Of zijn vrouw ook is vertrokken? Op grond van de gegevens hieronder, is dat twijfelachtig.

**12) 1873**
Op 4 februari 1873 overlijdt te Silvolde de 56-jarige *Johanna Theodora Fuchten* (Gemeente Wisch 1873 akteno.17; genlias).


Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***de Nijenweerts Hoff***

*(Zie: 'de Kerkenhof of Nijenweerts Hoff')*

## ***het Nieuwe Huys***
## ***(B 426)***

***- Namen:***
Nieuwe Huys
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Nieuwenhuis' ingetekend onder nummer 426. Het ligt op de hoek van 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' en het begin van 'de Rabelinksche straat', welk stukje toen ook wel 'de Lieftings Strate' werd genoemd. Het voorhuis is gericht op 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Oude Dinxperloseweg/Berkenlaan?). Bij 'het Nieuwe Huys' behoren de percelen B 425 (0.06.00 ha: tuin) en B 427 (0.47.40 ha: bouwland).
Kaartbladno.515 uit *1908* uit de 'Historische Atlas Gelderland' (Robas Producties 1989) laat zien dat in 1908 dit 'Nieuwehuis' dan niet meer bestaat.
***- Huisnummers:***
Jaar 1812: no.167
Jaren 1826-1828: 167a
Jaren 1830-1840: B 235
***- Huidig adres:***
'het Nieuwe Huys' bestaat niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1785 (mogelijk 1733)
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no. 426 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no. 426: huis en erf van Fredrik Wennink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de kleedermaker Fredrik Wennink: 330.
***- Bewoners:***

Historisch Archief Sillevolde - Lanz

*Jannes Kemperman (x Engele Vriesen) - Hendrik Kemperman (x Engele Vriesen) - Frederik Wennink (x Geertruida Lensink) - Bernardus Wennink ( x Aleida ten Holder)*

***- Opmerkingen:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no. 330, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan

***Gegevens***

**1) 1785**

Op 30 november 1785: magescheid *Engele Vriesen*, weduwe van *Jannes Kemperman* (GA 0209 333 f.309). Engelina hertrouwt met *Hendrik Kemperman*.

**2) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Hendrik Kemperman* (in Nelles Rot) *8 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**3) 1805**

Op *28 juli 1733* hebben *Garret en Willem Kemperman* f. 1850,- - geleend aan *Jannes Kemperman*, gehuwd met *Engelina Vriesen*. Jannes Kemperman is overleden en Willem Kemperman heeft op 28 augustus 1801 de claim van Garret Kemperman gecedeerd gekregen. De schuld bedraagt inmiddels, met rente: f. 3071,- - Op 28 oktober 1805 peindigt Willem Kemperman Engelina Vriesen op behuizing, camp en hofland, 'het Nieuwe Huys' in de Boerschap van Silvolde aan de Lieftings Strate (GA 0209 338 f.6).

**4) 1806**

*Hendrik Kemperman* en *Engelina Vriesen* hebben *f. 1500,- -* schuld aan *Willem Kemperman*. Zij *cederen*: huys, hof en bouwland, *'het Nieuwe Huys'* genaamd, dat door Hendrik en Engelina wordt bewoond. Ook de schaalbalans, de klok en de beste kast wordt aan Willem Kemperman overgedragen (GA 0209 338 f.94).

**6) 1812**

Op *18 februari 1812* transporteert *Enneken Otters*, weduwe van *Willem Kemperman* op 'Hebink' onder de gemeente van Varsseveld, *huis nummer 167* onder Silvolde aan de kleermakersbaas *Frederik Wennink* en diens echtgenote, *Geertruida Lensink*. Bij het huis behoort hofgrond, groot ongeveer elf en een kwart are of driehonderd roeden oude maat. De verkoop is geschied voor *f. 575,- -.* De kopers kunnen het aanvaarden Petri (22 februari) 1812 (GA 0168 1240 akteno.18).

**7) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 167a -*** *(foto 38)*

***Wennink (Fredrik),*** * 1777, ***kledermaker***
Wennink (Bernardus), * 1800, kledermaker
Wennink (Gerritjen), * 1803, zonder
Wennink (Steven), * 1814, zonder
Wennink (Johannes), * 1818, zonder

**8) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 235*** (f.344, B 426, 'het Nieuwe Huis')
Wennink (Fredrik), 52, Silvolde, weduwnaar, kledermaker
***Wennink (Bernardus),*** 27, Silvolde, ***kledermaker***
***ten Holder (Aleida),*** 24, Silvolde, zonder
Wennink (Steven), 15, Silvolde, zonder
Wennink (Johannes), 11, Silvolde, zonder
Venderbosch (Harmanus), 32, Gendringen, kled.knegt
Weibrig (Antoon), 29, Dinxperlo, kled.knecht
Alle 7 R.C.

## ***Norde/Noerdt/Nordt***

*(Zie: 'Sellen')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz


## ***de Grote Nottel***
## ***Ulftseweg 128***
## ***(D 206)***



De Grote Nottel, de nieuwbouw van 1915-'17, met de drie kinderen Veendrich.
Op 17 Juni 2004 ging de boerderij helaas door brand verloren.



De Grote Nottel, met rechts de nieuwbouw van 2005.



**1733 Boerderij "Grote Nottel"**


| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Ulftseweg 128 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



1735 Achterkant en schuur van boerderij "Grote Nottel"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Ulftseweg 128 |



1734 Schuur behorende bij boerderij "Grote Nottel"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Ulftseweg 128 |

***- Namen:***

***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Grote Nottel’ ingetekend onder nummer 206.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1809 t/m 1826 nummer 146.
Jaren 1826-1828: 146
Jaren 1830-1840: B 204
***- Huidig adres:***


Breunissen, Ulftseweg 128 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1483

***- Beschrijving:***
Nieuwbouw in 1915-1917. Afgebrand op 17 juni 2004. Herbouw in 2005.
***- Status:***
Halfgoed

***- Afbeeldingen:***
- Atlas Merner;
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) nummer 206 (1828);
- Bulletin ‘Old Sillevold’ Jaargang 16 Voorjaar 2013 pp.35-37

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.206: huis, schuur en erf van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de

***- Bewoners:***

*Hendrik Tichelavent (x Jacomina Hakvoort) - Hendrik Jan Veltkamp (x Janna Tichelavent) - Hendrik Jan Salemink (x Geertruida Witten)/Theodorus Venderbosch (x Everdina Salemink) - ... - Laurens Veendrich (x Theodora Maria Banning) - Johannes Wilhelmus Hillebrand (x Theodora Maria Banning) - Frans Hillebrand (x ...) - Breunissen (x Breunissen)*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.

***Gegevens***

**1) 1483**

In 1483 verkopen *Johan en Margaretha van Wisch* 'de Grote Nottel' en 'de Kleine Nottel' - gelegen aan beide zijden van de weg op de Nottelen - aan Johans zuster, *Agnes*, en haar man, *Jacob van Bronkhorst*, Vrouwe en Heer van Anholt en Batenburg ('MOS p.30).

**2) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat *Een half goet in den Nottel* uit
- een *huis* en een hof en bouwland: 7 morgen, en
- 13 morgen weiland.

Op het goed zijn eijcken heijsters en knoot willigen aanwezig.
Het goed is eigendom van het de *Graef van Anholt*.
Op het goed rusten de groffe en smalle thient.
De pachter, in 1647, *Gosselinck Tollner*, betaalt aan pacht: 14 mudden haever (waarde 24 - 10 - 0), 5 mudden boeckweit (waarde 45 - 0 - 0) en 30 daalder. Totaal 129 - 7 - 0.
De pachter betaalt de verponding (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.18 no.275; KM no.92).

**3) 1660**

In 1660 koopt de Graaf van Bergh 'de Grote Nottel' (MOS p.30: A.H.B. 4013).

**4) 1708**

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Als bouwman wordt genoemd: *Willem op groote Nottel* (GA 0209 204).

**5) 1715**
Op 21 maart 1715 wordt (o.a.) 'Grote Nottel' door Bergh als pand gegeven aan *Anthoni Spekenslager* en de erfgenamen van de overleden *Henr*. *Hoevel* (GA 0209 327 f.88).

**6) 1750**
Op 'de Grote Nottel' wonen *Hendrik Tichelavent*, gehuwd met *Jacomina Hakvoort*. Zij hebben de volgende kinderen: Janna, Jan, Hendrik, Hendrikka en Meggelt. Hun oudste dochter, *Janna Tichelavent*, staat op het punt te trouwen met *Hendrik Jan Veltkamp*. Op 9 januari 1750 zetten Hendrik en Jacomina op allerlei condities (soort kostcontract, rechten overige kinderen) alle gerede en ongerede goederen op 't goed 'De Groote Nottel', met instemming van Berg i.v.m. recht van pacht (rentmeester Frans Schülz), over op Janna voor f. 540,- -. Die f. 540,- - gaan naar Bergh (GA 0209 329 f.15, f.18).

**7) 1752**
Op 22 juli 1752 wordt door Bergh 'Groote Nottel' als onderpand gegeven aan Hoevel (GA 0209 329 f.39).

**8) 1757**
Op 11 januari 1757 wordt 'Grote Nottel' door Bergh verpand aan Hoevel (GA 0209 330 f..).

**9) 1761**
Uit een stuk uit 1761 blijkt dat de bouwman van 'den Grooten Nottel' wel coeijbeesten van anderen laat weiden in zijn weidegronden waarvoor hij weidegeld ontvangt (GA 0209 362 magescheid Smits-Egelinks).

**10) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Grote Nottel'* (in het Rot van Pothof) *8 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**11) 1821**
Volgens een notariële akte d.d. 8 augustus 1821 is *Jan Salemink* landbouwer op 'de groote Nottul' onder Sillevold (GA 0168 1415 1821 akteno.52).

**12) Bevolkingsregister 1826-1828**
***Salemink (Derk),*** * 1756, ***Landbouwer***
***Hombach (Maria),*** * 1767, zonder
***Salemink (Hendrik Jan),*** * 1791, ***landbouwer***
***Witten (Gerritjen),*** * 1794, zonder
Salemink (Cornelis), * 1795, zonder
Helmes (Geertruid), * 1802, knegt (!!!)
Salemink (Helena), * 1815, zonder
Salemink (Gerrit Jan), * 1817, zonder
Salemink (Reinder), * 1819, zonder
Salemink (Berendina), * 1821, zonder
Salemink (Maria), * 1824, zonder
Salemink (Derk), * 1827, zonder

**13) 1827**
In 1827 *pacht Derk Salemink* van het huis Berg de inslag van het goed 'de Groten Nottel' *voor f. 167,- - per jaar + de 3e garve, getaxeerd op f. 78,- -*. Derk heeft het recht tot het poten van 10 roeden tabaksland en het recht het weiland om het andere jaar te hooien. Hij is verplicht tot drie wagendiensten met twee paarden en het omzetten van 1 ½ roede (GA 0168 888 akteno.16).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 204*** (f.329, D 206, 'Grote Nottel')
***Salemink (Hendrik Jan),*** 37, Silvolde, ***landbouwer***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Witten (Geertruida),*** 36, Ambt Doetinchem, zonder
Salemink (Gerrit Jan), 13, Silvolde, zonder
Salemink (Reinder), 10, Silvolde, zonder
Salemink (Derk), 2, Silvolde, zonder
Salemink (Helena), 15, Silvolde, zonder, vertrokken naar no.277
Salemink (Berendina), 8, Silvolde, zonder
Salemink (Maria), 5, Silvolde, zonder
Hombach (Maria), Wed. Derk Salemink, 63, Doesborgh, zonder
Salemink (Cornelis), 35, Silvolde, ongehuwd, zonder
***Venderbosch (Theodorus),*** 40, Gendringen
***Salemink (Everdina),*** 36, Silvolde
Venderbosch (Everdina), 36, Silvolde
Venderbosch (Elisabeth), 6, Silvolde
Venderbosch (Frans), 5, Silvolde
Venderbosch (Derk), 3, Silvolde
Huenen (Jan, 19, Gendringen
Alle 16 R.C.

**14) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Theodorus Venderbos* pacht voor zes jaar voor *jaarlijks f. 180,- - + de 3e garve, getaxeerd op f. 114,- -,* de inslag van het goed 'den grooten Nottel' met het regt om het weiland om het andere jaar te hooijen (GA 0168 893 akteno.51).

## ***de Kleine Nottel***
## ***Lange Dijk 2***
## ***(D 157)***



De Kleine Nottel van 1873-'74.

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1447 De achterkant van de woning van boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 2 |



**1441 De zijkant van boerderij de "Kleine Nottel"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 2 |



**1444 Schuren behorende bij boerderij de "Kleine**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 2 |




**1445 Het verbouwde kippenhok behorende bij bo**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 2 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1800: Nottelsplaats; 1831: Klein Nottel.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de ‘Kleinen Nottel’ ingetekend onder nummer 157.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1813 t/m 1826 nummer 147.
Jaren 1826-1828: 147
Jaren 1830-1840: B 203 en B 203a
***- Huidig adres:***
A.J. Hammink Lange Dijk 2 7064 LG Silvolde. Tel.: 0315 - 68 18 64.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1483
***- Beschrijving:***
De ‘Kleine Nottel lag tot 1875 tegenover de huidige ‘Kleine Nottel, aan de andere kant van de weg Ulft - Silvolde tegen de Heerlijkheid ‘de Lichtenberg’. Het viel niet onder de iurisdictie van de Hoge Heerlijkheid Ligtenberg, maar onder die van het Ambt Wisch. Voor de invoering van het kadaster (1832) werd het gerekend tot de Kroezenhoek. Omstreeks 1880 laat Derk Jan Konink een nieuwe boerderij bouwen aan de andere kant van de weg. Arend Jan Hammink bouwt er in 1894/1895 nog een huis bij. Beide huizen (met verbouwingen in latere jaren) staan er thans nog.
***- Status:***
Halfgoed (samen met ‘de Grote Nottel’ geërfd in de marke).
***- Afbeeldingen:***
- kaart uit 1670: GA AKV no.586;
- kaart van Rutger Muller uit 1709 (GA AKV no.513);
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.157 (1828);
- Bulletin heemkundige vereniging Old Sillevold. Jaargang 16. Voorjaar 2013. pp. 28 t/m 35.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.157: huis en schuur van Gerrit van Dillen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse logementhouder Gerrit van Dillen: 56.
Deze gegevens uit de kadastrale atlas zijn niet juist. De eigenaar in 1832 is Derk van Gorcum. Die heeft artikelnummer 366.

***- Bewoners:***
*….. - Hendrick Overcamp (x Ennijgen ...) - Hendrick Overkamp (Grietjen Messing ?) - Theewes/Teunis Overkamp (x Dersken Idinck) - Garrit Frericksen (x Berentjen Lovicks) - Derk Vels (x Sweerken Vels) - Berend Vels (x …) - Evert Vossers (1e x : Geertjen Vels; 2e x : Dersken Geurink) - Reind Vossers (x Johanna Berendina Vink) - Derk Jan Konink (x Johanna Willemina Vossers) - Arend Jan Hammink (x Hendrika Johanna Hebbink) - Arie Johan Hammink jr. (x Hendrica Everdina Johanna Wijers) - A.J. Hammink (x ...).*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 29, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:
- Artikelnummer *29* (DSCF 4667) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde.
  * 29/113 *D 157 huis, schuur* en erf 12 20. Gaat naar 367/3. Dit is onjuist; het moet zijn 366/13.
- Artikelnummer *366* (DSCF 4045) *Derk van Gorcum* klompenmaker Dinxperlo. Vervolgens diens weduwe: *Catharina Kniest* te Suderwick in Pruissen erfg. van Derk van Gorcum Reg.50.
  * 366/13 *D 157 huis, schuur* en erf 12 20. *Dj.1875 verkoop.* Komt van 29/113 en gaat naar 1391/9.
- Artikelnummer *1391* (DSCF 1243) *Derk Jan Konink* landb. Wisch Silvolde.
  * 1391/9 *D 157 huis, schuur* 12 20. *1875 afbraak*. Komt van 366/13 en gaat naar 1391/17 en 18.
  * 1391/17 *D 412 bouwland* 03 30 50. *Dj.1885 verkoop.* Komt van 1391/9,12,13 en gaat naar 1712/12.
  * 1391/18 *D 413 boomgd.* 08 47. *Dj.1885 verkoop.* Komt van 1391/9 en 10 en gaat naar 1712/13.
  * 1391/19 *D 417 huis en schuur* 06 55. *Dj.1882 Exp.* Komt van 1391/6 (= D 151) en gaat naar 1391/21.
  * 1391/21 *D 417 huis, schuur* en erf 06 55. *Dj.1885 verkoop.* Komt van 1391/19 en gaat naar 1712/14.
- Artikelnummer *1712* (DSCF 1612) *Arend Jan Hammink* landbouwer Hummelo.
  * 1712/14 *D 417 huis, schuur* en erf 06 55. *Dj.1894 sloop en stichting.* Komt van 1391/21 en gaat naar 1712/16.
  * 1712/16 *D 417 huis, schuur* en erf 06 55. *Dj.1895 bijbouw.* Komt van 1712/14 en gaat naar 1712/17.
  * 1712/17 *D 520 huis* en erf 18 90. Komt van 1712/15 en 16 en gaat naar (niet genoemd).
- Artikelnummer *3220* (DSCF 4135 en 4136) *Arie Johan Hammink* landbouwer Silvolde. *Ulftseweg 111.* Dj 1964.
  * 3220/15 *D 520 huis* en erf 18 90. *Dj.1927 stichting.* Komt van 1712/17 en gaat naar 3220/24.
  * 3220/24 *D 520 huis, schuur* en erf 18 90. *Dj.1930 stichting.* Komt van 3220/15 en gaat naar 3220/25.
  * 3220/25 *D 520 huis, schuur* en erf 18 90. *Dj.1933 vereeniging.* Komt van 3220/24 en gaat naar 3220/26.
  * 3220/26 Lichtenberg *D 741 huis, schuur*, wei- en bld. 17 52 17. *Dj.1934 verkoop.* Komt van 3220/4,5,6,7,8,12,16,22,25 en gaat naar 2319/7,8 en 3220/27.
  * 3220/27 Ligtenberg *D 743 huis, schuren*, bouw- en weild. 17 50 97. *Dj.1936 Ruiling enz*. Komt van 3220/26 en gaat naar 3392/3 en 3220/28.
  * 3220/28 Ligtenberg *D 760 huis, schuren*, bouw- en weiland 17 41 80. *Dj.1938 verkoop.* Komt van 3773/1 en 3220/27 en gaat naar 3220/29.
  * 3220/29 Ligtenberg *D 769 huis, schuren*, bouw- en wld. 17 28 10. *Dj.1955 verkoop.* Komt van 3220/28 en gaat naar 1380/26 en 3220/30.
  * 3220/30 *D 812 huis, schuren*, bld., wld. 17 26 38. Komt van 3220/29.
- Artikelnummer *5090* (DSCF 8224) *Arie Johan Hammink jr.* landbouwer Silvolde *Lange Dijk 2.*
  * 5090/1 *Lange Dijk 2 D 886 huis, schuren*, tuin, bld. 02 70 80. 1965.

***Gegevens***

**1) 1483**
In 1483 verkopen *Johan en Margaretha van Wisch* 'de Grote Nottel' en 'de Kleine Nottel' - gelegen aan beide zijden van de weg op de Nottelen - aan Johans zuster, *Agnes*, en haar man, *Jacob van Bronkhorst*, Vrouwe en Heer van Anholt en Batenburg (MOS p.30).

**2) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van de kerspel Silvolden uit 1647 bestaat *Een half goet in den Nottel* uit
- een *huis* en een hof en bouwland: 7 morgen, en
- 13 morgen weiland.

Op het goed zijn eijcken heijsters en knoot willigen aanwezig.
Het goed is eigendom van het de *Graef van Anholt*.
Op het goed rusten de groffe en smalle thient.
De pachter, in 1647, *Hendrick op te Nottel* (= Hendrik Overkamp), betaalt aan pacht: 14 mudden haever (waarde 24 - 10 - 0), 5 mudden boeckweit (waarde 45 - 0 - 0) en 30 daalder. Totaal 129 - 7 - 0.
De pachter betaalt de verponding (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.18 no.276; KM no.93).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:* Hendrik Overkamp (* 1608 en † in/kort voor 1657) was een zoon van de Silvoldse kerkmeester Jan Wildenbeest (afkomstig uit Sinderen en † 1647) die in 1632 de boerderij 'Overkamp' kocht van Bernhard ten Holler uit Anholt en daarom Overkamp of Averkamp werd genoemd.

**3) 1660**
In 1660 koopt Van Laer van de Lichtenberg 'de Kleine Nottel' (MOS p.30: A.H.B. 4013).

**4) 1708**
In 1708 is *Hendrick Overcamp* (aent Clein Nottel) bouwman op de 'Kleine Nottel' (GA 0209 204).

*Opmerkingen:*
- Deze Hendrick Overkamp (* 1651 en † na 1722) is de jongste zoon van de Silvoldse kerkmeester Derrijc Overkamp (1e x: Gesken te Copbecken; 2e x: Dersken te Velthorst), eigenaar van o.a. de boerderij 'Overkamp' en kleinzoon van Jan Overkamp. Derrijcs naam prijkt op de tweede klok uit 1671 in de toren van de Silvoldse protestantse kerk.
- Hendriks zoon Theuwes/Teunis volgt zijn vader op als pachter van de "Kleine Nottel'.
- Hendriks zonen gaan over naar het katholieke geloof: Gerrit in 1706 en Teunis en Jan in 1724.

**5) 1737-1741**
*Garrit Frericksen*, gehuwd met *Berentjen Lovicks/Lovik,* bouwman op 'Kleijnen Nottel', is op 30 maart 1741 nog verponding schuldig over de jaren 1737 t/m 1739 (GA 345 1e pak en 0209 328 f.157).

**6) 1758**
Op 20 juni 1758 machtigen *Derk Vels* en diens echtgenote, *Sweerken Vels*, hun zoon, *Berend Vels*, die op 'Notelsplaats' woont (GA 0209 330 f.1).

**7) 1789**
Op 8 mei 1789 gaan in *ondertrouw Evert Vossers*, zoon van Derk Jan Vossers uit het Rigterambt Deutichem, en *Geertjen Velts*, JD van Berend Velts onder Zilvolde. Het huwelijk wordt *ingezegend* te Silvolde op *31 mei* 1789 (GA RBS 1757).

**8) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Kleijne Nottel'* (in het Rot van Pothof) *7 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**9) 1800**
Op 6 mei 1800 is *Evert Vossers* bouwman op 'Klein Nottel'. Hij is nog paardegeld en hoofdgeld verschuldigd over de jaren 1793 en 1794. De overleden *Berend Vels* is zijn schoonvader. Die was voor hem bouwman op de 'Nottelsplaats' (GA 0209 353).

**10) 1803**
Op *8 oktober 1803* verkoopt *W.H.A. van Heeckeren tot Kell* en diens echtgenote *G.J.A. van Pabst tot Bingerden* aan *Mauritz ten Brink* o.a. *'de Kleine Nottel'*: huis, schuur, hof, bouw- en weiland en inslag. De cessie vindt plaats namens hen door Willem Borggreven op 27 september 1804 (GA 0209 337 f.97; Archief van het Huis Ruurlo GA 0894 akteno.1369).

**11) 1805**
Op 21 september 1805 gaan te Silvolde in *ondertrouw* de 40-jarige *Evert Vossers*, weduwnaar van *Geertjen Vels*, en de 28-jarige *Dersken Geuring* JD van wijlen Reint Geuring en Willemina Wenink, geboren en wonende onder Etten. Het huwelijk wordt ingezegend door ds. Huender te Silvolde op 13 oktober 1805 (GA).

**12) 1816**
In 1816 is *Evert Vossers* landbouwer op 'den Kleinen Nottel'. Hij is gehuwd met *Dersken Geurink* (GA 0168 1414 akteno.27).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**13) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 147 -*** *(foto 36)*
***Vossers (Evert),*** * 1761, ***Landbouwer***
***Geurink (Dersken),*** * 1786, zonder
Vossers (Reind), * 1803, zonder
Vossers (Gerrit), 1812, zonder
Vossers (Willemina), * 1816, zonder
Vossers (Derk Jan), * 1819, zonder
Konink (Evert), * 1808, zonder
Lovink (Berendina), * 1803, meid

**14) 1829**
Op 13 januari 1829 *overlijdt* in Wisch de 69-jarige landbouwer *Evert Vossers*, geboren te Doetinchem, echtgenoot van Dersken Geurink (Gemeente Wisch 1829 akteno.8; genlias).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 203*** (f.329, D 157, 'Kleine Nottel')
***Geurink (Dersken), Wed. Evert Vossers,*** 52, Lichtenberg, ***landbouwster***
Vossers (Reind), 20, Lichtenberg, landbouwer
Vossers (Gerrit), 18, Lichtenberg, zonder
Vossers (Hendrik), 16, Lichtenberg, zonder
Vossers (Derk Jan), 10, Lichtenberg, zonder
Vossers (Wilhelmina), 13, Lichtenberg, zonder
Konink (Evert), 20, Lichtenberg, knegt
Koenders (Christina), 20, Lichtenberg, meid
Alle 8 Prot.

***- B 203a***
***Freymathe (Jacob),*** 44, Luxemburg, ***gepensioneerd sergeant***, ongehuwd, Prot.

**15) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 wordt door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 15: de Bouwplaats *'Kleine Nottel'.*
Deze bouwplaats heeft *Evert Vossers* tot Petri 1834 in pacht.
De bouwplaats wordt gekocht door de Zuiderwijkse (Suderwickse) klompenkoper *Derk van Gorkum* voor, exclusief de kosten, *f. 4.960,- -* (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

**16) 1832**
Op *15 november 1832* trouwen te Wisch de 24-jarige landbouwer *Reind Vossers,* geboren te Silvolde als zoon van Evert Vossers en Dersken Geurink, en de 24-jarige *Johanna Berendina Vink*, geboren te Varsseveld als dochter van de schoenmaker Jan Vink en Dersken Hijink (Gemeente Wisch 1832 akteno.26; genlias).

**17) 1835**
- Evert Vossers laat de volgende personen na:
  - zijn echtgenote, *Derske Geuring*;
  - de meerderjarige kinderen *Reint Vossers* en de lichamelijk zwakke *Gerrit Vossers*, en
  - de minderjarige kinderen: *Hendrik, Willemina* en *Derk Jan Vossers*.

Als *toeziend voogd* over de drie minderjarige kinderen wordt de dagloner *Jan Vossers onder Doetinchem* aangesteld.
Op *24 februari 1835* wordt de boedel *getaxeerd* door de onder Silvolde wonende *Evert Geurink* en de eveneens onder Silvolde wonende dagloner *Derk Jan Lensink*. Als onderdelen van de (pacht)boerderij worden genoemd: de keuken, de kamer, de kelder en de deel. Aan *vee* is aanwezig: een vaal bonte melkkoei (f. 32,- -), een dito (f. 35,- -), een dito (f. 36,- -), een dito (f. 40,- -), een zwart bonte dito zijnde een maal (f. 25,- -), een vale maal (f. 24,- -), 3 kalveren (f. 24,- -), een bruin bles paard (f. 125,- -),

Historisch Archief Silvolde - Lanz

een vos dito (f. 90,- -) en 4 varkens (f. 34,- -). Het *onroerend bezit* bestaat uit een *wei* in Veldhunten, 'de Brandemaat' of 'Hubermaat' genoemd, ter waarde van *f. 2000,- -.* De *boedel* heeft een waarde van *f. 3211,85*, terwijl de *schulden f. 1545,-* - bedragen (GA 0168 1424 1835 akteno.14).

- Op *13 maart 1835* maakt *Derske Geuring* haar *testament*. Daarbij legateert zij bij vooruitmaking haar oudste, bij haar inwonende, zoon, *Reint Vossers*, haar nalatenschap met als *opdracht* haar tweede zoon, *Gerrit Vossers*, gedurende diens leven te onderhouden en te verzorgen (GA 0168 1424 1835 akteno.19).

- Op *8 september 1835* vindt de *boedelscheiding* plaats. De *boedel* heeft een waarde van *f.3211,85*. De *schulden* bedragen *f.1569,- -.* Er is een *saldo* van *f.1642,85.* De weduwe heeft recht op de helft daarvan, f. 821,42. Elk van de 5 kinderen heeft (t.z.t.) recht op f.164,28 (GA 0168 1424 1835 akteno.60).

*Opmerking:* Gerrit Vossers overlijdt, 47-jaar oud, op 21 februari 1859.

**18) 1852**
Op 7 mei 1852 *overlijdt* te Wehl de 74-jarige *Derriske Geurink*, dochter van Reind Geurink en Wilhelmina Weenink, weduwe van Evert Vossers (Gemeente Wisch 1852 akteno.60; genlias).

**19) 1871**
Op 2 maart 1871 *trouwen* te Wisch de 31-jarige dienstknecht *Derk Jan Konink*, zoon van Harmanus Konink en Jacoba Haank, en de 27-jarige *Johanna Willemina Vossers*, dochter van Reind Vossers en Johanna Berendina Vink (Gemeente Wisch 1871 akteno.8; genlias).

**20) 1884**
Op 1 mei 1884 *trouwen* te Zelhem de 40-jarige landbouwer *Arend Jan Hammink*, geboren te Hummelo en Keppel als zoon van Gradus Hammink en Maria Margareta Brussen, en de 27-jarige *Hendrika Johanna Hebbink*, geboren te Zelhem als dochter van Gart Hebbink en Frederika Johanna Luijkink (Gemeente Zelhem 1884 akteno.5; genlias).

**21) 1918**
Op 30 mei 1918 *overlijdt* te Silvolde de 61-jarige *Hendrika Johanna Hebbink*, geboren te Zelhem als dochter van Gart Hebbink en Frederika Johanna Luikink, echtgenote van Arend Jan Hammink (Gemeente Wisch 1918 akteno.56).

**22) 1920**
Op 14 maart 1920 *overlijdt* te Silvolde de 76-jarige landbouwer *Arend Jan Hammink*, geboren te Hummel en Keppel als zoon van Gradus Hammink en Maria Margareta Brussen, weduwnaar van *Hendrika Johanna Hebbink* (Gemeente Wisch 1920 akteno.39; genlias).

**23) 1921**
Op 23 juni 1921 *trouwen* te Zevenaar de 23-jarige landbouwer *Arie Johan Hammink*, geboren Wisch als zoon van Arend Jan Hammink en Hendrika Johanna Hebbink, en de 26-jarige *Hendrica Everdina Johanna Wijers*, geboren Zevenaar als dochter van Pieter Gerhardus Jan Wijers en Aletta Christina Westerveld (Gemeente Zevenaar 1921 akteno.19; genlias).

## ***Oostendorp***
*(Zie: 'Henskensstede')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***ten Orde***

***- Namen:***
1402: ten Orde, ten Oerde
***- Ligging:***
De hoeve lag vlak bij 'Lieftinck' en 'Norde' (='Sellen').
***- Huisnummers:***

***- Huidig adres:***
Deze boerderij bestaat niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1402.
***- Beschrijving:***

***- Status:***
Een half goed.
***- Afbeeldingen:***
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
***- Bewoners:***

***- Opmerkingen:***
Het lijkt ons raadzaam bij het lezen van de geschiedenis van deze boerderij ook de boerderijen 'Lieftinck', 'Belterman', maar vooral 'Zellen' te betrekken.

***Gegevens***

**1) 1402**
In 1402 verkopen *Johan Gyginck*, zijn echtgenote *Alijt* en hun zoon *Steven* samen met moeder *Mechtelt* aan hun pachter, *Sweder der Moyen*, hun hofstede 'Ten Orde' met het weitje erbij. Er wordt bepaald dat na de dood van *Sweder* en diens echtgenote, *Nese* (Agnes), en hun zoon *Gumpert* de jaarlijkse opbrengst van de boerderij zal moeten worden aangewend voor de helft aan de verlichting van de kerk en voor de helft ter verbetering van de inkomsten van de pastoor (paap):*'erflike ende ewelik comen ende blyven zal half in dye luchtinge ende half in dye paeplike rente der kirke van Zilvolden tot enen ewigen testamente voir oire dryer* siele'. De hofstee behoorde dus half aan de kerk van Silvolde en half aan de Silvoldse pastoor (MOS p.35; p.39: AKB 355 volgens de nieuwe telling Sloet).

**2) 1448**
Na overleg met de parochianen en de kerkmeesters, Evert Hommelinck en Herman Rabeldinck, verkoopt pastoor *Johan van der Haep* 'ten Orde' aan het klooster Bethlehem. Het deel van 'Langebrink'(Harbers) dat op de verlichting van de kerk drukte, had de Silvoldse kerk kort voor de verkoop van 'ten Orde' overgebracht naar dit goed. De verkooppenningen kwamen geheel in de kerkekas terecht; de inkomsten van 'Langenbrink' ontving vanaf 1448 de Silvoldse pastoor (MOS p.35; p.39: AKB 510 volgens de telling Sloet).
Ten tijde van de verkoop leefde Gumpert der Moyen nog. Gumpert, die niet geheel compos mentis schijnt te zijn geweest, had een voogd: Gumpert Huebinck, die priester was van het St.Stevenaltaar in de Terborgse kerk. Die voogd deed namens Gumpert afstand van al zijn rechten (MOS p.35; p.39 noot 6: AKB telling Sloet 508).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Overkamp***
## *Dinxperloseweg 12*
## *(C 335)*





**1874 De voorkant van de woonboerderij "Overka**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 12 |



**1873 De zijkant van de woonboerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 12 |




**1875 Achterkant van de woonboerderij "Overkamp"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 12 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
Averkamp en Overkamp (op verschillende manieren geschreven: OverCamp, e.d.).
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Overkamp' ingetekend onder nummer 335.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1813 t/m 1826 nummer 149.
Jaren 1826-1828: 149
Jaren 1830-1840: B 205
***- Huidig adres:***
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1347
***- Beschrijving:***
De naam van de boerderij, uitgesproken als 'Oaverkamp', is ontleend aan haar ligging: een kamp aan de overkant ('aover' geschreven als 'aver' en 'over') van de weg door de Nottel. Overkamp was voor 1347 in het bezit van Engelbert van Steenre (Engelbert Uten Weerde). Al voor 1347 komt de boerderij in handen van de Hertog van Kleef die er, al voor 1347, een (Kleefs) leen van maakt.
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 staat er in dat jaar geen huis op 'Overkamp'.
***- Status:***

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C Blad 2 no.335 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.335: huis en erf van Bernardus ter Maat.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Bernardus ter Maat: 165.
***- Bewoners:***
*….. - ….. - kerkmeester Jan Averkamp (x Jenneken ...) - kerkmeester Derk Averkamp (1e x: Gesgen te Copbecken; 2e x: Derske te Velthorst) - Jan Averkamp de Jongere (ongehuwd) - Jan Averkamp de Oude (x Susanna ter Holtstege) - ….. - Jan Reintjes (x Hendrina Westervelt) - Hermanus Elshoff - Jan van Vorden en Jan Berntzen - ... - Evert Wensink (x Aleida Verholte) - Gerrit Schoemaker*
***- Opmerkingen:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- De geschiedenis van deze boerderij laat zien hoe weinig het leenstelsel in de praktijk nog in de 14e eeuw voorstelde.
- Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 165, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:

***Gegevens***

**1) voor 1347**
Voor 1347 was 'Averkamp' in het bezit van *Engelbrecht van Steenre*. Die verkocht het goed al voor 1347 aan de *Hertog van Kleef*. Die maakte er een *Kleefs leen* van. De eerste, bekende leenman is *Evert van Ulft* die er al voor 1347 mee wordt beleend. Na hem wordt zijn echtgenote, Herborgh, ermee beleend.

**2) voor 1368**
Al voor 1368 draagt Herborgh en haar zonen (Jacob en Henric van Ulft) het goed over aan *Didderic van Ulft.*

**3) 1382**
In 1382 scheidt ter Borch zich af van de kerspel (parochie) Etten en wordt tot zelfstandige parochie verheven. In de oorkonde van 23 juni 1382 wordt die afscheiding geregeld. In die oorkonde wordt gesteld dat *Evert van Ulft* jaarlijks *één mark* (unam marcam annualem) uit het goed Overcamp (de bonis Overcamp) zal bijdragen aan het onderhoud van de kerk in Etten (Van Blaricum, p.8 en p.9).

**4) 1393-1409**
Op 4 april 1393 en in 1395 wordt *Evert van Ulffte*, gehuwd met Mechteld, met het goed beleend**.**

**5) 1409**
Op 25 november 1409 gaat het leen over van Mechteld, de vrouw van Fredric van Ulft (zoon van Deric van Ulffte), naar *Geritz van Berenfelt,* geheten 'de witte wolf'.

**6) 1427**
Op 16 oktober 1427 wordt *Evert van Loil* met het goed beleend. Op diezelfde dag wordt *Johan van Bellinchaven* ermee beleend.

**7) 1449**
Op 24 november 1449 wordt *Ailbert van Bellinckhaven* (richter te Ter Borch) ermee beleend.

**8) 1481-1506**
Op 28 mei 1481 en 15 oktober 1482 wordt de zoon van de overleden Ailbert van Bellinckhaven, *Engelbrecht van Bellinckhaven*, ermee beleend.

**9) 1506**
Op 20 juni 1506 wordt de dochter van de overleden Engelbrecht van Bellinckhaven ermee beleend. Als hulder treedt op haar echtgenoot, *Gaetschalck van Schoenenbeke*.

**10) 1515**
Op 16 april 1515 wordt de zoon van de overleden Gaetschalck van Schonenbeke, *Henrick van Schonenbeke*, ermee beleend.

**11) 1581**
Na Henrick van Schonenbeke wordt diens echtgenote, *Agnes Mulartz*, ermee beleend. Die krijgt het aan de stok met Joh. v. Brabecks. Die laatste zal ermee worden beleend, maar overlijdt. De volgende leenman wordt, op 10 oktober 1581 en 10 oktober 1597, de zoon van de broer van de overleden Joh. v. Brabecks, *Schonebeck zu Brabeck*.

**12) 1612**
Op 16 mei 1612 wordt *Bernhard ten Holler* von Anholt ermee beleend.

Historisch Archief Sivolde - Lanz

**13) 1633**

Op 22 januari 1633 wordt *Joh. Wildenbeest gen. Averkamp* ermee beleend. Deze Johan Overkamp was *kerkmeester* in Silvolde. Zijn naam (Jan Averkamp) prijkt op een van de twee *klokken* (die uit 1641) die thans nog in de toren van de N.H.Kerk te Silvolde hangen (Dorrestijn, B., De oudste klokken van Silvolde, in 'Old Sillevold' najaar 2000 p.13 e.v.).

**14) 1647**

- Johan Overkamp overlijdt in 1647. Diens oudste zoon, *Dietherich Wildenbeest (Derk Overkamp)* volgt hem op 18 december 1647 in het leen op. Ook Derk Overkamp was *kerkmeester* in Silvolde en ook diens naam (Derck Averkamp) prijkt op een van de twee *klokken* (die uit 1671) die thans nog in de toren van de N.H.Kerk aldaar hangen (Dorrestijn, B., De oudste klokken van Silvolde, in 'Old Sillevold' najaar 2000 p.13 e.v.).
- In de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 wordt over het goed Overkamp het volgende medegedeeld:
  - de eigenaar en de gebruiker is *Derck Avercamp*;
  - op het goed staat in 1647 *geen huis*;
  - aan *bouwland* heeft het goed *8 morgen*, thientbaer grof en smal, met een pachtwaarde van 98 gulden en 3 stuivers;
  - aan *weiland* heeft het goed *8 morgen*. Iedere morgen heeft een pachtwaarde van 4 daalder, totaal dus 32 daalder/48 gulden;
  - Op het goed rust de groffe en smalle tiend die toebehoren aan een burger van Sevener;
  - de totale pachtwaarde bedraagt 145 - 3 - 0 (Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde Editie Stroet p.18 no.273; KM 91 ).

  Opmerking: Derck Averkamp pacht ook een gedeelte van 'Nagelslag'. Zie aldaar.

**15) 1673**

In 1673 is Arndt Tengbergen de ontvanger van de verponding. In die laatste functie is hij goed op de hoogte van de eigenaren van de onroerende goederen in het kerspel Silvolde. Op *7 januari 1673* gaat *Jan Averkamp*, de eigenaar en gebruiker van het goed Averkamp, naar Tengbergen met het verzoek om een officieel stuk waarin zijn huis, hof en landerijen worden beschreven; een soort eigendomsbewijs dus. In dit stuk somt Tengbergen alle percelen op die tot dit goed behoren:

- een kamp met daarop het huis;
- naast deze kamp de koolhof (groentetuin);
- aan het einde van de koolhof een weiland, dat de 'Amelmaedt' (amel = schaap) heet;
- nog een kamp, 't Velt' genaamd;
- daarnaast een weiland dat het 'Velt Maatje'heet (GA 0409 718).

**16) 1674**

*Derk Averkamp* trouwt tweemaal. Op 11 februari 1638 huwt hij *Gesgen te Copbecken*, en op 7 april 1646 *Derske te Velthorst.* Na het overlijden van Derk Averkamp (voor 7 januari 1673) volgt zijn oudste zoon uit Derks tweede huwelijk - *Joh.Wildenbeest gen. Averkamp, der Jüngere (*1648)* - zijn vader op 23 mei 1674 in het leen op.

**17) 1677**

Jan de Jongere overlijdt kinderloos en wordt door zijn oudste halfbroer, *Jan Averkamp (de Oudere, *),* op 19 november 1677 in het leen opgevolgd.

**18) 1679**

Op 3 februari 1679 volgt *Hendrik Reiner van Laer van de Lichtenberg* Jan Averkamp de Oudere in het leen op.

**19) 1701-1714**

Op 13 juni 1701 en op 22 november 1714 wordt *Hendrik van Laer*, de zoon van de overleden Hendrik Reiner van Laer, ermee beleend.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**20) 1704**
Op 9 juni 1704 verkopen *Bernd Frerix* en diens echtgenote, *Hendersken ten Holler*, 1/3 deel van het goed 'Overcamp' aan Henrick Baron de Laer voor 750 Caroli gld (GA 0209 327 f.56).

**21) 1730-1733**
In 1730 is *Johanna, Henrietta van Keppel* 'leenman' van het goed 'Avercamp'. Als haar 'hulder'/'leendrager' treedt op *Dr. A.G. Mänkes* uit Cleef. Die schrijft haar op 20 november 1730 dat de koning van Pruisen, tot wiens koninkrijk Kleef inmiddels behoort, heeft verordonneerd (edict) dat de Kleefse leenmannen een twaalftal vragen (posities) moeten beantwoorden. Doen zij dit niet dan krijgen zij een boete (poen). Mänkes heeft als leendrager (hulder) van Overkamp, dit bevel ook ontvangen. Hij stuurt de feitelijke 'leenman', de Vrijvrouw van de Lichtenberg, een korte samenvatting (in de vorm van vijf vragen) in het Nederlands (in NederDuytsch geextraheert) en vraagt haar, om moeilijkheden (perickel) te voorkomen, deze vragen binnen zes maanden te beantwoorden. Pas op 11 februari 1733 zendt Mevrouw Douariere van Laer de antwoorden op deze vijf punten in:
- Johanna Henrietta van Keppel is 48 jaar oud;
- het leen Avercamp is waard f. 2.500,- - Hollands;
- Johanna Henrietta van Keppel heeft twee dochters: . Johanna, Elisabeth, 25 jaar, gehuwd en twee kinderen (Jacob Carel, 2 jaar en Henrietta, een jaar); . Henrietta, Johanna, 15 jaar, ongehuwd;
- het is haar niet bekend wie van de familie Van Laar het eerst met 'Avercamp' is beleend;
-

**22) 1748-1775**
*1748: Jan Reintjes* is bouman op het erve 'Overcamp' (GA 0209 345 1e pak).
*1759:* Hendrina westervelt g.h.v.v. ian reijntiens overlijdt op 11 augustus 1759 in de burte.
*1774:* 18 oktober 1774: magescheid van *Jan Reintjes*, weduwnaar van *Hendrina Westerfeld*, bouwman op het goed 'Overcamp' (GA 0209 332 f.25).
*1775:* 6 maart 1775: *Jan Reintjes*, de bouwman op het Goed 'Overcamp' is al overleden. Vrouw van Laar heeft nog twee jaar pacht tegoed (f. 120, - -), diensten, hoenders, boter en verponding. Pachter op het goed 'Overcamp' in 1775 is *Hermanus Elshoff* (GA 0209 332 f.40).

**23) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Overkamp'* (in het Rot van Pothof) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**24) 1797**
Op *30 september 1797* leent *Jan* te *Leuke* f. 2.000, - - (GA 0209 352 1e pak).

**25) 1801**
Op *25 maart 1801* peindigt *Arnoldus ten Brinke Jan te Leuke* i.v.m. 'Overkamp' dat nu bewoond wordt door *Jan van Vorden* en *Jan Berntzen* (GA 0209 336 f.96).

**26) 1811**
- Op *13 november 1811* verkoopt *Mauritius Ten Brink*, Heer van de Ligtenberg, wonende te Anholt, aan *Bernardus ter Maat* in de de Kroesenhoek (de 'Grote Kroese') voor *f. 1.924,- - (+ de onraad van f. 216 - 19 - 8) het Erve en Goed Overkamp*: *huis*, *hof*, de *kamp* tegen het huis gelegen, een *weidje* tussen de kamp en de Aastrang schietende tot voor de weide *'de Havermaat'*, een gedeelte van het bos *'de Koolsteede'* genaamd, een bosje of plaggengrond en de halve overkampsche straat. Op het goed rust een *koornrente* van drie schepel boekweit Doesburgse maat aan de *drost van Wisch*. Het goed kan worden aanvaard Petri 1813 en de pacht kan worden genoten vanaf Petri 1812. Het transport vindt plaats op 28 december 1811 (GA 0168 1239 akteno.58).
- Op *23 november 1811*, verkoopt *Mauritius Ten Brink* voor *f. 1.380,- - (+ de onraad* van f*. 89 - 5 - )* aan de onder Varsseveld wonende landbouwer *Gradus Wildenbeest* (x Aaltje Lumes) de hooiweide *'de Veldmaate'* met de daarin staande peppelen. Het transport (cessie) vindt plaats op 28 december 1811 (GA 0168 1239 akteno.59).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**27) 1815**
Op 23 april *1794* leent *Arent Zesink* f. 400,- - van *Willem Bongers* en diens echtgenote *Deres ter Horst* (op 'de Schut') met als onderpand het *zevende perceel bouwland op het overkampsche veld*. Op 29 maart 1815 verklaren de erfgenamen van Arent Sesink aan de erfgenamen van Willem Bongers en Deres ter Horst op 25 december 1815 f. 375,- - te betalen. Zo wordt het pandschap ingelost (GA 0168 1243 akteno.23).

**28) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 149 -*** *(foto 36)*
***Wensink (Evert),*** * 1779, ***landbouwer***
***Verholte (Aleida),*** * 1782, zonder
Wensink (Antonia), * 1817, zonder
Wensink (Berendina), * 1820, zonder
Wensink (Hendrikus), * 1822, zonder
Wensink (Engelbert), * 1826, overleden
Schepers (Willem), * 1796, kleermaker


**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 205*** (f.330, C 335, 'Overkamp')
***Wensink (Evert),*** 50, Varsseveld, **dagloner**
***Verholte (Aleida),*** 46, Gendringen, zonder
Wensink (Hendrikus), 7, Silvolde, zonder
Wensink (Antonia), 12, Silvolde, zonder
Wensink (Berendina), 9, Silvolde, zonder
Boland (Jan), 26, Halderen, kleermaker
De eerste 5 R.C.

**29) 1849**
Op 8 augustus 1849 maakt *Gerrit Schoemaker* op de bouwplaats *'Overkamp'* zijn *testament*. Tot algehele erfgename benoemt hij zijn zuster Theodora Schoemaker, de echtgenote van Jan Hermes te Ulft. Zij moet, binnen zes weken na zijn overlijden, uitkeren:
- aan zijn broer Christiaan Schoemaker te Amsterdam f. 300,- -;
- aan zijn zuster Catharina Mechtilda Schoemaker, weduwe van Joseph van der Velden te Ulft f. 300,- -;
- aan de beide kinderen van zijn overleden zuster Gesina Schoemaker te Anholt f. 300,- -. Dit bedrag wordt, vermeerderd met een rente van 4%, de kinderen uitgekeerd zodra zij meerderjarig zijn.

Verder ontvangt Catharina Mechtelda Schoemaker alle kleding, de koffer en het horologie van de overledene. Zij moet wel zijn begrafenis bekostigen. De testateur sluit geheel van zijn erfenis uit: zijn halfzuster Elisabeth Schoemaker en zijn halfbroers Engelbart en Jan Hendrik Schoemaker (GA 0168 4547 akteno.1288).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Overmaat***
***Munstermanstraat 8***
***(B 134)***






Historisch Archief Sliwolde - Lanz



1530 Boerderij 'Overmaat'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Munstermanstraat 8 |



1529 Boerderij 'Overmaat'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Munstermanstraat 8 |

***- Namen:***


***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Overmaat' ingetekend onder nummer 134.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft dit huis in de periode 1813 t/m 1826 nummer 175.
Jaren 1826-1828: 175
Jaren 1830-1840: B 276

***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1495
***- Beschrijving:***
Na deling van de Heerlijkheid Wisch in 1495 is 'Overmaat' toegevallen aan Bergh ('Met het oog op Silvolde; p.30 en 36).
***- Status:***

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B Blad 1 no.134 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 1 no.134: huis en erf van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*Reind Overmaat (x Gerritjen Venneman) –*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***




Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.
- Artikelnummer *896* (DSCF 9622) *Maurits Bongers* landbouwer Silvolde. Dj.1875 *ten Have Maria* landbouwster wed. en de erfgen. van Maurits Bongers.
  * 896/16 *B 134 huis* en erf 19 40. Dj.1875 scheiding. Gaat naar 1400/7.
- Artikelnummer *1400* (DSCF 1257) *Maria ten Have* landb. Silvolde Wisch vrouw van *Gerhardus Wissink*.
  * 1400/7 *B 134 huis* en erf 19 40. Dj.*1879 bijbouw.* Komt van 896/15 en gaat naar 1400/25 en 26.
  * 1400/25 *B 1299 huis, schuur* en erf 19 00. Dj.1879 Schatt. Komt van 1400/7 en gaat naar 1400/27.
  * 1400/27 *B 1299 huis, schuur* en erf 19 00. Komt van 1400/25 en gaat naar

***Gegevens***

**1) 1495**
Na de deling van de Heerlijkheid Wisch in 1495 is 'Overmaat' toegevallen aan Bergh (MOS p.31).

**2) 1647**
In de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 wordt over *'Avermaet'* het volgende medegedeeld:
- *huis*, hof en hooch sandich bouwland: ca 8 morgen;
- inslag (waaruit de plaggen komen): omtrent 2 morgen (pachtwaarde 4 daalder).

Behalve de inslagpacht (4 daalder) brengt Avermaet aan pacht de 3e garve op die 1647 wordt geschat op 98 - 3 - 8.
Op het goed, waarop opgaande heisters staan, rusten de groffe en de smalle tiend.
De pachter betaalt de verponding (vrij geld).
De eigenaar is de Graaf van den Bergh.
De pachter is 1647 is Wessel op de Avermaethe.
(Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde Editie Stroet p.19 no.293; KM no.108).

**3) 1683**
Op 1 februari 1683 wordt (o.a.) 'Overmaet' door Bergh verpand (GA 0209 327 f.24).

**4) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Overmaat'* (in Nelles Rot) *10 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**5) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 175 -*** *(foto 39)*
***Overmaat (Reint),*** * 1756, ***landbouwer***
***Venneman (Gerritjen),*** * 1752, zonder
Overmaat (Bernardus), * 1782, landbouwer
Overmaat (Hendrik), * 1788, landbouwer
Overmaat (Gerrit), * 1799, landbouwer
Overmaat (Maria), * 1792, idem
Ebbers (Aaltjen), idem
Bongers (Gerrit), * 1816, idem

**6) 1827**
In 1827 *pacht Reint Overmaat* voor 6 jaar van Bergh het goed 'Overmaat Berkeveldskamp' en het recht om het halve Nibbelingsslag te mogen hooien voor *f. 219,50.* Hij is verplicht tot het doen van *twee wagendiensten* met twee paarden en het *omzetten* van *een roede* grond (GA 0168 888 akteno.16).

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 276*** (f.364, B 134, 'Overmaat')
***Overmaat (Reinder),*** 75, Silvolde, ***landbouwer***
***Venneman (Gerharda),*** 77, Silvolde, zonder
Overmaat (Bernardus), 47, Silvolde, landbouwer
Overmaat (Hendrik), 41, Silvolde, landbouwer
Overmaat (Gerhardus), 39, Silvolde, landbouwer
Overmaat (Maria), 37, Silvolde, zonder
Bongers (Gerrit), 14, Silvolde, zonder
Terhorst (Aleida), 17, Gendringen, meid
Alle 8 R.C.

**7) 1833**
Op 4 januari 1833 geeft *Gerritjen Venneman*, echtgenote van *Reind Overmaat*, haar bezittingen op en regelt aan wie deze na haar overlijden zullen toekomen (GA 0168 1421 1833 akteno.3).

## ***de Panneschuur***
*(Zie: 'ter Woert')*

## ***de Pas***
## ***(C 341 en C 342)***

***- Namen:***
1748: het goedt aan de Bonte Brugge; 1791 e.v.: het plaatsjen den Pasch.
***- Ligging:***
Op kaartblad van Sectie () uit 1828 is ingetekend. Het ligt
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat
***- Huisnummers:***


***- Huidig adres:***
Silvolde, Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Beschrijving:***
***- Status:***

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie Blad (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie () huis en erf van
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.

***Gegevens***

**1) 1748**
0209 345 1e pak 8 juli 1748: Bart Bouman pachter van het goedt aan de Bonte Brugge.

**2) 1784**
0209 333 f.141
Magescheid Derk Bongers, alias Pasman, x Dorothea ter Horst.

**3) 1791**
0209 365 10 juni 1791: Magescheid van Hall. Huis, staande op den grond van Johannes Schoemaker den Pasch genaamd. Taxatie f. 240,- -.
29/7 1791: het Plaatsjen den Pas verkocht op 22/7 1791 aan Johannes Schoemaker. Huis is van de tegenwoordige pachter. No.9 Transport: 1 juni 1792 0209 351 1e pak.

**4) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'de Pas'* (in het Rot van Pothof) *3 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon en in de kamer 2 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

Historisch Archief Sivolde - Lanz

**5) 1802/1807**
Op 10 juni 1802 verkopen *Jan Hendrik Overkamp* x J. van Hall aan *Jan Schoemaker* een huis en getimmer op grond van cessionaries 'de Pas' genaamd kort bij de Bonte Brugge. Het getimmer is nog vrij van verpondingen. Cederen op 5/2 1807. 40e pe. f. 4 - 9 - 0 (f. 178).
f 4 9 st. Dus: f. 178,- -.

**6) 1826**
Volgens akte uit 1837 heeft Michiel Hafkenscheid 'de Pas' gekocht op 12 april 1826 voor Jacob Kolfschoten.


**7) 1837**
Op *13 september 1837* cedeert de Amsterdamse koopman *Michiel Hafkenscheid* aan *Gerrit Schoemaker* te Ulft het goed *'de Pas'*, groot 2 bunders 53 roeden 30 ellen, bestaande uit een *huisplaats*, bouw- en weiland, kadastraal beschreven Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie C* nummers *341 en 342*. De verkoopprijs bedraagt f. 675,- - (GA 0168 778 akteno.150).
*Opmerking:*
Volgens de kadastrale gegevens uit 1832 staat er in dat jaar geen huisplaats (huis) op het goed 'de Pas':
- C 341: weiland; de weduwe Johannes Schoenmakers
- C 342: bouwland; de weduwe Johannes Schoenmakers

***De Pas- Passe Gradus-Jansen-v. Lent***
***Bievinkstraat 7***
***(B 720 uit B 547)***



Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
'de Pas'
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B uit 1828 is het nog niet ingetekend.
***- Huisnummers:***
Jaren 1840-1850: B 280
***- Huidig adres:***
Bievinkstraat 7 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Omstreeks 1837
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie Blad (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B huis en erf van
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*Steven Terhorst (x……) -*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.313, is de geschiedenis van deze boerderij na te gaan: *Vervolg aangeleverd door Theo Willemsen:*

**art 313: Veen van-Petrus Johannes-Rentenier-Gendringen**
12) B 547 Bosch 3.30.80 ha –R.101.-
naar 403-4 en 407-1

**art 403: Terhorst-Steven-landbouwer-Silvolde** (down)
Terhorst-Steven landbouwer Silvolde
Messink Hartger en medeerfgenaam-schoenmaker- van Willemina Messink in leven vrouw van Steven ter Horsts
4) B 715 bouwland 1.75.60 ha bel.f.21.07 –vermeten uit 547-
van 313-12 naar 1039-6

**art 407: Terhorst-Jan-Landbouwer en houtskolenbrander-Sillevolde**
1) B 716 bouwland 1.54.60 ha bel.f.18.55 –vermeten uit no 547-
van 313-12 naar 407-3.4
3) B 720 huis erf 0.01.30 ha bel.f.0.16/f.12 V 1842 –komt uit 716 1842 //r.23-
naar 1372-3
4) B 721 bouwland 1.53.30 ha bel.f.18.39-komt uit 716-
van 407-1 naar 1372-4

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**art 1372: Terhorst-Reiniera-boerenwerkdoende-Sillevold/Wisch**
3) B 720 huis erf 0.01.30 ha bel.f.0.16/f.12
van 407-3
4) B 721 bouwland 1.53.30 ha bel.f.18.39
van 407-4

*nieuw boek*

**art 1372: Terhorst-Reiniera-boerenwerkdoende-Sillevold/Wisch**
3) B 720 huis erf 0.01.30 ha bel.f.0.16/f.40 –dj 1882 bijbouw-
naar 1372-12
4) B 721 bouwland 1.53.30 ha bel.f.18.39 –dj 1882 bijbouw-
naar 1372-12.13
6) B 983 ~~bosch~~ bouw en weiland 0.22.30 ha bel.f.2.68>f.4.46 –dj 1905 vereeniging-
naar 1372-19
B 290 in dj 1882=reg 24=De Pas
12) B 1347 huis schuur erf 0.04.10 ha bel.f.0.49/f.40 Vr.1883 –dj 1884 verval vrijdom-
van 1372-3.4 naar 1372-16
13) B 1348 bouwland en weiland 1.54.10 ha bel.f.10.31>f.30.82 –dj 1905 stichting-
van 1372-2.4 naar 1372-18.19
16) B 1347 huis schuur erf 0.04.10 ha bel.f.0.49>f.1.03/f.60 –dj 1904 verbouw-
van 1372-12 naar 1372-17
17) B 1347 huis schuur erf 0.84.10 ha bel.f.1.03/f.80-dj 1905 verbouw-
van 1372-16 naar 1372-18
18) B 1720 huis schuur erf 0.06.40 ha bel.f.1.60/f.80+f.54 –dj 1910 herbouw-
van 1372-13.17 naar 1372-20
19) B 1721 bouw en weiland 0.74.10 ha bel.f.34.82 –dj 1911 verkoop-
van 1372-6.13 naar 2718-10
20) B 1720 huis schuur erf 0.06.40 ha bel.f.1.60/f.59
van 1372-18 naar 2718-9


**art 2718: ½ + ¼ Jansen-Gerhardus Johannes(Gradus)-metselaar-Op de Pas Silvolde/B599**
Suzanna Johanna wed.van boven en consorten- z.b.
medeeig.: ¼ van Lent-Johannes Theodorus Marie-landbouwer- Silvolde Bievinkstraat 7
vruchtgebr: Jansen wed –Hendricus Johannes-metselaar-Op de Pas-Silvolde
em brouw Terhorst-Reiniera
De Pas
9) B 1720 huis schuur erf 0.06.40 ha bel.f.1.60/f.59>f.99-dj 1939 en dj 1944 verbouw-
van 1372-20 naar 2718-14
10) B 1721 bouw en weiland 1.74.10 ha bel.f.34.82 –dj 1917 vereeniging-
van 1372-19 naar 2718-13
De Pas
13) B 1871 bouw en weiland 2.06.20 ha bel.f.41.24 –dj 19444 vereeniging-
van 2558-5 en 2718-2.10 naar 2718-14
Silvoldsche Buurt
14) B 2080 huis schuur erf bouw en weiland 2.12.60 ha bel.f.42.84/f.99 –dj 1956 scheiding-
van 2718-9.13 naar 4444-8

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**art 4444: van Lent-Johannes Theodoor Marie-landbouwer-Silvolde/Wisch Bievinkstraat7**
levenslang vruchtgebruik: van Lent-Susanna Johanna-geb. 9-8-1885-wed.van
Gradus Johannes Jansen-z.b.-Silvolde Bievinkstraat 7
Silvoldse Buurt
8) B 2080 huis schuur erf bouw en weiland 2.12.60 ha bel.f.42.84/f.99 dj.1964 successie-
van 2718-14 naar 4195-2

**art 4195: van Lent- Johannes Theodoor Marie-geb 15-8-1919- landbouwer-Silvolde/B 599/ Bievinkstr 7 Wisch**
Silvoldse Buurt
2) B 2080 huis schuur erf bouw en weiland 2.12.60 ha bel.f.42.84/f.99 –dj 1966 verkoop-
van 4444-8 naar 4195-11 en 348-676
11) B 2205 huis schuur erf bouwland weiland 2.10.80 ha bel.f.42.16/f.99
van 4195-2

## ***Pellen***
## ***Voorbroek Terborg***
## ***(A 152)***



***- Namen:***
Pellen; de Pel; de Pelle; Pellen Steede.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Pellen' ingetekend onder nummer 152.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 101
Jaren 1830-1840: B 287
***- Huidig adres:***
Terborg.Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1600.
***- Beschrijving:***
Zowel de gronden als de opstallen van 'Pellen' behoren toe aan de Gereformeerde Kerk van Terborg.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.152.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***



Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.152: huis en erf van de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Terborg: 294.
***- Bewoners:***
*Hendrik Pellen (x …) - ….. - Derk Mullink (x Everdina Berentsen)/Harmanus Hogenkamp (x Theodora Mullink - Hermanus Hogenkamp (x Dora Mullink).*
***- Opmerkingen:***
- Kolks stelt dat 'Lovink' en 'Pellen', beide gelegen in het laagstgelegen gedeelte van het Voorbroek en al voor 1600 bestaande, door de Hoofdgeërfden van de Hemmel (Wisch, Bergh, Gedeputeerden van Zutphen als beheerders der kloostergoederen, Sinderen, Schuilenburg en Lichtenberg) aan de Terborgse Kerk zijn geschonken om deze kerk na de verwoestende oorlogsjaren 1590-1600 aan bezit te helpen (MOS p.26 e.v.).
  Opgemerkt moet worden dat deze hoeven *niet* tot de pastoriegoederen (goederen waarvan de pastoors het vruchtgebruik hadden) behoorden en dus niet vielen onder de geestelijke goederen.
- Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 294, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

***Gegevens***

**1) 1647**
In de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 wordt over 'Pellen Steede' het volgende medegedeeld:
- bouwland, *huis* en hof: 2 ½ morgen;

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- de eigenaar, ook van het huis, is de Kerk van Terborg;
- weinig jong heisterhout;
- pachter, voor de 3e garve, *Hendrik Pellen*;
- thiend;
- totale pacht-/huurwaarde: f. 30 - 14 - 0
  (Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde Editie Stroet p.12 no.186; KM no.5).

**2) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Pellen'* (in Vorentjes Rot) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**3) 1812**
Op *16 juli 1812* verkoopt de Gereformeerde Kerk van Terborg de *derde gerve* van 1812 uit *'Pellen'* aan *Bernardus te Leuke* voor *53 daalders* (GA 0168 1240 akteno.70).

**4) 1814**
Op *14 september 1814* wordt het goed *'Pellen'* voor zes jaar gepacht door *Derk Mullink*, wonende onder Gendringen (GA 0168 1241 akteno.62).

**5) 1817**
Op *17 juli 1817* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg de *3e Garve* uit *'Pellen'* van het jaar 1817 verpacht voor *f. 105,- -* aan Jacobus Gerhardus te Boekhorst en de *tiend* uit het goed *'Pellen'* voor het jaar 1817 voor *f. 49,50* aan Aalbert Reimes (GA 0168 1244 jaar 1817 akteno. 45).

**6) 1818**
Op *16 april 1818* woont op *'de Pelle' Derk Mullink*, gehuwd met *Everdina Berentzen* (GA 0168 1244 jaar 1818 akteno.17).
Everdina Berentzen is de dochter van Lambert Berentzen en Gerretjen Fransen uit de Roomberg.

**7) 1826**
Op *7 oktober 1826* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg het goed *'Pellen'* voor 6 jaar verpacht aan *Derk Mullink* voor *f. 30,- -* per jaar. Uit het stuk blijkt dat
- op de *bouwlanden* op 'Pellen' uitsluitend *rogge*, *boekweit* en *haver* mogen worden verbouwd;
- dat de Kerk behalve de pacht in geld ook recht heeft op de *derde garve* (gewaardeerd op *f. 36,- -*) en op *twee kardiensten*, welke laatste gewaardeerd worden op f.1,50 per dag (dat bedrag geeft de Kerk aan de pachter voor een dag kardienst);
- dat de pachter geen eiken, beuken, peppelen, dennen of ander opgaand hout op de gepachte gronden mag beschadigen of omhakken;
- dat de Kerk op de gepachte gronden bomen mag poten;
- dat de Kerk de grondbelasting (verponding) betaalt, en
- dat de *woning* op 'Pellen' *eigendom* is van de *Terborgse Kerk* (GA 0168 1246 akteno. 63).

De totale pachtprijs bedraagt dus: f. 30,- - + f. 36,- - = f. 66,- -.

Uit een stuk d.d. *19 oktober 1826* blijkt, dat 'Pellen' bestaat uit *een huis, een schuur, een hof en bouwland* (GA 0168 1246 akteno.65).

**8) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 101 -*** *(foto 31)*
***Mullink (Derk),*** * 1766, ***landbouwer***
***Berendsen (Everdina),*** * * 1777, zonder
Hogenkamp (Harmanus), * 1797, knegt
Mullink (Theodora), * 1801, zonder

.) Bevolkingsregister 1830-1840
***- B 287*** (f.370, A 152, 'Pellen')
***Mullink (Derk),*** 63, Doetinchem, ***landbouwer***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Berendsen (Everdina),*** 59, Silvolde, zonder
***Hogenkamp (Harmanus),*** 33, Silvolde, ***landbouwer***
***Mullink (Theodora),*** 29, Doetinchem, zonder
Janssen (Maria), 22, Doetinchem, meid
Alle 5 R.C.

**9) 1832**
Op *18 oktober 1832* verpacht de Gereformeerde Kerk van Terborg het goed *'Pellen'* voor 6 jaar aan *Derk Mullink* voor *f.30,- - +* de 3e garve (gewaardeerd in 1832 op f. 36,- -) + twee kardiensten per jaar. Voor de overige gegevens zie het jaar 1826 (GA 0168 1247 akteno.78).


**10) 1834**
Op *25 augustus 1834* maken *Harmanus Hogenkamp* en diens echtgenote, *Dora Mullink*, wonende op het goed *'Pellen' (Wijk B no.287),* elk hun *testament* (GA 0168 1247 aktenummers 150 en 151).

**11) 1838**
Op *25 oktober 1838 verpacht* de Gereformeerde Kerk van Terborg het goed *'Pellen'* voor 6 jaar aan de Silvoldse landbouwer *Hermanus Hogenkamp* voor f. 30,- - + de 3e garve (in 1838 gewaardeerd op f. 36, - -) + 2 kardiensten (GA 0168 1249 aktenummer 273).

**12) 1844**
Op *17 oktober 1844 verpacht* de Gereformeerde Kerk van Terborg het *goed 'Pellen'* voor 6 jaar aan *Manus Hogenkamp*. De jaarlijkse pacht bestaat uit: - de 3e garve (getaxeerd op f. 30,- -); - huis, hof en inslag: f. 30,- -, en - 2 kardiensten (GA 0168 4200 akteno.812).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***de Pinne***
## ***Dinxperloseweg 16 en 16a***
## ***(C 315)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



1879 De achterkant van de oude boerderij "de Pinne"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 16 |



1878 De nieuwe woning "de Pinne"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 16 |

***- Namen:***
De Pinne; 1835: het Tuenterslag of de Pinne.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 315. Het ligt aan 'de weg van Terborg naar Dinxperlo', zo'n 350 meter recht onder 'de Biezenpol' aan 'de Biezenpolsche Straat'.
Kaartbladno.515 uit *1908* uit de 'Historische Atlas Gelderland' (Robas Producties 1989) laat zien dat in 1908 dit huis nog op dezelfde plaats ligt, maar dat er nogal wat veranderingen op het gebied van wegen in de naaste omgeving hebben plaatsgevonden.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat ook nu nog op die plek een drietal gebouwen staan.
***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft schoenmaker Jacobus Baak op 'Tuenterslag of de Pinne' van 1819 t/m 1820 huisnummer 143a en vanaf maart 1821 t/m 1826 nummer 143b.
Jaren 1826 – 1828: 143b
Jaren 1830 – 1840: B 208
***- Huidig adres:***
*E.W.(Wim) Lammers,* Dinxperloseweg 16 7064 LA Silvolde. Tel.: 0315 - 63 23 34.
*E.(Edy) Kraaijenbrink,* Dinxperloseweg 16a 7064 LA Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647 als weiland: 1819 als huis
***- Beschrijving:***
'de Pinne' is een *weiland*. Tussen 1812 en 1819, waarschijnlijk in 1819, wordt op een gedeelte van dit weiland een huis gezet. In 1882 wordt een nieuwe woning gebouwd. Omstreeks 1991 wordt deze woning bijna helemaal gesloopt en vervolgens opnieuw opgetrokken.
De kalverenschuur van 'de Pinne' wordt in 1964 verbouwd tot een woning door een dochter van Evert Lammers en Mineke Vonderhorst, Joke Lammers (*1943) x Henk Kraaijenbrink (*1938).
Deze woning ('Kraaijenbrink' Dinxperloseweg 16a) wordt thans bewoond door E.(Eddy) Kraaijenbrink (*1971) x Sandra de Bruin (*1970).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Status:***
Daghuurderswoning
***- Afbeeldingen:***
1. De Atlas van Tengbergen (1740-1742) f. 56: afbeelding en gegevens over ‘de Pinne’;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.315 (1828);
3. Boek ‘De Kroezenhoek’ p.86 t/m 89.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.315: huis en erf Jan Witten en cons.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Jan Witten en cons.: 350.
***- Bewoners:***
*Jacobus Baak (x Johanna Rabelink) - Johannes Bernardus Kemperman (x Aleida S.Bongers) - Johannes Kemperman (x Elisabeth van Hal) - Wilhelmus Kok (x Aleida Gervers) - Herman Veenink (x Dina Rougoor) - Gerhard B.Rougoor - Evert G.Lammers (x Mina (Mineke) Vonderhorst) - Evert W. (Wim) Lammers (x Willemina (Willy) Lammers).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 350, is de geschiedenis van deze daghuurderswoning vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *350* (DSCF 5050) *Jan Witten* landbouwer Sillevolde en mede Eigenaren in het gemeen.
  * 350/2 *C 315 huis* en erf 06 20.
  * 350/3 *C 316 erf* van No.315 04 70.
    Beide verenigd en geworden *C 399.*
  * 350/8 *C 399 huis* en erf 10 90. Geweest C 315 en C 316. Gaat naar 489/7.
  03 30 60.
- Artikelnummer *489* (DSCF 4108) *Johannes Kemperman* landbouwer onder Wisch en cons. of *Johannes Bernardus Kemperman* klompenmaker Wisch.
  * 489/7 Bouwplaats de Pin. *C 399 huis* en erf 10 90. *Dj.1882 stichting.*Komt van 350/8 en gaat naar 489/9.
    1871 Jan Hendrik Ormel landb. Dinxperlo en verdere erfgenamen van Derk Willem Ormel ½ in C 399.
  * 489/9 B 208. *C 717 huis* en erf 14 70. Komt van 489/2 (C 314 tuin 2 60), 3 (C 317 bouwland 22 30) en 7.
- Artikelnummer *2460* (DSCF 3236) *Herman Veenink* landbouwer Westendorp Varsseveld.
  * 2460/4 *C 717 huis* en erf 14 70. *Dj.1917 bijbouw.* Komt van 489/9 en gaat naar 2460/6.
  * 2460/5 *C 718 tuin* 19 10. *Dj.1917 vereniging.* Komt van 489/10 en gaat naar 2460/6.
  * 2460/6 *C 966 huis, schuur* en bouwland 33 80. *Dj.1929 verkoop.* Komt van 2460/4 en 5 en gaat naar 2492/27.
- Artikelnummer *2492* (DSCF 3295 en 3464) *Evert Johan (of Jan) Rougoor* landbouwer Ligtenberg

Historisch Archief Sillevolde - Lanz

Silvolde. Dj.1914 scheiding.
* 2492/27 Kroezenhoek. *C 966 huis, schuur* en bouwland 33 80. *Dj.1940 verkoop.* Komt van 2460/6 en gaat naar 3907/4.
- Artikelnummer *3907* (DSCF 6869) Eigenaren:
- *Gerhard Bernard Rougoor* landbouwer Silvolde B 495. Dj.1941 verkoop;
- *Johannes Catharinus Rougoor* landbouwer Sinderen D 283 en cons. Gradus Arnoldus. Dj 1956 scheiding;
- *Gerhardus Hendrikus Rougoor* landbouwer Sinderen D 283. Dj.1943 Succ. Dj.1944 Successie.
* 3907/1 *C 318 bouwld.* 91 90. *Dj.1958 verkoop enz.* Komt van 2492/24 en gaat naar 4563/2 en 3907/1.
* 3907/4 Kroezenhoek. *C 966 huis, schuur* en bouwland 33 80. *Dj.1958 verkoop.* Komt van 2492/27 en gaat naar 4563/1.
- Artikelnummer *4563* (DSCF 7582) *Evert Gerhard Lammers* geb.11-6-1916 landbr. Silvolde Dinxperloseweg 16.
* 4563/1 *C 966 huis, schr.* en bld. 33 80. *Dj.1958 vereniging.* Komt van 3907/1 en gaat naar 4563/2. *C 318 gedeeltelijk. Dj.1958 vereniging.* Komt van 3907/1 en gaat naar 4563/2.
* 4563/2 Dinxperloseweg. *C 1079 2 huizen, schrn,* bouw, wld 1 00 00 Dj.1963. Dj.1965. Komt van 3907/1 en 4563/2.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 is *'de Pinne'* een *weideke* dat 1½ morgen groot is. Het is eigendom van Capitein Laer, Heer tot de Lichtenberg. Dit weitje is samen met een ander weitje, groot 1 morgen en eveneens eigendom van Capitein Laer tot Lichtenberg, tot 1645 verpacht aan *Jan Weckhorst, Jan Belterman en Steven Fockinvelt* voor 15 daalder, en daarna aan Steven Fockinvelt (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.15 no.233; KM 51).

**2) 1740-1742**
De zogenaamde Atlas van Tengbergen uit 1740-1742 vermeldt over 'de Pinne' het volgende:
- 'de Pinne' is een weiland, dat in deze atlas staat afgebeeld op f. 56;
- het is ruim 6 morgen groot;
- links van dit weiland ligt 'de Biesenpols Straate';
- in 1740 is het voor 6 jaar verpacht aan Rabelink, Kempen en Bievink voor f. 30,- - per jaar;
- aan verponding moet jaarlijks f. 5,- - worden betaald. Die wordt door het Rentambt Schuilenburg voldaan.

**3) 1757**
*Gradus Bongert (x Lammertjen Gerritsen),* bouman op 'Spork', hebben vijf jaar lang geen loon (5 x f 20,- - = f 100,- -) uitbetaald aan *Dersken ter Horst*. Van haar lenen ze op *27 december 1757* f 175,- -. Het totale bedrag ( f 275,- -) lenen zij nu officieel tegen *3,5 %.* Als pand stellen zij het Tuenterslag naast het halve Tuenterslag van Bergh (GA 0209 329 f.174 en 0209 345 2e pak).

**4) 1812**
Volgens een stuk uit 1812 is in 1812 'de Pinne' nog een weiland. Op een veiling van 1 en 2 juni 1812 koopt *Mr. F. E. Roes* is in 1812 pachter van het weiland 'de Pinne' voor f. 57,- - per jaar (GA 0443 306).
<u>*Opmerking:*</u>
In 1812 staat er dus nog geen huis/boerderij op 'de Pinne'.

**4) 1819**

Op 1 september 1819 aankoop door Baak. Notaris Dericks Terborg. Volgens GA 0168 1415 1821 akteno.27.

**6) 1821**
Op *24 mei 1821* verkopen de onder Silvolde wonende schoenmaker *Jacobus Baak* en diens echtgenote,

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Johanna Rabelink*, aan *Jan Vriezelaar* (schoenmaker Terborg), *Jan Witten* (landbouwer onder Silvolde) en *Jan Willem Janssen* (verwer te Silvolde) voor *f. 700,- -* het goedje *'het Tuenterslag'* met het daarop staande *getimmer*, groot 2 bunders, 59 roeden en 70 ellen, belendend ten noorden Mevrouw van Schuilenburg, ten oosten den Biesenpol, ten zuiden Arnoldus Ten Brink en ten westen Bernadus ter Maat (GA 0168 1415 1821 akteno.27).

**7) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 143b -*** *(foto 36)*
***Baak (Jacobus),*** * 1789, ***Schoenmaker***
***Rabelink (Johanna),*** * 1779, zonder
Baak (Willemina), * 1816, zonder
Baak (Wesselina), * 1817, zonder, overleden
Baak (Hendrik), * 1818, zonder
Baak (Diena), * 1821, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 208*** (f.331, C 315, 'de Pinne')
***Baak (Jacobus),*** 40, Silvolde, ***schoenmaker***
***Rabelink (Johanna),*** 51, Ambt Doetinchem, zonder
Baak (Jan Hendik), 11, Silvolde, zonder
Baak (Willemina), 14, Doetinchem, zonder
Baak (Everdina), 8, Silvolde, zonder
Alle 5 R.C.

**8) 1828/1832**.
Volgens de kadastrale gegevens zijn in 1832 *Jan Witten en cons.* de eigenaren van 'de Pinne'. Volgens een notariële akte uit 1835 moet hier onder 'consorten' worden verstaan: Hendrik Jan Willem Jansen (zie: 'de Tabaksplant' aan de Markt in Silvolde) en de Terborgse schoenmaker Jan Vriezelaar (GA 0168 1248 aktenummers 19 en 21).

**9) 1835**
Op *20 maart en 2 april 1835* laten de eigenaren van het onverdeelde daghuurdersgoedje *'het Tuenterslag'*, ook wel genoemd *'de Pinne'*
- de Silvoldse winkelier *Hendrik Jan Willem Janssen*, gehuwd met Gerritjen Wassink;
- de Silvoldse landbouwer *Jan Witten* (op 'Bievink'), en
- de Terborgse schoenmaker *Jan Vriezelaar*

dit goedje (C 314, 317, 318, 319, 347 en 399) veilen. Het huis (C 315) en de daarbij gelegen grond (C 316) is eigendom van de pachter !
De Terborgse Heel- en Vroedmeester Antonius van Wijk zet in op f. 1.480,- -.
Kopers, voor *f. 1.485,- -*, worden *Jan Witten* en *Jan Vriezelaar*. Hendrik Jan Willem Janssen en Garretjen Wassink, die eigenaar waren van het 1/3 onverdeelde deel, ontvangen f. 495,- -. De kopers dienen de mondelinge huurovereenkomst met de bewoner, de *schoenmaker Jacobus Baak*, te respecteren. Dat betekent dat de pachter, Jacobus Baak, deze percelen volgens eerdere afspraken in pacht houdt (GA 0168 1248 aktenummers 19 en 21).

**10) 1849**
Op 1 mei 1849 *verkopen Engelina van Huet*, weduwe van *Jan Witten*, en haar dochter en *Leopoldina Overgoor*, weduwe van Jan Vriezelaar en haar vijf meerderjarige kinderen voor *f. 1450,- -* aan de Silvoldse klompenmaker *Johannes Kemperman*: Een katerstede of bouwmansplaatsje *'de Pin'* genaamd, bestaande uit C 314 (tuin), C 317 (bouwland), C 318 (bouwland), C 319 (hooiland), C 347 (bouwland) en C 399 (huis en erf). De totale grootte is: 03 30 60. Het kan worden aanvaard met Sint Petri (22 februari) 1852. Tot die tijd heeft *Jacobus Baak* deze bouwplaats nog in pacht voor *f. 60,- -* per jaar (GA 0168 4547 akteno.1223).
Op *11 mei 1849* maken de Silvoldse kuiper *Willem Massop*, zoon van Bernadus Massop en Wesselina te Kaat (afkomstig van 'Koopsweide' C 268), en *Everdina Baak*, dochter van Jacobus Baak en Johanna Rabeling, hun *huwelijksvoorwaarden*. Bij die gelegenheid dragen de *ouders van de bruid* aan het

Historisch Archief Silvolde - Lanz

aanstaande echtpaar hun eigendommen, slechts bestaande uit *roerende goederen*, over. De waarde van die goederen wordt geschat op *f. 200,- -.* Aan die overdracht zijn de volgende condities verbonden:
- de (schoon)ouders alimenteren;
- de (schoon)ouders begraven;
- voor elk van de (schoon)ouders 12 zielmissen laten lezen tot rust hunner ziel;
- de thans ongehuwde zuster van de bruid, Willemina Baak, alimenteren;
- aan Willemina Baak ter voldoening der ouderlijke erfrechten bij haar huwelijk geven: een vijfschachten bed met negen gulden aan veren en zes gewone bruine keukenstoelen. Hendrik Baak, broer, heeft dat al gehad bij zijn huwelijk (GA 0168 4547 akteno.1232).

Het boek 'De Kroezenhoek' geeft op de bladzijden 86 t/m 89 de volgende informatie over 'de Pinne':
- 1819-1852: bewoners zijn de schoenmaker *Jacobus Baak* (*1789) x *Johanna Rabelink* (*1779);
- 1853 opvolgers: klompenmaker *Johannes Kemperman* (*1817) x *Elisabeth van Hal* (*1808);
- 1878-1900: eigendom en bewoning door zoon, klompenmaker *Johannes B.Kemperman* (*1850) x *Aleida S.Bongers* (*1850). Zij laten in *1882* een *nieuwe woning* bouwen;
- 1900-1904: *Wilhelmus Kok* (*1839) x *Aleida Gervers* (*1848);
- 1904-1927: *Herman Veenink* (*1851) x *Dina Rougoor* (1879-1927). In 1928 vertrekt Herman Veenink naar Gendringen;
- 1928-1937: *Gerhard B.Rougoor*;
- 1937: eigenaar/bewoner Evert G.Lammers (*1916) uit de Heurne x Mina (Mineke) Vonderhorst (*1916) uit de Geurinkstraat. Kinderen: Gerrit, Wim en Ans;
- 1991: zoon *Evert W. (Wim) Lammers* (*1953) x *Willemina (Willy) Lammers* (*1954). Zij slopen bijna de gehele boerderij en maken er een eigentijdse woning van.

## ***Pothof***

*(Zie: 'de Enselman' en 'de Struis/Stroes(se)')*

## ***de Grote Pothof***

*(Zie: 'de Kempen')*

## ***de Kleine Pothof***

*(Zie: 'Nennenstede')*


## ***de Prins 1***
## ***Oude Dinxperloseweg 70 en 72***
## ***(D 76)***



***- Namen:***
1831: de Prins.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Prins' onder nummer 76 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 161b
Jaren 1830-1840: B 226
***- Huidig adres:***
Oude Dinxperloseweg 70 en 72 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1795
***- Beschrijving:***
'de Prins' was een keuterboerderij gelegen in perceel Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D 76.
***- Status:***
Kaatstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D no. 76 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.76: huis en erf van Jan Berend Wiegink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de (wever) Jan Berend Wiegink: 31 (legger Maurits ten Brink).
***- Bewoners:***
<u>Oude Dinxperloseweg 72:</u>
*Willem Beenen (1e x: Gerretjen Spork; 2e x: Geertruida/Gertrudt Kempen) - Jan Berend Wiegink (x Mechteld Ebbers)/Johannes Salemink (x Hendrika te Pas) - Hermanus Konnik (x Hanna Wiegink) - Johannes Wilhelmus Meijnen (x Theodora Josephina Oostendorp) - Derk Steentjes (x Everdiena Alouisa Meinen) - Theodorus Aloysius Steentjes (x ...) - W.Th.M.Wiggers (x ...) - Herman Ditters (x Nolda ...) - Wolffenbuttel (x Everdien Steentjes)*
*Het 'Oude Steentjeshuis', Oude Dinxperloseweg 72, werd in 1966 gesloopt en vervangen door een dubbel woonhuis met de huisnummers 70 en 72:*
*<u>- Oude Dinxperloseweg 70:</u>*
*J.J.Steentjes (x Th.M.B. Schepers) - Theodorus Aloysius Steentjes (x Wilhelmina J.Gootink) - leegstand/verhuur - Robert Steentjes (x ...) - J.J.Steentjes (x Th.M.B. Schepers).*
*<u>Oude Dinxperloseweg 68:</u>*
*Theodorus A. Steentjes (x Wilhelmina J.Gootink) - Josephus J.Steentjes (x Th.M.B. Schepers) - Robert Steentjes (x ...).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 31, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan.
Artikel 31 r.1 D 76 huis. Maurits ten Brink r.v.o. B.J.Wiegink. Dienstjaar 1853 vereenig vanach S 73-43.
Naar artno.301 r.3 (DSCF 4674).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van Willem Beenen (in het Rot van de Munsterman) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 161b -*** *(foto 38)*
***Salemink (Johannes)***

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 226*** (f.340, D 76, 'de Prins 1')
***Wiegink (Johannes Bernardus),*** 41, Baarlo, ***wever***
***Ebbers (Mechtildis),*** 25, Silvolde, zonder
Alle 2 R.C.

***Saalmink (Johannes),*** 60, Silvolde, ***dagloner***
***te Pas (Hendrika),*** 17, Silvolde, zonder
Alle 2 Prot.

**3) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 wordt door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 11: de Kaatstede *'de Prins'.*
Deze kaatstede heeft *Jan Berend Wiegink* tot Petri 1834 in pacht.
Het huis op dit perceel is van de pachter, de wever Jan Berend Wiegink.
De gronden worden gekocht door de op het perceel wonende wever *Jan Berend Wiegink* voor, exclusief de kosten, *f. 392,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).
*Opmerking:*
Tussen 1828 en 1832 zet Willem Beenen een huis in perceel B 648a. Hij is toen vertrokken van 'de Prins' (zie: de Prins 2).

**4) 1866**
Op 19 april 1866 *trouwen* te Wisch de 33-jarige *dagloner Hermanus Konnik*, geboren Wisch als zoon van Jan Willem Konnik en Johanna ten Bensel, en de 31-jarige *Hanna Wiegink*, geboren Wisch als dochter van Johannes Bernardus Wiegink en Mechtildis Ebbers (Gemeente Wisch 1866 akteno.18; genlias).

**5) 1869**
Op 17 april 1869 *overlijdt* te Silvolde de 81-jarige *Joannes Bernardus Wiegink*, geboren te Bocholt als zoon van Joannes Henricus Wiegink en Henrina Böckers en echtgenoot van Mechtildis Ebbers (Gemeente Wisch 1869 akteno.66; genlias).

**6) 1870**
Op 20 mei 1870 *trouwen* te Dinxperlo de 34-jarige *schoenmaker Johannes Wilhelmus Meijnen*, geboren Gendringen als zoon van Gerardus Meijnen en Everdina Stegeman, en de 28-jarige *Theodora Josephina Oostendorp*, geboren Dinxperlo als dochter van Johannes Oostendorp en Louisa van Gorkum (Gemeente Dinxperlo 1870 akteno.6; genlias).

**7) 1872**
Op 24 september 1872 *overlijdt* te Wisch de 68-jarige *Mechtildis Ebbers*, dochter van Harmen Ebbers en Henrica Schepers en weduwe van Johannes Bernardus Wiegink (Gemeente Wisch 1872 akteno.66; genlias).
*Opmerking:* Mechtildis (Megchelina) Ebbers is afkomstig van de boerderij 'Weghorst' (B 409).

**8) 1892**
Op 22 september 1892 *trouwen* te Wisch de 27-jarige *klompenmaker Derk Steentjes*, geboren Wisch als

Historisch Archief Silvolde - Lanz

zoon van Bernardus Steentjes en Christina Knuvink, en de 21-jarige *Everdina Alouisa Meinen*, geboren te Dinxperlo als dochter van Johannes Wilhelmus Meinen en Theodora Josephina Oostendorp (Gemeente Wisch 1892 akteno.37; genlias).
*Opmerking:* Derk Steentjes is afkomstig van ‘de Prins’ 2 (B 648a)

**9) 1903**
Op 11 augustus 1903 *overlijdt* in de Binnenheurne de 68-jarige *Hanna Wiegink*, echtgenote van Hermanus Konnik (Gemeente Wisch 1903 akteno.93; genlias).

**10) 1909**
Op 12 februari 1909 *overlijdt* in de Kroezenhoek de 73-jarige landbouwer *Johannes Wilhelmus Meijnen*, geboren Gendringen als zoon van Gerardus Meijnen en Everdina Stegeman en echtgenoot vanm Theodora Josephina Oostendorp (Gemeente Wisch 1909 akteno.28; genlias).

**11) 1912**
Op 10 april 1912 *overlijdt* in de Kroezenhoek de 41-jarige *Everdina Alouisa Meinen*, geboren te Dinxperlo, echtgenote van Derk Steentjes (Gemeente Wisch 1912 akteno.38; genlias).

**12) 1914**
Op 25 april 1914 *overlijdt* in de Binnenheurne de 81-jarige landbouwer *Hermanus Konnik*, weduwnaar van Hanna Wiegink (Gemeente Wisch 1914 akteno.54; genlias).

**13) 1928**
Op 17 juli 1928 *overlijdt* te Silvolde de 86-jarige *Theodora Josephina Oostendorp*, geboren te Dinxperlo als dochter van Johannes Oostendorp en Louisa van Gorkum, weduwe van Johannes Wilhelmus Meijnen (Gemeente Wisch 1928 akteno.67; genlias).

## ***de Prins 2***
## ***Oude Dinxperloseweg 57***
## ***(B 648a)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1546 Achterkant van boerderij 'De Prins'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 57 |




**1545 Zijkant van boerderij 'De Prins'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 57 |

***- Namen:*** 1841: in Rabelinksweide; ± 1925: de Prins.
***- Ligging bij benadering:***
Als je een rechte lijn trekt tussen ‘de Kraaijenberg’ (B 654) en ‘de Breuker’ (B 674) dan ligt ongeveer op het midden van die lijn, in het perceel B 648, het huis van de kleermaker Willem Beenen.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 159
Jaren 1830-1840: B 227
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft ‘Beenen’ vanaf 1826 t/m 1940 achtereenvolgens de volgende huisnummers: B 159 (1826), B 227 (1829), B 262 (1850), B 204 (1860), ... B 380 (1912), B 460 (1922), B 537 (1932, 1940), Oude Dinxperloseweg 57.
***- Huidig adres:***
T. Ernst – Leuverink, Oude Dinxperloseweg 57 7064 KS Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1832 (waarschijnlijk 1829).
***- Beschrijving:***
Willem Beenen bewoont voor 1828 ‘de Prins 1’ (C 76); zie aldaar. Hij bezat in die tijd een bouwland: B 648. Op dat bouwland zet hij, als de kadastrale kaarten al gereed zijn, dus kort na 1828, een huis. Dat huis wordt niet meer op de kaart getekend en krijgt in de OAT van 1832 voorlopig perceelsnummer B 648a. Enige tijd later krijgt dit huis perceelsnummer B 704. Het restant van B 648 (30 20) wordt boomgaard en krijgt perceelsnummer B 703. Bijna 100 jaar later noemt het kadaster het huis B 1860: ‘de Prins’. ??????
***- Status:***
Daghuurdersplaatsje
***- Afbeeldingen:***
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B no.648;
- Boek ‘De Kroezenhoek’ p.166 en 167.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B Blad 3 no.648a: erf en huis Willem Beenen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 kleermaker Willem Beenen: no.8.

***- Bewoners:***

*Willem Beenen (1e x: Gerretjen Spork; 2e x: Geertruida/Gertrudt Kempen) - Gerhardus Bongers (x Gerritje/Grada Beenen) - Everhardus Ebbers (x Willemina Keuper) - Bernardus Steentjes (x Christina Knuvink) - Gradus Jacobus Ernst (x Johanna Steentjes) - Johannes Hendrikus Ernst (x Theodora Wilhelmina Johanna Messink) - Bernardus Ernst (x Theresia Leuverink) - Theresia (Trees) Leuverink.*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.8, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 te volgen:

- Artikelnummer *8* (DSCF 3224) *Willem Beenen* kledermaker Silvolde.
  * 8/2 *B 648a huis* en erf. Hermeten en geworden *B 704.* Gaat naar 8/6.
  * 8/6 *B 704 huis* en erf 03 40. Gemeten uit B 648. Gaat naar 507/3 (moet zijn 507/4).
- Artikelnummer *507* (DSCF 4118) *Gerritje Beenen* dienstmeid Ruurlo. *1868 Aleida Willemina* z.b. Sillevolde erfg. van boven ½ 50/4776.
  * 507/4 *B 704 huis* en erf 03 40. *Dj.1878 verkoop.* Komt van 8/6 en gaat naar 1494/5.
- Artikelnummer *1494* (DSCF 1361) *Gerhardus Bongers* landbouwer Silvolde. *Johannes Hermanus Bongers* landbouwer Silvolde ½ Dj.1887.
  <u>*Opmerking:*</u> Gerhardus Bongers woont E 503 (nu: Pr.Bernhardstraat 10 Silvolde).
  * 1494/5 *B 704 huis* en erf 03 40. *Dj.1880 verkoop*. Komt van 507/4 en gaat naar 1562/4.
- Artikelnummer *1562* (DSCF 1434) *Everhardus Ebbers* klompenmaker Gaanderen Ambt Doetinchem.
  * 1562/4 *B 704 bouwland* 03 40. *1893 verkoop.* Komt van 1494/5 en gaat naar 2023/4.
- Artikelnummer *2023* (DSCF 1952) *Bernardus Steentjes* landbouwer Sillevolde.
  * 2023/4 *B 704 huis* en erf 03 40. *Dj.1894 verkoop.* Komt van 1562/4 en gaat naar 2047/4.
- Artikelnummer *2047* (DSCF 1978) *Johanna Steentjes* dienstbode Nijmegen. Vruchtgebruiker: *Bernardus Steentjes* landbouwer Silvolde Wisch en vrouw *Christina Knuvink*. Reg.50 dj.1895.
  * 2047/4 *B 704 huis* en erf 03 40. Komt van 2023/4 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *2047* (DSCF 2773) *Johanna Steentjes dienstbode Nijmegen. g/m Gradus Jacobus Ernst* landbouwer Silvolde. Vruchtgebruiker: *Christina Knuvink.*
  * 2047/3 *B 703 boomgaard* 30 20 *Dj.1915 stichting.* Gaat naar 2047/5.
  * 2047/4 *B 704 huis* en erf 03 40. (Dj.1915?) *bijbouw.* Gaat naar 2047/5.
  * 2047/5 *B 1860 huis, schuur,* bouw en weiland 33 60. *Dj.1926 Successie.* Komt van 2047/3 en 4 en gaat naar 2571/5.
- Artikelnummer *2571* (DSCF 3376) ¾ *Gradus (of Gerhardus) Jacobus Ernst* landb. Silvolde en cons. *Dj.1926 successie. Dj.1941 successie.* ¼ *Johannes Hendrikus Ernst* timmerman en landbouwer Oude Dinxp.weg 57. *Dj.1966 successie.* Vervolgens: *Theodora Wilhelmina Johanna Messink*, weduwe van Johannes Hendrikus Ernst.
  * 2571/5 *de Prins B 1860 huis, schuur*, bouw- en weiland 33 60. *Dj.1931 vereniging.* Komt van 2047/5 en gaat naar 3689/1.
  <u>*Opmerking:*</u> Gradus Jacobus Ernst bezit ook: * 2571/6 Silvoldsche Buurt B 2010 huis, bouw- en weiland 01 38 80. Dj.1970 afg.legaat. Komt van 3689/2 en gaat naar vr.12(7?)47/2 naar 5748.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *3689* (DSCF 6643)
. Voor 0.40.75 uit oud art.1436 en ½ in – 0.33.60 (oud art.1860); 0.44.20 (oud artikel 649); - 0.20.25 (oud artikel 650): *Johannes Hendrikus Ernst* timmerman en landbouwer Silvolde B 537 en consort.
. Voor ¾ in – 0.33.60 (oud art.1860); - 0.44.20 (oud art.649); - 0.20.25 (oud art.650): Gradus Jacobus of *Gerhardus Jacobus Ernst* landbouwer of timmerman Silvolde. Dj.1905.
* - - B 1436 gedeeltelijk. Komt van 2694/2 en gaat naar: niet vermeld.
* 3689/1 *Silvoldsche Buurt B 1981 huis*, bouw- en weiland 01 39 55. *dj.1935 Afstand* enz. Komt van 2694/2 en 2571/5, 4, 3 en gaat naar 3689/2 en 348/296.
* 3689/2 *Silvoldsche Buurt B 2010 huis*, bouw en weiland 01 38 80. *Dj.1941 Successie*. Komt van 3689/1 en en gaat naar 2571/6.
1935.

***Gegevens***

**1) 1802**
Op 9 januari 1802 gaan in *ondertrouw* de 45-jarige *Willem Beenen*, weduwnaar van *Gerretjen Spork*, geboren te Millingen en wonende te Silvolde, geen kinderen, en de 23-jarige *Geertruid Kempen* JD van wijlen Derk Kempen en Dora Oostendorp, geboren en wonende onder Silvolde. Op 27 januari zegent pastoor J.Offerman dit huwelijk in (GA DTB1760).

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 159 -*** *(foto 37)*
***Beenen (Willem),*** * 1759, ***kleermaker***
***Kempen (Geertruid),*** 1779, zonder
Beenen (Johannes Mauritz), * 1806, kleermaker
Beenen (Hendrik), * 1815, zonder

**3) 1828-1832**
*Willem Beenen*, gehuwd met *Geertruida Kempen*, bezit *B 648*: bouwland 00 h 33 a 60 c. *Daarop* zet hij tussen 1828 en 1832 een *huis*. Dat huis en erf krijgt *voorlopig* perceelsnummer *B 648a* (kadastrale gegevens).
**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 227*** (f.340, B 648a, 'de Prins 2')
***Beenen (Willem),*** 68, Millingen, ***dagloner***
***Kemper (Geertruid),*** 49, Wisch, zonder
Beenen (Johannes Mauritz), 23, Wisch, kledermaker
Beenen (Derk Jan), 17, Wisch, zonder
Beenen (Dora), 10, Wisch, zonder
Alle 5 R.C.

**4) 1841**
Op 10 mei 1841 *trouwen* te Wisch de 25-jarige *Gerhardus Bongers*, geboren te Silvolde als zoon van Arend Bongers en Hendrina Overmaat, en de 37-jarige dienstmeid *Gerarda Beenen*, geboren te Silvolde als dochter van Willem Beenen en Gertrudt Kempen (Gemeente Wisch 1841 akteno.13; genlias).
*Opmerking:* Gerhardus Bongers is afkomstig van de boerderij 'Sellen' (B 446).
Op *22 februari 1841* zetten de kleermaker *Willem Beenen* en diens echtgenote *Geertruid Kempers* over aan *Gerretjen Beenen*, dienstmeid te Ruurlo, het *daghuurdersplaatsje in Rabelinksweide genaamd* en het bouw- en weiland (B 649, B 650, B 703, B 704) met een zuiver jaarlijkse huurwaarde van f. 40,- - en hun roerende goederen ter waarde van f. 100,- -. Aan de overzetting zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden:
- alimentatie;
- fatsoenlijke begrafenis (GA 0168 4199 jaar 1841).

**5) 1842**
Op 12 april 1842 *overlijdt* te Silvolde de 82-jarige *Willem Beenen*, geboren te Millingen in Duitsland en echtgenoot van Geertruid Kempen (Gemeente Wisch 1842 akteno.31; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**6) 1849**
Op 10 januari 1849 *overlijdt* te Wisch de 70-jarige *Geertruida Kempen*, dochter van Derk Kemper en Theodora Oostendorp, weduwe van Willem Beenen (Gemeente Wisch 1849 akteno.10; genlias).
*Opmerking:* Geertruida Kempen was afkomstig van de boerderij 'de Kempen/Groot Pothof' (B 596).

**7) 1858**
Op 31 december 1858 *trouwen* in Doetinchem-Ambt de 30-jarige *klompenmaker Everhardus Ebbers*, geboren Wisch als zoon van de (Gaanderense) arbeider Bernardus Ebbers en Sophia Dieters, en de 30-jarige naaister *Willemina Keuper*, geboren Doetinchem-Ambt als dochter van de arbeider Gerrit Jan Keuper en Enneken Rabelink (Gemeente Doetinchem-Ambt 1858 akteno.33; genlias).
Op 14 mei 1858 *trouwen* te Wisch de 31-jarige *dagloner Bernardus Steentjes*, geboren Doetinchem-Ambt als zoon van de dagloner Albert Steentjes en Johanna Bennink, en de 29-jarige *Christina Knuevink*, geboren Wisch als dochter van de dagloner Derk Knuevink en Hendrina Bakker (Gemeente Wisch 1858 akteno.22; genlias).

**8) 1866**
Op 27 december 1866 *overlijdt* te Silvolde de 63-jarige *Gerarda Beenen*, weduwe van Gerhardus Bongers (Gemeente Wisch 1866 akteno.144; genlias).

**9) 1892**
Op 25 februari 1892 *overlijdt* in de Kroezenhoek de 63-jarige *klompenmaker Everhardus Ebbers*, echtgenoot van Willemina Keuper (Gemeente Wisch 1892 akteno.32; genlias).

**10) 1893**
Op 6 december 1893 *overlijdt* in de Kroezenhoek de 67-jarige *landbouwer Bernardus Steentjes*, echtgenoot van Christina Knuevink (Gemeente Wisch 1893 akteno.139; genlias).

**11) 1894**
Op 17 mei 1894 *trouwen* te Wisch de 35-jarige *timmerman Gerhardus Jacobus Ernst*, geboren Doetinchem-Ambt als zoon van Jacobus Ernst en Hendrika Holleman, en de 33-jarige *Johanna Steentjes*, geboren Wisch als dochter van Bernardus Steentjes en Christina Knuvink (Gemeente Wisch 1894 akteno.23; genlias).

**12) 1909**
Op 24 januari 1909 overlijdt in de Kroezenhoek de 80-jarige *Christina Knuevink*, weduwe van Bernardus Steentjes (Gemeente Wisch 1909 akteno.17; genlias).

**13) 1913**
Op 30 juli 1913 *overlijdt* te Etten de 84-jarige *Willemina Keuper*, weduwe van Everhardus Ebbers (Gemeente Gendringen 1913 akteno.65; genlias).

**14) 1923**
Op 21 december 1923 *overlijdt* te Silvolde de 62-jarige *Johanna Steentjes*, weduwe van Gerhardus Jacobus Ernst (Gemeente Wisch 1923 akteno.104; genlias).


**15) 1939**
Op 23 maart 1939 *overlijdt* te Silvolde de 80-jarige *Gerhardus Jacobus Ernst*, weduwnaar van Johanna Steentjes (Gemeente Wisch 1939 akteno.31; genlias).

**16) 2003**
Op 16 juli 2003 *overlijdt Bernardus Ernst*, zoon van Jan H.Ernst en Theodora Messink en echtgenoot van Theresia Leuverink (Boek 'de Kroezenhoek').
Het boek 'de Kroezenhoek' vermeldt het volgende:
- Omstreeks 1825 woonden op 'de Prins' de kleermaker *Willem Beenen* (*1759) en *Geertruid Kempers* (* 1779).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:* als dit juist is, dan betreft dit ‘de Prins 1’.
- Hun dochter, *Grada Beenen* (* 1803), gehuwd met de houtskoolbrander *Gerhardus Bongers* nam de woning over van haar inmiddels overleden ouders.
*Opmerking:* Gerretjen Beenen kreeg in 1841 de woning op haar naam. Toen leefden haar ouders nog.
- In 1880 kwam de woning in handen van de klompenmaker *Everhardus Ebbers* (*1828) die gehuwd was met *Willemina Keuper.* Zij wonen er tot 1892.
-

***<u>Rabelinck</u>***
***Rabelingstraat 12***
***(B 490)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1652 Woonhuis "Rabeling"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 12 |



**1654 Schuur en woonhuis "Rabeling"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 12 |



**1653 Schuur behorende bij boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 12 |

***- Namen:***
1372: Rabolding; 1448, 1464, 1520: Rabeldinck; 1549 e.v. Rabelinck; nu 'Oud Rabelink'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Rabelink' onder nummer 490 ingetekend. Het ligt aan de rechterkant van de 'Rabelinksche Straat'. De afstand van deze weg naar de boerderij bedraagt zo'n 90 meter.
Volgens kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 ligt 'Oud Rabelink' ongeveer op dezelfde plaats als in 1828. Achter het huidige huis, uit 1957, is nog de bijna complete helling van een grote ovale horst in het landschap zichtbaar. Aan de Silvoldse kant van het huis bevindt zich eveneens een stukje helling van een horst.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 122a
Jaren 1830-1840: B 254
1868: 240
***- Huidig adres:***
Rabelingstraat 12 7064 KG Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1372
***- Beschrijving:***
'Rabelinck' behoorde tot het Rentambt van de Schuilenburg (= de Gelderse Rekenkamer). Tot 1670 is het *huis* eigendom van de pachter; vanaf 1670 van het Rentambt van de Schuilenburg. In 1806 verkoopt dit Rentambt 'Rabelinck' aan Engelbart Roes. In 1957 wordt de boerderij afgebroken en wordt er een nieuw woonhuis gebouwd. Thans is het geen agrarisch bedrijf meer.
***- Status:***
Een geërfde pachtboerderij: één 'waar' of 'waardeel' in de Hemmel (MOS p.28).
***- Afbeeldingen:***
1. GA 0012 1177 f.6: plattegrond 'Rabelink' uit 1742/1744;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B Blad 3 no.490 (1828);
3. Foto's e.d. in het archief van Theo Weening te Ede;
4. Foto's e.d. op www.familieweening.nl.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) no.490: huis, schuur en erf van Engelbart Roes.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Engelbert Roes: 221.
***- Bewoners:***
*Johan Rabolding (x ...) - ….. - Herman Rabeldinck (x ...) - ….. - Derck Raboldinck (x ...) - Gerrit Rabelinck (x ...) - Wolter Raebelinck (x ...) - de weduwe Raebelinck - dochter Rabelink (x ...) - Berent Rabelinck (x ...) - Wolter Rabelink (x Geertruid Leijen) - Geertruid Leijen, weduwe van Wolter Rabelink - Engelbert Roes (x Berendjen Rabelink) - Derk Hendrik Roes (x Maria Catharina Borggreven) - Maria Catharina Borggreven, weduwe van Derk Hendrik Roes - Derk Jan Weening (x Johanna Kraaijenbrink) - Johan Derk Weening (x …..) - Derk Willem Weening.*
***- Opmerkingen:***
1. Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 221, is de historie van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan.
2. Van de gegevens over deze boerderij, bijeengegaard door Theo G. Weening (Levendaal 20 6715 KK Ede Tel.: 0318 - 63 39 82), wordt dankbaar gebruik gemaakt bij het beschrijven van deze boerderij.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1372**
In een stuk uit het archief van het klooster Bethlehem d.d. 9 maart 1372 m.b.t. enige keurmedigen die behoren tot 'de hof toe Zilvolden' (= 'Have') wordt als getuige *Johan Rabolding* genoemd (Bijlage 6 bij artikel 'Wastinsigheid in Westfaalsch Gelderland').

**2) 1421**
Volgens de lijst uit 1421 van de Silvoldse boerderijen die gewaard zijn, bezit *Rabelink 1 waar* (MOS, p.28).

**3) 1448**
In een stuk uit 1448 wordt de Silvoldse kerkmeester *Herman Rabeldinck* genoemd (zie: 'Ten Orde').

**4) 1464**
In een stuk uit 1464 wordt 'Rabeldinck' Schuilenburgs bezit genoemd (HU, p.19).

**5) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 komt onder de 37 Silvoldse boerderijen de naam *Derck Rabeldinck* voor (GA 0443 no.60).

**6) 1549**
In een stuk uit 1549 wordt gemeld, dat de pachter van 'Rabelinck' als pacht betaalt: 7 malder rogge, 7 malder boekweit en vier goudgulden (28 stuivers: 1 - 8 - 0) (HU, p.19; GA 0012 350).

**7) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen *'Rabelinck'* voor (GA 0124 1304).

**8) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Rabelinck'* uit net 8 morgen bouwland met een pachtwaarde van 100 gulden. Rabelinck geeft de *smalle thient* aan de Graaf van Stijrum en *7 schepel rogge*. De smallen thient heeft een pachtwaarde van 1- 10 - 0 en de 7 schepel rogge Doesburgsche maete heeft een pachtwaarde van 10 - 10 - 0. Een *woning ontbreekt*. Op 'Rabelinck' staan verder heijsters (jonge eikebomen) en knoot eijcken op de wallen; dus akkermaalshout. De eigenaar is de Gelderse Rekenkamer; het beheer valt onder het Rentambt van de Schuilenburg. De pachter is *Gerrit Rabelinck,* die elders nog ¼ morgen bouwland op de garve (pachtwaarde: 3 - 2 - 8) en een weitje, groot 1¼ morgen (slechte grond; pachtwaarde 6 daalder) heeft gepacht (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 no.197; p.20 no.'s 299 en 300; p.24 no.373; KM no. 16).

**9) 1658**
Volgens de Silvoldse Verpondingscohieren uit het jaar 1658 is *Gerrit Rabelinck* de pachter van het goed (AGW 1778).

**10) 1667-1684**
In de periode 1667-1784 is *Wolter Raebelinck* de pachter van dit goed voor 120 gulden per jaar (Info Theo Weening met als bron GA 0012 3900 t/m 3917).
In 1668 pacht *Wolter Raebelinck* het 'guedt Raebelinck' voor 6 jaar voor 80 daalder per jaar en een ransoen (belasting) van 8 - 0 - 0 (GA 0012 3901).

**11) 1670**
De woning op 'Rabelinck' is van de pachter, Wolter Raebelinck. Die verkoopt in *1670* zijn *opstallen* aan het Rentambt voor *f. 143 - 15 - 0.* Het onderhoud komt dus voortaan voor rekening van de pachtheer (GA 0012 3903).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:*
Wanneer een pachter van een bouwplaats vertrok waarvan de opstallen van die pachter waren, dan nam de pachtheer die opstallen over tegen een waarde die door twee onafhankelijke personen was getaxeerd. Iets dergelijks is waarschijnlijk ook hier in 1670 aan de hand. Er komt dan waarschijnlijk een nieuwe, vreemde pachter (niet een van de kinderen van de oude pachter) op 'Rabelinck'.

**12) 1672**
In *1672* betaalt Rentmeester Arnold Tengbergen 21 dagen *sauvegarde* aan de ruiterij uit het garnizoen van Gendringen: *Aen twe sauveguarden so ick op de bussen vant Goedt Rabelinck en toebenbroeck een en twintichg dagen heb gehadt, omdat die Ruytery uijt het guarnisoen van Gendringen het holt wouden afhouwen tot brantholt, yder des daege getelt volgens attastaty enen dallr, doet in gt 63 gt* (GA 0012 3905).

**13) 1673**
In verband met de geleden schade door de oorlog 1672-1674 betaalt de pachter van Rabelink over *1673* 172 gulden minder pacht voor zijn stede en weide (GA 0012 3906).

**14) 1691-1696**
In de periode 1691-1696 is een *dochter Rabelinck* pachter van het goed (Info Theo Weening met als bron GA 0012 3924-3929).

**15) 1697-1735**
In de periode *1697-1735* is *Berent Rabelinck* de pachter van dit goed (Info Theo Weening met als bron GA 0012 3930 t/m 3972)

**16) 1710**
In 1710 wordt, volgens schriftelijke order d.d. 18-10-1709, de *zolder in de keuken* op 'Rabelinck' met beuken planken op kosten van het *Rentambt* gerepareerd: bueken planken 33 gulden, timmerman 12 gulden en 10 stuivers en aan naegels 6 gulden en 12 stuivers. Dit had al moeten gebeuren in 1709, maar toen waren de planken niet droog (GA 0012 3942 en 3943).

**17) 1716**
In de jaren 1668-1716 bedraagt de pacht 80 daalder (f. 120 - 0 - 0) met een ransoen (belasting) van 8 - 0 - 0. In 1716 is de pacht veranderd: het geldbedrag wordt lager (van 120 gulden naar 37 gulden), nieuw is dat de pachter de *derde garve* moet afstaan (GA 0012 3949).

**18) 1717-1739**
In de periode 1717-1739 is *Berent Raebelinck* voor 37 gulden per jaar en een ransoen van 10 gulden pachter van Rabelinck. De garvenpacht brengt jaarlijks op: f. 136 - 10 - 0 (1718), f. 126 - 0 - 0 (1719), f. 141 - 0 - 0 (1720), f. 90 - 0 - 0 (1721), f. 52 - 10 - 0 (1722), f. 52 - 10 - 0 (1723), f. 45 - 0 - 0 (1724), f. 135 - 0 - 0 (1725), f. 136 - 10 - 0 (1726), f. 132 - 0 - 0 (1727), f. 126 - 0 - 0 (1728) (GA 0012 3950 t/m 3961 en Info Theo Weening met als bron GA 0012 3930 t/m 3972)).

**19) 1740-1783**
In de periode 1740-1783 is *Wolter Rabelinck* pachter van dit goed. Op 02-12-1758 trouwt hij met *Geertruid Leijen*. Wolter overlijdt op 02-11-1783 en Geertruid op 05-01-1804 (Info Theo Weening met als bron o.a. GA 0012 3973-4017).

**20) 1740/1742**
De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.3) vermeldt over 'Rabelink' o.a. het volgende:
- 'Rabelink' is groot: 29 morgen 2 hond en 52 roeden;
- aan *bouwland* (h, i, k en l) bezit 'Rabelink' 11 morgen 4 hond en 73 roeden;
- aan *weiland* (M en N): 2 morgen 1 hond en 86 roeden;
- aan *omdriften* (O en P): 8 morgen 3 hond en 79 roeden;

Historisch Archief Sivolde - Lanz

- de pachttermijn is steeds 6 jaar;
- de jaarlijkse pacht bestaat uit een *geldpacht* van 37 gulden en de *derde garve* met een jaarlijks wisselende waarde;
- die derde garve wordt jaarlijks verpacht/geveild (opbrengst in 1740: 129 gulden);
- jaarlijks moet de pachter *twee binnendiensten en een buitendienst met wagen en paerden* verrichten; het ene jaar voor Bergh en het andere jaar voor Wisch;
- 'Rabelink' moet ook jaarlijks *3 schepel boekwijt* geven; het ene jaar aan Bergh en het andere jaar aan Wisch;
- Rabelink' geeft ook *thiendt, aan de Rekencamer Bloediger Thiend, aan de bijde Heeren, eerst genoemd met een rookhoen;*
- 'Rabelink' betaalt jaarlijks aan de ordinaire (gewone) verpondinge 20 gulden;
- Pachter, sinds 22 oktober 1740, voor een periode van 6 jaar is *Wolter Rabelink.*

**21) 1784-1789**
In de periode 1784-1789 is *Geertruid Leijen*, de weduwe van Wolter Rabelink, pachter van het goed (Info Theo Weening met als bron GA 0012 4018-4023).

**22) 1790**
In 1790 wordt *Engelbart Roes* pachter van dit goed (Info Theo Weening met als bron GA 0012 4024).

**23) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er *op 'Rabelink'* (in Bievings Rot) *11 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**24) 1806**
Op een *veiling* d.d. 1 en 15 september verkoopt J.J.Tengbergen als rentmeester van het Rentambt Schuilenburg aan *Engelbert Roes* voor *7986 - 19 - 6* (incl. rantsoen) het *Erve Rabeling: behuising*, *schuur*, *bakhuis*, where, bouwland en bosgrond. Het transport vindt plaats op 11 maart 1807 (GA 0209 338 f.127).
*Opmerking:*
Engelbart Roes wordt gedoopt te Ulft op 19 september 1757. Hij trouwt op 6 juni 1784 met Berndtje Raebelingh (ged. 24-03-1765; overl. 08-11-1843). Engelbert overlijdt op 28-08-1846 (Info Theo Weening Ede).

**25) 1810**
Rubel cedeert de lening aan *Engelbat Roes* en diens echtgenote, *Berntjen Rabelink*, d.d. 5 mei 1807 f. 3000,- - à 5% met als pand: erve en goed Rabelink (GA 0209 339 f.17).

**26) 1811**
Op 30 december 1811 is *Engelbart Roes* bouwman op 'Rabelink' (GA 0168 1239 akteno.61).

**27) 1812**
Op 12 oktober 1812 lenen *Engelbert Roes* en diens echtgenote, *Berendjen Rabelink*, *f. 3.000,- -* tegen 5% van *Arnoldus ten Brink* en diens echtgenote, *Johanna Gras,* met als onderpand de bouwplaats Rabelink. Van 'Rabelink' wordt o.a. gezegd: aan de oostkant van de boerderij ligt 'de gemeene Heide' (0168 1240 akteno.94).
*Opmerking:*
Arnoldus ten Brink woont in 'de Swaan' in het dorp Silvolde, waar nu de Jacinta-kleuterschool staat.

**28) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 122a -*** *(foto 33)*
***Roes (Engelbart),*** * 1754, ***landbouwer***
***Rabelink (Berendjen),*** * 1764, zonder
Roes (Hendrik), * 1799, landbouwer
Roes (Johanna), * 1796, zonder
Roes (Willemina), * 1808, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kroesen (Gradus), * 1897, knegt
Wiltink (Hendrik), * 1811, knegt
Elshof (Aaltjen), * 1812, meid

**29) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 254*** (f.354, B 490, 'Rabelink')
***Roes (Engelbart),*** 72, Gendringen (= Voorst), ***landbouwer***
***Rabelink (Berendina),*** 64, Silvolde, zonder
Roes (Theodorus Hendrikus), 31, Silvolde, landbouwer
Roes (Johanna), 34, Silvolde, zonder
Roes (Wilhelmina), 23, Silvolde, zonder
Eggink (Jacobus), 27, Silvolde, knecht
d Overgoor (Hendrik), 19, Gendringen, knecht, vertrokken 01-05-1833
Leijen (Willemina), 14, Silvolde, meid
d Elshof (Aaltjen), 20, Ambt Doetinchem, meid, vertrokken 01-05- 1833
Eggink (Gerrit), 31, Silvolde, knecht
Tangelder (Johanna), 17, Varsseveld, meid
De eerste 8 R.C.

**30) 1839**
Op 19 mei 1839 maakt *Derk Hendrik Roes*, landbouwer op 'Rabelink' zijn *testament*. Tot enige en universele *erfgenamen* stelt hij zijn ouders, *Engelbert Roes* en *Berendje Rabeling* (GA 0168 1249 akteno.319).

**31) 1845**
Op 11 september 1845 trouwt *Derk Hendrik Roes (* 12-11-1798)*, zoon van Engelbart Roes, met *Maria Catharina Borggreven (* 27-09-1816)*, dochter van de Silvoldse leerlooier Gerrit Jan Borggreven Hij neemt de boerderij omstreeks 1845 over. Derk Hendrik overlijdt op 3 augustus 1868 in huis no.240 (Info Theo Weening Ede).

**32) 1876**
Op *10 oktober 1876* koopt *Derk Jan Weening* (*1836 - † 1929), landbouwer te Herwen en op 31-01-1867 gehuwd met *Johanna Kraaijenbrink* (*07-02-1846 -† 08-07-1932), de bouwplaats 'Rabelink' (21 ha groot) van *Maria Catharina Borggreven*, weduwe van Derk Hendrik Roes, voor *f. 18.500,- -* (Info Theo Weening Ede).
**33) 1898**
In *1898* wordt 'Rabelink' gesplitst in 'Oud Rabelink' en 'Nieuw Rabelink'. *'Nieuw Rabelink'* (Rabelingstraat 14) wordt in *1898* gebouwd voor de op dat moment oudste zoon van Derk Jan Weening (x Johanna Kraaijenbrink), *Theodoor Gerrit Weening* (*30-06-1872 - † 28-01-1966; 25-08-1898 x Everdina Seinhorst *18-12-1874 -† 31-10-1962) (Info Theo Weening Ede en www.familieweening.nl).
*Opmerkingen op basis van info Theo Weening Ede:*
- De jongste zoon van Theodoor Gerrit Weening (x Everdina Seinhorst), *Theodoor Gerrit Weening* (*1912 - † 1992; x Hendrika Vrieselaar) neemt in *1943* 'Nieuw Rabelink' over;
- de jongste zoon van Theodoor Gerrit Weening (x Hendrika Vrieselaar), *Evert Weening* (*1947; 1983 x Maria Meuleman), neemt in *1977* het bedrijf over

**34) 1908**
Derk Jan Weening en diens echtgenote, Johanna Kraaijenbrink, zetten de boerderij in *1908* over op hun zoon, *Johan Derk Weening*. Zelf bouwen zij in dat jaar een nieuwe boerderij, 'Klein Rabelink', waarop zij gaan wonen
**35) 1937**
In *1937* neemt *Johan Derk Weening* de boerderij van zijn vader, Johan Derk Weening, over.
**36) 1957**
In *1957* wordt de boerderij *afgebroken* en er wordt een *nieuw woonhuis* gebouwd (Info; Theo Weening Ede).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Klein Rabelink***
## *Rabelingstraat 16*
## *(B 500)*



1661 Woonhuis van boerderij "Klein Rabeling"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 16 |

***- Namen:***

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Klein Rabelink' onder nummer 500 ingetekend.

***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 122b

***- Huidig adres:***
'Klein Rabelink', gebouwd in 1823, bestaat niet meer. Het huidige 'Klein Rabelink', gebouwd in 1908 door Derk Jan Weening (x Johanna Kraaijenbrink), heeft als adres: Rabelingstraat 16.


***- Oudste vermelding:***
1823

***- Beschrijving:***

***- Status:***
Daglonershuis.

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.500 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.500: huis en erf van G.A. Wensing.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*G.A.Wensing (x Theodora Lammers)*
***- Opmerkingen:***
1. Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.
2. Het *huidige 'Klein Rabelink'* staat op de hoek waar de Rabelingstraat en de Heidedijk elkaar kruisen (Rabelingstraat 16) en wordt daarom in de volksmond ook wel 'de Kruusweg' genoemd. Het is gebouwd in *1908* door Derk Jan Weening (x Johanna Kraaijenbrink) van 'Oud Rabelink' (Rabelingstraat 12) (Info: Theo Weening Ede).

***Gegevens***

**1) 1823**
'Klein Rabelink', een *daglonershuisje*, is gebouwd in *1823*. De eerste bewoner is *G.A.Wensing* (Info: Theo Weening Ede).

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 122b -*** *(foto 33)*
***Wensink (Antonij Gradus),*** * 1782, ***wever***
***Lammers (Theodora),*** * 1784, zonder
Frazer (Thomas), * 1813, zonder

**3) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 255*** (f.354, B 500, 'Klein Rabelink')
***Wensink (Gradus Antonij),*** 46, Aalten, ***wever***
***Lamers (Theodora),*** 44, Varsseveld, zonder
Buijl (Gerrit Jan), 14, Varsseveld, zonder
Buijl (Aleida), 7, Varsseveld, zonder
Alle 4 R.C.

**4) ± 1900**
'Klein Rabelink' is omstreeks 1900 afgebroken (Info Theo Weening Ede).

*Opmerkingen op basis van info Theo Weening Ede:*
- Wat nu in Silvolde bekend staat als 'Klein Rabelink' (Rabelingstraat 16) is een in *1908* door Derk Jan Weening gebouwde boerderij;
- deze boerderij wordt vanaf 1908 tot hun dood bewoond door Derk Jan Weening en Johanna Kraaijenbrink;
- Derk Jan Weening wordt op deze boerderij in *1932* opgevolgd door *Derk Jan Weening (x Grada Kranen)*, zoon van Theodoor Gerrit Weening van 'Nieuw Rabelink' (Rabelingstraat 14);
- in *mei 1969* verkoopt Derk Jan Weening de boerderij aan zijn zoon, *Theo Weening;*
- op *2 augustus 1999* verkoopt Theo Weening de boerderij en de grond.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Nieuw Rabelink- Evert Weening***
## ***(B …..)***
## ***Zie Rabelink***



**1658 Woonhuis van boerderij "Nieuw Rabeling"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 14 |



**1660 Schuren behorende bij boerderij "Nieuw Rab**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Rabelingstraat 14 |




Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Ramaker***
## *Oude Dinxperloseweg 63*
## *(C 82)*



**1554 Boerderij de 'Ramaker'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 63 |



**1556 Schuur bij boerderij de 'Ramaker'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 63 |



**1555 Schuren met voersilo bij boerderij de "R**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 63 |

***- Namen:***

1647: Entinck Steetien; 1683 en 1693: Enting Steedjen; 1699: Raemakers; 1795: Ramaker; 1805, 1828: den Ramaker.


***- Ligging:***

Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'Ramaker' ingetekend onder nummer 82.

- C 82: erf, huis en schuur 00 h 14 a 80 c Vorst van Hohenzollern Sigmaringen; r.v.o. Steven Colenbrander (moet zijn: Harmen Kolenbrander).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 156
Jaren 1830-1840: B 223
***- Huidig adres:***
Bert Luiten, Oude Dinxperloseweg 63 7064 KW Silvolde. Tel.: 0315 - 34 61 36.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Keuter/bouwplaats.
***- Afbeeldingen:***
1 Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.82 (1828);
2 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) pp.190 en 191.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.82: erf, huis en schuur van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Steven Colenbrander.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloynus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Steven Colenbrander: 111.
***- Bewoners:***
*Willem Entinck (x …) - Steven Kolenbrander (x Berentjen Vriesen) - Harmen Kolenbrander (x Theodora Vonderhorst) - Bernardus Kolenbrander (x Wilhelmina Jolink) - Derk Jan Kolenbrander (x …) - Arent Heijink (x Hendrika Duitshof) - Hendrik W. Hoftijzer (x Berendina Vreman) - Willem Luiten (x Stien Scholten) - Bert Luiten (x Lia Pennings).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 111, is de geschiedenis van deze boerderij na te gaan:
- Artikelnummer 111

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 bestaat 'Entinck Steetien' uit
- *huis*, hof en bouwland: 2 morgen, en
- omtrent 2 morgen inslag met hiethorsten.
Op de boerderij staan opgaande heijsters (eikebomen).
De boerderij is eigendom van *Huis Bergh*.
De *pachter* in 1647 is de arme man *Willem Entinck*, die aan pacht f. 15 - 0 - 0 betaalt.
Verder betaalt hij de jaarlijkse (zaad)tiend die in 1647 een waarde heeft van 10 daalders. De verponding wordt betaald door de pachter (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.15 no.234; KM 52).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) 1683**
Op 1 februari 1683 wordt (o.a.) 'Enting Steedjen' door Bergh verpand. Het valt onder leen Wisch (GA 0209 327 f.24).

**3) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Ramaker'* (in het Rot van Pothof) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**4) 1805**
Op *31 december 1805* cedeert Bergh aan *J.H. Deurvorst* en diens echtgenote, Harmina Pierik (ouders van Gerrit Jan Deurvorst) het goed 'den Ramaker' genaamd onder Silvolde bij Terborg (GA 0209 338 f.37).

**5) 1826**
Op *7 december 1826* trouwen te Wisch: *Harmen Kolenbrander*, geboren te Silvolde op 2 februari 1801 als zoon van Steven Kolenbrander en Berentje Vriese en *Dora Vonderhorst*, geboren te Silvolde op 2 februari 1801 als dochter van Willem Vonderhorst en Geesken Vrieselder (Gemeente Wisch 1826 akteno.32; genlias).

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 156 -*** *(foto 37)*
***Colenbrander (Steven),*** * 1762, ***landbouwer***
***Vriesen (Berendjen),*** * 1763, zonder
***Colenbrander (Harmen),*** * 1797, ***landbouwer***
***Vonderhorst (Theodora),*** * 1800, zonder
Colenbrander (Steven), * 1827, zonder

**7) 1828**
Op *23 september 1828* cederen *Steven Kolenbrander* en *Berentjen Vriesen* aan de bij hen inwonende zoon, *Harmen Kolenbrander:*
- de weide met het bouwland, 'het Kwartier' genoemd, gelegen voor het huis op 'de Ramaker' onder Sillevold, groot ongeveer 2 bunder 12 roeden 89 ellen;
- een stuk bouwland, gelegen op het Overkampsveld onder Sillevold, tussen de landen van Hendrik Jan Meurs en Fredrikus Hafkenscheid, groot ongeveer 28 roeden 38 ellen;
- het *huis* en verder getimmer, staande op de bouwplaats 'de Ramaker';
  (De jaarlijkse huurwaarde van bovenstaande goederen wordt getaxeerd op f. 45,- -.)
- alle roerende goederen met een geschatte waarde van f. 300,- - (m.u.v. de klederen en lijfstoebehoren en het linnen en linnengoed welke zich in moeders kast bevindt welke na hun overlijden egaal onder de kinderen zal worden verdeeld)

op de volgende *voorwaarden*:
- zijn ouders *alimenteren*;
- zijn ouders *jaarlijks f. 15,- - zakgeld* uitkeren;
- voor zijn moeder tevens jaarlijks zaaien negen koppen lijnzaad en het daarvan afkomende vlas bewerken tot dat het wit doek is.

Mocht het tussen de ouders en de zoon niet harmoniëren, dan
. dient Harmanus aan zijn ouders af te staan: de kamer achter de schoorsteen met zoveel meubels en beddegoed als tot derzelver gebruik benodigd is;
. hen te voorzien van vrije brand;
. hen jaarlijks te geven: een half mud rogge, 70 koppen boekweit, 3 mud aardappels, 10 pond spek en 5 pond rundvlees;
. hen wekelijks een half pond boter te geven;
. hen dagelijks een halve kan zoete melk en twee kannen karnemelk te geven;
. hen jaarlijks f. 15, - - zakgeld te betalen, en
. voor zijn moeder jaarlijks te zaaien negen koppen lijnzaad en het daarvan afkomende vlas bewerken tot dat het wit doek is (GA 0168 1418 akteno.81).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 223*** (f.338, C 82, 'Ramaker')
***Kolenbrander (Steven),*** 67, Silvolde, ***landbouwer***
***Vriesen (Berendjen),*** 66, Varsseveld, zonder
***Kolenbrander (Harmen),*** 32, Silvolde, ***landbouwer***
***Vonderhorst (Dora),*** 28, Silvolde, zonder
Kolenbrander (Geertruida), ¾, Silvolde, zonder
Kolenbrander (Gerritjen), 18, Silvolde, zonder
Nagel (Dersken), 30, Silvolde, zonder
Alle 7 Prot.

**8) 1832**
In 1828/1832 is 'Ramaker' nog Berghs bezit. De opstallen zijn eigendom van de pachter, *Steven Colenbrander* (Kadastrale gegevens). Dit laatste is onjuist, moet zijn: Harmanus Kolenbrander.

**9) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op Huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Hermanus Kolenbrander* pacht voor 6 jaar voor *jaarlijks f. 85,- -:* 'Eene Katerstede*, 'Eltingstede' of 'Ramaker'* genaamd (GA 0168 893 akteno.51).

**10) 1832-heden**
Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) vermeldt op p.190 en p.191 het volgende over 'Ramaker':
- Rond 1825: *Steven Colenbrander* (*1762) x *Berendjen Vriesen* (*1763);
- 1830-1867: *Harmen Kolenbrander* (*1797) x *Theodora Vonderhorst* (*1801);
- Opvolger: zoon *Bernardus Kolenbrander* (1831-1922) x (13-06-1867) *Wilhelmina Jolink* (*1843). Zij kopen in *1876* 'Ramaker' van Bergh;
- 1922: *Derk Jan Kolenbrander* (1876-1928);
- 1928: *Arent Heijink* (*1905) x *Hendrika Duitshof* (*1903);
- 1935: *pachter Hendrik W.Hoftijzer* (*1906) x *Berendine (Dina) Vreman* (*1905). Kinderen: Gerrit, Doortje en Han;
- 1967: het bedrijf komt in handen van *Willem (Wim) H.Luiten* (*1938) x *Stien Scholten* (1941-1990). Kinderen: Bert, Erwin en Jos. Wim verhuist in 2004 naar Beek;
- 2004-2005: maatschap *Wim en Jos Luiten.* Het melkveebedrijf wordt beëindigd.
- 2005: de boerderij wordt verkocht aan *Bert Luiten x Lia Pennings.* Kinderen: Jaron, Arjan, Robert en Martijn. Jos Luiten x Danielle nemen het bedrijf van haar ouders in de Heurne over en gaan daar wonen.

## ***Reimes Ende***
## ***Oude Dinxperloseweg 65***
## ***(C 111)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1699: Reijmes ijnde; 1699, 1733, 1747, 1796: Reijmes/Reimes IJnde/Eynde/Ende; 1724: Romesende; 1828/1832: Remmersende; nu: Remmesend
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) uit 1828 is 'Remmerend' ingetekend onder nummer 111. Het ligt, met de voorkant van het huis naar het zuiden, aan 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Oude Dinxperloseweg) tegenover 'de Galgendijk' in de Lichtenberg.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat in 1908 'Remmersende' nog op ongeveer dezelfde plaats ligt.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat de plaats van 't Remmersend' gelijk is gebleven, maar dat de bebouwing aanzienlijk is veranderd.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 154
Jaren 1830-1840: B 221
***- Huidig adres:***
- D.G.(Gerri) Suselbeek-Haank, Oude Dinxperloseweg 65 7064 KW Silvolde. Tel.: 0315 - 68 35 70 (het originele Reimes Ende);
- Timmerfabriek Suselbeek BV, Oude Dinxperloseweg 65 A 7064 KW Silvolde. Tel.: 0315 - 68 58 41;
- J. (Johan) T. Suselbeek, Oude Dinxperloseweg 67 7064 KW Silvolde. Tel.: 0315 - 63 08 18 (woning uit 1951).

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1699
***- Beschrijving:***
Een verklaring voor de naam 'Reimes Ende' heb ik niet. Mogelijk dat de gronden waarop de boerderij 'Reimes Ende' stond in vroegere eeuwen toebehoorde aan de boerderij 'Romen' ('Timmermansstede/de Sluiter') en het stuk waarop 'Reimes Ende' stond het einde van dit grondgebied vormde: het einde van 'Romen' dus.
Achter 'Reimes Ende' ligt in 1797 een weidje, eveneens 't Reijmers Ende' genoemd, met daarop een huis en getimmer, dat later 'de Nagtegaal' gaat heten en dat in 1797 wordt overgezet door Hendrik Messing van 'de Kleine Kroeze' naar Derk Meynen, de nieuwe eigenaar van 'de Kleine Kroeze'. Die laatste verkoopt op 26 mei 1802 (transport op 2 november 1802) het Erve en Goed 'het Reimes Ende of den Nagtegaal' aan Bernardus Pothoff.
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.111 (1828);
2. 'Met het oog op Silvolde' p.244, 245;
3. 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) pp.192 t/m 195.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.111: huis en erf van de Weduwe van Johan Suselbeek.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe Johan Suselbeek: 287.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Bewoners:***
*Herman Busveld (x ...) - Jan Romesende (x ...) - Harmen Brussen (x Dersken Biermans) - Berend Brussen (x Elsken Oymans) - Garret Brussen - Johannes Suselbeek (x Harmina Brussen) - Engelbert Suselbeek (x Gerritjen Onstenk) - Hendrik Suselbeek (x Grada Berkelder) - Herman Suselbeek (x Dina Weening) - Hendrik D. Suselbeek (x Dina G.Haank) - J. (Hans) Th.Suselbeek (x Theodora J.J.Wouters) - Johan H.Suselbeek (x Carolien Frazer).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastraleartikelen, te beginnen met nummer 287, is de historie van dit pand te traceren:
- Artikelnummer *287* (DSCF 4978) *weduwe Johan Suselbeek* arbeider Sillevolde.
  * 287/2 *C 111 huis* en erf 16 70. Gaat naar 888/3.
  287/3 C 112 tuin 11 20. Gaat naar 888/4.
  Bel.1855.
- Artikelnummer 888: niet gevonden.
- Artikelnummer *1585* (DSCF 2406) *Hendrik Suselbeek/Suzelbeek* timmerman Silvolde.
  * 1585/9
- Artikelnummer *2573* (DSCF 3378) *Herman Suselbeek* timmerman en landbouwer Silvolde (Kroezenhoek) dj.1919.
  * 2573/1 C 99 boschweide 02 62 20. Komt van 2484/120 (= familie Van Schuijlenburch) en gaat naar: niet vermeld.
  * 2573/2 C 613 bouwland 01 35 60. *Dj.1921 Stichting enz.* Komt van 1585/4 en gaat naar 2573/7.
  * 2573/3 *C 878 huis, schuur*, erf 17 15. *Dj.1920 Slooping enz.* Komt van 1585/9 en gaat naar 2573/6.
  * 2573/4 C 879 bouwgrond 09 25 *Dj.1921 Stichting enz.* Komt van 1585/10 en gaat naar 2573/7.
  * 2573/5 C 890 bouw- en weiland 01 34 00. Dj.1935 Vereeniging. Komt van 1585/12 en gaat naar 2573/13.
  1917.
  * 2573/6 *C 878 huis, schuur*, bouwland 17 15. *Dj.1921 Slooping enz.* Komt van 2573/3 en gaat naar 2573/7.
  1920.
  * 2573/7 *Remmersende C 981 huis, schuur*, bouw- en weiland 01 62 00. *Dj.1923 Bijbouw.* Komt van 2573/2, 4, 6 en gaat naar 2573/9.
  1921.
  * 2573/8 B 900 bosch 20 80. Dj.1957 scheiding. Komt van 2993/1 (Familie Thijssen en vervolgens Theodorus Sloot uit IJsselhunten) en gaat naar: niet vermeld.
  1922.
  * 2573/9 *Remmersende C 981 huis*, bouw- en weiland 01 62 00. Dj.1924. *Dj.1928 Verkoop.* Komt van 2573/7 en gaat naar 2573/10.
  1923.
  * 2573/10 Remmersende C 981 huis, schuur 01 62 00. *Dj.1935 Vereen. en Redres*. Komt van 2573/9 en gaat naar 2573/13.
  * - - C 737 gedeeltelijk. Komt van 3175/7 (= Derk Jan Kolenbrander) en gaat naar: niet vermeld.
  * - - C 738 gedeeltelijk. Komt van 3175/8 en gaat naar: niet vermeld.
  1928.
  * 2573/11 Kroezenhoek C 993 wei- en bouwland 01 01 10. *Dj.1957 Scheiding.* Komt van 3175/7, 8 en gaat naar 4505/2.
  1929.
  * 2573/12 *Nieuw Rabelink B 1794 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 42 02. *Dj.1955 Verkoop.* Komt van 2990/1 en gaat naar 3943/3.
  1934.
  (Artikelnummer *2990* (DSCF 3892) *Herman Suselbeek* timmerman Kroezenhoek. *Vruchtgebruik: Derk Jan Weening* landbouwer Nieuw Rabelink Silvolde en vervolgens diens weduwe, *Johanna Kraaijenbrink*. Dj.1931 Successie. * 2990/1 B 1794 huis, schuur, bouw- en weiland 02 42 02. Dj.1934 successie. Komt van 2039/13 en gaat naar 2573/12. 1917.)).
  (Artikelnummer *2039* (DSCF 1970) *Derk Jan Weening* landbouwer op Rabelink Silvolde. * 2039/1 B 1188 bouwland 01 54 60. Bel.1894. Komt van 1370/1 en gaat naar:n.v.)).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Gegevens***

**1) 1699**

Op *24 mei 1699* verkoopt *Herman Busveld* en zijn kinderen in uiterste nood aan *Enneken Lamans* zijn *behuisinge* en land *'Reijmes ijnde'* in het kerspel Silvolde tussen 'Raemakers' en 'Bergerslaegh' met het ene einde aan de straat gelegen, voor *100 rixt dl Holl*. (GA 0209 327 f.26).

**2) 1724**

Volgens het Lagerbuch Wisch d.d. 4 september 1724 moet *Jan Romesende* elk jaar een handdienst (met de schop) verrichten (GA 0443 27).

**3) 1733**

In mei 1733 is *Garth Brussen*, gehuwd met *Wendele Brussen*, al overleden. Kinderen: Arent Brussen (x Gertjen Klein Ruesinck), Geesken Brussen (x Gart Jan Goosens), Elsken Klein Hesselinck en haar zonen Arent en Berent Brussen.
Op *14 mei 1733* verkopen de erfgenamen van Garth Brussen, die in het bezit zijn van 4/5 gedeelte van 'Reymes Eynde' met het getimmer daarop, dat bewoond wordt door *Harmen Brussen* en *Dersken Biermans*, voor *500 Caroli gl a 20 st.* 't stuck Holl. aan hun neef en erfgenaam Harmen Brussen, gehuwd met Dersken Biermans. Het verkochte ligt in het kerspel Silvolde tussen 'Bargerslag', 'den Ramaker' en 'Geurinck'. Het transport vindt plaats op 16 mei 1733 (GA 0209 328 f.58 e.v.).
Op 16 mei 1733 lenen Harmen Brussen x Dersken Biermans op 'Reimes Eijnde'. Dat ligt tussen 'Bargerslag', 'den Ramaker' en 'den Geurinck'. Royement register 12 mei 1747 (GA 0209 328 f.59

**4) 1747**

Op 13 mei 1747 lenen *Harmen Brussen* en *Dersken Biermans*, op 'Reimes Ende', dat hun eigendom is, geld. 'Reimes Ende' ligt in het kerspel Silvolde tussen 'Bargerslag', 'den Ramaker' en 'de Geurink' (GA 0209 328 f.235).

**5) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Berend Brussen* (in het Rot van Pothof) *2 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969). Berend Brussen en zijn ongehuwde zoon, *Garret Brussen*, zijn dus de enige bewoners van dit boerderijtje.

**6) 1796**

Op *28 maart 1796* zet *Bernd Brussen*, die gehuwd was met *Elsken Oymans*, huis en hof 'Reijmes Ende' over op zijn zoon *Garret Brussen* (GA 0209 336 f.80).

**7) 1803**

- *Bernd Brussen*, weduwnaar van *Elsken Oymans*, en zijn *innocente zoon*, *Garret Brussen*, zijn eigenaren van 't Reijmes Ende'. Op *16 juli 1803* worden het bouwvallige huis, enig land- en weidegrond, enige meubelen en twee beesten overgezet naar *Johannes Suselbeek*, gehuwd met *Harmina Brussen*, dochter van Bernd Brussen. Als tegenprestatie: een alimentatiecontract (GA 0209 337 f.17).
  *Opmerking:*
  *Johannes Suselbeek* was afkomstig van *'het Muggensteedje'*, gelegen tegenover 'de Vliege' en 'Keurns', dat hij op 30 juli 1796 had gekocht van *Elsken Heiting*, de weduwe van Tönnis Wenink (tot begin 1800 woonachtig op 'den Enselman') voor f. 800,- -. Het transport vindt plaats op 20 juli 1797 (GA 0209 335 f.131). Johan Willem Suselbeek verkoopt 'de Mugge' voor hetzelfde bedrag op 2 oktober 1802 aan *Bernardus Spijk* en diens toekomstige derde echtgenote, Engelina Derksen. Het transport vindt plaats op 30 december 1802 (GA 0209 336 f.242).
- Op 22 oktober 1803 lenen *Johannes Suselbeek* en diens echtgenote, *Harmina Brussen*, geld met als onderpand: *'Reijmers Ende'* (huis, hof, weide, bosgrond) (GA 0209 337 f.28).

**8) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 154 -*** *(foto 37)*
***Brusse (Wilmina), Wed. Johannes Suselbeek,*** * 1760, ***zonder***
Brussen (Gerrit), * 1766, zonder
Suselbeek (Engelbert), * 1796. dekker

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 221*** (f.338, C 111, 'Reimes Ende')
***Brusse (Harmina) Weduwe Johannes Suselbeek,*** 69, Wisch, zonder
Suselbeek (Engelbart), 33, Ambt Doetinchem, ongehuwd, strodekker
Alle 2 Prot.

**10) 1828/1832-heden**
Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) vermeldt op p.192 en p.194 het volgende over 'Remmesend':

- *1825-18..: Wilmina Brusse*, weduwe van Johannes Suselbeek;
- *opvolger:* zoon, *Engelbert Suselbeek* (*1796), strodekker, x Gerritjen Onstenk (*1815);
- *opvolger: Hendrik Suselbeek* (1849-1919) x Grada Berkelder (*1849). Hendrik Suselbeek begint in 1873 een *timmerbedrijf*;
- *1919-1945: Herman Suselbeek* (*1884) x Dina Weening (*1883); Herman bouwt in 1921 het timmerbedrijf om tot een een *machinaal timmerbedrijf*;
- *1945-1978: Hendrik D.Suselbeek* (1913-1997) x Dina G. Haank (*1918). Toen in 1951 de oude fabrieksruimte op nummer 65 ontoereikend bleek, werd door Hendrik D. Suselbeek op het naastliggende terrein een *nieuwe woning* (Oude Dinxperloseweg 67) met een geheel nieuwe bedrijfsruimte gebouwd. In 1963 werd de eerste hal gebouwd en in 1972 de tweede. Een nieuwe hal ter grootte van 900 vierkante meter voor de montage van de kozijnen werd in 1978 gebouwd
- *1978-2005: J. (Hans) Th. Suselbeek* (*1948) x Theodora J.J.Wouters (*1949). In 1988 werd een nieuwe spuithal en in 1992 een nieuw kantoorgebouw gezet. De laatste uitbreiding vond plaats in 1998: een montagehal met overkapping;
- *2005-heden: J. (Johan) H. Suselbeek* (*1977) x C. (Carolien) Frazer (*1977).

## ***de Reinder(t)***

*(Zie: 'de Nagelaer')*

## ***het Richtershuis***
## ***Doetinchemseweg Terborg***
## ***(A 278)***




***Namen:*** het Richtershuis, het Aalbershuis.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 278.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 94a en 94b
Jaren 1830-1840: B 292

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huidig adres:***
Doetinchemseweg Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

***- Beschrijving:***
Omstreeks 1871 wordt op hetzelfde perceel een nieuw huis gebouwd.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
1. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.278 (1828);
2. 'Old Sillevold' voorjaar 2007 p.26.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.278: huis en erf van Everhard Aalbers.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832
***- Bewoners:***
*Aalbers (x ...) - Everhard Aalbers (x Gesina ten Cate)/Pieter Ebbenhout (x Catharina Itoren van Heijningen) – Everhard Aalbers (x Gesiena ten Cate)/Ferdinand Alexander van Olffen (X Johanna Verbraken)/Pieter Ebbenhout (x Cathrina van Heijningen) - Willem Barend Aalbers (x ...) - Everhard Gesinus Aalbers (x ...) - Gerrit Adriaan Boelen Huender (x Fredrika Christina Elizabet Thomsen) -*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.2, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 te volgen:
- Artikelnummer *2*: niet gevonden.
- Artikelnummer *458* (DSCF 4093) *Willem Barend Aalbers* Burgemeester Terborg en *Everhard Gesinus Aalbers* te Terborg en verdere erven van boven het vructgebruik in de volgno. 6,16,4,18,7,8,9,2,3,10,13,14,5.
  * 458/8 A 277 schuur 01 96 *1867 scheiding.* Komt van 26/3 (klopt niet !) en gaat naar 1198/6.
  * 458/9 *A 278 huis en erf* 10 10. 1867 scheiding. Komt van 27/4 (klopt niet !) en gaat naar 1198/1. Bel.1842.
- Artikelnummer *1198* (DSCF 0047 en 0048) dj. 1867 *Everhard Gesinus Aalbers* koopman Terborg (Wisch).
  * 1198/1 *A 278 huis en erf* 10 10. *dj.1869 bijbouw.* Komt van 458/9 en gaat naar 1198/19,20,21.
  * 1198/2 A 276 tuin 16 30. *dj.1869 bijbouw.* Komt van 458/7 en gaat naar 1198/20,21.
  * 1198/5 A 512 tuin 00 54. *dj.1876 verkoop.* Komt van 1115/7 en gaat naar 1115/18 (de Roode Leeuw).
  * 1198/6 A 277 schuur 01 96. *dj.1876 verkoop.* Komt van 458/8 en gaat naar 1115/16 (de Roode Leeuw).
  Bel. 1868.
  * 1198/19 A 528 pakhuis en erf 00 90. *dj. 1876 verkoop.* Komt van 1198/1 en gaat naar 551/38 (wordt huis en erf van de leerlooijer Gerrit Arina Boelen Huender).

Historisch Archief Sivolde - Lanz

* 1198/20 *A 529 huis schuur en erf* 10 40. *dj.1871 bijbouw*. Komt 1198/1,2 en gaat naar 1198/22. Bel.1869.
* 1198/21 A 530 tuin 14 70. 1878 gedel. Komt van 1198/1,2 en gaat naar 554/54.56 (moet zijn 551/54,56) en 1115/19,20 (de Roode Leeuw).
* 1198/22 *A 535 huis en erf* 10 40. *dj.1873 exp.* Komt van 1198/20 en gaat naar 1198/23. Bel. 1871.
* 1198/23 *A 535 huis, pakhuis, erf* 10 40. *dj.1874 splitsing.* Komt van 1198/22 en gaat naar 1198/24,25.
* 1198/24 *A 561 huis, schuur, erf* 08 30. *1876 verkoop.* Komt van 1198/23 en gaat naar 551/39.
* 1198/25 *A 562 huis en erf* 02 20. *1876 verkoop.* Komt van 1198/23 en gaat naar 551/40.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 94a -*** *(foto 30)*
***Aalbers (Everhard)***
***- 94b -*** *(foto 30)*
***Ebbenhout (Pieter),*** * 1797
***van Heijningen (Catharina Itoren),*** * 1791, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 292*** (f.373, A 278, 'het Richtershuis')
***Aalbers (Everhard),*** 69, Silvolde, ***grondeigenaar***, overleden
***ten Cate (Gesiena),*** 56, - , zonder
Aalbers (Willem Barend), 21, zonder
Colenbrander (Dina Willemina), 24, Silvolde, meid
Alle 3 R.C.

***van Olffen (Ferdinand Alexander),*** 35, Ontvanger der Registratie
***Verbraken (Johanna),*** 30
van Olffen (louise Cardine), 22
van Olffen (Charles Henri), 10
van Olffen (Henri Florin), 7
van Olffen (Theresia Selestina), 5
Seger (Maria), 23, dienstmeid
Alle 7 R.C.

***Ebbenhout (Pieter),*** 33, Enkhuizen, Ontvanger der Registratie
***van Heijningen (Catharina),*** 38, Amsterdam, zonder
Ebbenhout (Anna Catharina, Maria Vrouwlina), 5 mnd, Terborg
van Heijningen (Anna Clementia), 36, Amsterdam
Witting (Johanna), 20, Emmerik, zoogvrouw, R.C.
Mebeler (Aleida), 36, Gendringen, dienstmeid, Prot.
De bovenste 4 alle Prot. De bovenste 4 uit de Gemeente vertrokken.

**2) 1840**
Op 25 augustus 1840 vindt een *boedelscheiding* plaats tussen de erfgenamen van wijlen *Everhard Aalbers*:
- *Gesina ten Cate*, de weduwe van Everhard Aalbers;
- *Bartha Catharina Aleida Margaretha Aalbers*, dochter van Everhard Aalbers en gehuwd met de Nijbroekse predikant Rutger Hendrik Huender;
- *Willem Barend Aalbers*, burgemeester en secretaris van de Gemeente Wisch, zoon van Everhard Aalbers.

De *boedel* heeft een waarde van *f. 20.568,-* - en bestaat o.a. uit
- een *huis*, erf, schuur en tuin (A 276, 277, 278): *f. 3.700,- -;*
- de *inboedel*: *f. 3.600,- -;*
- een weide (A 281): f. 2.400,- -;

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- een lening aan de Gereformeerde Kerk van Terborg: f. 2.000,- -;
- leningen aan de Gereformeerde Kerk van Sillevold f. 655,- - en ten laste van die Kerk f. 48,- - voor een betaling aan de Emmerikse orgelmaker H.R.Cleff.

De weduwe heeft recht op f. 10.284,- - en elk van de kinderen op f. 5.142,- -.
Willem Barend Aalbers krijgt:
- het huis, erf, schuur en tuin (A 276, 277, 278);
- de weide (A 281);
- een stuk bouwland (A 248), 'de Vinkensteege' genaamd, met een geschatte waarde van f 300,- -.

Willem moet aan zijn moeder en zuster uitkeren: f. 1.258,- - (GA 0168 1249 akteno.445).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***Roes***

*(Zie: 'Nagelaer')*

## ***Romen***

*(Zie: 'Timmermansstede')*

## ***Roterdinck***

*(Zie: 'Belterman')*

## ***de Roska***

***m***


***Silvoldseweg Terborg***
***(A 264)***




- ***Namen:*** 'de Roskam'.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 264.
- A 264 huis en erf 00 ha 04 a 00 ca *Jan Piepers.*
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 92
Jaren 1830-1840: B 298
***- Huidig adres:***
Silvoldseweg Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1739
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.264 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.264:
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832
***- Bewoners:***
*Jan Goosens (x Elisabeth te Mebel/Remelingh) - Garret Jan Gosens (x Harmina Janknegt) - Jan Piepers (x Hendrica Gosens) -*
***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met no.

***Gegevens***

**1) 1739**
*Jan Goosens x Elisabeth te Mebel.* Hun *huis* en hoven: even buiten de poort der stad Borgh kerspel Silvolde *naast* de behuizinge en hof van wijlen *Jurien van Bullingen* (GA 0209 328 f.140 6 juli 1739).

**2) 1740**
*Jan Goosens x Elisabeth Remelingh*: *huis*, *schuur* en hooven en specie den Neuwlicks aengegraven hof uit de gemeente in den kerspel Silvolde even voor de poorte der stadt Borgh *aldernaest* de behuisinge

Historisch Archief Silvolde - Lanz

en hof van wijlen *Hans Jurien van Bullingen* ter eenere en den sogenoemde *Sandbergh* ter andere sijde (GA 0209 328 f. 145 20 juni 1740).

**3) 1743**
*Jan Goosens x Eliabeth Remelingh*: *huis, schuur* en hof in den kerspel Silvolde *aldernaast* die van *Jan Hendrik van Bullingen* en de Sandbergh kort voor de poorte der stad Borgh (GA 0209 328 f.200 16 Juli 1743).
Jan Goosens Senior x Elisabeth Remelingh. Schoonzoon: *Jan Brinkhuis* (GA 0209 345 1e pak 16 juli 1743).

**4) 1795**
Volgens de inwonerslijst van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van de *Weduwe Gosens* (in Voorentjes Rot)) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**5) 1797**
0209 335 f.112 20 april 1797: Harmina Janknegt, weduwe van Garret Jan Gosens. Dochter: Hendrica Gosens x Jan Piepers. Lening van Gradus Messing x Hilleken Brugmans ad f. 500,- - 4%. Pand: huis, schuur en where voor de stad Borg buurschap S.
0209 338 f.11 24 augustus 1797: Oversetting Ermijna Janknegt, weduwe van Garret Jan Gosens en kinderen Jan, Susanna, Hendrik Jan, Aaltjen enz. Jan Piepers x Hendrica Gosens. O.a. 3 schepels gezaaij op de Ketelcamp – huis en hof staande voor de Poorte der stad Borg bewoond door Ermijne Janknegt + inboedel. Betaling: f. 1400,- -. De helft Ermijne. Rente: 2 ducaten per jaar. Elk van de 5 kinderen krijgt (van die f. 1400,- - + uit.) f. 156,- -

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 92 -*** *(foto 30)*
***Piepers (Jan),*** * 1754, ***Herbergier***
***Goossens (Hendrika),*** * 1760, zonder
Piepers (Albertus), * 1795, Metzelaar

**7) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 298*** (f.375, A 264, 'de Roskam')
***Piepers (Jan),*** 72, Gildenhuis, zonder
***Gosen (Hendrika),*** 67, Silvolde, zonder
Piepers (Albertus), 36, Terborg, metzelaar
Alle 3 Prot. (niet vermeld)
Vogelzang (Joseph Hartog), 30, Bredevoord, koopman, Isr.

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


***<u>Rouwenslagskempken</u>***
***<u>Vrieselaar</u>***
***Lange Dijk 4***
***(D ...)***

Historisch Archief Silvolde - Lanz



't Rouweslagskemken, circa 1950






***- Namen:***
***- Ligging:***
***- Huisnummers:***
***<u>- Huidig adres:</u>***
Lange Dijk 4 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Ongeveer 1835
***- Beschrijving:***
Afbraak en nieuwbouw.
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
- Bulletin 'Old Sillevold' jaargang 15 Najaar 2012 p.p.19-22;
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B Blad 3 no. (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Silvoldsche Buurt) Blad 3 no. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832
***- Bewoners:***
*Ter Horst (x Lensink) - Borkens (x Terhorst) - Vrieselaar (x Vossers)- Gerhardus Engelbertus Vrieselaar (1$^{e}$x: Dina Aleida Heijink; 2$^{e}$ x:Gerritjen Everdina Garsen)- Gerrit Vrieselaar (x ...)- Maarten Kuiperij (x Anneke Vrieselaar).*
***- Kadastrale gegevens:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Scheper/de Keijzer***
## *Kapelweg 10*
## *(B 681)*



**1406 Boerderij 'De Keizer'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 10 |



**1405 Boerderij 'De Keizer'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 10 |

***- Namen:***
1734: de Scheeper/Jantjes weyde/Jantjes Hoff; 1740, 1749: Scheepersplaats/Jantjes weyde; 1755: de Scheper; 1828, 1849: de Keizer.
***- Ligging:***
'De Keizer' is in 1828 ingetekend op Kaartblad 3 van de Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch onder nummer 681. Het ligt dan aan 'de weg van Sillevolde naar Breembroek', de huidige Kapelweg. Komend vanaf Silvolde vanaf 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Oude Dinxperloseweg) ligt 'de Keizer' aan de rechterkant van die weg, ongeveer 200 meter vanaf de 2e driesprong (met de Goorweg). Ruim 70 meter voor 'de Keizer' ligt aan dezelfde kant van de weg 'de Knipper'. De weg waaraan 'de Keizer' en 'de Knipper' liggen, wordt in de 18e eeuw ook wel 'Kniper strate', 'Cempinks straate' en 'Kemper straate' genoemd.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we op de plaats van 'de Keizer' nog bebouwing.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 136
Jaren 1830-1840: B 239
Jaren 1840-1850: B 274
***- Huidig adres:***
Kapelweg 10 - 7064 KP- Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1686.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Beschrijving:***
In een stuk uit 1734 wordt gezegd dat ‘de Scheeper of Jantjes weyde’ een ‘caatstede is, die ligt tussen de Kempen- en de Geesenstraat; dus tussen de Kapelweg en de Geurinkstraat.
***- Status:***
Allodiale caetstede
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B Blad 3 no. 681 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Silvoldsche Buurt) Blad 3 no.681: huis en erf van Hendrik Keizer.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Hendrik Keijzer: 132.
***- Bewoners:***
*Hendrik Nellissen (x Jantjen Janssen) - Lucas Rabelinck (1e x: Jantjen Janssen) - Gosen Keijser (x Dersken Nellissen) - Hendrik Keijzer (x Grada Pothoff) - Gradus Keijser (x Theodora Emsing) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de arikelen uit de kadastrale leggers, te beginnen met no.132, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *132* (DSCF 4795) *Hendrik Keijzer* landbouwer Silvolde.
  * 132/5 *B 681 huis* en erf 07 90. scheid. R15 dj.1841. Gaat naar 496/5.
  08 06 10 bel.1832.
  11 98 90 bel.1835.
- Artikelnummer *496* (DSCF 4112) *Gerhardus Keizer* landbouwer Silvolde.
  * 496/5 *B 681 huis* en erf 07 90. Komt van 132/5 en gaat naar 733/1.
  07 58 90. bel.1841.

<u>*Opmerking:*</u> Omstreeks 1846 bouwt de houtskolenbrander Hendrik Keijser een huis (B 733) in het perceel B 459 (bouwland), zoals blijkt uit het volgende artikel.
- Artikelnummer *495* (DSCF 4111) *Hendrik Keijser* houtskolenbrander Sillevolde.
  * 495/6 *B 733 huis* en erf 01 50. *1848 vrijdom.* Komt van 495/1 (= B 459 bouwland) en gaat naar 670/3.
  04 45 00. bel.1842.
- Artikelnummer 670 (DSCF
- Artikelnummer 733: niet gevonden.

***Gegevens***

**1) 1734**
De *erfgenamen Belterman* - Jan Belterman (x Christina Borkens), Tunnis Belterman (x Elsken Lensinck), enz. - verkopen op *6 januari 1734* aan *Hendrik Nellissen* en diens echtgenote *Jantjen Janssen,* die op ‘Scheeper’ wonen, de halve caatstede ‘de Scheeper of Jantjes weyde’ (ook genoemd: ‘Jantjes Hoff’) voor *400 caroli guldens* (GA 0209 328 f.68).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) 1740**
*Hendrik Nellis* op ‘de Scheper’ en diens echtgenote, *Jantjen Janssen*, lenen geld om de stiefkinderen, die voor ¼ deel recht hebben op het door Hendrik en Jantjen bewoonde en geheel hun eigendom zijnde caetstede ‘Scheepersplaats of Jantjes weyde’ tussen de Kemperstraate en de Geesen straate uit te kunnen kopen (GA 0209 328 f.150).

**3) 1749**
Tussen ‘Schepersplaats’ en ‘het Meijhuis’ - ‘het Meijhuis’ ligt ruim 325 meter verder de Kapelweg in - ligt ‘Scheepersweydeken’. De helft van dit weideken wordt door *Lucas Rabelinck* en diens echtgenote, *Jantjen Jansen*, verkocht aan *Jan Bievinck* en diens echtgenote. Het transport vindt plaats op *29 januari 1749* (GA 0209 329 f.9). Het genoemde weiland heeft in 1828 perceelsnummer B 679, is 01 ha 28 a 30 ca groot en is dan eigendom van Hendrik Keizer.

**4) 1758**
Op 19 juli 1758 zet *Lucas Rabelinck*, weduwnaar van *Jantjen Jansen*, en zijn kinderen aan zijn stiefdochter/halfzus, *Dersken Nellissen*, de gehele Scheperij over, bestaande uit huis, inboedel en vee. Daar staat tegenover dat Dersken
- de schuld aan Grass ad f. 600,- - overneemt;
- de begrafeniskosten van haar moeder betaalt;
- de kosten van de magescheid i.v.m. het overlijden van haar vader voldoet;
- aan Janna en Stijne Nellissen elk f. 40,- - betaalt + een bed met toebehoren + een kast;
- aan Harmen ook f. 40,- - + een kleed;
- de onmondige zoon (zijn voogd is Andries Nellissen) zolang hij nog niet kan verdienen, in kost en kleding neemt;
- haar stiefvader, die gaat hertrouwen, in kost en drank neemt.

De stiefvader behoudt het haafken en het schopjen voor de deur (om in te timmeren) en wat hij verdient zal half voor hem en half voor de huishouding zijn. Ook behoudt de stiefvader 100 roeden van het hofken. Tevens behoudt de stiefvader de kamer achter de schoorsteen. Wanneer hij echter daarin trekt, hetgeen hij nog niet van plan is, dan hoeft Dersken hem niet langer in kost, e.d. te onderhouden (GA 0209 362).

**5) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *G.(Gosen) Keijser* (in Bievings Rot) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**6) 1804**
Op *20 november 1804* zetten *Gosen Keijser*, diens echtgenote, *Dersken Nellissen*, en hun kinderen aan hun zoon/broer, *Hendrick Keijser*, het huis, de schuur en verder getimmer, enz. over. Hendrick moet aan elk van zijn zusters 450 gulden uitkeren, voor zowel zijn vader als moeder voor elk voor 30 gulden zielmissen laten opdragen en gedurende 20 jaar jaarlijks voor hun zielerust een mis (jaargetijde) laten lezen (GA 0209 337 f.116).

**7) 1808**
Op *15 maart 1808* verkopen *Bernardus Pothoff* en diens echtgenote, *Gerritjen Kroets*, voor *f. 700,- -* aan *Hendrik Keijzer* een perceel *bosgrond*, *‘de Kempermaete’*, en een kampje *bouwland*, *‘Bievinkkampje of Kniper’*, gehoord hebbende onder het Erve en Goed ‘den Kempen’. De cessie heeft plaats op 16 mei 1808 (GA 0209 338 f.195).

**8) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 136 -*** *(foto 35)*
***Keijzer (Hendrik),*** * 1781, ***kolenbrander***
***Pothoff (Grada),*** * 1773, zonder
Keijzer (Gradus), * 1808, zonder
Keijzer (Jan), * 1811, zonder
Keijzer (Everdina), * 1806, zonder, overleden
Keijzer (Mientjen), * 1813, zonder

**9) Bevolkingsregister 1830-1840**

Historisch Archief Sivorde - Lanz

***- B 239*** (f.346, B 681, 'de Scheper')
***Keijzer (Hendrik),*** 50, Silvolde, ***landbouwer***
***Pothoff (Gerharda),*** 56, Ambt Doetinchem, zonder
Keijzer (Gerhardus), 21, Silvolde, zonder
Keijzer (Jan), 18, Silvolde, zonder
Keijzer (Willemina), 16, Silvolde, zonder
Arentsen (Theodora), 8, Gendringen, zonder
Alle 6 R.C.

**10) 1840**
Grada Pothof, de echtgenote van de houtskolenbrander Hendrik Keizer, is overleden. Het echtpaar heeft twee meerderjarige kinderen: Willemina Keizer, gehuwd met de onder Silvolde wonende landbouwer Hendrik Bongers, en de landbouwer Gerhardus Keizer. Op 22 februari 1840 gaan de weduwnaar en zijn beide kinderen over tot deling en scheiding der boedel. Die boedel bestaat uit:
1. De onroerende goederen B 460, B 459, B 708, B 703, B 714 met een waarde van f. 1500,- -;
2. De onroerende goederen B 637, B 644, B 645, B 680, B 681 (huis en erf), B 682, B 690, B 691 en B 692 ter waarde van f. 2500,- -
3. De roerende goederen met een waarde van f. 1600,- -;
4. Contante penningen: f. 400,- -, en
5. Vorderingen: f. 1000,- -. Totaal: f. 7000,- -.

- Vader krijgt hetgeen genoemd is onder 1, 3 en 4;
- Gerhardus krijgt hetgeen genoemd is onder 2, en
- Wilemina ontvangt: f. 750,- - van haar broer en hetgeen genoemd is onder 5 (GA 0168 1426 aktno.10).

Door deze deling krijgen Hendrik Keiser en diens zoon elk een eigen artikel: Hendrik no.495 en diens zoon no.496.

**11) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 274*** (f.177, B 681, vorig nummer B 239, ***'de Scheper/de Keijzer'***)
***Keijzer (Gerhardus),*** *kolenbrander*, * Silvolde
***Emsing (Theodora),*** zonder, * Dinxperlo
Keijzer (Gradus), -, * Silvolde
Keijzer (Johannes, Herman), -, * Silvolde
Keijzer (Bernadus), -, * Silvolde
Alle 5 r.k. Inschrijving 1/7 1847.

**12) 1849**
Op *26 januari 1849 overlijdt* zonder testament *Gradus Keijser*. Hij laat, behalve zijn echtgenote, *Theodora Emsing*, met wie hij in 1841 is gehuwd, *5 kinderen* na (Grada; Johannes Hermanus; Bernardus; Johanna; Gesina Christina) over wie als toeziend voogd is aangesteld de onder Silvolde wonende landbouwer Hendrik Bongers. Op *26 april 1849* wordt de boedel *geïnventariseerd en getaxeerd*. Dat laatste gebeurt door Johannes Gosselink, Amandus Borkens en Bernardus Bongers, alle landbouwers onder Silvolde.
Als onderdelen van het huis worden genoemd:
- de keuken;
- de kamer achter de schoorsteen;
- de kelder;
- het washuis;
- de zolder, en
- de deel.

Aan *vee* is aanwezig: een zwartbonte maal (f. 60,- -), een vale koe (f. 48,- -), een zwartbonte koe (f. 52,- -) en zeven kippen en een haan (f. 2,50). De waarde der *roerende goederen*, waaronder f. 75,- - aan contante gelden, bedraagt *f. 825,20.*
De bouwplaats 'de Keijser' bestaat uit: B 637 (bouwland), B 644 (weiland), B 645 (weiland), B 680 (bouwland), *B 681 (huis en erf),* B 682 (weiland), B 690 (bouwland), B 691 (bosgrond) en B 692 (bosgrond). De totale *grootte* is *07 53 90* en heeft een geschatte waarde van *f. 4990, - -.* De *schulden*, waaronder een lijkkist (f. 8,- -), bedragen *f. 877,76* . De weduwe heeft recht op f. 2428,72 en de vijf kinderen samen op f. 2428,72 (GA 0168 4547 akteno.1218).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***de Scheperij***


*(Zie: 'de Scheper')*

## ***Schepersplaats***

*(Zie: 'de Scheper')*

## ***de 'Scholtshof'***
## ***Vinkensteeg Terborg***
## ***(A 272 en A 272a)***

***- Namen:***
'Scholtshof'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 272 en de bij dit huis behorende katoenspinnerij onder 272a.
- A 272 : huis 00 h 02 a 50 c Bernhard Joseph Sommers en cons.
- A 272a: katoenspinnerij - (gedeelte van A 272) Bernhard Joseph Sommers en cons.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: geen huisnummer
Jaren 1830-1840: B 294
***- Huidig adres:***
Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1826
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Huis en katoenspinnerij
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.272 en 272a.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) 272 en 272a;
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de katoenspinner Bernard Jozef Sommers en cons.: 283.
***- Bewoners:***
*Bernard Jozef Sommers en cons. (Benning/Piepers) - Arnoldus Overkamp (1$^{e}$x: Fredrika Kirschbaum/ Kerseboom; 2$^{e}$x: Hendrica Schadron) –*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.283, is de geschiedenis van beide panden vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *283* (DSFC 3418) *Bernard Jozef Sommers* katoenspinner Sillevolde en mede eigenaaren in het gemeen.
 * 283/1 *A 272 huis en erf* 02 50. Gaat naar 462/1.
 * 283/2 *A 272a katoenspinnerij. Amotie* ...
- Artikelnummer *462* (DSCF 4095) *Arnoldus Overkamp* zonder Terborg.
 * 462/1 *A 272 huis en erf* 02 50. *R.13 verk.dj.1844.* Komt van 283/1 en gaat naar 547/1.
- Artikelnummer *547* (DSCF 4139) *Hermanus of Manus Hogenkamp* Terborg. Harmanus Hogenkamp te Zillevolde erfgenaam van Dora Mullink wijlen huisvr. Harmanus of Manus Hogenkamp Reg.50 no.2972 ½.
 * 547/1 *A 272 huis en erf* 02 50. *verkoop 1861.* Komt van 462/1 en gaat naar 1033/1.
 Bel. 1844.
 * 547/2 A 301 tuin 02 50. *verkoop 1861.* Komt van 607/1 (A 273 bouwland 08 60 van Gerrit Derk Jansen) en gaat naar 1033/1.
 *Johanna ten Holder* wed. Harmanus Hogenkamp erfgenaam Harmanus Hogenkamp Reg.50 no.2975 ½.
- Artikelnummer *1033* (DSCF 9872) *Margaritha Hogenkamp* vrouw van *Hendrik Ernst* timmerman Gaander Ambt Doetinchem.
 * 1033/1 *A 272 huis en erf* 02 50. *1862 Ged. Afbraak.* Komt van 547/1 en gaat naar 1033/3.
 * 1033/2 bij de Roskam A 301 tuin 02 50. *dj.1869 Stichting.* Komt van 547/2 en gaat naar 1033/4, 5.
 Bel. 1861.
 * 1033/3 *A 487 huis en erf* 02 50. Komt van 1033/1 en gaat naar 1033/5.
 Bel. 1862.
 * 1033/4 *A 531 huis en erf* 01 25. Komt van 1033/2 en gaat naar: niet vermeld.
 * 1033/5 *A 532 huis en erf* 03 75. 1871 vereeniging. Komt van 1033/2, 3 en gaat naar 1033/6.
 Bel. 1869.
 * 1033/6 *A 540 huis en erf* 04 55. *dj.1878 Splitsing.* Komt van 1033/5 weg en gaat naar 1033/7, 9.
 Bel. 1871.
 * 1033/7 *A 629 huis en erf* 01 65. Komt van 1033/6 en gaat naar: niet vermeld (= 1033/8).
 * 1033/8 *A 630 huis en erf* 01 50. *dj.1888 Sticht. Splits.* Komt van 1033/6 en gaat naar 1033/11, 13.
 * 1033/9 *A 631 huis en erf* 01 40. *dj.1887 Sticht.* Komt van 1033/6 en gaat naar 1033/10.
 Bel. 1878.
 * 1033/10 *A 631 huis, schuur, erf* 01 40. *dj.1888 Sticht.* Vereenig. Komt van 1033/9 en gaat naar 1033/12.
 Bel. 1887.
 * 1033/11 *A 772 huis en erf* 01 40. Komt van 1033/8 en gaat naar: niet vermeld.
 * 1033/12 *A 773 huis, schuur, erf* 01 50. Komt van 1033/8, 10 en gaat naar: niet vermeld.
 Bel. 1888.

***Gegevens***

**1) 1826**
Tussen het huis en erve van de logementhouder Gerrit van Dillen (‘de Rode Leeuw’) en de Jodenberg ligt een *hof*, groot 256 ellen, genaamd *‘Scholtshof’.* Deze hof is het *gemeenschappelijk eigendom* van
- de dagloonster *Jenneken Striekwold*, weduwe van *Hendrik Winters*;
- de schoenmaker *Frans Concelaar*;
- de landbouwer *Hendrik Willemsen* en diens echtgenote, *Theodora Winters,* wonende onder Etten;
- de onder Silvolde wonende kleermaker *Jan Concelaar*;
- de Arnhemse metselaar *Andries Concelaar*, en
- de te Wehl wonende kuiper *Hendrik Winters*.

Zij verkopen op *27 mei 1826* voor *f. 100,-* - de ‘Scholtshof’ aan de Bocholtse boomwolspinner *Bernard Joseph Sommers* (GA 0168 1417 1826 akteno.59).
*Opmerking:* Volgens de akten uit 1835 werd in 1826:
- de Bocholtse katoenspinner *Bernard Joseph Sommers* eigenaar van de *grond*, en
- *Bernardina Piepers*, weduwe van Bernard Benning, eigenaar van het *huis of gebouw en de pomp om dat tot een katoenspinnerij op te bouwen.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**2) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 294*** (f.374, A 272, huis bij katoenspinnerij)
***d Benning (Bernard),*** 20, Boekhold, katoenspinner
***d Sommers (Frans),*** 27, Boekhold, katoenspinner
Alle 2 R.C. Vertrokken naar Bocholt Koningrijk Pruissen 09-09-1831.

**3) 1835**
Op *19 juni en 3 juli 1835* laat *Bernardina Piepers* uit Bocholt, weduwe van *Bernard Benning*, voor zich en als gemachtigde van de Bocholtse katoenspinner *Bernard Joseph Sommers* door notaris Zuijdam veilen: *een huis, erve en pomp, staande en gelegen onder Sillevold in de gemeente Wisch, gequoteerd wijk B numero 294 belend tussen Gerrit van Dillen* ('De Roode Leeuw') *ter eenre en den Jodenberg ter andere zijde, volgens de kadastrale legger Sectie A Numero 272 en 272a, ingerigt geweest tot een katoenspinnerij.* De inzet op de eerste veilingdag bedraagt f.1200,- -. Gerrit van Dillen, kastelein voor Terborg biedt f.500,- -. Op de tweede veilingdag gaat niemand boven dit bod. Van Dillen wordt bedankt; de verkoop gaat niet door (GA 0168 1248 1835 aktenummers 47 en 54).
Volgens de akte uit 1838

**3) 1838**
Op *20 juni 1838* verkoopt Joseph Anton Felgemaker, heel- en vroedmeester te Wehl, als gevolmagtigde van de Bocholtse fabrikant *Bernard Joseph Sommers* en van de Bocholtse fabrikant *Bernardina Piepers*, weduwe van Bernard Benning, voor *f. 500,- -* aan *Arnoldus Overkamp*, vroeger steenbakker en thans buiten beroep te Terborg, *huis en erf* buiten de Zandpoort bij Terborg aan de Landsweg Doetinchem-Silvolde *Sectie A no.272.* Aan de ene zijde (E 271) ligt het eigendom van Jan Concelaar en aan de andere kant die van de Hervormde Kerk van Sillevold (E 274). Het gekochte is thans in pacht bij A. van Dillen, F.Concelaar en J.F.Neuhaus die hun pachttermijn mogen volmaken (GA 0168 1425 akteno.35).

**4) 1841**
Op *22 juni 1841* leent *Arnoldus Overkamp*, vroeger steenbakker (op 'de Toornmaat' in Rafelder onder Etten) en thans particulier, van de Terborgse winkelier *Daniel Boucher f. 200,- -* tegen 5% met als zekerheidstelling een *huis en erf*, staande en gelegen buiten de Zandpoort nabij Terborg aan de Landsweg van Doetinchem op Sillevolde, bij het kadaster voorkomende onder *Sectie A nummer 272.* Arnoldus Overkamp had al eerder van deze geldverstrekker f. 600,- - geleend, zodat hij nu een lening heeft van f. 800,- - (GA 0168 1428 akteno.3).

**5) 1843**
Op *24 maart 1843* verkopen *Arnoldus Overkamp* en diens 2e echtgenote, *Hendrica Schadron*, voor *f. 600,- -* aan de onder Silvolde wonende *Hermanus/Manus Hogenkamp huis en erf* buiten de Zandpoort nabij Terborg aan de Landsweg van Doetinchem op Sillevold, *Sectie A no.272*, groot 2 roeden en 50 ellen. De koper kan het aanvaarden op 1 april 1843, maar de verkoper mag het gedeelte dat door hem wordt bewoond, blijven bewonen tot 1 mei 1844 (GA 0168 4200 akteno.677).
*Opmerking:* Manus Hogenkamp is op dat moment pachter van de boerderij 'Pellen' (zie: 'Pellen')


. *Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***Scholtshuis***
## ***Vinkensteeg Terborg***
## ***(A 271)***

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 271.
- A 271: huis 00 h 01 a 53 c de *Weduwe Gerrit Winters*.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 95
Jaren 1830-1840: B 293
***- Huidig adres:***
Terborg Tel. 0315 -

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1713
***- Beschrijving:***
In dit huis woonden in de 18e eeuw de scholten (gerechtsdeurwaarders en dorpsagenten van het kerspel Silvolde) Arent Tersteegen en Berent Elskamp. Vandaar de naam 'Scholtshof'.
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.271 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.271: huis van de Weduwe van Gerrit Winters.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe Gerrit Winters: 344.
***- Bewoners:***
*Arend ter Steeg (x …) - Arend Elskamp (x ter Stege) - Jenneken Strikwolt (1e x: Franciscus Antonius Konselaar; 2e x: Gerrit Winters) - Jan Concelaar (x Gesina Meijerman) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de artikelen uit de kadastrale leggers, te beginnen met no.344, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *344* (DSCF 9240) *Wed. Gerrit Winters* arbeider Silvolde.
  * 344/1 A 270 bouwland 12 60. 1849. Gaat naar 684/1.
  * 344/2 *A 271 huis* 01 53. Gaat naar 684/2.
- Artikelnummer *684* (DSCF
  * 684/1
  * 684/2

Niet gevonden.

***Gegevens***

**1) 1713**
Op 3 februari 1713 leent *Arnd ter Stege*, scholtus tot Silvolde, geld en geeft als pand: zijn huis en hof even voor de poorte van ter Borgh (GA 0209 327 f.81).

**2) 1722**
In 1722 verkoopt *Arent Tersteegen*, scholtus van het kerspel Silvolde, aan zijn schoonzoon, *Berent Elskamp*, ½ huis en hof in de kerspel Silvolde voor de poort der stad Borg aan de Joodenberg. Het transport vindt plaats op 8 mei 1725 (GA 0209 327 f.146).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:*
Uit diverse archiefstukken blijkt dat de heuvel opzij van 'de Roode Leeuw' de volgende namen droeg:
*- Jodenberg;*
*- Klauwenberg, en*
*- Santberg.*

**3) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Arend Elskamp* (in Vorentjes Rot) *6 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**4) 1796**
*- Arend Elskamp* heeft een nicht: *Jenneken Strikwolt, weduwe van Franciscus Antonius Konselaar*. Zij woont bij hem in. Zij verzorgt hem liefderijk. Dat heeft zij ook gedaan voor Arends overleden broer Roeloff en zuster Berndjen Elskamp. Daarom draagt Arnd Elskamp, ook gezien zijn 'klimmende jaren', zijn door hem bewoonde huis en hof voor de Stad Borg en al zijn gerede goederen m.u.v. zijn bed over aan Jenneken Strijkwolt op 19 mei 1796. Jenneken moet hem wel tot zijn dood verzorgen en hem ordelijk doen begraven. Mocht het niet tussen Arnd en Jenneken harmonieren dan heeft Arnd recht op de gemeubileerde kamer en f. 30,- - per jaar. Na Arnds dood krijgen zijn beide neven en nicht (Hendrik, Reinder en Magdalena Konsselaar) ieder f. 14,- - (GA 0209 366).

- De *schoenmaker* (die zelf het benodigde leer looit) *Franciscus Antonius Konsselaar* is overleden. Hij laat, behalve zijn echtgenote *Jenneken Strijkwold,* de volgende minderjarige kinderen na: Andries, Jan en Frans, over wie als voogden worden aangesteld Jan van Dillen en Bernardus van Huet. Op *18 mei 1796* wordt de *boedel getaxeerd* door J.H.Pliester en Bernd Bongers. Die heeft een waarde van *442 - 14 - 0.* Daaronder o.a. een *huis* en hof, staande en gelegen onder Sillevolde voor Ter Borg (f. 300,- -), 2 koeien (f. 70,- -), 2 kleine kalveren (f. 12,- -), 5 kleine gare gelooide vellen (f. 25,- -) en oud schoemakersgereedschap (1 - 15 - 0). Frans Konsselaar was blijkbaar *schoenmaker* die zelf huiden looide. De *schulden* bedragen *f. 219,- -.* Het *zuivere montant* bedraagt *f. 223 - 14 - 0.* Op 20 mei 1796 wordt de *magescheid* gesloten. Op 20 mei 1796 wordt de magescheid gesloten. De gehele boedel gaat naar de moeder. De helft van het overschot (f. 111-15-0) is voor de drie kinderen. Zodra zij volwassen zijn of eerder trouwen ontvangen zij elk f. 31-5-0 (GA 0209 366).

**5) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 95 -*** *(foto 30)*
***Concelaar (Jan),*** * 1791, ***kleermaker***
***Meijerman (Gesiena),*** * 1796, zonder
Concelaar (Frans), * 1819, zonder, overleden
Concelaar (Bernardus), * 1821, zonder
Concelaar (Gerritjen), * 1823, zonder
Strijkwold (Johanna) Wed. Winters H., * 1756, zonder
Concelaar (Frans) * 1795, schoenmaker
Concelaar (Aleida), 1827, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 293*** (f.373, A 271, 'het Scholtshuis')
***Concelaar (Jan),*** 38, Silvolde, ***kledermaker***
***Meijerman (Gesiena),*** 33, Haalderen, zonder
Concelaar (Bernardus), 9, Silvolde, zonder
Concelaar (Gerritjen), 7, Silvolde, zonder
Concelaar (Johanna Geertruida), 4, Silvolde, zonder
Strijkwold (Jenneken), weduwe, 73, Silvolde, zonder
Alle 6 R.C.

**6) 1838**
Op basis van een akte d.d. 20 juni 1838 weten we dat op dat moment *Jan Concelaar* in dit huis woont (GA 0168 1425 akteno.35).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**7) 1848**
Op *3 april 1848 overlijdt* te Silvolde *Gezina Meijerman*, geboren te Haalderen (Duitsland) als dochter van Herman Meijerman en Johanna Kaatman, oud 52 jaar, echtgenote van de kleermaker Jan Concelaar (Gemeente Wisch 1848 akteno.61; genlias).

**8) 1849**
De boedel van de kleermaker Jan Concelaar en zijn overleden vrouw Gezina Meijerman is zo zwaar met *schulden* belast, dat hij en zijn 8 kinderen op *28 juni 1849* van de Terborgse notarisklerk *Johan Herman Balthasar Dericks f. 300,-- tegen 6%* lenen met als zekerheidstelling hun huis en erf (A 271) en een stuk bouwland A 270 (GA 0168 4547 aktenummer 1261).

**9) 1874**
Op *14 mei 1874 overlijdt* te Silvolde *Jan Concelaar*, geboren te Silvolde als zoon van Frans Concelaar en Jenneken Strijkwold, oud 83 jaar, weduwnaar van Gesina Meijerman (Gemeente Wisch 1874 akteno.80; genlias).
*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***de Schut -Boland***
## ***Dinxperloseweg 30 en 30a***
## ***(C 242)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1882 De voorkant van boerderij "de Schutte"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 30 |



**1883 De zijkant van boerderij "de Schutte"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 30 |



**1884 Schuren behorende bij boerderij "de Sc**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Dinxperloseweg 30 |


***- Namen:***
Aanvankelijk is er sprake van *'het Erenthenslag'*, waarop in 1647 nog niemand en in *1672 Tönnis Sesink* woont. Vanaf het begin van de 18e eeuw wordt zowel de naam 'Schutten Stede' als 'de Schut' gebruikt.

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Schut' onder nummer 242 ingetekend. Het is dan het laatste huis aan de rechterkant van 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: Dinxperloseweg), zo'n 250 meter voor de Schuttenbeek, die daar de grens vormt tussen de voormalige Gemeenten Wisch en Gendringen.
Het gebied waarin 'de Schut' ligt, heet 'de Erentenslag/Eerensslag/Ernsterslag'.
Volgens kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 ligt 'de Schutte' nog op ongeveer dezelfde plaats als in 1828.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huisnummers:***
1825: no.141
Jaren 1826-1828: 141a
Jaren 1830-1840: B 211
1832: Wijk B no.211.
1951: B 503.
***- Huidig adres:***
- Willem Teunissen, Dinxperloseweg 30 7064 LA Silvolde. Tel.: 0315 - 64 04 51 (het voorhuis);
- M.T. (Ria) Molenbroek en L.(Lai-Yin) Engwerda, Dinxperloseweg 30a 7064 LA Silvolde Tel.: 0315 - (het achterhuis).

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647.
***- Beschrijving:***
In 1647 is er sprake van het *onbewoonde 'Erenthenslag'*. De eigenaar is *Capitein Laar*. Zijn weduwe verkoopt het in 1672 aan het *Rentambt van de Schuilenburg*. De rentmeester beplant de grond hoofdzakelijk met bomen. Toezicht op deze plantage wordt gehouden door een 'wachman', die gratis mag wonen op 'Schutten Stede'. Al voor 1713 staat er een huis op dit goed. In 1813 wordt 'de Schut' afgebroken en komt er een daghuurderswoning voor in de plaats. In 1879/1880 wordt een nieuw huis gezet. Tussen 1921 en 1926 hebben voortdurend verbouwingen, herbouwingen plaatsgevonden. In 1994 wordt het voorhuis verbouwd tot een woonboerderij. Datzelfde gebeurt in 2004 met het achterhuis.
***- Status:***
Een katerstede.
***- Afbeeldingen:***
1 GA 0012 1177 f.68 (1742-1744): plattegrond 'Schutten Stedje';
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no. 242 (1828): 'de Schut';
2 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) pp.106 en 108.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.242: huis en erf van Doris Venderbosch.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Doris Venderbosch: 321.
***- Bewoners:***
*Tönnis Sesincnk (x …) - Hendrick - ….. - Jan Scholten, alias Schutt (x Geesken Saalminck) - Hendrik Jan Scholten (x Dersken Geuринck) - Garrit Scholten (x ...) - (Derk Bongers (x Dersken ter Horst)) - J. Meijnen - Bernardus Venderbosch (x Christina Sonders) - Theodorus Venderbosch (x Berendina Salemink) - Hendrik Jan Vonderhorst (x Hendrina Seinhorst) - Gerrit Vonderhorst (x Grada Aleida Nibbelink) - Gerrit Antonij Tieltjes (1e x: Johanna Everdina Hoftijzer; 2e x: Johanna (Hanne) Boland) – Arent Johan Boland (x Trui Wensink) - Willem Teunissen (x Gery W.Morrenhof) - Willem Teunissen (x Gery W.Morrenhof)/ Lai-Yin Engwerda en Ria T. Molenbroek.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 321, is de geschiedenis van deze katerstede te volgen vanaf 1832:
- Artikelnummer *321* (DSCF 5019) *Dorus Venderbosch* landbouwer Silvolde.
  * 321/2 *C 242 huis* en erf 03 00. Gaat naar 449/2.
  01 80 80.
- Artikelnummer *449* (DSCF 4088) *Hendrik Jan Vonderhorst* timmerman Sillevolde Wisch. Dj.1872 *Gerrit Vonderhorst* timmerman Sillevolde Wisch erfgen. van Hendrina Seinhorst in leven vrouw van Hendrik Jan Vonderhorst ½ van volgnummers 1, 2, 3 en 4.
  * 449/2 *C 242 huis* en erf 03 00. Komt van 321/2 en gaat naar 449/5.
  01 80 80.
  03 80 30. bel.1851.
  * 449/5 *C 656 huis, schuur*, erf 06 20. *dj.1880 bijb.* Komt van 449/1, 2, 3 en gaat naar 1572/1 en 449/7.
  03 80 30. bel.1878.
  03 74 15. bel.1880, 1881.
- Artikelnummer *1572* (DSCF 1444) *Hendrik Jan Vonderhorst* en consorten. Mede-eigenaar van no.461: Schuilenburch.
  * 1572/1 *C 695 huis, schuur,* erf 07 25. *dj.1882 Expiratie.* Komt van 1397/3, 449/5. 795/3, 6 en gaat naar 1572/2.
  bel.1880.
  * 1572/2 *C 695 huis, schuur,* erf 07 25. *dj.1886 scheiding.* Komt van 1572/1 en gaat naar 1785/1.
  bel.1882.
- Artikelnummer *1785*: niet gevonden.
- Artikelnummer *2022* (DSCF 2749) *Hermanus Tieltjes* landbouwer Bredenbroek Gendringen en consorten. Mede-eig. in no.799: Schuilenburch. !/2 *Gerrit Antonij Tieltjes* landbouwer Wisch. *Vruchtgebruik: Hermanus Tieltjes* landbouwer Bredenbroek.
  * 2022/1 *C 799 huis, schuur*, erf 05 25. *dj.1907 Verbouw*. Komt van: niet vermeld en gaat naar 2022/2.
  bel.1895.
  2022/2 *C 799 huis, schuur*, erf 05 25. *dj.1908 bijbouw.* Komt van 2022/1 en gaat naar 2022/3.
  1907.
  * 2022/3 *C 900 huis, schuur*, weiland 01 01 55. *dj.1917 scheiding.* Komt van 2021/2 en 2022/2 en gaat naar 2980/3.
  1908.
- Artikelnummer *2980* (DSCF 3862) *Gerrit Antonij Tieltjes* landbouwer Wisch. Vruchtgebruiker: *Hermanus Tieltjes* landbouwer Bredenbroek Gendringen.
  * 2980/3 *C 900 huis, schuur*, bouw- en weiland 01 01 55. *dj.1921 verval vruchtg.* Komt van 2022/3 en gaat naar 2575/7.
  02 94 95. 1917.
- Artikelnummer *2575* (DSCF 3380) *Gerrit Antonij Tieltjes* landbouwer op de Schutte Kroezenhoek Silvolde. Vervolgens diens weduwe, *Johanna Boland*. Dj.1916. dj.1924 Afg. Legaat. Dj.1924 Successie. Dj.1924 Rectif. Afg.legaat. dj. 1944 Successie.
  * 2575/7 Kroezenhoek *C 900 huis* en weiland 01 01 55. *dj.1922 Herbouw.* Komt van 2980/3 en gaat naar 2575/8.
  05 23 40. 1921.
  * 2575/8 Kroezenhoek *C 900 huis* en weiland 01 01 55. *dj.1923 Ged.Slooping, enz.* Komt van 2575/7 en gaat naar 2575/9.
  05 23 40. 1922.
  * 2575/9 *de Schut C 987 huis,* bouw- en weiland 02 80 90. *dj.1925 Herbouw.* Komt van 2575/2,6,8 en gaat naar 2575/10.
  05 23 40. 1923.
  * 2575/10 *de Schut C 987 huis*, bouw- en weiland 02 80 90. *dj.1927 Sticht.* Komt van 2575/9 en gaat naar 2575/11.
  05 23 40. 1925.
  * 2575/11 *de Schut C 987 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 80 90. *dj.1952 Verkoop*. Komt van 2575/10 en gaat naar 4260/5.
  05 23 40. 1933.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *4260* (DSCF 7251) *Arent Johan Boland* geb.21-2-1907 landbouwer de Heurne C 226 Dinxperlo/ Dinxperloseweg 30 Silvolde. Dj.1955 Woonpl.verand. *Verkoopster behoudt zich voor gedurende haar leven het recht van gebruik en bewoning van een kamer, kelder en keuken ten noorden ongeveer van de gang en de woning. Alle zich bevindende te Silvolde B 503 en op nummer 987 Sectie C.*
  * 4260/5 *de Schut C 987 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 80 90. *dj.1966 verkoop.* Komt van 2575/11 en gaat naar 4260/6 en 3724/7.
  05 23 40. 1952.
  * 4260/6 Dinxperloseweg *C 1095 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 80 41. *dj.1969 verkoop, enz.* Komt van 4260/5 en gaat naar 4260/7 en 348/893.
  05 22 91. 1960.
  * 4260/7 Dinxperloseweg *C 1119 huis, schuur*, bouw- en weiland en uitweg 03 86 71. Komt van 4260/1,2,6 en gaat naar: niet vermeld.
  05 03 61. 1969.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens het Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 is *'het Eerentslag'* 4 morgen groot en heeft het een pachtwaarde van 40 gulden. *Een huis en een hof ontbreken.* De eigenaar is Capitein Laer. Genoemde capitein is *Luther Hendrik van Laar* (1614-1672, Heer van de Lichtenberg). De pachter is *Derck Wessels* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.17 no.253; KM no.84).

**2) 1672-1673**

In de Schuilenburgse rekening van 1673 wordt gesteld dat het Rentambt van de Schuilenburg *'het Ernsten Slagh'* heeft gekocht van 'mevrou van den lichtenberg' en dat het wordt bewoond door *Tönnis Sesinck* die aan pacht 12 daalder (18 gulden) per jaar betaalt.
De genoemde 'mevrou van den lichtenberg' is *Lucretia Johanna van der Hoeven* die in 1641 trouwde met Luther Hendrik van Laar (1614-1672), de eerder genoemde capitein.
In 1672 hoeft de pachter vanwege de inval der Fransen geen pacht te betalen (GA 0012 3905).
In 1673 krijgt de pachter een korting op de pacht van drie daalder i.v.m. de schade die hij heeft geleden door de inval van de Fransen (GA 0012 3906).

**3) 1713**

De Schuilenburgse rekening van 1713 vermeldt: *'Hendrick op Schutten Stedjen'* (GA 0012 3946).

**4) 1718-1729**

*1718:* De Schuilenburgse rekening van 1718 vermeldt: *'Schutten Stedjen is bepoot en het haefken met het huijsken dat sal den daghuyrder gebruyken mits bewaerende de plantagie op Tobenbroek en op Schutten Stedjen'* (GA 0012 3951).
*1723:* De Schuilenburgse rekening van 1723 vermeldt: *'Schutten steedjen is bepoot'* (GA 0012 3956).
*1727:* De Schuilenburgse rekening van 1727 vermeldt: *'Aan de wachman op Schutten Steedjen ….. tot inkoop van een koeij, die hem afgestorven was f.12 - 0 - 0'* (GA 0012 3960).

**5) 1735-1772**

*1735:* Op *10 oktober 1735* sluiten *Jan Scholten, alias Schutt*, en diens echtgenote *Geesken Saalminck*, een lening af. Als pand stellen zij: hun huis en erve in het Erenthen Slag met het goed Teubenbroek aan de oostkant en Nibbeling Slag aan de zuidkant daarvan (GA 0209 328 f.83). Deze lening wordt afgelost op 21 maart 1772 (GA 0209 331 f.163).
*1736:* In een stuk d.d. 16 mei 1736 wordt *Jan Schutten op de Schutt* genoemd (GA 0209 328 f.94). Jan Scholten = Jan Schutt = Jan Schutten.
*1740:* Op 12 februari 1740 sluiten *Hendrik Jan Scholten* op de Schuth en diens echtgenote, *Dersken Geurinck*, een lening af (GA 0209 345 1e pak en GA 0209 328 f.142).
*1742-1744:* De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.63) vermeldt over 'Schutten Stedje' o.a. het volgende:

- het huis en een stukje bouwland liggen aan de weg;
- het is ruim 7 morgen groot en
- het is (achter het huis en het stukje bouwland) voor ongeveer 90% bepoot.

*1743:* Op 25 februari 1743 nemen *Hendrick Scholten* op de Schuth en diens echtgenote, *Dersken Geurink*, opnieuw geld op (GA 0209 345 1e pak en GA 0209 328 f.191).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

<u>1770:</u> Op *15 mei 1770* verkoopt *Garrit Scholten* het kaatsteedjen ‘de Grote Schutte’ in het Ernsterslag aan *Evert Helmes* en diens echtgenote *Aarntjen Nagel*. Die verkopen het nog dezelfde dag door aan *Derk Bongers* en diens echtgenote, *Dersken (Dorothea) ter Horst*. Het transport vindt plaats op 21 maart 1772 (GA 0209 331 f.163).

**6) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *J.Meijnen* (in het Rot van Pothof) *3 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969).

**7) 1813**
In 1813 wordt ‘de Schut’ afgebroken en er komt een *daghuurderswoning* voor in de plaats (‘De Kroezenhoek’ p.106).

**8) 1815**
- Op *15 en 29 maart 1815* laten de erfgenamen van het overleden echtpaar *Derk Bongers* x *Deres ter Horst* o.a. het goed *‘de Schut’* veilen. Koper, voor *f.1.401,- -,* is *Bernadus Venderbosch*, die als landbouwer op ‘de Schut’ woont (GA 0168 1243 jaar 1815 akteno.22).
- Op 23 april *1794* had *Arent Zesink* f. 400,- - van *Willem Bongers* en diens echtgenote *Deres ter Horst* (op ‘de Schut’) geleend met als onderpand het *zevende perceel bouwland op het overkampsche veld*. Op 29 maart 1815 verklaren de erfgenamen van Arent Sesink aan de erfgenamen van Willem Bongers en Deres ter Horst op 25 december 1815 f. 375,- - te betalen. Zo wordt het pandschap ingelost (GA 0168 1243 akteno.23).

**9) 1823**
Op *17 april 1823* verkoopt de landbouwer *Bernardus Venderbosch* en diens echtgenote, *Christina Sonders*, de daghuurdersplaats ‘de Schut’ voor *f. 800,-* - aan de Breedenbroekse landbouwer *Wilhelmus Borkens* (GA 0168 767 akteno.36).

**10) 1825**
- Op *29 augustus 1825* transporteert de Breedenbroekse landbouwer *Johannes Wilhelmus Borkens* de *daghuurdersplaats ‘de Schut’ numero 141* aan de landbouwer *Theodorus Venderbosch* en diens echtgenote, *Berendina Saalemink,* die dezen hebben gekocht voor *f. 800,-* - . ’De Schut’ bestaat uit: een *huis*, een hof, bouw- en weiland. Het is omstreeks één bunder 42 roeden groot en ligt: *‘belend ten noorden het Klootslag, ten oosten de weg op Dinxperloo, ten zuiden de Sigebeek en ten westen groot Nibbelink’* (GA 0168 1246 akteno.40).
- Die f. 800,- - *leent* Theodorus Venderbosch op dezelfde dag tegen een rente van 5% van de *kinderen* (Johanna, Derk Jan, Willemina, Aaltjen, Arend en Everdina) van *Willem Seijnhorst* op Tobenbroek en diens op 16 januari 1821 op Tobenbroek overleden echtgenote, *Aaltjen Rexwinkel*. Venderbosch moet het huis wel tegen brandschade verzekeren (GA 0168 1246 akteno.41). Doorhaling van deze hypothecaire inschrijving vindt plaats 24 februari 1832 (GA 0168 1247 akteno.60).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 141a -*** *(foto 35)*
***Venderbosch (Theodorus),*** * 1793, ***Tapper***
***Salemink (Hendrina),*** * 1799, zonder
Venderbosch (Elisabeth), * 1826, zonder
Venderbosch (Franciscus), * 1827, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 211*** (f.333, C 242, ‘de Schut’)
***Venderbosch (Theodorus),*** 36, Anholt, ***dagloner***
***Salemink (Hendrina),*** 30, Silvolde, zonder
Venderbosch (Franciscus), 2, Silvolde, zonder
Venderbosch (Theodorus), 1, Silvolde, zonder
Venderbosch (Elisabeth), 3, Silvolde, zonder
Alle 5 R.C.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**12) 1832**
Op *1 februari 1832* transporteert de landbouwer *Theodorus Venderbosch* en diens echtgenote, *Berendina Salemink*, aan *Hendrina Seinhorst* (op Tobenbroek) en (haar latere echtgenoot) de timmerman *Hendrik Jan Vonderhorst* de daghuurdersplaats '*de Schut' in Wijk B no.211*, dat ze voor *f. 800,-* - hebben gekocht. De grootte en de ligging van 'de Schut' komen overeen met de beschrijving in de aktes 40 en 41 uit 1825 (GA 0168 1247 akteno.56). Die f. 800,- - was het geld dat Venderbosch in 1825 had geleend (zie 9).

**13) 1834**
Op *21 december 1834* verkopen de Ligtenbergse *klompenmaker Hendrik Jan Lieftink* en diens echtgenote, *Aaltjen Wensink*, voor *f. 250,-* - aan de Silvoldse timmerman *Hendrik Jan Von der Horst* en diens echtgenote, *Hendrina Seinhorst*, de *onverdeelde helft* van de weide *'het Koc(e?)kslag'* Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie C no.266* (GA 0168 1423 1834 akteno.16).

**14) 1832-heden**
Het boek 'de Kroezenhoek' (Silvolde mei 2006) bevat op p.106 en p.108 de volgende gegevens over 'de Schutte':

- in *1813* vindt *nieuwbouw* plaats;
- *1813-ongeveer 1838:* de tapper *Theodorus Venderbosch* (*1793) x *Hendrina Salemink* (*1799);
- ongeveer *1838-1871*: de timmerman *Hendrik Vonderhorst* (*1806) x *Hendrina Seijnhorst* (*1811);
- *1871-1896*: de timmerman *Gerrit Vonderhorst* (*1840) x *Grada A.Nibbelink* (*1844);
- *1896-1948*: het pand komt in handen van de landbouwer *Gerrit A. Tieltjes* (1866-1942) 1e x *Johanna E.Hoftijzer* (1862-1922); 2e x *Johanna (Hanne) Boland* (18..); in *1921* wordt een *nieuw voorhuis* gebouwd;
- na *1948-1994*: niet de zoon, G.J.(Johan) Tieltjes volgt op, maar een neef van Hanne, *Johan Boland* x *Trui Wensink* († 1976), trekt bij Hanne in en neemt uiteindelijk de boerderij over;
- *1994:* de boerderij komt in handen van *Willem Teunissen* (*1948) en *G.(Gery) W. Morrenhof (*1947)* die er een *woonboerderij* (het voorhuis) van maken;
- *2004*: een gedeelte van de woonboerderij wordt verkocht aan *Lai-Yin Engwerda* en *M.* (*Ria) T. Molenbroek.* Zij verbouwen het *achterhuis* tot *woning* (Dinxperloseweg 30).

## ***Sellen***
## ***Kapelweg 1 A***
## ***(B 446)***




***- Namen:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

1428: ten Ordt; 1514: Noerdt; 1520: te Noerdt; 1571: Zelenguett; 1647: Sellen goet; 1709: Sell; 1762: de Selle; 1796: Zelle; 1805: de Selle; 1812: Sellen; 1832: Zelle.

***- Ligging:***

Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) uit 1828 is 'Zelle' ingetekend onder nummer 446. Het ligt, vanuit Silvolde gezien, aan de linkerkant van 'de weg van Sillevolde naar Breembroek', de huidige Kapelweg, ter hoogte van 'de Geurinksche Straat'.
Het bestaat in 1828 uit een huis, een schuur en een erf.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat 'Zelle' in 1908 op ongeveer dezelfde plaats ligt als in 1828. Er is inmiddels wel een derde gebouw bij gekomen.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat 'Zelle' nog op bijna dezelfde plaats ligt als in 1908. Op die kaart zijn ook bijna alle hellingen te zien van een horst die aan de Sinderense kant van 'Zelle' ligt. Die verhoging in het landschap had in 1828 perceelsno. B 452 en bestond uit een 01.49.10 ha groot bouwland. Het weiland (1828: B 445 groot 1.18.00 ha) sloot aan de noordkant (Terborgse) kant op deze horst aan.
Uit bodemonderzoek en het raadplegen van archieven blijkt dat het 'oude Zelle' heeft gelegen achter het 'huidige Zelle' en dat de oude hoeve in 1882/1883 is afgebroken.

***- Huisnummers:***

1812: no.134
Jaren 1826-1828: 134
Jaren 1830-1840: B 236

***- Huidig adres:***

Th. J.Tangelder, Kapelweg 1A 7064 KL Silvolde.
Tel.: 0315-342775

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

1402

***- Beschrijving:***

Het verenigingsblad van de Heemkundige Vereniging 'Old Sillevold' editie voorjaar 2003 bevat een redactioneel artikel met als titel 'Een verdwenen boerderij'. Dit artikel is een samenvatting van een artikel uit 'het Contactorgaan ADW' van december 1983, dat handelt over de boerderij Zelle. De volgende punten zijn van belang:

- In september *1980* ontdekt *Theo Tangelder* bij het ploegen van een akker bij zijn huis de *fundamenten* van een *Middeleeuwse boerderij;*
- enkele dagen later wordt een *stenen put* ontdekt;
- verder onderzoek levert o.a. op: *aardewerk* uit de 18e, 19e en 20e eeuw, *pijpekopjes* die 100 tot 300 jaar oud zijn, een *houten emmer* en een *stenen bijl* uit de periode 3000-2000 jaar v.Chr.;






- in 1882/1883 wordt de boerderij 'Zelle' *afgebroken*.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden uit 1647 staat er in 1647 geen huis op ‘Sellen goet’.


***- Status:***

Een geërfde boerderij.

***- Afbeeldingen:***

1. ‘Sell’ staat afgebeeld op de gekleurde, 31 x 56 cm-grote schets van ‘De Geesen Straate’ d.d. 23 maart 1709 van de hand van de Aaltense landmeter Rutger Muller (GA AKV 510 behorend bij GA 0209 204);
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.446 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.446: huis, schuur en erf van de Weduwe Frans van Schuilenburg.

Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe van Frans van Schuilenburg, rentenierster te ‘s Gravenhage: 231.

***- Bewoners:***

*Zeel ten tuent - Jan te tuenthe of gerit te noerdt - …. - Jan Cellen (x …) - Wessel Bongers (x …) - Berent Bongers (Berent Zellen)(x Elisabeth Kempermans) - Arend Bongers (x Hendrina Overmaat).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 231, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *231* (DSCF 4905) de *Weduwe Frans van Schuilenburg*. Rentenierster ’s Gravenhage.
  * 231/100 *B 446 huis, schuur*, erf 21 00. Gaat naar 795/107.
  * 231/293 (DSCF 4911) *B 929* bosch 27 50. Komt van 231/102 (DSCF 4905; B 448 bosch 29 40).
- Artikelnummer *795* (DSCF 9856) *Lodewijk van Schuijlenburch van Bommenede en den Ulenpas*. Hummelo.
  * 795/107 *B 446 huis* en erf 21 00. *Dj.1878 hermeting.* Komt van 231/100 en gaat naar 795/397.
  * 795/397 (DSCF 0175) *B 1271 huis, schuur* en erf 21 80. *Dj.1882 scheiding.* Komt van 795/107 en 131 en gaat naar 1560/102.
  * 795/131 (DSCF 9857) B 929 bosch 27 50. Komt van 231/293 en gaat naar 795/396, 397 en 398.
- Artikelnummer *1560* (DSCF 1432,1454) *Willem Lodewijk Schuijlenburch van Wisch* grondeigenaar op Wisch Terborg.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1560/102 *B 1271 huis, schuur*, erf 21 80. *Dj.1883 Slooping.* Komt van 795/397 en gaat naar 1560/321.
* 1560/321 (DSCF 1461) B 1409 weiland 21 80. Komt van 1560/102 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) tot 1428**
Kolks stelt, zonder bronvermelding, dat 'Zelle' aanvankelijk ook wel *'Nordt'/'ten Ordt'* heette en behoorde tot de bezittingen van de *'Silvoldse Kerk*. In *1428* kocht het klooster Bethlehem de hoeve 'Ten Ordt' van deze Kerk (MOS p.26).

**2) 1514**
De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter van het goed *'noerdt'*: '*zeel ten tuent'.* Hier duikt voor het eerst de naam 'Zeel/Zellen' op in de voornaam (Zeel = Marcel) van de pachter (MOS p.29).

**3) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 komen onder de 37 Silvoldse boerderijen de namen *'Jan te tuenthe'* en *'gerit te noerdt'* voor (GA 0443 no.60).
*Opmerking:*
We moeten ons realiseren dat in deze schatcedul sprake is van twee boerderijen:
a. die van *Jan te tuenthe*, en
b. die van *gerit te noerdt*.
Wie van beide pachters in 1520 op 'Zellen' zit, valt uit dit stuk niet op te maken.

**4) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen *'zelenguett'* (Zelle) voor. De lijst vermeldt ook de dichtbij 'Zelle' gelegen goederen *'Beltermann'* en *'Lifftinck'* (GA 0124 1304).

**5) 1580**
In 1580 worden alle geestelijke goederen - bezittingen van kloosters, vicarieën, pastoriegoederen, e.d. - door de Staten van Gelre geconfisceerd, 'ingepikt'. Tot die goederen behoren o.a. de Silvoldse hoeven *Have, Egginck, Brunsinck, Gosselink, Lieftinck, Belterman* en *Sellen*, bezittingen van het voormalige klooster Bethlehem. Vanaf *1605* worden deze 'geestelijke goederen' beheerd door een rentmeester van het *Geestelijk Rentambt: het Rentambt van het Klooster Bethlehem (GA 0005).* In *1795* neemt *Domeinen in Gelderland* dit beheer over (GA ….).

**6) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 behoort tot '*Sellen goet'* ook het 'Smits kampjen'.
*'Sellen goet'* bestaat uit
- 6¼ morgen bouwland, gebouwd op de (3e ) garve, thiendbaar grof en smal met een pachtwaarde van f. 78 - 2 - 8 en
- 2 morgen 'swijre gront' als inslag (= grond om het huis; vaak weideland) met een pachtwaarde van 3 daalder (4½ gulden).

Huis Wisch bezit in 1647 de smalle tient uit 'Sellen guet' ter waarde van 1 - 10 - 0.
Verder staan er op 'Sellen goet' 'knoot eijcken' (akkermaalshout).
In 1647 staat er *geen huis* op het goed.
'Sellen goet' valt als 'geestelijk goed' onder het 'Rentambt van het Klooster Bethlehem' (GA 0005).
De pachter in 1647 is *Jan Cellen* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.316 en p.25 no.380; KM 133).

**7) 1662**
Volgens het Gelders leenboek (p.444 en 445) bezit de eigenaar van het Huis Wisch in Terborg de (zaad)*tient* uit Sellen.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**8) 1724**
Volgens het Lagerbuch van het Huis Wisch d.d. 4 september 1724 moet 'Sellen' elk jaar een *spandienst* verrichten: met paard en wagen werken aan o.a. de gemene wegen (GA 0443 27).

**9) 1747**
Op 6 oktober 1747 wordt de pacht van *'Sellen Goet'* (huis, hof, inslag of weiland) door Rentmeester Abraham van Dillen weer met 6 jaar verlengd. Pachter: *Wessel.*
De pacht bedraagt, naast de *derde garve*, *6 daalder* per jaar.
De derde garve voor het jaar 1750 wordt op 15 juli 1750 door het Rentambt geveild. *Steven Zesink* betaalt er 75 gulden voor (GA 0005 660).
De in dit stuk genoemde 'Wessel' is *Wessel Bongers*.

**10) 1761**
Op 't goed 'Selle' wordt op *29 september 1761* een accoord gesloten tussen *Wessel Bongers*, bouwman op 'de Selle', en diens zoon, *Berent Bongers*. Wessel geeft op bepaalde condities de gehele boedel (waaronder koolhopen = houtskoolhopen) over aan zijn zoon.
Die condities zijn:
- de zoon betaalt aan de vader f. 425,- -;
- de zoon keert uit aan zijn zuster, wanneer die trouwt: een bed met een peluw, twee kussens, twee paar kustieken en een nieuwe kast;
- aan zijn beide broers, Derk en Jan, zal de zoon een nieuwe kist geven;
- vader betaalt alle schulden m.u.v. de voor dit jaar komende schulden als pacht, meidenloon, e.d.;
- de zoon neemt de vader in kost en drank, geeft hem twee schapen, keert hem elk jaar f. 8,- - tabaksgeld uit en en zorgt voor een nette begrafenis;
- mocht de zoon overlijden voor de vader dan heeft de vader recht op: de kamer achter de schoorsteen, elk jaar drie molder rogge en twee molder boekweit, een gusten koe, vrije brand, vijftig pond beestenvleijs, vijftig pond verkenvleis, een ton bier, een schepelsaat land in de hof (te mesten en bouwen na genoegen van de vader), twee stoelen, ketelpot en pannen, schotel en telders of wat hij van huisgerak mocht nodig hebben (GA 0209 362).

*Opmerking:*
Deze akte maakt, wellicht ten overvloede, nog eens duidelijk dat zowel de grond als de opstallen eigendom zijn van het 'Rentamt van het Klooster Bethlehem'.

**11) 1783**
In *augustus 1783* wordt voor *6 jaar* de pacht vernieuwd. Tot het verpachte behoort nu ook, volgens resolutie van 3 juni 1783, de *garve* van het Goed *'ter Woert'* en *1/3 van de wei onder 'ter Woert'.*
Pachter: Berent den bouwman (*Berent Bongers*). De pachtprijs is verhoogd met 14 daalder en bedraagt nu 20 daalder + 3e garve (van 'Sellen Goet' en 't Goet 'ter Woert').
In 1783 betaalt Peter Evekink voor die derde garve 74 daalder (111 gulden). Gerrit Willem Honders moet er in 1787 zelfs 77 daalders voor op tafel leggen (GA 0005 nummers 693 en 695).

**12) 1787/1789**
In 1787 worden er wat reparaties aan de boerderij uitgevoerd. De koopman *Willem Massop* (op 'de Splithoff') levert volgens kwitantie 160 bij de Rentmeestersrekening over het jaar 1788 aan materiaal (waarschijnlijk hout) voor *f. 66 - 0 - 0* en de rentmeester keert aan de bouman van Zelle (Berent Bongers) voor *kalk en stenen f. 36 - 18 - 0* uit (GA 0005 695).

**13) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen op *'de Zelle'* (in Bievings Rot) *6 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**14) 1796**
Uit een stuk d.d. *8 september 1796* blijken op 'Zelle' zowel *Bernd Bongers* als *Harmanus Hogencamp* te zitten (GA 0209 335 f.91).

**15) 1805**

Historisch Archief Sllvolde - Lanz

Op *5 april 1805* vindt een boedelscheiding plaats tussen *Bernt Bongers* en *Elisabeth Kempermans* en hun kinderen: Arent (x Hendrina Overmaat), Willem, Steven, Harmina en Aaltjen (later x Jan ten Holder). *Arent Bongers* krijgt het *'regt van pacht'* van de bouwplaats de Selle en de *inboedel*.
Hij moet aan zijn broers en zusters uiterlijk *allen heyligen 1806 f. 700,-* - uitkeren en voor zijn ouders *100 zielemissen* laten lezen (GA 0209 339 f.32).

**16) 1812**
Op *4 mei en 1 juni 1812* wordt door Domeinen in Gelderland het erve 'Selle' te Zutphen geveild 'met brandende kaarsen'. 'Selle' bestaat uit
- een huis (huisnummer 134);
- een schuur;
- een put;
- een (bak)oven die aan de pachter toebehoort;
- een hof;
- bouw- en weiland;
- bosgrond en houtgewas;

Totale grootte: 12,5 morgen.
Pachter tot Petri 1813 is *A.(Arend) Bongers*, die jaarlijks aan pacht betaalt: 12 daalders en de 3e garve.
Op het goed drukken de volgende lasten:
- garfthiend (zaadthiend);
- bloedthiend;
- 1½ schepel Drosten boekweit;
- aan zowel de Silvoldse koster als de schater (schutter?) elk 3 gasten rogge, een … vol grote bonen met kersmis en 6 hoendereijeren met Pasen;
- het samen met 'Eggink' en 'Brunsink' verrichten van 2 binnendiensten en 1 buitendienst.

De getimmerten die aan de pachter toebehoren, moet de koper overnemen tegen een prijs die door twee onafhankelijke taxateurs zal worden vastgesteld.
'Sellen' wordt gekocht door J.van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier Frans van Schuilenburg voor (exclusief de kosten) 10.707 francs en 88 centimes (GA 0555 81).

Het stuk GA 0443 306 vermeldt o.a.
- dat op een veiling van 1 en 2 juni (moet zijn: 4 mei en 1 juni) 1812 'Sellen' is verkocht aan *Mr. F.P.G. van Schuylenburg* voor (exclusief de kosten) f. 5.096 - 15 - 2;
- dat de pachter van 'Sellen', op dat moment A.(Arent) Bongers, in 1812 de volgende pacht betaalt:
  - inslagspagt: f. 9 - 13 - 8 en
  - garvepagt: f. 102 - 0 - 0.

Totaal: f. 111 - 13 - 8 (GA 0443 306).

**17) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op het Huis Wisch 'de Sellen Tiend' voor het jaar 1817 verpacht voor *f. 52,50* aan *Arend Bongers* (GA 0168 1244 akteno.48).

**18) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 134 -*** *(foto 35)*
***Bongers (Arend),*** * 1769, ***landbouwer***
***Overmaat (Hendrina),*** * 1783, zonder
Bongers (Hendrik), * 1807, zonder
Bongers (Aleida), * 1810, zonder
Bongers (Reintjen), * 1811, zonder
Bongers (Bernardus), * 1813, onder
Bongers (Elisabeth), * 1819, zonder
Bongers (Johanna), * 1823, zonder
Bongers (Wessel), * 1824, zonder
Ebbers (Steven), * 1804, knecht
Bongers (Maurits), * 1826, zonder

**19) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 236*** (f.345, B 446, 'Sellen')

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Bongers (Arend),*** 60, Silvolde, ***landbouwer***
***Overmaat (Hendrina),*** 46, Silvolde, zonder
Bongers (Hendrik), 22, Silvolde, landbouwer
Bongers (Bernardus), 16, Silvolde, landbouwer
Bongers (Johannes), 9, Silvolde, zonder
Bongers (Wessel), 7, Silvolde, zonder
Bongers (Mauritz), 5, Silvolde, zonder
Bongers (Aleida), 20, Silvolde, zonder
Bongers (Reintjen), 18, Silvolde, zonder
Bongers (Elisabeth), 11, Silvolde, zonder
Alle 10 R.C.

**20) 1833**
In 1833 taxeert Notaris Van Everdingen sr. te Terborg voor Mevrouw Van Schuylenburch het *Erve Zellen* (bouwland & boschgrond) op *f. 2.110,-* - en de *'eijke bomen'* die op dit erf staan op *f. 1.015,-* - (MOS p.78).

**21) 1834**
- *Arend Bongers* overlijdt op 23 maart 1831 en diens echtgenote, *Hendrina Overmaat*, op 14 mei 1832. Op *5 juni 1834* wordt de nalatenschap van Arend en Hendrina geïnventariseerd t.b.v.
  - de meerderjarige kinderen: Hendrik, Aleida, Reintjen en Bernardus, en
  - de minderjarige kinderen: Gerrit, Elisabeth, Johannes, Wessel en Maurits.
  Van de bouwplaats, die Arend en Hendrina in pacht hadden en waarop alle negen kinderen in 1834 nog wonen, worden de volgende 'onderdelen' genoemd:
  - de keuken;
  - de kamer achter de schoorsteen;
  - de kamer tegenover de keuken;
  - de kelder;
  - de waskamer;
  - de knechtskamer;
  - de deel;
  - de zolder en
  - de schuur.
  Tot de inventaris behoren o.a. een Friese klok, een kabinet, twee paarden, vier melkkoeien, twee malen, twee eenwinters, drie jonge kalven, een lange kar, een stortkar, twee ploegen, drie eggen, een lange wagen, hoenders en twee ganzen, een oude en vier jonge varkens, een perceel hooigrond (C 260) ter waarde van f. 1100,- - en een kampje bouwland (B 667) ter waarde van f. 450,- -. De totale nalatenschap heeft een waarde van *f. 2813,25* (GA 0168 1247 akteno.121).
- Op *1 juli 1834* heeft de boedelscheiding plaats. *Elk kind* heeft recht op *f. 312,58 1/3* (GA 0168 1247 akteno.129).

**22) 1882/1883**
De familie Bongers heeft van (voor) 1747 tot 1882/1883 op deze boerderij gewoond. In 1882 verhuist *Johannes Bongers* van 'Zelle' naar 'Lieftink'. Dan wordt de boerderij 'Zelle' *afgebroken* (Bulletin van 'Old Sillevold' voorjaar 2003 p.17).

## ***het Slag***
*(Zie: 'Venneman')*

## ***de Sluiter***
*(Zie: 'Timmermansstede')*

## ***Smedick***
De Wissche hoeve *'Smedick'* heeft gelegen in de buurt van de 'Leyen' in het blok tussen de Rabeling- en de Bievingstraat. De boerderij was ouder dan 'Leyen'. Naar deze boerderij is de *'Smeickheystertiend'* genoemd (MOS p.32)

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Smitsstede***
***Egginkstraat 4***
***(B 360)***






1894 Woning het "Hogenkamp"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 4 |




1895 Achterkant en bijbehorende schuurtjes

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Egginkstraat 4 |

***- Namen:***
Deze katerstede is vernoemd naar de pachters ‘Smits’ en ‘Hogenkamp’. Ook wordt gedurende een korte periode de naam ‘Smitssnijders huis’ gebezigd.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Hoogekamp' ingetekend onder nummer 360. Het is het tweede huis aan de rechterkant van 'de Eggingsche Straat' - tussen 'Brunsink' en 'Beumer' - wanneer je die straat vanaf 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' zo'n 500 meter inloopt.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat 'de Hoogekamp' thans nog op ongeveer dezelfde plaats ligt.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 111a
Jaren 1830-1840: B 273
B 578
***- Huidig adres:***
- Leo Helmink, Egginkstraat 4 7064 KC Silvolde. Tel.: 0315 - 32 50 79 (voorhuis);
- Leon en Lisette Helmink, Egginkstraat 4 7064 KC Silvolde. Tel.: 0315 - 32 89 49 (achterhuis).
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
In 1647 is dit katersteedjen nauwelijks een morgen groot. In 1835 heeft het nog ongeveer dezelfde omvang: 1 bunder 8 roeden en 10 ellen (01 ha 08 a 10 ca).
***- Status:***
Katersteedje
***- Afbeeldingen:***
1. GA 0012 1177 f.11 (1742-1744): plattegrond 'Smitsstede';
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B Blad 2 no.360: 'de Hoogekamp'.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.360: huis en erf van Dirk ten Holder.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Dirk ten Holder: 115.
***- Bewoners***
*Jacob Smits (x …) - Garrit Smids (x …) - Jacob Smits (x …) - Gerrit Hogenkamp (x …) - Wessel Hogenkamp (x Engele Smits) - ….. (x Engele Smits) - Harmanus Hogenkamp (x Johanna ten Holder) - Reinder Leyen (x …) - (Derk ten Holder) - Johannes Dijker/Dieker (x Johanna Hogenkamp) - Hermanus Toebes (x Margaretha Dijker/Dieker) - Johannes Bernardus Toebes (x Maria Elisabeth Petronella Weijers) - M.E.P. Weijers, weduwe Toebes - H.J. van Londen (x …..) - Bernardus Lambertus Helmink (x Hendrika ter Maat) - G.J.B. Helmink (x …..) - Leo Helmink (x …..) - Leo Helmink (voorhuis)/Leon G.J. Helmink (achterhuis).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 115, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Artikelnummer 115* (DCSF 4778) *Dirk ten Holder*.
  * 115/2 *B 360 huis* en erf 06 50. Gaat naar 419/2.
  Bel.1836.
- *Artikelnummer 419* (DSCF 4072) *Joh. Dijker* landbouwer Silvolde.
  * 419/2 *B 360 huis* en erf 06 50. Komt van 115/2 en gaat naar 1215/2.
- Dj.1868 *Artikelnummer 1215* (DSCF 0066 en 0380) *Hermanus Toebes* landman Zieuwent (Lichtenvoorde)/ Silvolde. Scheiding dj.1891.
  * 1215/1 B 359 bouwland 01 01 60. *Dj.1898 Vereeniging*. Komt van 419/1 en gaat naar 1215/7.
  * 1215/2 *B 360 huis* en erf 06 50. *Dj.1897 Verb.* Komt van 419/2 en gaat naar 1215/6.
  Bel.1895.
  * 1215/6 *B 360 huis* en erf 06 50. *Dj.1898 Verb.Vereen.* Komt van 1215/2 en gaat naar 1215/7.
  Bel.1897.
  * 1215/7 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1904 verkoop.* Komt van 1215/1,6 en gaat naar 2426/2.
  1898.
- *Artikelnummer 2426* (DSCF 3199) *Johannes Bernardus Toebes* landbouwer Silvolde.
  Vruchtgebruiker: Hermanus Toebes landbouwer Silvolde.
  * 2426/2 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1917 Verv.vruchtgebruik.* Komt van 1215/7 en gaat naar 2957/3.
  1904.
- Dj.1916 *Artikelnummer 2957* (DSCF 3832) *Johannes Bernardus Toebes* landbouwer Silvoldschebuurt.
  * 2957/3 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1918 scheiding.* Komt van 2426/2 en gaat naar 3056/3.
  1917.
- *Artikelnummer 3056* (DSCF 3962) *Maria Elisabeth Petronella Weijers* weduwe van Johannes Bernardus Toebes Silvoldschebuurt Silvolde.
  * 3056/3 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1920 Herbouw.* Komt van 2957/3 en gaat naar 3056/4.
  * 3056/4 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1924 Verkoop.* Komt van 3056/3 en gaat naar 3341/1.
  1920.
- *Artikelnummer 3341* (DSCF 4285)
  *1/3 Gerrit Veenink en consorten* veeverloskundige Doetinchem
  *1/3 Theodorus Rougoor* landbouwer Doetinchem
  *1/3 Willem Hendrik Johan van de Meene* koopman Doetinchem.
  * 3341/1 *B 1656 huis schuur* erf en bouwland 01 08 10. *dj.1924 Rectificatie van verkoop.* Komt van 3056/4 en gaat naar 3345/1.
- *Artikelnummer 3345* (DSCF 4283)
  1/3 *Hendrikus Johannes van Londen* IJsselhunten gem.Gendringen Silvolde B 578/ *Theodorus Rougoor*. Dj.1927 woonpl. Dj.1934 verkoop.
  1/3 *Willem Hendrik Johan van de Meene* koopman Doetinchem dj.1934 scheiding.
  5/24 *Jetta Berendina Bernarda Jansen* z.b. Doetinchem weduwe van Gerrit Veenink.
  1/24 *Hendrik Jan Veenink* minderjarige Doetinchem.
  1/24 *Berendina Johanna Veenink* minderjarige Doetinchem.
  1/24 *Gerrit Veenink* minderjarige Doetinchem.
  * 3345/1 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1934 verkoop.* Komt van 3341/1 en gaat naar 3760/1.
  1924.
- *Artikelnummer 3760* (DSCF 6715) *Bernardus Lambertus Helmink* fabrieksarbeider Bontebrug bij Silvolde. Gem.Wisch. Egginkstraat 4.
  Vervolgens: *Gradus Johannes Bernardus Helmink* minderjarige/landbouwer. Dj.1934 schenking.
  Vruchtgebruik: *Hendrika ter Maat* weduwe van Bernardus Lambertus Helmink. Dj.1958 Successie.
  * 3760/1 *B 1656 huis, schuur*, erf, bouwland 01 08 10. *Dj.1970 Verkoop enz.* Komt van 3345/1 en gaat naar 1760/2 (moet zijn: 3760/2) en 5652/2.
  * 3760/2 Egginkstr. *B 2254 schuur*, tuin, bouwland 95 25. Komt van 3760/1 en gaat naar: niet vermeld.
  1970.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Artikelnummer 5652* (DSCF 9071) *Leo Helmink* metselaar geb. 14-6-1944 Silvolde Dinxperloseweg 1/ Egginkstr.4.
  * 5652/1 B 1656 gedeeltelijk. Dj.1970. Komt van 3760/1 en gaat naar 5652/2.
  * 5652/2 Egginkstr.4 *B 2253 huis, schuur*, tuin, erf 12 85. Komt van 3760/1 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 is *'Gaetjes Stedeke'*, bestaande uit een *huis*, een hof en boulant, qualick (nauwelijks) een mergen groot. De eigenaar is de Gelderse Rekenkamer. Haar belangen worden behartigd door de rentmeester op het kasteel Schuilenburg (Rentambt Schuilenburg). Het huis is van de pachter, in 1647 *Jacob Smits ('een arm man, sijnde seer out en lam')*, die voor de grond aan pacht jaarlijks 9 gulden en 10 stuivers betaalt. De totale pacht-/huurwaarde bedraagt f. 10 - 13 - 4. De verponding (grondbelasting) moet de pachter voldoen *(vrij geld).* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no. 209; KM no.28).

**2) 1668-1673**

In de jaren 1668, 1669, 1670 en 1671 betaalt *Garrit Smidts* voor 'Smidtsstedtjen'/ 'Gaetjes stedjen' jaarlijks 7 daalder aan pacht en aan ransoen (een belasting) 14 stuivers (GA 0012 3901 t/m 3904). In 1672 en 1673 hoeft Garrit geen pacht te betalen vanwege de geleden schade i.v.m. de Franse inval (GA 0012 3905 en 3906).

**3) 1716-1723**

Op 28 juni 1716, in 1723 en in 1729 wordt 'Garrit Smidtsstedjen' steeds voor 6 jaar verpacht voor jaarlijks 10 daalder (15 gulden) en aan ransoen 20 stuivers (= 1 gulden) aan *Jacob Smidts/Smits* (GA 0012 3949 t/m 3962).

**4) 1740-1744**

De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.7) vermeldt over 'Smitsstede' o.a. het volgende:

- het verpachte is krap één morgen (1 morgen en 4 roeden) groot: A: Smitscamp; (B: behoort toe aan de armen van TerBorg); C: Plackgrondt; D: de helft van de straat; E: de hoff);
- het huis is van de pachter;
- de pachttermijn is steeds 6 jaar;
- de laatste verpachting had plaats op 22 oktober 1740;
- de pachter van 'Smitsstede' is *Gerrit Hogenkamp*;
- de jaarlijkse pacht bestaat uit een *geldpacht* van 15 gulden, waaronder de *derde garve* is begrepen;
- de pachter moet jaarlijks *2 handdiensten* (met de schop) verrichten: het ene jaar voor Bergh en het andere jaar voor Wisch;
- de pachter geeft aan Wisch jaarlijks een *rookhoen* als *thiend*;
- de *verponding* bedraagt 1¼ gulden per jaar.

**5) 1745/1750**

Op 27 april 1745 en op 7 februari 1750 wordt 'Smitssteedje' aangeduid met de benaming *'Smitssnijders huis'* (GA 0209 328 f.125 en 329 f.17). Mogelijk dat een 'Smits' 'snijder', kleermaker, is.

**6) 1769**

In juli 1769 'zit' *Wessel Hogencamp* op 'Hogenkamp' (GA 0209 331 f.108).

**7) 1774**

*Wessel Hogenkamp* was gehuwd met *Engele Smits*. Wessel overlijdt en zijn echtgenote wil een tweede huwelijk aangaan. Er is een onmondig kind, *Hermanis Hogenkamp*, over wie als voogden worden aangesteld: *Willem Sluyter* en *Wolter Lumes* (op 'de Kerkenhof' of 'Nijenweertshoff').
Op *19 september 1774* worden de bezittingen geïnventariseerd en getaxeerd door kerkmeester H.W. Noij en Garrit Jan Beumer (van 'de Beumer').
Het *huis* op 'den Hogenkamp' op Rekenkamers Gront wordt getaxeerd op *f. 250,- -.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

De veestapel, die wegens ziekte onder het vee, niet wordt getaxeerd, bestaat uit: twee koeien, een eenwinter, een kalf, een varken, acht hoender en vier ganzen.
De bezittingen hebben een waarde van f. 811 - 19 - 0. De schulden bedragen f. 90 - 16 - 0. Er is dus een batig saldo van f. 721 - 3 - 0.
Op *20 september 1774* wordt de *magescheid* gesloten. Daarbij wordt bepaald
- dat de zoon zal hebben: vaders kleren met zestien hemden, vaders eiken kist en de *snaphaan* (geweer);
- dat de zoon, wanneer hij 20 jaar wordt of voor die leeftijd trouwt, van vaders versterf *f. 300,- -* ontvangt (GA 0209 362).

**8) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Hogenkamp'* (in Hogenkamps Rot) *7 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**9) 1803**
Op *11 juni 1803* wordt door de *Domeinen* in Gelderland volgens het besluit van het Staatsbewind der Bataafse Republiek d.d. 29 april 1803 'Smitsstede' (de grond) verkocht aan *Harmanus Hogencamp* voor (waarschijnlijk) *778 gulden 6 stuivers en 8 penningen*. Het transport vindt plaats op 13 oktober 1803 (GA 0209 337 f.26).

**10) 1808-1810**
*1808:* Reijnder Leijen en Harmanus Hogenkamp hadden 'een compagneschap van negotie in hout, boom en anderen eek'. Op 6 april wordt de zaak geliquideerd. Hogenkamp is dan nog aan Leyen schuldig f. 384, - - Hollands. Op 23 mei 1808 begint Leyen een gerechtelijke procedure tegen Hogenkamp om dit geld binnen te halen (GA 0209 338 f.197).
Op 20 augustus 1808 lenen Harmanus Hogenkamp en diens echtgenote, Johanna ten Holder, f. 400,- - tegen 4% van de Weduwe Jacobus Loman te Emmerik met als onderpand het catersteedjen 'Smitssteedje' (GA 0209 338 f.215).
*1809:* Op 25e grasmaand 1809 verkopen Harmanus Hogenkamp en diens echtgenote, Johanna ten Holder, 'het Smitssteedjen' - huis, hof, bouw- en plaggengrond - aan *Reinder Leyen* (GA 0209 f.25).
Op de 23e slagtmaand (november) 1809 is Reinder Leyen 85 gulden en 7 stuivers schuldig aan zijn advocaat, Mr. W.B. Lambrechs. Reinder woont op het katersteedjen 'het Smitssteedje' - ook genoemd: 'Smits of Hogenkamp Steedje' - onder Silvolde dat aan Harmanus Hogenkamp en diens echtgenote, Johanna ten Holder, heeft toebehoord (GA 0209 339 f.86 en f.92). Een en ander leidt tot een gerechtelijke en publieke distractie: het wordt geveild. Op 6 zomermaand 1809 wordt, voor *f. 1350,- -, Derk ten Holder* de nieuwe eigenaar. Het transport vindt plaats op de 1e van de wintermaand (december) 1809 (GA 0209 339 f.54).
*1810:* Op 23 zomermaand (juni) 1810 leent Derk ten Holder f. 600,- - tegen 5%. Pand: katerstede 'het Smitsteedjen': huis, getimmer, hof en bouwland, door hem aangekocht 6 zomermaand 1809 en getransporteerd 1e van de wintermaand 1809 (GA 0209 339 f.155).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 111a -*** *(foto 32)*
***Hogenkamp (Harmanus),*** * 1761, ***dagloner***, overleden den 21 Januarij 1828
***ten Holder (Johanna),*** * 1762, zonder
Hogenkamp (Engelina), * 1804, zonder

**12) 1828/1832**
'De Hoogekamp' is nog steeds nog steeds van de landbouwer *Dirk ten Holder* Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) *360*: huis en erf van *Dirk ten Holder*. Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Dirk ten Holder: *115.*
*Opmerking:*
In 1828 woont Derk ten Holder al jaren in Terborg (op de plaats waar later juwelier Braam woont). Hij is voerman, heeft een 'transportbedrijf'. Op 'Smitsstede' zit dus een pachter.

**13) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 273*** (f.363, 'Smitsstede')

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***ten Holder (Johanna), weduwe Harmanus Hogenkamp,*** 65, Silvolde
Hogenkamp (Berendina), Silvolde
Alle 2 R.C.

**14) 1835**
Op *18 augustus 1835* transporteert de Terborgse voerman *Derk ten Holder* naar *Johannes Dijker (Dieker)* en diens echtgenote, *Johanna Hogenkamp*, het katersteedjen 'Smidssteedjen' met als perceelsnummers B 359 en B 360, dat dit echtpaar van hem heeft gekocht voor *f. 900,- -* (GA 0168 1248 akteno.65).

**15) 1867**
Op *25 mei 1867* maken *Hermanus Toebes* en *Margaretha Dijker (Dieker)* hun *huwelijksvoorwaarden*. Bij die gelegenheid wordt 'de Smitsstede' door Margaretha's ouders op het echtpaar overgezet (GA 0168 Notaris Kolfschoten).

**16) 1874**
Op *19 augustus 1874* koopt *Hermanus Toebes* te Emmerik onderhands van *Bergh* bouwland in het Silvoldse Veld: Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie E* nummers *1052* en *1054* (GA 0168 3111 akteno.187).

**17) 1889**
Margaretha Dijker (Dieker) overlijdt op *15 maart 1889*. Er zijn twee minderjarige kinderen: *Johanna Antonia* en *Johannes Bernardus*. Hermanus is voogd en Hermanus Dijker (Dieker) onder Bredenbroek is toeziend voogd.
In verband met de boedelscheiding wordt op *22 mei 1889* een *inventarisatie* gemaakt van de bezittingen van Hermanus en Margaretha.
Op *12 september 1889* wordt de *akte van boedelscheiding* opgemaakt. De bezittingen bestaan uit:
- een *huis* met erf en grond, *put* en *bakoven*; Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie B no.360,* groot 06 roeden en 50 ellen. Getaxeerde waarde: *f. 259,25;*
- *bouwland* naast het huis; Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie B no.359*, groot 01 bunder 01 roede en 60 ellen. Getaxeerde waarde: *f. 778,75*;
- *heidegrond* onder Silvolde; Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie B no.848*, groot 46 roeden en 50 ellen. Getaxeerde waarde: *f. 75,- -;*
- *bouwland* in het Silvoldse Veld; Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie E* nummers *1052* en *1054*, groot 70 roeden en 60 ellen. Getaxeerde waarde: *f. 522,- -;*
- *inboedel.* Getaxeerde waarde: *f. 656,75;*
- *contant geld: f. 29,50.*

Totale getaxeerde waarde (actief): *f. 2.321,25.*
De *schulden* (passief) bedragen *f. 659,65.* Daaronder
- een lening van *Andries Meiland* te Azewijn: *f. 340,- -;*
- aan *Johanna Dijker* (x Jan Beijer) te Oosselt wegens *ouderlijk versterf*: *f. 57,50;*
- aan *Wilhelmina Dijker* (x Johannes Wolters) onder Lichtenvoorde wegens *ouderlijk versterf*: *f. 57,50;*
- aan *Bongers* te Silvolde voor *winkelwaren*: *f. 50,- -;*
- aan *Kramer* in Terborg voor *manufacturen*: *f. 14,94;*
- aan *doctor Verouden* in Terborg voor *geneeskundige behandeling*: *f. 86,50;*
- de *dood- en begraafkosten* en kerkelijke plechtigheden tot en met het eerste jaargetijde van *Margaretha: f. 78,10.*

De bezittingen en schulden zijn voor vader.
De *beide kinderen* hebben *samen* recht op *f. 752,20* (GA 0168 3111 akteno.187).

**18) 1903**
- De 27-jarige landbouwer *Johannes Bernardus Toebes* trouwt in *1903* met de 19-jarige *Maria Elisabeth Petronella Weijers*, geboren in de Gemeente Bergh, dochter van de landbouwer Martinus Lambertus Johannes Weijers en Catharina Aleida Gerritsen (Gemeente Wisch 1903 akteno.46; genlias).
- Op *20 augustus 1903* verkoopt *Hermanus Toebes* onder bezwaar van levenslang vruchtgebruik aan zijn zoon, *Johannes Hermanus Toebes*,
- de *roerende* goederen voor *f. 500,- -* en

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- de *onroerende goederen* (Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B nummers 848 bos 46 a 50 ca en 1656 huis, schuur, erf en bouwland 01 ha 8 a 10 ca en Sectie E nummer 1054 bouwland 52 a 80 ca) voor *f. 1.833,32.*


De koopsommen worden als volgt voldaan:
- aflossing van een schuld van de vader aan de zoon van, inclusief de rente, f. 551,32;
- 5 jaar loon van de zoon: f. 690,- -;
- het overnemen door de zoon van een schuldvordering van f. 400,- - tegen 4% van de op 'de Pas' onder Silvolden wonende H.Jansen op de vader;
- het overnemen van enige openstaande schulden ten bedrage van f. 92,- -;
- het door de zoon betalen van f. 600,- - binnen drie maanden na eindiging van het vruchtgebruik aan de koper of diens erfgenamen (GA 0168 5840 akteno.1844).

*Informatie, schriftelijk verstrekt door de huidige bewoner, Leo Helmink, d.d. 22 november 2007 mede op basis van informatie van diens oud-buurman W. ter Horst:*
- *H.Toebes* krijgt op *22 juli 1907* vergunning tot het bouwen van een *varkenshuisje*.
- Deze Toebes trekt ook *tanden*. De klanten komen zelfs van Dinxperlo en Aalten. Als de buurt wat hoort schreeuwen, dan zeggen ze: 'Toebes hef ook weer een klant'.
- Op *5 april 1919* krijgt de *Weduwe Toebes* vergunning voor de *herbouw* van de woning die kort daarvoor is *afgebrand*. Door die brand en de herbouw komt de Weduwe Toebes in financiële problemen.
- Op *12 april 1932* wordt het verkocht aan *H.J. van Londen* met geld van 3 geldschieters.
- Van Londen krijgt het financiële plaatje niet rond.
- De fabrieksarbeider *B.L. Helmink* koopt het (groot 01 ha 08 a 10 ca) op *3 juni 1933* (Notaris Van Gorkom Doetinchem).
- B.L. Helmink zet het dezelfde dag over op zijn *zoon*, *G.J.B. Helmink*.
- Op *5 december 1968* verkoopt G.J.B. Helmink het aan diens zoon, *Leo Helmink*, de huidige bewoner.
- Leo Helmink verkoopt in *2003* het *achterhuis* met een stuk grond aan zijn zoon, *L.G.J. Helmink*. Die verbouwt het tot woonhuis en gaat er wonen met zijn vriendin. Kinderen: Broes Leo Henricus Helmink (*16 mei 2005) en Suus Hendrika Dina Helmink (*6 april 2007).

## ***de Splithoff***
## ***Kapelweg 1***
## ***(B 449)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz



1399 Boerderij 'Splithof'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 1 |




1401 Manege 'Sylawald'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Kapelweg 1c |

***- Namen:***
'de Splithoff'.
***- Ligging:***
Dit huis is in 1828 ingetekend onder nummer 449 op kaartblad 3 van de Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch. Het ligt dan aan 'de weg van Sillevolde naar Breembroek', de huidige Kapelweg. Komend vanaf Silvolde, vanaf 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' (nu: de Oude Dinxperlose weg) ligt het aan de linkerkant van de huidige Kapelweg tussen de 1e en de 2e driesprong op ongeveer 75 meter voor de 2e driesprong (nu: Goorweg/Kapelweg).
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we op de plaats van 'de Splithoff' nu een manege ingetekend.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 133
Jaren 1830-1840: B 237
***- Huidig adres:***
Manege Sylawald, Kapelweg 1 C 7064 KP Silvolde. Tel.: 0315 - 31 93 92.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647 (zonder naam)
***- Beschrijving:***
De grond waarop 'de Splithof' staat, is van de Terborgse Kerk. De Terborgse kerkmeester verpacht die grond. De naam 'Splithoff' verwijst naar de naam van de pachter, die voor 1750 op dit goed zat.
***- Status:***
Een allodiaal (vrij eigen) boerderijtje op gepachte grond. De grond is eigendom van de Gereformeerde/Hervormde kerk vanTerborg. Het huisje, al voor 1647 op het hofke aanwezig, is gebouwd door de pachter en is diens eigendom.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.449 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Silvoldsche Buurt) Blad 3 no.449: Gereformeerde Kerk van Terborg r.v.o. G. Massop.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Terborg r.v.o. de koopman G. Massop: 295.
***- Bewoners:***
*Jacob Sluiter (x …) - Splithoff (x …) - Hendrik Massop (x Hendrina Splithoff) - Willem Massop (x Helena/Hilleken ter Horst) - Gerrit Massop (x Johanna Stroet) - Hendrik Huls (x Hendrina Bussink) - ..... - Theodorus Josephus Buiting (x Geertruida Jansen) - Jozephus Franciscus Buiting (x .....) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 295, is de verdere geschiedenis van deze boerderij te volgen:
- *Artikelnummer 295* (DSCF 4991) *de Hervormde Kerk van Terborg*. Regt van opstal: *G.Massop*.
  * 295/1 *B 449 huis. Verkoop 1863*. Gaat naar 1092/1.
- *Artikelnummer 1092* (DSCF 9940 en II 0341) *de Hervormde Kerk van Terborg.* Regt van opstal: *Hendricus Huls* klompenmaker Sillevolde Wisch.
  * 1092/1 *B 449 huis* en erf 08 70. bel.1863. bel.1895. *Dj.1913 Verklaring.* Komt van 294/80 (= DSCF 4987 B 449 erf 09 70 *verkoop 1863.* Gaat naar 1092/1) en 295/1 en gaat naar: 294/190 (niet gevonden).
- *Artikelnummer 2873* (DSCF 3735) *Theodorus Josephus Buiting* landbouwer Silvolde.
  * 2873/1 *B 449 huis* en erf 08 70. *dj.1935 Ruiling enz.* Komt van 294/140 en gaat naar 348/5 (= de Gemeente Wisch) en 2873/4.
  * 2873/2 B 451 bouw- en weiland 45 00. *Dj.1935 Vereeniging.* Komt van 294/82 (Artikelnummer 294 (DSCF 0215) de Hervormde Kerk van Terborg. * 294/82 bouw- en weiland 45 00. Dj.1913 verkoop. Gaat naar 2873/2)) en gaat naar 2873/4.
  1913.
  * 2873/3 B 450 tuin 04 00. *Dj.1957 scheiding.* Komt van 294/162 ((Artikelnummer 294 (DSCF 0217) de Hervormde Kerk van Terborg. * 294/162 B 450 tuin Dj.1934 Rectificatie. Gaat naar 2873/3)) en gaat naar 4508/1.
  1934.
  * 2873/4 *Silvoldsche Buurt B 1999 huis*, bouwland, weiland 54 15. *Dj.1957 scheiding*. Komt van 2873/1, 2 en ong. En gaat naar 4508/2.
  1935.
- *Artikelnummer 4508* (DSCF 7524) *Jozephus Franciscus Buiting* geb. 3-3-1921 botermaker Silvolde Kapelweg 1 gem. Wisch.
  * 4508/1 B 450 tuin 04 00. Komt van 2873/3 en gaat naar: niet vermeld.
  * *Silvoldse Buurt B 1999 huis*, bouwland, weiland // *huis, verloflokaal, schuren, ½ dierentuin* 54 15.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Dj.1966. Komt van 2873/4 en gaat naar: niet vermeld.
1957.
1966.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden van 1647 ligt op deze plaats een hofken dat eigendom is van de Terborgse Kerk met een pachtwaarde van 2 gulden. Op het hofke staat een *huisken* met een pachtwaarde van 2 daalder, dat bewoond wordt door *de* oude, arme *wever Jacob Sluiter* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 editie Stroet p.21 no.319; KM no.136).

**2) voor 1750**
Op 16 november 1800 verklaart *Hendrik Massop* dat hij op 'de Splithof' woont, waarvan hij al meer dan 50 jaar eigenaar is. Tevens vertelt hij dat zijn zoon, Willem Massop, sinds diens huwelijk, met vrouw en kinderen bij hem op 'de Splithof' wonen (GA 0209 336 f.59). Hendrik Massop was gehuwd met *Hendrina Splithoff*; hij zal er bij in zijn getrouwd.

**3) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *W. Massop* (in Bievings Rot) *9 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969). Die twee meerderjarige manspersonen zijn vader *Hendrik Massop* en zoon, *Willem Massop*.

**4) 1797**
- Op *2 februari 1797* peindigt *Barend Aalbers* op de gerede goederen van *Willem Massop* en op het huis dat door Willem Massop wordt bewoond i.v.m. op 19 maart 1796 geleverd hout voor f. 510,- - (GA 0209 335 f.102);
- op 3 februari 1797 peindigt de Vrouwe van Wisch Willem Massop (GA 0209 335 f.103).

**5) 1800**
- Een stuk van *29 augustus 1800* vermeldt dat *Willem Massop* een huis en schuur bezit dat op 'de Splithoff' staat en dat 'de Splithoff' (de grond) van de Terborgse Kerk is (GA 0209 336 f.25).
- Op *16 november 1800* verklaart *Hendrik Massop* dat zijn zoon Willem, diens vrouw en kinderen sinds hun huwelijk bij hem hebben gewoond en dat hij al meer dan vijftig jaar de eigenaar is van het huis (GA 0209 336 f.59).

**6) 1801**
*Willem Massop*, gehuwd met *Helena ter Horst* handelde o.a. in hout en onroerend goed. Het was geen kleine jongen op dat gebied. Zo kocht hij o.a. op 30 januari 1800 'Verholte' voor vijfduizend gulden. Op 4 augustus 1800 verkoopt hij dit goed aan Jan Hengeveld voor vijfduizend gulden. Van dit bedrag betaalt hij drieduizend gulden aan degenen van wie hij 'Verholte' had gekocht. Omdat Willem Massop niet de rest, tweeduizend gulden, betaalt, spreekt zijn borgen hem aan: Reind Overmaat en Harmanus Liefting. Die beginnen weer een proces tegen Willem …. Hetzelfde gebeurt met 'Leyen' dat hij op 10 september 1800 van de Vrouwe Van Nagell tot Wisch koopt voor f. 7.080,- - en dat hij voor hetzelfde bedrag verkoopt aan Hendrik Willem Eerligh. Dat leidde tot veel onenigheid en gerechtelijke procedures en een failissement. Op 6 januari 1801 wordt op het stadhuis in ter Borgh een huis en verder getimmer op den Splithoff van Willem Massop en Helena ter Horst geveild (GA 0209 326).

**7) 1804**
Op 10 februari 1804 maakt *Hendrik Massop*, weduwnaar van Hendrina Splithoff, zijn *testament*. Zijn bezit, de helft van het huis op 'de Splithoff', gaat naar zijn zeven *kleinkinderen*: Garrit, Bernardus, Hendrik, Steven, Janna, Willemina en Berendina Massop. Willem en Helena, de ouders van de zeven kinderen, krijgen vrije inwoning (GA 0209 337 f.41).

**8) 1821**
Op 23 maart 1821 *overlijdt* te Wisch de 59-jarige koopman *Willem Massop*, echtgenoot van Helena ter Horst (Gemeente Wisch 1821 akteno.24; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) 1824**
Op 27 maart 1824 *overlijdt* te Wisch op 73-jarige leeftijd de in Silvolde geboren *Helena ter Horst*, weduwe van Willem Massop (Gemeente Wisch 1824 akteno.28; genlias).

**10) 1826**
Op *7 oktober 1826* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg *'de Splithof'* met 35 nederlandsche roeden aan de Lijkweg in het Sillevoldsche Veld, voor 6 jaar verpacht aan *Gerrit Massop* voor *f. 10,-* - per jaar (GA 0168 1246 akteno.63).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 133 -*** *(foto 35)*
***Massop Gerrit***

**12) 1827**
Op *17 mei 1827* trouwen te Wisch: de *koopman Gerrardus Massop*, geboren te Silvolde op 23 juni 1787 als zoon van Willem Massop en Helena ter Horst, en de dienstmeid *Joanna Stroet*, geboren te Ulft op 11 oktober 1792 als dochter van Derk Stroet en Dorothea Venderiks (Gemeente Wisch 1827 akteno.13; genlias).

**13) 1828/1832**
Het huis is eigendom van de *koopman Garrit Massop*.

**14) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 237*** (f.345, B 449, 'Splithof')
***Massop (Gerrit),*** 43, Silvolde, ***koopman***
***Stroet (Johanna),*** 34, Ulft, zonder
Massop (Helena), ½, Silvolde, zonder
Bussink (Theodora), 11, Megchelen, zonder
Alle 4 R.C.

**15) 1832**
Op *18 oktober 1832* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg voor 6 jaar *'de Splithof'* (zijnde de hofkamp waar het huis van Massop op staat) en een stuk bouwland, groot ongeveer 35 nederlandse roeden, aan de Lijkweg verpacht aan *Gerrit Massop* voor *f.12,-* - per jaar (GA 0168 1247 akteno.78).

**16) 1833**
Op *6 december 1833* maakt *Johanna Stroet*, echtgenote van *Gerrit Massop*, haar *testament*. Daarbij schenkt zij het *vruchtgebruik* van al haar goederen aan haar *echtgenoot*. Haar klederen en lijfstoebehoren dienen aan haar erfgenamen te worden uitgereikt (GA 0168 1240 akteno.77).

**17) 1838**
Op *25 oktober 1838* wordt door de Gereformeerde Kerk van Terborg voor 6 jaar 'de Splithof' (de huiskamp waar het huis van Massop op staat) en een stuk bouwland aan de Lijkweg *verpacht* aan *Gerrit Massop* voor *f.12,* - - (GA 0168 1249 akteno.273).

**18) 1844**
Op *17 oktober 1844 verpacht* de Gereformeerde Kerk van Terborg voor zes jaar *'de Splithof'* (zijnde een huisplaats, hof en bouwland) met een stukje land aan de Lijkweg voor f. 12,- - per jaar aan *Gerrit Massop* (GA 0168 4200 akteno.812).


**19) 1859**
Op 14 december 1859 *overlijdt* te Silvolde de 68-jarige *Johanna te Stroet*, echtgenote van de landbouwer Gerrit Massop (Gemeente Wisch 1859 akteno.143; genlias).

**20) 1863**
Op 26 mei 1863 *overlijdt* te Wisch de 77-jarige landbouwer *Gerrit Massop*, weduwnaar van Johanna Stroet (Gemeente Wisch 1863 akteno.51; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**21) 1906**
Op 24 april 1906 *trouwen* te Heteren de 30-jarige landbouwer *Theodorus Jozephus Buiting*, geboren te Duiven als zoon van de landbouwer Engelbert Buiting en Petronella Joosten, en de 29-jarige *Geertruida Jansen*, geboren te Driel als dochter van Cornelis Jansen en Maria Hendriks (Gemeente Heteren 1906 akteno.4; genlias).

## ***de Spork***
## ***Oude Dinxperloseweg 73***
## ***(C 157)***






1560 Boerderij 'De Spork'

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 73 |

***- Namen:***
1571: Sporickman; 1647: Spercs Steetien; 1658: Sporcks Stetien; 1683: Sporksgoet; 1757: Spork; 1795: de Spork; 1827: Sporksstede
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is ‘de Spork’ ingetekend onder nummer 157.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 152
Jaren 1830-1840: B 217
***- Huidig adres:***
J. (Jan) B.I. Pothoff, Oude Dinxperloseweg 73 7064 KX Silvolde. Tel.: 0315 - 68 18 06.

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1562 Schuren bij boerderij 'De Spork'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 73 |



**1563 Schuren bij boerderij 'De Spork'**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 73 |




**1561 Schuren bij boerderij "de Spork"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 73 |

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1571
***- Beschrijving:***
In 1870 wordt een nieuwe boerderij gebouwd. De initialen EVP en JWV 1870 boven de achterdeur. In 1970 wordt er voor de boerderij uit 1870 een woonhuis gebouwd.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
- Atlas Merner (AHB
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 nummer 157 (1828);
- 'De Kroezenhoek i-j zölt der maor wonen!' p.206 en 207.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.157: huis en erf van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Willem Westerveld.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloynus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de Silvoldse landbouwer Willem Westerveld: 109.

Historisch Archief Silvolde - Lanz




***- Bewoners:***

*Osewolt Sporcker ( x …..) - de weduwe van Osewolt Sporcker - …. - Gradus Bongert (x Lammertjen Gerritsen) - Willem Westerveld (x Catharina Beekman) - Everhardus Pothoff (x Johanna Westerveld) - Gerardus Pothoff (x Christina Gerritsen) - Gerardus Pothoff (x Reinera Elshof) - Johannes Pothoff (x Aleida Dieker) - Jan Pothoff (x Wilma Berndsen)/Frank J.M.Pothoff (x Monique ten Harkel).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 109, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- *Artikelnummer 109* (DSCF 4772) Anton Aloijnus Meinradt Frans Souverein Vorst van *Hohenzollern Sigmaringen* te Sigmaringen en vervolgens Carel Vorst van ... enz. Regt van opstal: *Willem Westerveld*.
  * 109/1 *C 157 huis*. *1855 successie.* Gaat naar 827/1.
- *Artikelnummer 827*: niet gevonden.
- *Artikelnummer 1419* (DSCF 1281) *Gradus Pothoff* landbouwer Wisch Silvolde. Regt van opstal: *Willem Westerveld* e.a.
  *1419/1 *C 593 huis, schuur*, erf 14 40. 1876 *1874 Expir.* Komt van 827/2 en gaat naar 1419/2.
  * 1419/2 *C 593 huis, schuur*, erf 14 40. bel.1877. dj.1880. Komt van 1419/1 en gaat naar 1571/1.
- *Artikelnummer* 1571 (DSCF 1443) *Gradus Pothoff* landbouwer Wisch Silvolde.
  * 1571/1 *C 686 huis, schuur*, erf 15 00. bel.1880. *Dj.1886 Verv.vrijdom*. Komt van 1419/2 en 1418/14 en gaat naar 1571/2.
  * 1571/2 *C 686 huis, schuur,* erf 15 00. *dj.1888 Afg.Legaat.* Komt van 1571/1 en gaat naar 1418/18.
- *Artikelnummer 1418* (DSCF 1289) *Gradus Pothoff* landbouwer Wisch Silvolde.
  * 1418/14 C 596 boomgaard 15 60. *dj.1880 bijb.* Komt van 826/505 en gaat naar 1571/1 en 1418/17.
  * 1418/17 C 687 boomgaard 15 00. Komt van 1418/14 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1418/18 *C 686 huis, schuur*, erf 15 00. Komt van 1571/2 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1571**

In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 49 Silvoldse kavensteden *sporickman* voor (GA 0124 1304).

**2) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden van 1647 bestaat *Sporcs Steetien* uit:
- een *huis en*
- een hof;
- op 1½ morgen thienbaar bouwland en
- 1½ morgen inslagh, die gedeeltelijk uit hietland (heide) bestaat en waarop enige eikenbomen staan.

De *eigenaar* van het goed is de *Graef van den Berghe*. De *pachter*, in 1647 de weduwe van *Osewolt Sporcker*, betaalt aan pacht 17 daalder. Bovendien betaalt zij de verponding (vrij geld)
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no. 322; KM no.139).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1658**
Volgens de Verponding van 1658 bestaat *Sporcks stetien* uit
- 1½ morgen *huis*, hof en bouwland en
- 1½ morgen inslag.
Eigenaar is den Heeren Graeff vanden Berge.
Aan verponding moet worden betaald: 5 - 0 - 0 (AGW 1778).

**4) 1662**
Uit het Gelders Leenboek (p.444 en p.445) blijkt dat de (zaad)*tient* uit 'Sporcks' in 1662 in het bezit is van de eigenaar van het *Huis Wisch* in Terborg.

**5) 1683**
Op 1 februari 1683 wordt (o.a.) 'Sporksgoet' door Bergh verpand (GA 0209 327 f.24).

**6) 1757**
*Gradus Bongert (x Lammertjen Gerritsen),* bouman op 'Spork', hebben vijf jaar lang geen loon (5 x f 20,- - = f 100,- -) uitbetaald aan *Dersken ter Horst*. Van haar lenen ze op *27 december 1757* f 175,- -. Het totale bedrag ( f 275,- -) lenen zij nu officieel tegen *3,5 %.* Als pand stellen zij het Tuenterslag naast het halve Tuenterslag van Bergh (GA 0209 329 f.174 en 0209 345 2e pak).

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *de Spork* (in het Rot van Pothof) *4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 152 -*** *(foto 37)*
***Westerveld (Wilem),*** * 1766, ***landbouwer***
***Beekman (Catharina),*** * 1781, zonder
Westerveld (Johanna), * 1810, zonder
Beekman (Jurrien), * 1767, zonder, overleden


**9) 1827**
In 1827 *pacht Willem Westerveld* voor 6 jaar *'Sporksstede'* van Bergh voor jaarlijks *f. 78,-* - en een *kardienst* met een paard. Bovendien is hij verplicht in de pachtperiode een *halve roede* grond om te zetten (GA 0168 888 akteno.16).

**10) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 217*** (f.336, C 157, 'de Spork')
***Westerveld (Willem),*** 63, Wisch, ***landbouwer***
***Beekman (Catharina),*** 48, Wisch, zonder
Westerveld (Johannes), 20, Wisch, zonder
Meijnen (Johannes), 19, Wisch, knegt
Alle 4 R.C.

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) bevat de volgende gegevens (p.206):
- *1829-1846: Willem Westerveld* (*1766) x Catharina Beekman (*1781);
- *1846-18..: Everhardus Pothoff* (*1804) x (1831) Johanna Westerveld (*1804);
- *1870:* er wordt een *nieuwe boerderij* gebouwd. Boven de achterdeur staan de volgende initialen: *E V P en J W V 1870*;
- *1872-…..: Gerardus Pothoff* (*1838) x (1872) Christina Gerritsen;
- *…..: Gerardus Pothoff (*1878)* x (1904) Reinera Elshof (*1874);
- *Johannes Pothoff (*1909)* x (1940) Aleida Dieker (*1909);
- *1970: zoon Jan (*1943)* x (1971) Wilma Berndsen (*1948). Hij bouwt in 1970 een woonhuis voor de boerderij uit 1870.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Steengroeve***
## *Pellendijk 5 Terborg*
## *(A 31)*



***- Namen:***

***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie A (het Voorbroek) uit 1828 is 'de Steengroeve' ingetekend onder nummer 31.
- A 31: huis en erf 00 14 70. Baron J.A.L.F.C. van Nagell.

***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 104
Jaren 1830-1840: B 282

***- Huidig adres:***
G.W.Slöetjes, Pellendijk 5 7061 GE Terborg. Tel.: 0315 - 29 83 46.

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1734

***- Beschrijving:***
Hoewel 'de Steengroeve' al in 1734 wordt genoemd, bestaat het als boerderij pas in de 2e helft van de 18e eeuw. De boerderij uit 1828 (A 31) is in het kadastrale dienstjaar 1869 herbouwd (A 525).

***- Status:***
Katerstede.

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 1 no.31 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) no.31: 00 14 70 huis en erf van Baron J.A.L.F.C. van Nagell.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Baron J.A.L.F.C. van Nagell: 184.
***- Bewoners:***
*Willem Luijmes (x …) - Jan Duitshof (x Jenneken Koenders) - Berend Hendrik Rademaker (x Antoinetta Koenders) - Theodorus Seinhorst (x J.G.Kleinhesselink) - Jan Willem Seinhorst (x …) - Wessel Slöetjes (1e x:Berendina Fredrika Lieftink; 2e x:Dersken Groot Nibbelink)- Dirk Sloetjes (x …) - G.W. Slöetjes (x …).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.184, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *184* (DSCF 4847) *J.A.L.F.Baron van Nagel*.
  * 184/10 *A 31 huis* en erf 14 70. Gaat naar 731/10.
- Artikelnummer *731* (DSCF 9426) *Felix Jean Marie Quentin Graaf van Champlos* Parijs.
  * 731/10 *A 31 huis* en erf 14 70. *1853 verkoop. S.73.10.* Komt van 184/10 en gaat naar 778/10.
- Artikelnummer *778* (DSCF 9481) *Theodorus Seinhorst* landbouwer de Wals Gendringen en *Jan Willem Seinhorst* minderj. Silvolde en verdere erfgenamen van de overleden *J.G.Kleinhesselink*.
  * 778/10 *A 31 huis* en erf 14 70. *Scheiding 1864.* Komt van 731/10 en gaat naar 1113/10.
- Artikelnummer *1113* (DSCF 9961 en 9962) *Theodorus Seinhorst* landbouwer op de Steengroeve Silvolde.
  * 1113/10 *A 31 huis* en erf 14 70. *Dj.1869 herbouw.* Komt van 778/10 en gaat naar 1113/27,27.
  * 1113/26 *A 525 huis*, schuur, erf 13 80. *Dj.1872 verval van vrijdom.* Komt van 1113/9 (A 30), 10 en 11 (A 32) en gaat naar 1113/29.
  * 1113/27 *A 526* boomgaard 07 30. *Dj.1882 scheiding.* Komt van 1113/9 (A 30) en 10 (A 31) en gaat naar 1604/26.
  * 1113/29 *A 525 huis*, schuur, erf 13 80. *Dj.1882 scheiding*. Komt van 1113/26 en gaat naar 1604/25.
- Artikelnummer *1604*: niet gevonden.
- Artikelnummer *1804* (DSCF 2558) *Wessel Sloetjes* landbouwer aan de Steengroeve Voorbroek bij Terborg Pellendijk 5. Dj.1961 successie. Vervolgens: diens weduwe, *Gerritje Berkelder*, en *Dina Sloetjes* en cons.
  * 1804/12 *A 525 huis*, schuur, erf 13 80. Dj.1948.
- Artikelnummer *4207* (DSCF 7179) *Dirk Sloetjes* landbouwer op de Steengroeve Voorbroek A 517 bij Terborg.

***Gegevens***

**1) 1819**
Volgens een notariële akte uit 1819 woont op dat moment de *klompenmaker Willem Luijmes* op 'de Steengroeve' onder Zilvold (GA 0168 1414 akteno.2).

**2) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 104 -*** *(foto 31)*
***Duitshof (Jan),*** * 1771, ***landbouwer***
***Koenders (Jenneken),*** * 1761, zonder
Luijmes (Willmina), * 1745, overleden den 2 Maart 1828
van de Bank (Hendrik), * 1809, knegt
van Dom (Christiaan), * 1756, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 282*** (f.368, A 31, 'de Steengroeve')
***Duitshof (Jan),*** 58, Gendringen, ***landbouwer***
***Koenders (Jenneken),*** 63, Silvolde, zonder
Roenhorst (Dersken), 18, Zelhem, meid
Alle 3 Prot.

**3) 1838**
Op *26 april 1838* maakt *Jan Duitshof* zijn *testament*. Daarbij benoemt hij zijn echtgenote, *Jenneken Koenders*, tot zijn enige en universele erfgename, die na zijn overlijden het *vruchtgebruik* behoudt. Jenneken Koenders doet op dezelfde dag hetzelfde (GA 0168 1425 aktenummers 26 en Op *1 december 1838* zetten *Jan Duitshof* en diens echtgenote, *Jenneken Koenders*, op voorwaarden al hun roerende

Historisch Archief Silvolde - Lanz

goederen over naar *Berend Hendrik Rademaker* en diens echtgenote, *Antoinetta Koenders.* Die voorwaarden zijn:

- levenslang in kost, drank, kleding en huisvesting onderhouden;
- wekelijks ieder 15 cent zakgeld geven;
- fatsoenlijk begraven;
- wanneer het echtpaar elders gaat wonen: ieder jaarlijks f. 50, - - geven in termijnen van drie maanden.

Als getuigen treden op Johannes ten Holder (op 'den Heidenkamp') en Hendrik Jan Kwak (op 'de Kwak') (GA 0168 1249 akteno.282).

Op *13 december 1838* trouwen te Wisch de 31-jarige (wever) *Berend Hendrik Rademaker*, geboren te Varsseveld als zoon van Derk Jan Rademaker en Hendrica Bierman, met de 20-jarige *Antonetta Koenders*, geboren te Silvolde als dochter van de timmerman Berend Koenders en Willemina Barink (Gemeente Wisch 1838 akteno.31; genlias). Antoinetta Koenders is afkomstig van 'Lumers/Luimesstede' (D 103). In een huwelijksakte uit 1878 wordt als beroep van Berend Hendrik Rademaker vermeld: wever.

**4) 1852**

Op *13 mei 1852 trouwen* te Gendringen de 31-jarige landbouwer *Theodorus Seinhorst*, geboren te Netterden als zoon van Jan Seinhorst en Jenneken Sleutjes, en de 24-jarige *Johanna Geertruid Kleinhesselink*, geboren te Dinxperlo als dochter van Jan Hendrik Kleinhesselink en Wesselina Ormel (Gemeente Gendringen 1852 akteno.15; genlias).

**5) 1886**


Op *18 februari 1886 trouwen* te Wisch de 31-jarige landbouwer *Wessel Sloetjes*, geboren te Gendringen als zoon van Jan Willem Sloetjes en Dersken Groot Nibbelink, en de 35-jarige *Berendina Fredrika Lieftink*, geboren in Wisch als dochter van Hermanus Lieftink en Antonia Groot Nibbelink (Gemeente Wisch 1886 akteno.6; genlias).

**6) 1893**

Op *24 augustus 1893* trouwen te Wisch de 39-jarige landbouwer *Wessel Sloetjes*, geboren te Gendringen als zoon van Jan Willem Sloetjes en Dersken Groot Nibbelink en weduwnaar van Berendina Fredrika Lieftink, en de 20-jarige huishoudster *Gerritje Berkelder*, geboren in Wisch als dochter van Jan Berkelder en Grada Everdina Hesselink (Gemeente Wisch 1893 akteno.28; genlias).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***Huis van Hendricus Stikkelbroek (C 353)***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit pand onder nummer 353 ingetekend.
- C 353: huis en erf 00 h 02 a 10 c Hendricus Stikkelbroek.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 148
Jaren 1830-1840: B 206
***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1828
***- Beschrijving:***
Op 7 november 1826 koopt het echtpaar Stikkelbroek-Overgoor een stuk bouwland aan ter grootte van ongeveer 28 roeden 38 ellen en 60 palmen. Daarop beginnen zij met het bouwen van een huis dat op 28 oktober 1828 nog niet geheel gereed is.
***- Status:***
Huis.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 nummer 353 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C Blad 2 no.353: huis en erf van Hendricus Stikkelbroek.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse timmerman Hendricus Stikkelbroek: 276.
***- Bewoners:***
*Hendricus Stikkelbroek (x Theodora Overgoor) - Nasz (x …..) - Gradus Sessink (x Willemina Nasz: scheiding vonnis Almelo 12-03-1902) - Bernard Vrieze (x …..).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 276, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *276* (DSCF 4967) *Hendrikus Slikkelbroek* timmerman Sillevolde. *Bernardus Roes* landbouwer Silvolde en verdere erfgenamen van Hendrikus Stikkelbroek Reg.50 No.2970.
  * 276/2 *C 353 huis* en erf 02 10 *Verkoop.* Gaat naar 940/2.
- Artikelnummer *940* (DSCF 9671) *Peter Nasz* landbouwer Baak Steenderen *Johannes Wilhelmus Nasz* Steenderen erf.van Peter Nasz ½.
  * 940/2 *C 353 huis* en erf 02 10 *Dienstjaar 1884 verkoop.* Komt van 276/2 en gaat naar 1679/4.
- Artikelnummer *1679* (DSCF 1574) *Gradus Sessink* klompenmaker Wisch.
  * 1679/4 *C 353* huis en erf 02 10 *Dj.1889 verkoop*. Komt van 940/2 en gaat naar 1892/4.
- Artikelnummer *1892* (DSCF 1806) *Bernard Vrieze* timmerman Varsseveld.
  * 1892/4 *C 353 huis* en erf 02 10. *Verb., Vereen.* Komt van 1679/4 en gaat naar 1892/8.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1892/8 *C 834 huis* en tuin 11 10.
*Opmerking:* Dit nieuwe perceel is ontstaan uit 1892/2 (C 352 bouwland) en 1892/4 (C 353 huis en erf) en 1356/1 (een stukje van C 354 dat toebehoorde aan de Silvoldse klompenmaker Gradus Boland (DSCF 1208)).

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 148 -*** *(foto 36)*
***Stikkelbroek (Hendrikus),*** * 1796, ***Timmerman***
Seijnhorst (Bernardus Wilhelmus), * 1809, zonder, den 7 Meij 1829 vertroken naar Anholt
Seijnhorst (Berendina), * 1813, zonder, naar Gendringen vertrokken
***Overgoor (Aleida),*** * 1769, zonder

**2) 1828**
*Timmerman Hendricus Stikkelbroek* was gehuwd met *Theodora Overgoor*.
*Theodora* was *eerder gehuwd* geweest met *Jan Seijnhorst.* Die overleed voor 7 november 1821. Hij liet behalve zijn echtgenote, Theodora Overgoor, twee minderjarige kinderen na: *Willem en Berendina Seijnhorst.* Tot voogd over deze kinderen werd aangesteld de Ulftse koopman Josephus van der Velde en als toeziend voogd de dagloner Wessel Seijnhorst uit Voorst. Onder leiding van *notaris Mr. Fredrik Willem Jacob de Haes* te Gendringen werd de *boedel geïnventariseerd en getaxeerd* op *7 juni 1822*. Die had een *waarde* van *f. 163,80.* De *schulden* bedroegen *f. 104,97*.
*Theodora Overgoor hertrouwde* met *Hendricus Stikkelbroek*. Op *7 november 1826* kochten zij van Jan van Walsen en diens echtgenote, Aaltjen Te Wiel, een *bouwland*, groot ongeveer 28 roeden 38 ellen 60 palmen, gelegen onder Silvolde, tevoren gehoord hebbende onder het Goed Overkamp, belendende enerzijds aan gronden van de weduwe Gerrit Jan Bongers en andererzijds aan land van Jacob Bouwhuis, schietende met het ene eind aan het land van verkoperen en met het andere einde aan de weg naar het Slag. De koopprijs was *f. 70,- -* (Akte Notaris De Haes Gendringen).
Op dit stuk bouwden ze een *huis* dat op eind oktober 1828 nog niet geheel gereed was. De stenen worden geleverd door de Ettense steenbakker Bernadus Huijink die ze voor f. 32,- - op de bouwplaats aflevert. Lambertus Reintjes uit Terborg metselt, terwijl Gerrit te Wiel timmerwerk levert en Jan Lot uit Gendringen het verfwerk verzorgt.
Op *10 juli 1827 overlijdt Theodora Overgoor*. Op *28 oktober 1828* worden de gemeenschappelijke bezittingen geïnventariseerd en *getaxeerd* door smid Gradus Beekman, landbouwer Willem Berentsen en winkelier Johannes Hermens uit de Gemeente Gendringen. Het *huis* (voor zover het thans is opgebouwd) heeft een waarde van *f. 250,- -* en bestaat uit: - een keuken; - een kamer links van de keuken; - een kamer rechts van de keuken; - een kelder, en - een deel. Op die deel treffen o.a. aan een 'kagchel met de pijpen', een schaafbank en enig timmergereedschap (f. 14,- -), een melkkoei (f. 22,- -) en een varken (f. 7,- -). Aan contant geld is f. 2,75 aanwezig. De *boedel* heeft een waarde van *f. 373,30*, terwijl de *schulden f. 484,10* bedragen (GA 0168 1418 akteno.90).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 206*** (f.330, C 353, 'Stekkelbroek')
***Stekkelbroek (Hendrikus),*** 33, Pont, ***weduwnaar, timmerman***
Overgoor (Aaltjen), 54, Gendringen, ong., zonder
Alle 2 R.C.

**3) 1846**
Op *17 mei 1846* maakt *Aleida Overgoor* haar *testament*. Daarbij benoemt zij tot algehele erfgenaam de landbouwer en timmerman *Hendricus Stekkelbroek*. Zij legt hem daarvoor de verplichting op zorg te dragen voor haar *begrafenis* volgens haar stand gebruikelijk (GA 0168 4544 akteno.640).

**4) 1848**
Op *7 december 1848* maakt de Lichtenbergse timmerman *Hendricus Stikkelbroek* zijn *testament*. Daarbij benoemt hij tot algehele *erfgename* van zijn nalatenschap zijn *stiefdochter Berendina Seinhorst*, die gehuwd is met de Terborgse timmerman *Bernadus Mei*. Aan zijn inwonende *dienstmeid Willemina Huls* legateert hij *f. 100,- -* die binnen 1 jaar na zijn overlijden door Berendina Seinhorst dient te worden uitgekeerd. Verder dient Berendina hem volgens zijn stand te doen *begraven*. Daarover heeft hij met haar mondelinge afspraken gemaakt. En tenslotte dient Berendina voor zijn zielerust voor *f. 50,- - zielmissen* te laten lezen (GA 0168 4546 akteno.1118).


Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***de Struis/Stroes(se)***
# ***Oude Dinxperloseweg 78***
# ***(D 113)***




***- Namen:***
1709: Struis; 1792: Stroest en Stroesse; 1803: Stroes; 1831: de Stroesse; 1836: de Pothof.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) uit 1828 is ‘de Stroes’ ingetekend onder nummer 113.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 151
Jaren 1830-1840: B 220
…: B 522.
***- Huidig adres:***
G.J. (Jan) Kranen, Oude Dinxperloseweg 78 7064 KX Silvolde. Tel.: 0315 - 68 15 57.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1709
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
1. GA AKV 510 uit het jaar 1709;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.113 (1828);
3. ‘De Kroezenhoek’ (2006) pp.196 en 197.

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.113: huis en erf van Bernardus Tangelder r.v.o. Gerhardus Tangelder.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Maurits ten Brink r.v.o. Gerhardus Tangelder: 32.

***- Bewoners:***

*Jan Mulder (x Elisabeth Helmes) - Gradus Tangelder (x Hendrina Wennink) - Bernardus Tangelder (x Johanna ten Holder) - Gerrit Tangelder (x Johanna Sluiter) - Hendrik Tangelder - Derk Jan Kranen (x Antje Apenhorst) - Gerrit Hendrik Kranen (x Grada Kranen) / Gerrit Johan Kranen (x Dina F.Gemmink) - Gerhard Jan Kranen (x Johanna W.Keuper).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 32, is de geschiedenis van deze boerderij te volgen. Het is van belang de gegevens m.b.t. 'de Enselman' naast deze gegevens te leggen.

- Artikelnummer *29* (DSCF 4666) *Maurits ten Brink* rentenier Silvold.
  * 29/66 *D 113 erf* 10 40. Gaat naar 382/8 (onjuist; moet zijn 379/8).
- Artikelnummer *32* (DSCF 4675) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde *r.v.o. Gerhardus en vervolgens Bernadus Tangelder.*
  * 32/1 *D 113 huis*. Gaat naar 425/1.
- Artikelnummer *212* (DSCF 4049) *Bernardus Pothof* landb. Sillevolde.
  * 212/44 *D 113 erf* 10 40. Komt van 379/8 en gaat naar 699/10.
- Artikelnummer *425* (DSCF 4076) *Bernardus Pothoff* grondeig. r.v.o. *Hendrik Tangelder* arbeider Wisch.
  * 425/1 *D 113 huis*. Gaat naar 702/1.
- Artikelnummer *699* (DSCF 9390) *Evert Pothof* landbouwer onder Sillevolde. Dj.1874 *Johanna Pothoff* en mede erfg. van (Evert Pothoff) ½ . Op 6 september 1849 ….
  * 699/11 *D 113 huis* en erf 10 40. 1849. Komt van 212/44 en gaat naar 702/1.
- Artikelnummer *702* (DSCF 9394) *Evert Pothof* landbouwer onder Sillevolde *r.v.o. Hendrik Tangelder* arbeider Wisch. *Rectificatie 1863*.
  * 702/1 *D 113 huis* en erf 10 40. Komt van 425/1 en 699/11 en gaat naar 379/27. Bij successie d.d. 6 september 1849 krijgt Evert Pothof … ½ van D 113 1850.
- Artikelnummer *379* (DSCF 4052 en 4053) *Bernardus Tangelder* landbouwer Silvolde. 1870 *Tangelder Hendrik* landbouwer Wisch erfg. van bov. ½ rg. 50/8560 … volgno.18.
  * 379/2 *D 107 weiland* 1 43 40. *Dj.1880 Succ.* Komt van 29/60 en gaat naar 1265/9
  * 379/5 *D 110 bouwland* 78 70. *Dj.1880 Succ.* Komt van 29/63 en gaat naar 1265/12.
  * 379/7 *D 112 tuin* 22 70. *Dj.1880 Succ.* Komt van 29/65 en gaat naar 1265/14
  * 379/8 *D 113 erf* 10 40. *Dj.1880 Succ.* R.105. Komt van 29/66 en gaat naar 212/44.
  * 379/27 *D 113 huis* en erf 10 40. Komt van 702/1 en gaat naar 1265/15.

  Opmerking: Bernardus en vervolgens Hendrik Tangelder bezitten ook
  * 379/21 D 96 huis en erf 10 00. Rectificatie 1863. Komt van 306/4 en gaat naar 699/18. Zie: 'Enselman'.
- Artikelnummer *1265* (DSCF 0119) *Hendrik Tangelder* landb. Wisch.
  * 1265/9 *D 107 weiland* 1 43 40. *Dj.1882 stichting.* Komt van 379/2 en gaat naar 1265/30.
  * 1265/12 *D 110 bouwland* 78 70. *Dj.1882 stichting.* Komt van 379/5 en gaat naar 1265/26 en 28.
  * 1265/14 *D 112 tuin* 22 70. Dj.1882 stichting. Komt van 379/7 en gaat naar 1265/26, 27, 28 en 31.
  * 1265/15 *D 113 huis* en erf 10 40. *Dj.1882 stichting.* Komt van 379/27 en gaat naar 1265/26, 29 en 30 (op folio 7 DSCF 0119).
  * 1265/16 *D 114 bouwland* 30 00. *Dj.1882 hermeting.* Komt van 379/9 en gaat naar 1265/29.
  * 1265/26 B 229. *D 473 huis, schuur* en erf 12 10. Komt van 1265/12, 14 en 15.
  * 1265/27 *D 473 tuin* 21 10. Komt van 1265/12, 13 en 14.
  * 1265/28 *D 475 bouwland* 81 40. Komt van 1265/12, 13 en 14.
  * 1265/29 *D 476 bouwland* 30 30. Komt van 1265/15 en 16.
  * 1265/30 *D 477 weiland* 1 43 50. Komt van 1265/9 en 15.
  * 1265/31 *D 478 weiland* 90 90. Komt van 1265/14 en 17.
- Artikelnummer *2737* (DSCF 3583) ½ + 1/10 *Derk Jan Kranen* landbouwer Dinxperlo/Lichtenberg Silvolde en cons. Dj.1912. *Dj.1948 Succ.*
  * 2737/10 *D 476 bouwland* 30 30. *Dj.1916 vereeniging.* Komt van 1265/29 en gaat naar 2737/18.
  * 2737/13 *D 608 huis, schuren* en erf 13 10. *Dj.1915 herbouw.* Komt van 1265/33 (die regel is niet aanwezig !) en gaat naar 2737/17.
  * 2737/17 *D 608 huis, schuren* en erf 13 10. *Dj.1916 bijbouw.* Komt van 2737/13 en gaat naar 2737/18.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 2737/18 *D 703 huis, schuur* en bouwland 43 40. *Dj.1935 vereeniging.* Komt van 2737/10 en 17 en gaat naar 2737/19.
* 2737/19 Lichtenberg. *D 759 huis, schuur,* bouw- en weiland 8 96 70. *Dj.1949 scheiding*. Komt van 2737/1, 9, 11, 12, 14, 15, 16 en 18 en gaat naar 4108/1.

- Artikelnummer *4108* (DSCF 7084) *Dienstjaar 1949.*
½ *Gerrit Hendrik Kranen* (geb.12-11-1904) landbouwer *Silvolde B 522* en cons.
½ *Gerrit Johan Kranen* (geb.9-9-1908) landbouwer *Silvolde B 522.*
* 4108/1 Lichtenberg. *D 759 huis, schr,* bld, wld 8 96 70 Dj.1968. Komt van 2737/19.

***Gegevens***

**1) 1709**

In het kader van een proces van de Advocaat Fiscaal (Officier van Justitie, aanklager) van het Hoogedel Landsgericht der Hoogheijt Wisch, Dr. Oswalt Tiellemans, contra Henderick Baron van Laer (1680-1721; x 1705 Johanna Henriëtta van Keppel, 1683-1767), Heer van de Vrije (Hoge) Heerlijkheid Lichtenberg en gecommiteerde ter admiraliteijt op de Maes (GA 0209 204) laat Van Laar een aantal tekeningen maken door de geauthoriseerde (beëdigde) Aaltense landmeter *Rutger Muller*. Op de gekleurde schets (30 x 56 cm) van 24 maart 1709 van 'Beltermans Straate' staat *'Struis'* als een huisje getekend. Het ligt een eind van de weg naar Dinxperlo aan de rechter (Bredenbroekse) kant van achtereenvolgens de Galgendijk en *Cremers Slag*. Tussen de weg naar Dinxperlo en het huis ligt een vrij groot stuk land dat op de kaart *'Struis Land'* wordt genoemd (GA AKV 510).

**2) 1790**

Op 25 juni 1790 koopt *Jan Mulder op de Stroest/op de Stroesse* op de veiling van het goed 'Overkamp' twee kavels:

- *Kavel 5*: een stuk bouwland van 'Overkampsveld' voor *f. 1851 - 13 - 4* (betaald op 7 juli 1790). Cessie vindt plaats op 1 juni 1792. De koper wordt aangeduid met *Jan Mulder op de Stroest* (GA 0209 …).
- *Kavel 6*: een stuk tiendpligtig bouwland op den groten camp of veld genaamd, onder het Erve Overcamp gehoord hebbende voor *f. 352 - 10 - 0* (betaald op 7 juli 1790). Cessie vindt plaats op 1 juni 1792. De koper wordt aangeduid met *Jan Mulder op de Stroesse* (GA 0209 ….)

**3) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Jan Mulder* (in 't Rot van Pothof) *5 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).
Die meerderjarige manspersonen moeten zijn: Jan Mulder en Gradus Tangelder.

**4) 1803**

Op 9 oktober 1803 zet *Jan Mulder* en diens echtgenote, *Elisabeth Helmes*, over aan hun zoon, *Gradus Tangelder*, en diens echtgenote *Hendrina Wennink* hun goederen waaronder het door het echtpaar Mulder bewoonde *huis*. Soort alimentatie. Aan begrafenis minimaal f. 100,- -; Roomse Diaconie van Silvolde f. 50,- -; Diaconie van Ulft f. 25,- -. Jan Mulder heeft kleinkinderen: *Janna* en *Bernardus Tangelder*. Aan de Straesse onder Silvolde (GA 0209 337 f.27).

**5) 1816**

Op *17 oktober 1816* cederen *Gradus Tangelder* en diens echtgenote, *Hendrina Wennink*, in den Ligtenberg op bepaalde voorwaarden aan hun zoon *Bernardus Tangelder*, die bij hen inwoont

- de *inboedel* m.u.v. het lijfsbehoor en het linnen in de kast van Hendrina (bestemd voor de dochters). De kast en de kist van Gradus, m.u.v. het zilver, vallen Bernardus toe. De inboedel heeft een waarde van *f. 600,- -;*
- het *huis en schuurtje* in de Ligtenberg op grond van Maurits ten Brink, Heer van den Ligtenberg, + bouwland met de daarbij gehorende plag- en bosgrond, groot ongeveer een morgen, in het overkampse veld tussen de gronden van Willem Borgreven en van Gerret Jan Bongers, ter waarde van *f. 800,-* - . Bernardus heeft drie zusters: *Janna*, gehuwd met *Gradus ten Have*, *Maria* (elf jaar) en *Elisabeth* (acht jaar). Janna heeft recht op f. 330,- - en de beide minderjarigen hebben elk recht op een uitreiding (uitzet) + f. 330,- - (GA 0168 1243 jaar 1816 aktenо.80).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 151 -*** *(foto 37)*

***Tangelder (Gradus),*** * 1760, ***Landbouwer***
***Wennink (Hendrina),*** * 1770, zonder
Tangelder (Bernardus), * 1799, landbouwer
Tangelder (Maria), * 1805, zonder
Tangelder (Elisabeth), * 1809, zonder
ten Have (Gradus), * 1823, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 220*** (f.337, D 113, 'de Stroes')
***Tangelder (Gradus),*** 68, Silvolde, ***landbouwer***, overleden 29-08-1831
***Wennink (Hendrina),*** 59, Silvolde, zonder
Tangelder (Bernardus), 31, Silvolde, landbouwer
Tangelder (Elisabeth), 20, Silvolde, zonder
Alle 4 R.C.

**7) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 wordt door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 14: de Bouwplaats *'de Stroesse'.*
Deze bouwplaats heeft *Bernardus Tangelder* in pacht.
Het getimmerte (huis) op deze bouwplaats is van Bernardus Tangelder die erin woont.
De bouwplaats wordt gekocht door de op de bouwplaats wonende landbouwer *Bernardus Tangelder* voor, exclusief de kosten, *f. 2.470,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

**8) 1850**
*Gradus Tangelder overlijdt op 29 augustus 1831* en *Hendrina Wennink op 16 februari 1850.* Op *27 april 1850* wordt hun nalatenschap op 'de Stroesse' *geïnventariseerd*. Daar de roerende goederen en het huis al sinds 16 april 1816 op naam staan van Bernardus Tangelder blijven nu over:
a. enige onroerende goederen, en
b. eventuele schulden.
De onroerende goederen bestaan uit:
a. een weide 'het Bitterslag' genaamd vooraan in het Broek gelegen onder Gendringen, D 1397, groot: 03 29 70;
b. een stuk bouwland 'de magere maat' genaamd op de Milt gelegen, D 1311, groot 02 20 70;
c. een stuk bouwland op de Milt gelegen, D 1337, groot 32 90;
d. een stuk bouwland, 'het Bruggestuk' genaamd, gelegen in het Silvoldscheveld, D 12, groot 53 80.
Als schulden wordt door Bernardus opgegeven:
a. aan Evert Helmes wegens geleend geld: f. 50,- -;
b. aan de weduwe Termaat wegens geleend geld f. 150,- -.
Deze schulden worden door de erfgenamen noch erkend noch verworpen. Zij behouden zich uitdrukkelijk het recht van tegenspraak voor.
De erfgenamen zijn:
a. *¼ Bernardus Tangelder*, landbouwer op 'de Stroesse';
b. *¼ Johanna Tangelder*, gehuwd met de onder Silvolde wonende landbouwer *Gradus ten Have*;
c. *¼ Maria Tangelder*, gehuwd geweest met de Oerse vormer *Jacobus Marneth*. Maria is *overleden* op 26 april 1836. Haar enige zoon, *Johannes Marneth*, heeft nu recht op het ¼ deel.
d. *¼ Elisabeth Tangelder*, gehuwd geweest met de onder Silvolde wonende landbouwer *Derk Salemink*. Elisabeth is *overleden* op 9 augustus 1847. Haar 3 minderjarige kinderen (Gradus – Hendricus – Maria) hebben nu samen recht op ¼ portie (GA 0168 4202 akteno.1200).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Huis en hof voor Terborg 1***
## *Vinkensteeg Terborg*

***- Namen:***
***- Ligging:*** achter 'de Roode Leeuw' op grond van de Silvoldse Kerk.
***- Huisnummers:***
***- Huidig adres:*** Het huis bestaat niet meer.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
Er bestaat een 41 x 51 cm grote gekleurde *schets van Terborg en omgeving* van de hand van de Emmerikse landmeter *Teunis D. van Ravensteyn* uit 6 juni 1666. Daarop staat een vrij groot gebouw voor de Zandpoort van Terborg. Als je de ligging van dit huis vergelijkt met de ligging van huis 1 dan kom je tot de conclusie dat het gebouw uit 1666 en huis 1 op dezelfde plaats liggen, identiek zijn. Dit leidt vervolgens tot de conclusie dat huis 1 van oudere datum moet zijn geweest dan de vlak daarbij gelegen 'de Roode Leeuw'.
Voor de Zandpoort van Terborg bezat de Silvoldse Kerk enige grond. De kadastrale gegevens uit 1828 wijzen uit dat het de volgende percelen betreft: A 273 (bouwland: 00.08.60 ha) en A 274 (huis en erf: 00.01.83 ha). De bewoners van deze percelen moeten elk jaar aan de Silvoldse Kerk 2 gulden en 10 stuivers betalen. In 1795 wordt het huis A 274 bewoond door Willem Janssen. Er moet dus nog een perceel zijn geweest, waarop dit huis, brouwerij en pakhuis hebben gestaan waaop rigter Aalbers in 1795 woonde. Dat perceel is niet te vinden in de O.A.T. van 1832. Wel weten we:
- dat de Silvoldse kerk in 1818 een perceel, genaamd 'den Klauwenberg', gelegen in de buurt van 'de Roode Leeuw' ruilde tegen een perceel bij 'Harbers'.
- Ook weten we uit de Silvoldse kerkmeestersrekeningen dat Everhard Aalbers in 1802 'de Klauwenberg' heeft gepacht van de Silvoldse Kerk voor een periode van 6 jaar voor f. 15,- - per jaar.
- Uit de OAT van 1832 weten we dat perceel A 27
***- Status:***
Huis, brouwerij, tapperij.
***- Afbeeldingen:***
Kaart van Teunis D. van Ravensteyn d.d. 6 juni 1666 (GA AKV 181)
***Bewoners:*** *Jan van Groll (x ...) - Caspar Speckenslaeger (Speekslager) - Jan Hendrik van Bullingen (x Hend: Bögels) - Hend: Bögels, weduwe van Jan Hendrik van Bullingen - Bernd Albers/Aalbers (x Barta Meirings/Meijerink) - Bernardus en Everhard Aalbers.*
***- Kadastrale gegevens:***
Niet van toepassing.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens het Verpondingskohier van het kerspel Silvolde uit 1647 bewoont *Jan van Groll* een huis op 'kercken gront voor ter Borgh' met een getaxeerde waarde van 12 daalder, waarvoor hij aan de Silvoldse kerkmeester elk jaar 1 gulden en 10 stuivers aan huisstedengeld (grontgeld) betaalt.
*'Jan van Groll, voor den Borch een huis, staende op kercken gront, daer van hij betaelt een dl., soeckt sijn cost te winnen met saijen en bouwen, brout en tapt altemet, maer heeft seer kleijne neronge, ter huir getaxiert op 12 dl. -18-0-0. L-16-4-0'* (Verpondingskohier kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.23 no.356 en p.25 no.387; KM 173).
In 1647 bezit Jan van Groll, die behalve *landbouwer* ook *bierbrouwer en tapper* is, met anderen ook de Silvoldse boerderij 'Hartsheuvel' die ze dan hebben verpacht.

**2) 1666**
Op een kaart uit 1666 staat het huis van Jan van Groll afgebeeld (GA AKV 181).

**3) 1678** In de *'Liste van Wassrenten tot Sijelvolden'* uit 1678 *ontbreken* gegevens over dit stuk Silvoldse kerkengrond (AGW 1069). Mogelijk stond er in dat jaar helemaal geen huis meer op deze grond als gevolg van de oorlogshandelingen in de jaren 1672-1674.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**4) 1697-1718**
In de Silvoldse Kerkmeestersrekeningen over de periode 1697-1719 wordt als bewoner *Caspar Speckenslaeger (Speekslager)* vermeld die *1 daalder en 20 stuivers* kerkengeld betaalt (GA 0209 327 f.19; GA 0209 297: gegevens over de jaren 1697, 1712, 1715, 1717 en 1719). Uit het feit dat er in 1697 *meer huisstedengeld* wordt betaald, mag worden afgeleid dat er *bouw of verbouwing* op de kerkengrond heeft plaatsgevonden tussen 1679 en 1697 en niet in de periode 1697-1719.

**5) 1719-1751**
1751: Op *18 januari 1751* verkoopt *Juff. Hendr: Bögels*, *weduwe van Bulgen*, aan *Bernd Albers* en diens huisvrouw *B.Meirings*: haar huis, schuur, *brouwerie* en hof, gelegen voor ter Borgh onder Silvolde. Voor de grond moet jaarlijks 2 gulden en 10 stuivers worden betaald aan de Silvoldse kerkmeester. Het transport heeft plaats op *22 mei 1751* (GA 0209 329 f.24 en 345 2e pak).

*Opmerkingen:*
Op p.131 e.v. van het boek 'Tussen schandpaal en schavot' van Leo Lensen en Willy H.Heitling (Uitgeverij Terra – Zutphen z.j.) staan de volgende gegevens:
- *Bartha Meyerink* was afkomstig uit Zutphen uit het huis waar *de halve maan uithing*. Dit huis werd in 1762 bewoond door haar broer, *Bastiaan Meyerink*, die in Zutphen meestal *'de Maane'* werd genoemd.
- Barta had in 1762 nog f. 500,- - tegoed van haar broer, 'de Maane' i.v.m. de onverdeelde boedel van haar ouders.
- *Barta* had een *tante*, die in 1762 weduwe was (Weduwe Meyerink) en in *Warnsveld* ten oosten van de kerk de herberg *'de Roskam'* bezat.
- Berend Albers was een *broer* van *Louis Albers*, herbergier van *'het Houten Wambuis'* aan het einde van de Emmerikseweg te Zutphen. Hun *ouders* hadden deze herberg gekocht van de *ouders van Barta en Bastiaan Meyerink* ('de Maane'). Louis was gehuwd met een dochter van de graanhandelaar Harmsen.
- *Berend Albers* was behalve *herbergier* en *bierbrouwer* ook *schepen* en *richter* (Ligtenberg) en *graanhandelaar*.

**6) 1773-1776**
1773: Uit de magescheid van 23 november 1798 blijkt dat *Barend Aalbers* op *22 juli 1773* het Erve en Goed *'Lovink'* heeft gekocht van *Juffrouw Maria Richarda Hoevel* (GA 0209 366).
*Opmerking:*
In de archieven verstaat men onder *'Lovink'* totaal verschillende objecten. Soms bedoelt men met 'Lovink' de *boerderij in het Voorbroek*. Soms ook duidt men met 'Lovink' een 01.18.30 ha groot *bouwland* aan in de Sillevoldse Buurt op de rechteroever van de Lovinksche Beek, een eind onder de boerderij 'Hommelink'. Deze laatste 'Lovink' koopt Barend Aalbers in 1773 aan. Dit bouwland heeft in 1828 perceelsno. *B 102* en kent dan als eiganaar de Millingse particulier *Hendrik Aalbers*.

Op *4 augustus 1773* koopt Barend Aalbers van de *weduwe Struijff geboren Speeke Slaager* een stuk land, *'Hommelinks Land aan den Vlasberg'*.

1776: Op 25 juni 1776 *lenen* Barend Aalbers en Bartha Meijerings *f. 2000,- -* van *B.Popkes van Calcar* (GA 0209 332 f.83).

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van Rigter Aalbers (in Vorentjes Rot) *7 personen, waaronder 4 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1803**
In de Silvoldse kerkmeestersrekening van 1803 staat dit huis nog steeds op naam van rigter Aalbers (AGW 1181).

**9) 1798**
Na het overlijden van het echtpaar Barend Aalbers en Barta Meijerink komen hun (meerderjarige) kinderen *Hendrik (x Hendrika Elisabeth Tengbergen), Bernardus, Everhard, Nicolaas Sebastiaan* en

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Johanna Christina* bij elkaar om de boedel, die zij allen zeer wel kennen, te taxeren en te verdelen. Zij zien af van het maken van een inventarislijst. Van die verdeling maken zij op *23 november 1798* een stuk (magescheid) op.
*Bernardus en Everhard*, die thuis wonen, krijgen o.a. het huys, de *hoff* en where met de daarop staande brouwerij, het *pakhuis* en de verdere timmerage, gelegen voor de stadt Borgh, met regt van pacht aan de hoff die voor het huis ligt en die aan het Gasthuis toebehoort en een stuk bouwland, *het Vierkante Stuk* genaamd, in de *Vinken Steege.* Dat laatste stuk had vroeger uit hofjes bestaan die hun vader, Barend Aalbers, successievelijk had opgekocht.
Het Erve en Goed *Lovink* (B 102 dus) wordt toebedeeld aan Barends oudste zoon, *Hendrik Aalbers*, die gehuwd is met *Hendrika Elisabeth Tengbergen*. Tevens wordt Hendrik eigenaar van een stuk land, *Hommelinks Land aan den Vlasberg,* dat zijn vader op *4 augustus 1773* van de *weduwe Struijff geboren Speeke Slaager* had aangekocht. Daar staat tegenover dat Hendrik een *lening van f. 2000,- -* van *B.Popkes van Calcar* met als onderpand de beide goederen plus de rente daarop sedert 1 juni 1798 voor zijn rekening moet nemen (GA 0209 366 en 335 f.213).
*Opmerking:* De 'Vinken Steege' is de al in 1647 bestaande weg achter 'de Rode Leeuw'.

**10) 1817**

Op maandag 17 maart *1817* laat Everhard Aalbers ten huize van de kastelein G. van Dillen in 'de Roode Leeuw' voor Terborg door notaris Johan Balthazar Dericks '*het toestel tot een Compleete Bier- en Azijn-Brouwerij, en den Afbraak van het Brouwhuis'* veilen. Uit hetgeen verkocht zal worden, valt op te maken hoe de brouwerij er heeft uit gezien. Er wordt o.a. genoemd: circa 35.000 stenen en 600 pannen, 3 brouwbeunen, een meldkuip, een meepomp, een koelzolder en een (13-tonnen-grote) brouwketel. Tonnen, kuipen en vaten gaan vlot van de hand. Niet verkocht worden: de brouwketel, de brouwbeunen, de meltkuip, de meepomp, de koelzolder en de afbraak van het brouwhuis (GA 0168 1244 akteno.10).

**11) 1818**

Op *22 juni 1818 ruilen* Jacob Albert Lodewijk Frederik Carel, *Baron van Nagell*, Heer van Wisch, Lid der gedeputeerde Staaten der Provintie Gelderland, woonende op den Huize Wisch en de gecommitteerden van het *Fonds der Hervormde Kerk te Zilvolde* (Mr.Justinus Johannes Tengbergen, grondeigenaar Terborg; Everhard Aalbers, grondeigenaar Terborg; Derk Huender, predikant Zilvolde; Jan Noij, schoolmeester Zilvolde) gronden:
- Het Fon*ds der Hervormde Kerk* te Zilvolde ontvangt: een *kamp bouwland*, groot *314 roeden*, getaxeerd op *f. 160,- -, grenzend aan* de katersteede *Harbers* onder Zilvolde;
- Baron van Nagell ontvangt een stuk bouwland onder Zilvolde gelegen, *den Klauwenberg* genaamt, groot omtrent *320 roeden* met de daarbij gehoorende schrale heidegrond, groot ongeveer *150 roeden*, getaxeerd op *f. 480,- -.* Baron van Nagell moet *f. 320,- - bijpassen* en *de notariskosten betalen* (GA 0168 1244 akteno.83).

**12) 1819**

*Nicolaas Sebastiaan Aalbers* gaat bij de marine. Hij brengt het tot *kapitein op een Nederlands fregatschip.* Aan boord van dat schip *overlijdt* hij op *26 juni 1806.* Blijkbaar is hij *ongehuwd* gebleven, want zijn enige *erfgenamen* zijn zijn nog levende twee broers en zuster:
- *Hendrik Aalbers*, buiten beroep, wonende in de Gemeente Hummelo;
- *Everhard Aalbers*, grondeigenaar, wonende in de Gemeente Terborg, en
- *Johanna Christina Aalbers*, huisvrouw van *Adriaan Willem Langenberg Awz*, wonende te Zutphen.


De erfgenamen machtigen op 21 juni 1819 Gerrit Jan Sloet en Fredrick Herman Spengler in Batavia om tesamen de nalatenschap te inventariseren en zaken daarmede verband houdende te regelen. Mocht geen van hen dit werk kunnen doen, dan gaat de 'opdracht' naar Joost Carel Romswinkel, die eveneens in Batavia woont (GA 0168 1244 akteno.27).
Op 20 juni 1819 verklaren Michael Renssen, predikant, Jan Hendrik Pliester, schout, Jan Hendrik Deurvorst assessor (= wethouder) en Jan Reinier OnderEcker, lid van de gemeenteraad, alle wonende in Terborg:
- dat zij zeer wel en van nabij hebben gekend den heer Nicolaas Sebastiaan Aalbers, in leven kapitein op 's lands fregat-schip *Pallas*, en aan boord van hetzelve overleden den zes en twintigsten Junij achtienhonderd en zes;
- dat zijn enige erfgenamen zijn twee broers en zuster (namen als in vorige akte) zijn (GA 0168 1244 akteno.29).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

Historisch Archief Zilvolde - Lanz

# ***Huis en hof voor Terborg 2***
## *Vinkensteeg Terborg*
## *(A 274)*

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 274.
- A 274: huis en erf 00 h 01 a 83 c de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 96
Jaren 1830-1840: B 295
***- Huidig adres:***
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1795
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.274 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.274: huis en erf 00 h 01 a 83 c Gereformeerde Kerk van Silvolde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Gereformeerde Kerk van Silvolde: 235.
***- Bewoners:***
*- Willem Jansen (x …) - Derk Janssen (x Geertruid Ruesink) - Gerrit Derk Jansen (x Johanna Grada Dreevers) -*
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.274: huis en erf van de Geref. Kerk van Silvolde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Hervormde Kerk van Silvolde: 235.
***- Opmerkingen***
Met behulp van kadastrale artikelen,beginnen met no.235, is de geschiedenis van dit huis na te gaan:
- Artikelnummer *235* (DSCF 4918) de *Hervormde Kerk van Silvolde*
  * 235/40 *A 274 huis en erf* 01 83, *1846 R.N.35.* Gaat naar 607/2.
- Artikelnummer *607* (DSCF 4170) *Gerrit Derk Jansen metzelaarsknecht* Silvolde.
  * 607/1 A 273 bouwland 08 60. 1850. Komt van 235/39 en gaat naar 6(5?)47/2 en 607/3, 4.
  * 607/2 *A 274 huis en erf* 01 83. Komt van 235/40 en gaat naar 607/4. Bel.1847.
  * 607/3 *A 302 huis en erf* 90. *1854 vrijdom.* Komt van 607/1 en gaat naar 607/5.
  * 607/4 A 303 bouwland 07 03. *Verkoop 1863.* Komt van 607/1,2 en gaat naar 771/46. Bel.1851.
  * 607/5 *A 302 huis en erf* 90. *Exp.1859.* Komt van 607/3 en gaat naar 607/7.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Bel.1854, 1855, 1856.
* 607/7 *A 302 huis en erf* 90. *Verkoop 1863.* Komt van 607/5 en gaat naar 771/45.
Bel.1859.
- Artikelnummer *771*: niet gevonden.

***Gegevens***

**1) 1819**
Op *17 september 1819* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde dit huis en hof voor 6 jaar, met ingang van Martini 1819, *verpacht* voor *f. 12,-* - per jaar aan de Terborgse dagloner *Derk Janssen.* Voor pachtcondities: zie 'Boening' 1813 (GA 0168 1244 akteno.25).

**2) 1825**
Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold dit huis en hof voor 6 jaar, met ingang van Martini 1825, *verpacht* voor *f. 12,-* - per jaar aan *Derk Jansen* (GA 0168 1246 akteno.45).

**3) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 96 -*** *(foto 30)*
***Janssen Derk,*** * 1780, ***Dagloner***
***Ruessink,(Geertruid),*** * 1778, zonder
Janssen (Diena), * 1808, zonder
Janssen (Gerritjen), * 1812, zonder
Janssen (Willemina), * 1816, zonder
Janssen (Gerrit), * 1820, zonder
Janssen (Theodora), * 1824, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 295*** (f.374, A 274, huis voor Terborg 2)
***Janssen (Derk),*** 49, Zelhem, ***dagloner***
***Ruesink (Geertruid),*** 48, Dinxperlo, zonder
Janssen (Gerrit Derk), 9, Silvolde, zonder
Janssen (Gerritjen), 18, Silvolde, zonder
Janssen (Willemina), 13, Silvolde, zonder
Janssen (Theodora), 5, Silvolde, zonder
Alle 6 Prot.

**4) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold dit huis en hof voor 6 jaar, met ingang van Martini 1831, *verpacht* voor *f. 12,-* - per jaar aan de dagloner *Derk Jansen* (GA 0168 1247 akteno.49).

**5) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold dit huis en de hof voor 6 jaar, met ingang van Martini 1837, *verpacht* voor *f. 12,-* - per jaar aan *Derk Jansen* (GA 0168 1248 akteno.208).

**6) 1847**
Op 28 oktober 1847 *trouwen* te Wisch de 27-jarige *metselaar Gerrit Derk Jansen*, geboren Wisch als zoon van de dagloner Derk Jansen en Geertruid Ruesink, en de 24-jarige dienstmeid *Johanna Grada Dreevers*, geboren te Doetinchem als dochter van de dagloner Lammert Dreevers en Everdiena Rengelink (Gemeente Wisch 1847 akteno.39; genlias).


**7) 1860**
Op 27 april 1860 *overlijdt* te Terborg de *91-jarige Geertruida Ruesink*, echtgenote van de dagloner Derk Jansen (Gemeente Wisch 1860 akteno.58; genlias).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Huis en hof voor Terborg 2***
## *Varsseveldseweg*
## *(A 258)*

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 258.
- A 258: huis en erf 00 h 01 a 68 c Baron J.A.L.F.C van Nagell.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 97
Jaren 1830-1840: B 296
***- Huidig adres:***
Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1826
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.258 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.258: huis en erf 00 h 01 a 68 c Baron J.A.L.F.C van Nagell.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Baron J.A.L.F.C. van Nagel: 184.
***- Bewoners:***
*Willem Janssen (x Maria Peters) -*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.184, is de geschiedenis van dit huis na te gaan:
- Artikelnummer *184* (DSCF 4848) *Baron J.A.L.F.C. van Nagel* Heer van de Heerlijkheid Wisch.
  * 184/49 *A 258 erf* 01 68. Gaat naar 731/...
- Artikelnummer 185 (DSCF 4854) *Baron J.A.L.F.C. van Nagel* Heer van de Heerlijkheid Wisch. *r.v.o. Het Gasthuis van Terborgh en de Markt van Wisch*.
  * 185/1 *A 258 huis. 1854 Stichting.* Gaat naar 771/6,7.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 97 -*** *(foto 30)*
***Janssen (Willem),*** * 1758, ***Veldwachter***
***Peters (Maria),*** * 1774, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Janssen (Jan Hendrik),*** * 1799, ***Dagloner***
***Vos (Catharina),*** * 1799, zonder
Janssen (Wolter), * 1803, Dagloner
Janssen (Willem), * 1808, Dagloner
Janssen (Theodora), * 1814, zonder
Janssen (Willemina), * 1823, zonder
Janssen (Willem), * 1825, zonder

**2) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 296*** (f.374, A 258, huis en hof voor Terborg 2)
***Janssen (Jan Hendrik),*** 30, Silvolde, ***veldwachter***
***Vos (Catharina),*** 30, Elten, zonder
Janssen (Willem), 4, Silvolde, zonder
Janssen (Wilhelmina), 6, Silvolde, zonder
Janssen (Anna Maria), 1, Silvolde, zonder
***Janssen (Willem),*** 72, Silvolde, zonder
***Peters (Maria),*** 53, Pannerden, zonder
Janssen (Willem), 21, Silvolde, zonder
d Janssen (Margaritha), 20, Silvolde, zonder
Janssen (Theodora), 15, Silvolde, zonder
Alle 10 R.C.

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***Huis en hof voor Terborg 3***
## ***(A 82)***

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 82.
- A 82: huis en erf 00 h 00a 48 c de Gereformeerde Kerk van Terborg.
***- Huisnummers:***

***- Huidig adres:***
Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.82 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.82: huis en erf de Gereformeerde Kerk van Terborg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832
***- Bewoners:***

***- Opmerkingen:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*


Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***TerHorst***
# ***Lichtenberg 3***
# ***(D 238)***



**1462 Boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 3 |



**1463 Schuur**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 3 |



**1473 Schuur bij boerderij ~~"Meurs" of "Brusse"~~ Pennings**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg ~~3~~ 3 |




**1465 Schuur**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 3 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit ‘Terhorst’ ingetekend onder nummer 238.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: Ligtenberg no.4
Jaren 1830-1840: B 194
***- Huidig adres:***
Freriks, Lichtenberg 3, Silvolde. Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Voor 1813
***- Beschrijving:***
In dienstjaar 1911 vindt herbouw plaats en in dienstjaar 1922 opbouw (na brand?).
***- Status:***
Kaatstede
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.238 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.238: huis en erf van Gerrit van Dillen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Maurits ten Brink r.v.o. Evert ter Horst: 36.
*Opmerking:* Sedert 16 juni 1831 is ‘Terhorst’ eigendom van Gerrit van Dillen, logementhouder in ‘de Rode Leeuw’. De opstal is in handen van Evert ter Horst.
***- Bewoners:***
*Evert ter Horst/Terhorst (x Gerritjen Lensing) - Jan Klein Nibbelink (x Berendje Rougoor) - Adolph Klein Nibbelink (x Dora Willemina Wildenbeest) - Jan Hendrik te Grotenhuis (x Aleida Willemina Kleinnibbelink) - Gerrit Willem Pennings (x ...)/Aleida Wilhelmina Kleinnibbelink - Freriks (x ...).*
***-Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met de nummers 29, 36 en 56, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *29* (DSCF 4669) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde.
  * 29/171 *D 236 weiland* 01 82 80. Gaat naar 56/9.
  * 29/173 *D 238 erf* 03 50. Gaat naar 56/11.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *36* (DSCF 3259) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde *r.v.o. Evert ter Horst.*
  * 36/1 *D 238 huis. Verk. R… 1842.* Gaat naar 503/4.
- Artikelnummer *56* (DSCF 4700) *Gerrit van Dillen* logementhouder Silvolde. *Arnolda van Dillen* vrouw van *Antonius te Leuken* Terborg. De helft.
  * 56/9 *D 236 weiland* 01 82 80. *Verk.R 8 dj.1842.* Komt van 29/171 en gaat naar 503/2.
  * 56/11 *D 238* erf 03 50. *Verk.R 8 dj.1842.* Komt van 29/173 en gaat naar 503/4.
  * 56/16 *D 253 bouwland* 51 00. Komt van 378/2 (Gart Schimmelpenninck en cons. * 378/2 D 19 bouwland 01 36 70) en gaat naar 503/6.
- Artikelnummer *503* (DSCF 4116) *Jan Klein Nibbelink* boerenknecht Sillevolde.
  1870 *Grada Klein Nibbelink* te Silvolde en verd.erfg. van *B.Rougoor* in leven vrouw van boven. ½ rg.50/8540.
  * 503/2 *D 236 weiland* 01 82 80. *1871 bijbouw.* Komt van 56/9 en gaat naar 503/10 en 11.
  * 503/4 *D 238 huis* en erf 03 50. *1871 bijbouw.* Komt van 56/11 en gaat naar 503/10.
  * 503/6 *D 253 bouwland* 51 00. *Dj.1873 scheiding.* Komt van 56/16 en gaat naar 1335/5.
  * 503/10 *D 390 huis* en erf 4 26. Komt van 503/2 en 4 en 762/10 (Art.762 DSCF 9464 Wilhelmus Engelbertus Borggreve leerlooijer Wisch in den Ligtenberg. 762/10 D 260 weiland 45 10. 1871 verkoop. Gaat naar 503/10, 11 en 12 en 1283/11).
  * 503/11 *D 391 weiland* 1 82 05. Komt van 503/2 en gaat naar 1335/8.
  * 503/12 *D 392 uitweg* 6 99. Komt van 762/10 en gaat naar 1335/9.
- Artikelnummer *1335* (DSCF 1181) Eig. ¾ onv. *Jan Klein Nibbelink* landbouwer Silvolde en cons. Cons. voor het overig ¼ is *Adolph Klein Nibbelink* landb. en klompenmaker Silvolde.
  * 1335/5 *D 253 bouwland* 51 00. *Dj.1887 successie.* Komt van 503/6 en gaat naar 1842/4.
  * 1335/7 *D 390 huis* en erf 04 26. *Dj.1887 successie.* Komt van 503/10 en gaat naar 1842/5.
  * 1335/8 *D 391 weiland* 01 82 05. *Dj.1887 successie.* Komt van 503/11 en gaat naar 1842/6.
  * 1335/9 *D 392 uitweg* 06 99. Komt van 503/12 en gaat naar 1842/7.
- Artikelnummer *1842* (DSCF 1751) *Adolph Klein Nibbelink* landbouwer Silvolde. Vervolgens: diens weduwe, *Dor.Willemina Wildenbeest*. *Dj.1893 scheiding.*
  * 1842/4 *D 253 bouwland* 51 00. Komt van 1335/5 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1842/5 *D 390 huis* en erf 04 26. Komt van 1235/7 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1842/6 *D 391 bouw- en weiland* 01 82 05. Komt van 1335/8 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1842/7 *D 392 uitweg* als (eerst weiland) bouwland 6 99. Komt van 1335/9 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1842/11 Deze regel bestaat niet.
- Artikelnummer *2726* (DSCF 3572) *Aleida Willemina Klein Nibbelink* Lichtenberg Silvolde.
  * 2726/4 *D 566 huis, schuren* en erf 18 80. *Dj.1911 herbouw.* Komt van 1842/11 en gaat naar 2726/8.
  * 2726/8 *D 566 huis, schuren* en erf 18 80. *Dj.1921 vereniging.* Komt van 2726/4 en gaat naar 3047/5.
- Artikelnummer *3047* (DSCF 3953) *Jan Hendrik te Grotenhuis* landbouwer Silvolde B 424 (429?). Vervolgens *Aleida Willemina Kleinnibbelink*, weduwe van Jan Hendrik te Grotenhuis. Silvolde B 424. *Dj.1950 Successie.*
  * 3047/5 *D 566 huis, schuren*, erf 18 80. *Dj.1922 opbouw.* Komt van 2726/8 en gaat naar 3047/9.
  * 3047/6 *D 567 bouw- en weiland* 01 72 40. *Dj.1923 ruiling enz.* Komt van 2726/5 en gaat naar 3047/11 en 8299/1.
  * 3047/7 *D 568 uitweg* als bouwland 06 30. *Dj.1923 vereniging.* Komt van 2726/6 en gaat naar 3047/11.
  * 3047/9 Lichtenberg *D 566 huis, schuren,* erf 18 80. *Dj.1923 ruiling enz.* Komt van 3047/5 en gaat naar 3047/11 en 3299/1.
  * 3047/11 Lichtenberg *D 720 huis, schuren*, bouw- en weiland 01 90 60. *Dj.1956 verkoop.* Komt van 2870/8,9,14 en 15 en 3047/6,7 en 9 en gaat naar: niet vermeld (Blijkt te zijn: 4446/3)
  <u>*Opmerking:*</u> Artikelnummer 2870 (DSCF 3731 en 3732) *Hendrik Veldhorst* ôòk Velthorst landbouwer in den Lichtenberg Silvolde en cons. Vervolgens diens weduwe, *Hendrika Aleida Mekers*, voor de helft en elk van hun 5 minderjarige kinderen (Hendrik, Arnoldus Hendrik, Gesina Aleida, Johanna en Johanna Hendrika) voor 1/10e deel. Dj.1925 successie.
- Artikelnummer *3299* (DSCF 4223) *Hendrik Veldhorst of Velthorst* landbouwer in den Lichtenberg en cons. Mede-eig. voor 20 deel van no.224 *Jan Hendrik te Grotenhuis* landbouwer in den Lichtenberg Silvolde.
  * 3299/1 Lichtenberg. *D 717 bouw- en weiland* 05 22 40. *Dj.1924 rectificatie.* Komt van 2033/4, 2870/4,5,8,9,10 en 14 en 3047/4,5,6 en 9 en gaat naar 2870/29.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *4446* (DSCF 7461) *Pennings Gerrit Willem*, geb. 21-11-1919, landbouwer, Silvolde gem. Wisch Lichtenberg 3 Het recht van gedeeltelijk gebruik en bewoning: *Aleida Wilhelmina Kleinnibbelink, Wed. J.H. te Grotenhuis.*
 * 4446/3 *Lichtenberg D 720 huis, schuren,* bouw- en weiland 01 90 60. *dj.1968 Verk.* enz. Komt van 3047/11 en gaat naar 348/785 (= Gemeente Wisch), 5513/1 en 4446/5.
 * 4446/5 *Lichtenberg 3 D 926 huis, schuren,* bouw- en weiland 45 89. 1968.
Komt van 4446/3 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 4 -*** *(foto 40)*
***ter Horst (Evert),*** * 1781, ***Dagloner***
***Lensing (Gerritjen),*** * 1786, zonder
ter Horst (Anna Elisabeth), * 1820, zonder
ter Horst (Aleida), * 1824, zonder
ter Horst (Bernardus), * 1826, zonder
ter Horst (Hendrik), * 1782, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 194*** (f.324, D 238, 'Terhorst')
***Ter Horst (Evert),*** 48, Varsseveld, ***dagloner***
***Lensink (Gerritjen),*** 43, Varsseveld, zonder
Ter Horst (Bernardus), 3, Silvolde, zonder
Ter Horst (Anna Elisabeth), 9, Silvolde, zonder
Ter Horst (Aleida), 5, Silvolde, zonder
Ter Horst (Hendrik), 47, Varsseveld, dagloner
Alle 6 R.C.

**2) 1831**
Op 9 en 16 juni 1831 's morgens om 11 uur wordt aan de Bontebrug in de Gemeente Gendringen de vaste goederen van Maurits ten Brink van Lichtenberg en diens echtgenote, Helena van Esch, door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten geveild. Een van die goederen is numero 8: de *kaatstede 'Terhorst'.* Deze keuter wordt gekocht door *Gerrit van Dillen* voor, exclusief de kosten, *f. 990,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

**3) 1840**
Op *20 december 1840 verkoopt Gerrit van Dillen*, logementhouder voor Terborg, aan de onder Sillevold wonende boerenknecht *Jan Klein Nibbelink* voor *f. 1125,-* - de kaatstede *'TerHorst'*, bestaande in huisplaats, erf, hof, bouw- en weiland en bosgrond D 236, D 237, D 238, D 249 D 253 en D 226. De opstal van de kaatstede is eigendom van de *pachter*, *Evert ter Horst* (GA 0168 1426 akteno.74).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Timmermansstede***
***Rabelingstraat 4***
***(B 471)***






***- Namen:***
1446: 'Roomen'; 1631,1647 e.v. 'Timmermans Stede'/'de Sluiter'; 1849: 'aan de Sluiter'.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Sluiter' ingetekend onder nummer 471. Het ligt aan de rechterkant van 'de Rabelinksche Straat' zo'n 150 meter vanaf de driesprong 'Rabelinksche Straat'/'Bievink Straat'.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat het huidige huis nog op (ongeveer) dezelfde plek ligt.
***- Huisnummers:***
Jaar 1812:119
Jaren 1826-1828: 119b

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Jaren 1830-1840: B 262
Jaar 1869: B 252.
Jaar 1937:633.

***- Huidig adres:***

A.A. Helmes, Rabelingstraat 4 7064 KG Silvolde. Tel. 0315 - 32 43 24.

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***

1421

***- Beschrijving:***

In de Bethlehemse gewaardenlijst van 1446 heette ‘Sluiter’ nog ‘Roomen’ (MOS p.24/ Gewaardenlijst: p.34 noot 3: AKB Portefeuille Sloet no.497). In een telefoongesprek d.d. 20 mei 2006 met de huidige bewoner van ’de Sluiter’, de 69-jarige Antonius A. Helmes, vertelde deze dat hij de 4e generatie van de familie Helmes is die vanaf de beginjaren der 19e eeuw op de boerderij wonen: 1. Everardus; 2. Johannes; 3. Hendrikus; 4. Antonius. Het *tegenwoordige huis* is in *1924* gebouwd. De *tegels* uit de *schouw* van het afgebroken huis zijn toen in het nieuwe huis geplaatst.

***- Status:***

Aanvankelijk, nog in 1446, was ‘Timmermansstede’ een vol erf: het bezat waardelen in de Marke ‘de Hemmel’. Het moet toen een kapitale boerderij zijn geweest. Het goed is vervolgens ‘versnipperd’ en de waardelen zijn er afgehaald. Wat toen restte, was een caterstede: een boerderij zonder rechten in de marke. In 1849 wordt het een daghuurdersplaatsje genoemd.

***- Afbeeldingen:***

1. GA 0012 1177 f.11 (1742-1744): plattegrond ‘Timmermans Stede’;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.471 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.471: huis en erf van Derk Borkens en consorten.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de landbouwer Dirk Borkens en cons. (Woonplaats: Op ‘de Poel’ onder Zeddam): 25.

***- Bewoners:***

*Jan Timmerman (x ...) - Arent Sluiter (x …..) - Wander Sluijter (x …..) - Hendrick Sluijtter/Sluiter (x …..) - ….. - Harmanus Sluijter (x Berendina Wolters) - Bernt Wellink (x Wilhelmina Bukking) - Everardus Helmes (x Hendrika Wellink) - Johannes Helmes (x Elisabeth Salemink) - Hendrikus Helmes (x Anna Hummeling) - Antonius Albertus Helmes (x Diny Baten).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 25, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 te volgen:
- Artikelnummer *25* (DSCF 3242) *Dirk Borkens* landbouwer op de Poel onder Zeddam en mede eigenaren in het gemeen.
  * 25/1 *B 471 huis* en erf 05 80. verkoop. Gaat naar 479/1.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 25/2 B 472 boomgaard 04 40. verkoop. Gaat naar 479/2.
Opmerking: Berend Wellink koopt het op 24 juni 1839.
- Artikelnummer *479* (DSCF 4103) *Bernt Wellink* klompenmaker Silvolde.
* 479/1 *B 471 huis* en erf 05 80. 1849. Komt van 25/1 en gaat naar 634/2.
* 479/2 B 472 boomgaard 04 40. Komt van 25/2 en gaat naar 634/3.
- Artikelnummer *634*: niet gevonden. Dit artikelnummer moet zijn van Everhardus Helmes.
- Artikelnummer *1766* (DSCF 2536) *Johannes Helmes* landbouwer Silvolde. Levenslang vruchtgebruiker: *Hendrika Wellink* wed. Everhardus Helmes z.b. Silvolde. Reg 50 dj.1896.
* 1766/1 B 1259 bouwland 52 20. *Dj.1925 Vereeniging.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 1766/13.
* 1766/2 *B 1262 huis* en erf 11 40. *Dj.1910 verbouw.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 1766/9.
* 1766/3 B 1263 bouwland 01 22 40. *Dj.1911 Stichting.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 1766/10.
* 1766/4 B 1264 weiland 70. *Dj.1932 Scheiding.* Komt van: niet vermeld en gaat naar 3703/1.
Bel.1895.
* 1766/5 B 953 weiland 01 00. *dj.1925 Vereeniging.*Komt van 2484/52 en gaat naar 1766/13.
* 1766/6 B 1260 bouwland 13 30. *Dj.1925 Vereeniging.* Komt van 2484/52 en gaat naar 1766/13.
* 1766/7 B 1261 bouwland 66 30. *Dj.1925 Stichting.* Komt van 2484/53 en gaat naar 1766/11.
* 1766/8 B 1758 bouwland 01 92 90. *Dj.1932 scheiding.* Komt van 1691/127 en gaat naar 3703/1.
((Artikelnummer 1691 (DSCF 2482): Zeno Johan Gerhard Vonk de Both notaris Sillevold en vervolgens Maria Vonk dj.1916 dj.1911. * 1691/127 B 1607 bouwland 02 71 00. Dj.1908 Verkoop. Gaat naar 1601/18 en 1766/8))
* 1766/9 *B 1262 huis, schuur* en erf 11 40.
* 1766/10 *B 1813 huis, schuur*, weiland 01 33 80.
* 1766/11 *B 1261 huis* en bouwland 66 30.
* 1766/12 Sluiter B 1813 schuur en weiland
* 1766/13 *Rabelinksche Straat B 1942 huis, schuur*, bouw- en weiland 02 66 60. *Dj.1932 scheiding.*
Komt van 1766/1, 5, 6, 11, 12.
1925.
- Dj.1932 Artikelnummer *3703* (DSCF 6657) *Hendrikus Helmes* landbouwer Silvolde. Levenslang vruchtgebruiker: *Johannes Helmes* landbouwer Silvolde. Dj.1939 Successie.
* 3703/1 B 1264 weiland 70. *Dj.1965 Verkoop.* Komt van 1766/4 en gaat naar 5186/1.
* 3703/2 Silvoldsche buurt B 1758 bouwland 01 92 90. *Dj.1965 Verkoop.* Komt van 1766/8 en gaat naar 5186/2.
* 3703/3 *Rabelinksche straat B 1942 huis, schr*., bld., weiland 02 66 60. *Dj.1965 Verkoop.* Komt van 1766/13 en gaat naar 5186/3.
1932.
- Artikelnummer *5186* (DSCF 8323) *Antonius Albertus Helmes* landbouwer Silvolde Rabelinkstr.4.
* 5186/1 B 1264 wld 70. Komt van 3703/1 en gaat naar: niet vermeld.
* 5186/2 Silvoldse buurt B 1758 bld. 01 92 90. Komt van 3703/2 en gaat naar: niet vermeld.
* 5186/3 *Rabelinksestr. B 1942 huis, schr.,* bld., wld. 02 66 60. Komt van 3703/3 en gaat naar: niet vermeld.
1966.

***Gegevens***

**1) 1421**

Op 28 juli 1421, de feestdag van de martelaar Panthaleon, verklaren Johan van Loel, Claes van Millingen en Willem van den Langenhave dat hun het volgende bekend is: *Liisken*, een van de drie kinderen van de overleden *Gese Tymmermans*, de dochter van Gese Kernaps, heeft namens de kinderen van hun overleden moeder, Gese Tymmermans, het beste van wat hun moeder bezat *(de keur)* gegeven aan Gerit Wille, de amptman van de proost en het convent van het klooster Betlehem, dat toen de bezitter van 'Have' was. Gese Kernaps (Tymmermans-Kernaps), Gese Tymmermans en haar drie kinderen waren *coermunds (keurmedigen)* in de 'Hof Have': hoewel niet wonend op die hof moesten zij elk jaar - op *dinsdag na Pasen*, voor 's middags twaalf uur (bij klimmende zonne) de *hoofdtijns*, aanvankelijk in de vorm van een kleine hoeveelheid was *(wastinsigen)* maar daarna met enige 'placken' (= penningen), voldoen als teken van hun horigheid (als behorend tot de hof) en na hun overlijden moesten hun erfgenamen het beste dat de overleden *keurmedige* had nagelaten ter keuze *(keur)* van de

Historisch Archief Silvolde - Lanz

hofheer aan die hofheer afstaan (Martens, XIV Wastinsigheid in Westfaalsch Gelderland. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Bronnen van het Vaderlandse Recht. Bijlage VII p.189 e.v. Utrecht 1934 deel 8).
*Opmerking:*
Hoewel wij niet zeker weten of Gese Tymmermans op 'Timmermans Stede' woonde, achten wij het wel waarschijnlijk.

**2) 1631-1637**
In de periode 1631-1637 pacht *Jan Timmerman* voor 6 jaar met een opzegtermijn van 3 jaar *'Timmermans Stedeken'* met het hofken voor 10 – 0 – 0 per jaar (GA 0370 6361).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden van 1647 bestaat het ½ (1 ?) morgen-grote 'Timmermans Steetien' uit een huis, hof en boulant met een pachtwaarde van 5 daalder. De eigenaar is de Gelderse Rekenkamer. Haar belangen worden behartigd door de rentmeester op het kasteel Schuilenburg (Rentambt Schuilenburg). Het huis is van de pachter; in 1647 is dat *Arent Sluiter* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.14 no. 206; KM no.25).

**4) 1668-1673**
In 1668 is *Arent Sluijtter* nog pachter van 'Timmermansstedtjen' (GA 0012 3901). In de jaren 1669, 1670 en 1671 betaalt *Wander Sluijter* de jaarlijkse pacht van 7 daalder en aan ransoen (belasting) 14 stuivers (GA 0012 3902 t/m 3904). In 1672 en 1673 betaalt Wander geen pacht vanwege de schade die hij heeft geleden van de Franse militairen (GA 0012 3905 t/m 3906).

**5) 1716-1729**
*1716:* Op 28 juni 1716 wordt 'Timmermans Stedjen' voor 6 jaar verpacht voor jaarlijks 10 daalder (15 gulden) en aan ransoen (belasting) 20 stuivers (= 1 gulden) aan *Hendrick Sluijtter* (GA 0012 3949).
*1722:* De pachtprijs voor de nieuwe periode blijkt te zijn verlaagd: *Hendrick Sluijtter* betaalt nu f. 12,- - per jaar (GA 0012 3955).
*1728:* De pachter voor de nieuwe periode is wederom *Hendrick Sluiter* (GA 0012 3962).

**6) 1740-1744**
De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.10 en f.11) vermeldt over 'Timmermans Stede' o.a. het volgende:
- het geheel is ruim één morgen groot: a. Timmermanskamp; b. de thiendvrije hoff; c. boomgarden; d. plackgronden, omdriften; e. de helft van Rabelinks straate;
- het huis behoort de pachter;
- de pachttermijn is steeds 6 jaar;
- de laatste verpachting had plaats op 22 oktober 1740;
- de pachter van 'Timmermans Stede' is *Hendrik Sluyter*;
- de pacht bedraagt *f. 12,- - per jaar* (waaronder de 3e garve begrepen);
- jaarlijks moet de pachter *2 handdiensten* (met de schop) verrichten: het ene jaar voor Bergh en het andere jaar voor Wisch;
- de pachter geeft jaarlijks aan de Markgraaf (Wisch) een *thiend* bestaande uit een *rookhoen*;
- de *verponding* (grondbelasting) bedraagt *1 gulden en 10 stuivers* per jaar.

**7) 1795**
Volgens de inwonerslijst van *14 en 15 oktober 1795* wonen er in het huis van *Harmanus Sluijter* (in Bievings Rot) *5 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1803**
Op *11 juni 1803* wordt door de *Domeinen* in Gelderland volgens besluit van het Staatsbewind der Bataafse Republiek d.d. 29 april 1803 de caterstede 'Timmermansstede' (de grond) verkocht aan *Harmanus Sluijter* voor (waarschijnlijk) *778 gulden 6 stuivers en 8 penningen.* Het transport vindt plaats op 13 oktober 1803 (GA 0209 337 f.26).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) 1812**
Op *18 maart 1812* transporteert de weversbaas *Hermanus Sluijter* en diens echtgenote, *Berendina Wolters*, aan de bouwman *Derk Borkus*, wonende op 'de Poel' in de boerschap Vethuizen, en aan de bouwman *Hermanus Berentzen*, wonende op 'de Heuven' te Wisch, het door hen bewoonde *huis* in de boerschap onder Silvolde *huisnummer 119* met het daarbij behorende *bouwland* ('aan de Sluiter' genaamd: ongeveer 1 hectare en 40 ares). De koopprijs bedraagt *1260 franken + de bepaling dat de verkopers levenlang de vrije woning in de kamer voor zich hebben waarvan de huur op 8 francs per jaar wordt geschat* (GA 0168 1240 akteno.27).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 119b -*** *(foto 33)*
***Sluijter (Harmanus),*** * 1755, ***wever***, overleden den 22 februarij 1828
***Wolters (Berendina),*** * 1764, zonder, overleden
Sluijter (Willem), * 1807, dagloner

**11) 1828/1832**
In 1828/1832 staat het goed op naam van Dirk Borkens en cons. (Kadastrale gegevens). Op grond van punt 9 dienen we onder 'consorten' hier Hermanus Berentzen te verstaan.

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 262*** (f.358, B 471, 'Timmermansstede')
***Wellink (Berend),*** 46, Dinxperlo, ***klompenmaker***
***Boekken (Willemina),*** 43, Dinxperlo, zonder
Wellink (Johannes), 10, Gendringen, zonder
Wellink (Hendrika), 8, Gendringen, zonder
Wellink (Johanna), 5, Gendringen, zonder
Wellink (Berendina), 2, Silvolde, zonder
Alle 6 R.C.

**12) 1839**
*Berend Wellink* en diens echtgenote Willemina Bukking *kopen* op *24 juni 1839* onderhands van *Hermanus Berendsen cum suis* het daghuurdersplaatsje *'aan de Sluiter'* (GA 0168 4547 akteno.1251).

**13) 1849**
Op 6 juni 1849 sluiten de landbouwer *Everhardus Helmes* en *Hendrica Wellink* hun *huwelijkscontract*. Bij die gelegenheid *dragen* de ouders van de bruid, de klompenmaker *Berend Wellink en Willemina Bukking*, aan het aanstaande echpaar hun *roerende* en *onroerende goederen over*. De onroerende goederen bestaan uit een
daghuurdersplaatsje *'aan de Sluiter'* genaamd, bestaande uit de percelen B 471 (huis en erf), B 472 (boomgaard), B 473 (boschgrond), B 480 (bouwland) en een perceeltje veengrond van de Rieten in het Varseveldse veen. Dat gehele veen heeft de volgende perceelsnummers: A 360, 361, 363 en 364. De *waarde* van deze *onroerende goederen* is *f. 800,- -.* Aan deze overdracht zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- de ouders *alimenteren* en netjes *begraven*;
- aan (schoon)vader wekelijks *10 cent* geven voor *zak en tabaksgeld* en aan de (schoon)moeder wekelijks *5 cent* voor *speldegeld*;
- hun broer/zwager *Hendrik Willem Wellink* en (schoon)zus *Berendina Christina Wellink*, zo lang die ongehuwd zijn, alimenteren;
- binnen een jaar na overlijden van een van de ouders aan Hendrik Willem en Berendina Christina f. 50,- - uitkeren; totaal *dus f. 100,- - elk* (ter voldoening van hun erfrechten).
Everhardus Helmes kan schrijven; zijn echtgenote is 'onkundig in het schrijven' (GA 0168 4547 akteno.1251).

Op 14 juni 1849 *trouwen* te Wisch de 42-jarige dagloner *Everhardus Helmes*, geboren te Silvolde als zoon van *Gerhardus Helmes* en *Elisabeth Uitink*, en de 27-jarige *Hendrika Welling*, geboren te

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Gendringen als dochter van Berend Wellink en Willemina Bukking (Gemeente Wisch 1849 akteno.34; genlias).
*Opmerking:* Voor achtergrondinformatie Everhardus Helmes: zie Rekenkamergrond huis 2/3 (E 568).

**14) 1861**
Op 20 juni 1861 *overlijdt* te Silvolde de 67-jarige *Wilhelmina Bukking*, geboren te Dinxperlo als dochter van Berend Hendrik Bukking en Hendrieka Messing en echtgenote van de arbeider Berend Welling (Gemeente Wisch 1861 akteno.76; genlias).

**15) 1869**
Op 16 november 1869 's morgens ten 10 uren *overlijdt* te Silvolde in het *huis no.252* de 62-jarige dagloner *Everhardus Helmes*, echtgenoot van Hendrika Wellink. De aanzeggers zijn: de 59-jarige dagloner Harmanus Kock en de 29-jarige z.b. Adriaan Theodoor Burgers (Gemeente Wisch 1869 akteno.141).

**16) 1873**
Op 11 mei 1873 *overlijdt* te Silvolde de 89-jarige *Berend Wellink*, geboren te Bocholt (Duitsland), weduwnaar van Wilhelmina Bukking (Gemeente Wisch 1873 akteno.62; genlias).

**17) 1875**
*Johannes Helmes loot* in 1875 voor de lichting 1876 van de Nationale Mililtie no.47. Hij wordt *niet opgeroepen* (Bijlage bij huweljksakte d.d. 01-07-1886).

**18) 1886**
Op 1 juli 1886 *trouwen* te Wisch de 30-jarige klompenmaker *Johannes Helmes*, geboren Wisch als zoon van de landbouwer Everhardus Helmes en Hendrika Welling, en de 22-jarige *Elisabeth Salemink*, geboren Wisch als dochter van de landbouwer Gradus Salemink en wijlen Geertruid Wennink (Gemeente Wisch 1886 akteno.29). Elisabeth Salemink is afkomstig van de boerderij 'Lubbers' (info: A.A.Helmes).

**19) 1895**
Op 14 februari 1895 *overlijdt* te Silvolde de 73-jarige *Hendrika Wellink*, weduwe van Everhardus Helmes (Gemeente Wisch 1895 akteno.15; genlias).

**20) 1930**
Op 15 juni 1930 *overlijdt* te Silvolde de 66-jarige *Elisabeth Salemink*, echtgenote van Johannes Helmes (Gemeente Wisch 1930 akteno.45; genlias).

**21) 1937**
Op 30 augustus 1937 des voormiddags te drie uur *overlijdt* te Silvolde in het *huis 633* de 81-jarige *Johannes Helmes*, weduwnaar van Elisabeth Salemink. De aangever is de 31-jarige landbouwer (op 'Weghorst'; info: A.A.Helmes) Frederik te Mebel (Gemeente Wisch 1937 akteno.77).


## ***Tuenterslag***
*(Zie: 'de Pinne')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Tobenbroek***
***Kerspas 2 en 2a***
***(C 217)***





A.I. Tengbergen, Atlas van de Schuylenborgh, 1742-1744.
Folio 2:
Het goed Tobenbroek, tegenwoordig adres: Kerspas 2a, Silvolde.




Geometrische Planen, kaarten van het Graafschap Bergh, door Johann Heinrich Merner, 1754-1755. Rechts in het midden de Grote Nottel en het sterrenbos. Onder de weg van Bontebrug naar Silvolde.
Het gebied van het sterrenbos is in het begin van de 20e eeuw ongeveer een meter afgegraven.

Historisch Archief Silvolde - Lanz



***- Namen:***
1647: Toebenbroeck;1730: Tobenbroek;1795: Teubenbroek;1799/1815: Ten Broek;1817: Tubbenbroek;1824: Tobenbroek;1828/1832: Ten Broek, Töbenbroek.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) uit 1828 is 'Ten Broek' ingetekend onder nummer 217.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 140
Jaren 1830-1840: B 212
***- Huidig adres:***
B.A. Goldewijk Kerspas 2 7064 KZ Silvolde. Tel.: 0315
H.A.B.M. (Harry) Zents, Kerspas 2a 7064 KZ Silvolde. Tel.: 0315 -
G.B.M. (Gerda) Brugman-Venus, Kerspas 2a 7064 KZ Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
1. GA 0012 1177 f.1 en f.2 (1742-1744): plattegrond 'Tobenbroek';
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.217 (1828);
3.'De Kroezenhoek' p. 122 t/m 125.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no. 217: huis en erf van de Weduwe Frans van Schuilenburg.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Weduwe Frans van Schuilenburg: 231.

***- Bewoners:***

*Herman ... - ..... - Jan Helmigh/ten Broek (x Jenneken Scholten) - Garrit Toebenbroeck (x ...) - Hendrik Jan Toebenbroek (x ...) - Jan Wildenbeest (x ...) - Willem Seijnhorst (x Aaltjen Rexwinkel) - Derk Jan Seinhorst (x Everdina Westerveld) - Arent Seinhorst (x Peterlina Nieuwenhuis) - Derk Jan Seinhorst (x Willemina Boland) - Gerrit W.Velthorst (x Johanna H.Seinhorst)*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.231, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *231* (DSCF 4906) *Weduwe Frans van Schuilenburg* Rentenierster ’s Gravenhage.
  * 231/146 *C 217 huis* en erf 43 80. Gaat naar 795/296.
- Artikelnummer *795*: niet gevonden.
- Artikelnummer *1618* (DSCF 2430)
  * 1618/5
  * 1618/45
  * 1618/46
  * 1618/64
- Artikelnummer *2218* (DSCF 2958 en 2959) *Margaretha Nicolasina van Schuijlenburch weduwe van Willem Carel Baron van Boetzelaar* Eijckenstein Maartensdijk.
  * 2218/5 C 203 heide 01 46 60. *Dj.1914 Ontginn.* Komt van 1618/5 en gaat naar 2218/33.
  1900.
  * 2218/23 C 782 bouwland 01 52 70. *Uitgifte in erfpacht, enz.* Komt van 1618/45 en gaat naar 2218/32 en 2713/2.
  * 2218/24 C 783 akkerbos 02 19 20. *Uitgifte in erfpacht, enz.* Komt van 1618/46 en gaat naar 2218/30, 31 en 2713/2.
  * 2218/27 *C 823 huis, schuur*, erf 43 80. *Dj.1927 Ged.Sloop, enz.* Komt van 1618/64 en gaat naar 2218/34.
  * 2218/30
  * 2218/31
  * 2218/32
  * 2218/33 *C 203 huis* en weiland 01 46 60. *Dj.1933 Verkoop enz.* Komt van 2218/5 en gaat naar 5266/1 en 5225/5.
  1914.
  (Artikelen 5225 en 5266 geen info)
  * 2218/34 *C 823 huis, schuur* en erf 43 80. *Dj.1932 Verkoop.* Komt van 2218/5 en gaat naar 2746/12.
  1932.
- Artikelnummer *2746* (DSCF ) *Derk Jan Seinhorst* landbouwer op Tobenbroek Kroezenhoek Silvolde.
  * 2746/12 *C 823 huis, schuur* en erf 43 80. *Dj.1933 Vereeniging.* Komt van 2218/34 en gaat naar 5260/8 (Artikelnummer 5260: geen info.)

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolden van 1647 bestaat ‘Toebenbroeck’ uit 9 morgen laag en slecht bouwland waarop een *huis* staat en een hof ligt. Verder behoort tot dit goed: 40 morgen inslagh en weide, horsten en slechte plaggegront. Op het goed staan jonge eijcken heijsters. De eigenaar is ‘het Rentambt van de Schuilenburg’. De *pachter*, een zekere *Herman*, betaalt aan pacht jaarlijks f. 256, - -. Ook de verponding neemt de pachter voor zijn rekening (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.17 no. 256; KM no.74).

**2) 1717-1729**

In de periode 1717-1729 is *Jan Helmigh*, ook wel genoemd *Jan ten Broek*, gehuwd met *Jenneken Scholten*, pachter (GA 0012 3951 t/m 3960).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1730**
In 1730 is *Garrit Toebenbroeck* pachter op 'Tobenbroek' (GA 0012 3962).

**4) 1740-1742**
De zogenaamde 'Atlas van Tengbergen' uit 1742/1744 (GA 0012 1177 f.1 en f.2) vermeldt over 'Tobenbroek' o.a. het volgende:
- 'Tobenbroek' is totaal groot: ruim 102 morgen:
  - Bos: ruim 66 morgen (A: het Buijlsbroek; B: kleijn Saleminksbroek; C: het Broek; D: Bulten Luties broek; E: de kerspas; XX: onregelmatige bossen en struwelen);
  - weiland: ruim 25 morgen (S: de horst; T: den Brinck; V: de Maate; W: de hagter maater);
  - bouwland: krap 10 morgen (de kleine letters);

**5) 1775**
Op 20 september 1775 heeft Rentmeester Tengbergen vorderingen op *Hendrik Jan Tobenbroek*. De vorige pachter was *Garrit ten Broek* (GA 0209 332 f.61).

**6) 1789/1790**
In december 1789 en januari 1790 wordt *H.J. Ten Broek* gepeindigd. Op 29 januari 1790 is hij geen pachter meer. In het stuk is sprake van de aanstaande nieuwe pachter (GA 0209 334 f.75 e.v.).

**7) 1795**
Volgens de inwonerslijst van *14 en 15 oktober 1795* wonen er op 'Teubenbroek' (in het Rot van Pothof) *9 personen, waaronder 3 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1799**
Op *17 november 1799* vinden mensen die naar de kerk wilden gaan in den Kersenpas (= bos van Tobenbroek) dwars over de sloot op de rug en bijna geheel boven water het dode lichaam van *Jan Wildenbeest*, bouwman op het goed 'Ten Broek' (GA 0209 199).

**9) 1812**
Op 10 februari 1812 wordt 'Tobenbroek' door de Domeinen in Gelderland met brandende kaarsen te Zutphen geveild. Het goed bestaat uit:
- behuising, schuur, verkenshuisje, bakoven en put;
- bouwland, uitgebreide bosschen waarop ruim 900 houwbare eijke boomen en een menigte jongere soorten;
- verscheidene stukken weijland, waaronder mede gehoord 'het Schutten Steedje', dat gesepareert door de gemeene weg of straat aan de oversijde dier straat gelegen is.

Het geheel is groot: ongeveer 108 morgen 2 hond en 50 roeden Rijnl.
Oostelijk van het goed ligt 'het Goed Sinderen', noordelijk Erve 'Klein Saalmink', westelijk het Erve 'Groote Kroese' en zuidelijk de (scheidings)Beeke.
De jaarlijkse pachtsom bestaat uit: f. 265, - -(inslaghpagt) + de derde garve. Die 3e garve bracht in 1811 130 daalders op.
Het goed is nog tot 22 februari 1815 's middags twaalf uur in pacht bij *Willem Seinhorst*.
Op het goed rusten de volgende lasten:
- 3 schepel dienst of Drosten boekweijt;
- 16 rogge garven aan de Silvoldse schoolmeester, en
- 2 gebakken roggen (waarschijnlijk 2 roggebroden) op kerstmis en Pasen aan de Silvoldse schoolmeester

De inkomsten voor de eigenaar zijn:
- de pacht;
- een grote hoeveelheid opgaande eijken en andere bomen op dit erve in de zogenoemde 'Kerspas' en elders.

De inzet door Domeinen: f. 23.177 en 10 stuivers.
Het goed wordt gekocht door Johan van Duifhuis als gemachtigde van de Haagse rentenier Frans van Schuilenburg voor (exclusief bijkomende kosten) 115.670 francs en 75 centimen (GA 0555 81)

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**10) 1815**
Volgens een stuk d.d. *29 maart 1815* woont de landbouwer *Willem Seinhorst* op *'ten Broek'* (GA 0168 1243 jaar 1815 akteno.22).

**11) 1817**
Op *26 maart 1817* laat de Rentmeester van de *Heer van Schuilenburg,* Mr.J.J.Tengbergen, ten huize van de kastelein B.Lubbers te Zilvolde *takkenbossen* op de goederen *'Gosselink'* en *'Tubbenbroek'* veilen. Die op *'Ten Broek'* brengen *f. 27,25* op (GA 0168 1244 akteno.12).

**12) 1824**
Op *16 januari 1821* overlijdt op 'Tobenbroek' *Aaltjen Rexwinkel*, de echtgenote van *Willem Seijnhorst***.**
Op *1 en 4 november 1824* worden de bezittingen van Willem en Aaltjen geïnventariseerd en getaxeerd.
De meerderjarige, nog ongehuwd en op de boerderij wonende, kinderen zijn: *Johanna*, *Derk Jan* en *Willemina* en de minderjarige: de 19-jarige *Aaltjen*, de 17-jarige *Arend* en de 14-jarige *Everdina*.
Tot de bezittingen op de boerderij, met een waarde van f. 2.519,45, behoren o.a. 7 koebeesten, 7 eenwinters, 4 kalveren, 4 paarden, 3 mestvarkens, een zog met 3 poggen, 15 hoenders, 2 wagens en 2 stortkarren.
Op Tobenbroek staat een *schuur* en een *bakhuis*.
Op het erf liggen 8 *koolhopen* (houtskool) met een waarde van f. 400,- -.
De boerderij 'de Nachtegaal' met een waarde van f. 265,- - behoort ook tot de bezittingen van het echtpaar. De schulden bedragen f. 469,85. (GA 0168 1246 akteno.18).

**13) 1825**
Op *25 december 1823* overlijdt te Varsseveld, zonder testament, *Gerrit Rexwinkel*. De zes kinderen van Willem Seijnhorst en diens overleden echtgenote, Aaltjen Rexwinkel, hebben recht op ¼ deel van Gerrits nalatenschap. Die wordt op 12 maart 1825 geïnventariseerd en op 3 juni 1825 verdeeld. De *kinderen Seijnhorst* ontvangen goederen en *f. 200,06* (GA 0168 1246 akteno. 38).

**14) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 140 -*** *(foto 35)*
Seijnhorst (Derk Jan), * 1802, Landbouwer
Seijnhorst (Arend Jan), * 1807, landbouwer
Seijnhorst (Roelof), * 1797, knecht
Seijnhorst (Willemina), * 1804, zonder
Seijnhorst (Aaltjen), * 1805, zonder
Seijnhorst (Hendrina), * 1811, zonder

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 212*** (f.333, C 217, 'Tobenbroek')
***Seijnhorst (Derk Jan),*** 27, Silvolde, ***landbouwer***
***Westerveld (Everdina),*** 24, Gendringen, zonder
Seijnhorst (Willem), 4 mnd, Silvolde, zonder
Seijnhorst (Arend Jan), 22, Silvolde, knegt
Seijnhorst (Hendriena), 18, Silvolde, meid
Seijnhorst (Wilhelmina), 32, Gendringen, meid
Meurs (Arend), 21, Silvolde, knegt
Naafs (Gerrit), 22, Silvolde, knegt
Rutgers (Catharina), 23, Silvolde, meid
Alle 9 Prot.

**14) 1832**
Op *15 oktober 1832* verdelen de zes, inmiddels meerderjarige, kinderen van Willem *Seinhorst* en *Aaltjen Rexwinkel:*
- *Johanna Seinhorst*, wonende onder Gendringen, gehuwd met de landbouwer *Gerrit Veldhorst*;
- *Derk Jan Seinhorst*, landbouwer onder Silvolde;
- *Willemina Seinhorst*, wonende onder Silvolde, gehuwd met de landbouwer *Willem Weenink*;
- *Aaltjen Seinhorst*, wonende onder Gendringen, gehuwd met de landbouwer *Christiaan Rosier;*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Arend Seinhorst*, landbouwer onder Silvolde;
- *Everdina of Hendrina Seinhorst*, wonende onder Silvolde, gehuwd met de timmerman *Hendrik Jan Vonderhorst (zie: 'de Schut')*

de nalatenschap van hun ouders.
Die bestaat uit:
- het goedje genaamd *'de Nachtegaal'*, bestaande in een *huisje* met ongeveer 57 nederlandse roeden bouwland, weide en hofgrond benevens een stukje land in het Sillevoldsche veld groot ongeveer 21 nederlandse roeden, getaxeerd op *f. 800,- -;*
- een perceel *weidegrond*, groot ongeveer 96 nederlandse roeden in de weide genaamd *'de Twijfeltjes'* gelegen onder Voorst, getaxeerd op *f. 550,- -,* en
- in contanten en wegens uitgeleende gelden: *f. 4.152,- -.*

*Totaal: f 5.502,- -.*
Elk kind heeft recht op *f. 917,- -.* De oudste dochter, *Johanna*, krijgt o.a. 'de Nachtegaal' (GA 0168 1247 akteno.77).

**15) 1833**
MOS p.78 Administratie Wisch 141 bosgronden f. 8.700, - -, bouw en weigrond f. 8.400, - -, Eijke bomen f. 8.850, - - minder sort van 6 tot 40 jaren oud f. 5.420,- -.

Het boek 'De Kroezenhoek' (Silvolde, mei 2006) bevat op pp. 118, 119 en 122 t/m 125 de volgende gegevens over 'Töbenbroek':
- tot 1879: *Derk Jan Seinhorst* (1802-1879) x *Everdina Westerveld* (1805-1879);
- 1879: zoon *Arent Seinhorst* (1834-1910) x *Peterlina Nieuwenhuis* (*1851);
- 1910: zoon *Derk Jan Seinhorst* (1876-1942) x *Willemina Boland* (*1879);
- al voor 1942: *Gerrit W.Velthorst* (*1905) x (1929) *Johanna H.Seinhorst* (1906-1966);
- *Gerrit Velthorst* laat na het overlijden van zijn vrouw een *bungalow* bouwen in zijn bos op de hoek van de Kerspas (adres: Kerspas 2) en woont er in de periode 1967-1976; in 1969 hertrouwt hij met *Maria T.Olthof*, de weduwe van zijn broer. Hij verkoopt de bungalow aan *Smeding* en verhuist naar Doetinchem;
- in 1960 wordt het bedrijf verkocht aan *Herman Geven* (overl.1983) x *Annelies Terhorst* uit Dinxperlo;
- 'Töbenbroek', de oude boerderij (adres: Kerspas 2a) brandt in 1973 af en wordt in 1973 weer opgebouwd;
- Herman Geven en Annelies Terhorst verkopen het bedrijf (Kerspas 2a) aan hun zoon, *Peter Geven*. Die gaat wonen in de in 1976 bijgebouwde 2e wooneenheid en trouwt met *Ria Lendering*;
- Peter Geven verkoopt in 1993 en 1997/1998 het bedrijf (± 20,5 ha en de gebouwen Kerspas 2a en Kerspas 2a) aan *H.A.B.M. (Hary) Zents* (*1961), afkomstig uit Hengelo (G) en emigreert naar Oost-Duitsland;
- In 1991 wordt de bungalow (Kerspas 2) met het bijbehorende bos door Smeding verkocht aan *Maria Brugman* (*1964), in .... gehuwd met *B.A. (Bart) Goldewijk* (*1959).

Een afsplitsing van de boerderij 'Töbenbroek' is de boerderij 'Nieuw Töbenbroek' (Dinxperloseweg 32)

## ***Tolhuis***
## ***bij de Bonte Brug***
## ***(D 275)***

***- Namen:***
***.- Ligging:***
***- Huisnummers:***
Jaren 1840-1850: B 236
***- Huidige adres:***
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1847
***- Beschrijving:***
In 1829 bestonden er plannen voor een harde weg Dieren, Doesburg, Doetinchem, Terborg, Silvolde, Ulft, Gendringen richting Anholt. Die kwam er in 1847. De weg kende vijf tollen. In de Gemeente Wisch stonden er twee. Een op de grens Gaanderen-Terborg bij de Akkermansbeek en een bij de Bonte Brug.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Wilhelm Albertus Odendaal uit Arnhem werd de eerste tolgaarder bij deze brug. In 1908 werden deze tollen opgeheven.

***- Status:***


Tolgaarderswoning

***- Afbeeldingen:***

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.200: bouwland van Hohenzollern Sigmaringen (Bergh).




Artikelnummer Kadastrale Legger 1832: 105.

***- Bewoners:***

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.105, is de geschiedenis van dit tolhuis na te gaan:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *105* (DSCF 3304, 3307) *Hohenzollern Sigmaringen** 105/297 *D 200 bouwland* 5470. Gaat naar 677/1, 2 en 105/425.
* 105/425 *D 277 bouwland* 39 20. Komt van 105/297 en gaat naar 105/42. d.weg.
- Artikelnummer 677: niet gevonden.
- Artikelnummer *1380* (DSCF 1232) *De Staat. Geldelijk beheer bij de Commissarissen der geldlening van den weg van Doesburg naar de pruissische grenzen en denghene van Anholt.*
* 1380/1 *D 275 tolhuis*, erf 54. Onbelast. Komt van 677/1 en gaat naar: niet vermeld.
* 1380/2 D 276 tuin 15 16. Onbelast. 1875 hermeting. Komt van 677/2 en gaat naar 1380/7.
* 1380/7 D 426 tuin 15 16. Onbelast. Komt van 1380/2 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 236*** (f.137, D 275 uit D 200, vorig nummer: geen, ***nieuw, 'Tolhuis'***)
***Odendaal (Wilhelm, Albertus),*** *tolgaarder*
***Liesveld (Johanna),*** zonder, overleden in 1849
Odendaal (Hendrica, Adriana), * 3 maart 1849 Wisch
Alle 3 gereformeerd. Inschrijving 16/3 1849.

## ***Vel(d)s***
## ***Lange Dijk 3, 5 en 7***
## ***(D 68)***



**1450 Achterkant van boederij "Velds"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 3 |



**1453 Zijkant van een boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 3 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1451 Een afdakschuur behorende bij I**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 3 |



**1449 Boerderij "Velds"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk ~~3~~ 5 |

D68

*Tangelder - Leijtink*



**1452 Achterkant van boerderij "Velds"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 5 |

***- Namen:*** 1647 e.v.: Veltsstede; 1748: Vels; 1828: Velds; 1831 e.v.: Velds/Vels.

***- Ligging:***

Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) uit 1828 is 'Velds' onder nummer 68 ingetekend. **-**

***Huisnummers:***

Jaren 1826-1828: Ligtenberg no.9 1834: Wijk B no.197.

***- Huidige adressen:***

Wim Jansen, Langedijk 3 7064 KT Silvolde. Tel.: 0315 - 32 38 93;
Benno Leijting, Langedijk 5 7064 KT Silvolde. Tel.: 0315 -
Arnaud Tuenter en Lisette van Raay, Langedijk 7 7064 KT Silvolde. Tel.: 0315 - 63 21 95.
Bertie Th. Tuenter, Langedijk 9 7064 KT Silvolde. Tel.: 0315 - 32 82 14.


Historisch Archief Silvolde - Lanz







**1456 Boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 7 |



**1455 Schuur bij de boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 7 |




**1454 Hooibergkap bij de boerderij**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lange Dijk 7 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647.
***- Beschrijving:***
De boerderij, die voor 1798 viel onder de iurisdictie van de Hoge Heerlijkheid Ligtenberg, ontleent haar naam vermoedelijk aan de naam van de familie die het goed een paar eeuwen als pachters hebben geëxploiteerd: then/te Velde.
Omstreeks 1843 wordt de boerderij (D 68) afgebroken en precies op dezelfde plaats weer opgebouwd. Het behoudt daarom hetzelfde perceelsnummer (D 68). Definitief verdwijnt de boerderij door afbraak omstreeks 1852. In de percelen D 78, voorheen bos, en D 68, waar eens de boerderij had gestaan, worden dan twee huizen gebouwd: het kleine D 290 (02 20 groot) en het grote D 291 (29 40 groot). D 291 ligt het dichtst bij de Oude Dinxperloseweg in het oude perceel D 68. D 290 ligt zo ongeveer op de rand van de percelen D 68 en D 78. Omstreeks 1880/1881 vinden omvangrijke veranderingen plaats. Het perceel D 291 wordt gesplitst. Zo ontstaan er in de oude percelen D 77, D 78 en D 68 de woningen D 492 en D 493. D 492 is klein; de oppervlakte bedraagt 01 70. D 493 bestaat uit een huis, schuur en erf en is 08 30 groot. In perceel D 290 vindt bijbouw plaats. Daardoor verandert dit perceel in D 493. De drie huizen komen in 1909 in handen van drie verschillende personen: D 491 (Herman Wensink schoolhoofd in Westendorp), D 492 (Gerrit Tuenter) en D 493 (Bernard Konink). Vanaf dat moment volgen we de drie huizen afzonderlijk.
***- Status:***
Tot 16 juni 1831 een pachtboerderij.
***- Afbeeldingen:***
- Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.68;
- 'De Kroezenhoek' p.146 t/m 149.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) Blad 1 no.68: huis en erf van Frederik Groot Nibbelink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832: 373.
***- Bewoners:***
*Jan then Velde - …. - Derck Vels (x Sweerken Vels) - Jan Tuinder/Tuenter (x Meggelt Vels) - Derk Hendrik te Velde (x …) - Hendrik Jan te Velde (x Jantjen Keijzer) - Reinder te Velde (x Christina te Boekhorst) - Frederik Groot Nibbelink (x Sandrina Jansen) - Gerrit Jan Groot Nibbelink (x Dina Johanna Vossers).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.29, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- *Artikelnummer 29* (DSCF 4664) *Maurits ten Brink* rentenier Silvolde.
  * 29/28 *D 68 huis* en erf 41 00. Gaat naar 373/8.
- *Artikelnummer 373* (DSCF 4048 en 4049) *Frederik Groot Nibbelink* landbouwer Silvolde.
  * 373/8 *D 68 huis* en erf 41 00. Komt van 29/28 en gaat naar 373/32.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 373/32 *D 68 huis* en erf 41 00. *Afbraak en herbouwd*. Komt van 373/8 en gaat naar 526/19.
- *Artikelnummer 526* (DSCF 4127 en 4128) *Gerrit Jan Groot Nibbelink* landbouwer Wisch.
* 526/14 *D 78 bosch* 42 90. *1852 stichting*. S 78/4. Komt van 173/15 en gaat naar 526/ 24 en 26.
* 526/19 *D 68 huis* en erf 41 00. *1852 Stichting*. S 75/4. Komt van 373/32 en gaat naar 526/24 en 25.
* 526/24 *D 290 huis* en erf 02 20. *1854 verb.vrijdom.* Komt van 526/14 (D 78) en 19 (D 68) en gaat naar 526/27.
<u>*Opmerking 1:*</u> D 290 uit 1852 staat iets zuiderlijk van 'Velds' in het grensgebied van D 68 (op 01 60 van D 68) en D 78 (00 60 van D 78). Het oude 'Velds' is nu verdwenen. D 290 is het 3e huis rechts als je vanaf de weg van Dinxperlo naar Terborg de Lange Dijk inloopt. Er blijft van D 68 nu 39 40 over. Op dit restant wordt D 291 gebouwd. Van D 78 blijft door de bouw van D 290 42 30 over. Dat bouwland krijgt perceelsnummer D 292.

* 526/25 *D 291 huis* en erf 39 40. *1854 verb.vrijdom.* Komt van 526/19 en gaat naar 526/28.
<u>*Opmerking 2:*</u> D 291 uit 1852 staat in het perceel waarin het oude 'Velds' heeft gestaan (D 68). D 291 is het 2e huis rechts als je vanaf de weg van Dinxperlo naar Terborg de Lange Dijk inloopt.
* 526/26 *D 292 bouwland* 42 30. *1877 scheiding.* Komt van 526/14 en gaat naar 1475/19.
* 526/27 *D 290 huis* en erf 02 20. *1877 scheiding*. Komt van 526/24 en gaat naar 1475/17.
* 526/28 *D 291 huis* en erf 39 40. *1877 scheiding.* Komt van 526/25 en gaat naar 1475/18.
- *Artikelnummer 1475* (DSCF 1338 en 1339) *Dina Johanna Vossers* landbouwster Silvolde.
* 1475/7 *D 67 bosch/weg als opg.boom.* 51 40. Komt van 526/7.
* 1475/13 *D 77 weide (voordien bos)* 17 00. *Dj.1880 terreinv.* Komt van 526/13 en gaat naar 1475/26, 27 en 31.
* 1475/17 *D 290 huis* en erf 02 20. *Dj.1882 bijbouw*. Komt van 526/27 en gaat naar 1475/26 en 27.
* 1475/18 *D 291 huis* en erf 39 40. *Dj.1882 splitsing.* Komt van 526/28 en gaat naar 1475/26 en 27.
* 1475/19 *D 292 bouwland* 41 30. Komt van 526/26 en gaat naar 1475/21 en 27.
* 1475/27 *D 491 huis* en erf 08 20. Komt van 1475/13,17 en 19. Het blijkt te gaan naar 2649/1.
<u>*Opmerking 3:*</u> D 491, een uitbreiding met 06 00 van D 290 (van 02 20 naar 08 20), ligt op het punt waar de vroegere percelen D 68, D77 en D 78 elkaar raken.

* 1475/28 *D 492 huis* en erf 01 70. Komt van 1475/18. Het blijkt te gaan naar 2644/1.
* 1475/29 *D 493 huis,* schuur en erf 08 30. Komt van 1475/18. Het blijkt te gaan naar 2645/2.
<u>*Opmerking 4:*</u> Waar voordien D 291 stond (39 40 in het oude D 68), staan nu twee huizen: D 492 (01 70) en D 493 (+ schuur; 08 30). We krijgen nu de volgende situatie: als je vanaf de weg van Dinxperlo naar Terborg de Lange Dijk inloopt dan zie je aan je rechterhand als 2e en 3e huis D 492 en D 493 en als 4e huis D 491.

- *Artikelnummer 2649* (DSCF 3458) *Herman Wensink* schoolhoofd Westendorp Varsseveld.
* 2649/1 *D 491 huis* en erf 08 20. Dj.1911. *1909 verkoop.* Komt van 1475/27 en gaat naar 2644/2 (D 663) en 2555/9 en 4 ?
- *Artikelnummer 2555* (DSCF 3359) *Herman Wensink* hoofd der school Westendorp Wisch.
* 2555/9 *D 665 huis*, bouw- en weiland 67 30. *Dj.1912 verkoop*. Komt uit 1475/7, 2649/1 en 2555/5 en 7 en gaat naar 2281/4.
- *Artikelnummer 2281* (DSCF 3025) *Geertruida Hendrica Beernink* wed. van *Gerrit Johan Everhardszoon Jansen* metselaar *op Vels* Lichtenberg Silvolde Wisch. *Dj.1912. Dj.1940 scheiding*.
* 2281/4 *D 665 huis*, bouw- en weiland 67 30. *Dj.1960 verkoop*. Komt van 2555/9 en gaat naar 4702/2.
- *Artikelnummer 4702* (DSCF 7730) *Johanna Grada Jansen* geb.20-11-1923 Silvolde *Langedijk 3* Gem.Wisch. *Levenslang vruchtgebruik Geertruida Hendrica Beernink* wed. Gerrit Johan Jansen landbster Silvolde Lange Dijk 3 Gem. Wisch.
* 4702/2 *D 665 huis*, bld, wld 67 30. Komt van 2281/4.
<u>*Opmerking 5:*</u> Wim Jansen, geen familie van de vorige eigenaren, is de volgende en huidige eigenaar van D 665.
- *Artikelnummer 2644* (DSCF 3453) *Gerrit Tuenter* landbouwer Wisch.
* 2644/1 *D 492 huis* en erf 01 70. Dj.1911. *1909 hermeting.* Komt van 1475/25 en gaat naar 2644/2.
* 2644/2 *D 663 huis*, wei en bouwland 01 97 00. *Dj. 1916 scheiding.* Komt van 1475/7, 2652/1, 2651/1.2.3.4., 2644/1 en 2649/1 en gaat naar 2950/1.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Artikelnummer 2950* (DSCF 3824) *Johan Tuenter* landbouwer *op Vels* Silvolde. Vruchtgebruikster: *Dora Johanna Kemink* op Vels Silvolde.
  * 2950/1 *D 663 huis,* wei- en bouwld 01 97 00. *Dj.1917 stichting.* Komt van 2644/2 en gaat naar 2950/2.
  * 2950/2 *D 663 huis*, *schuur*, wei- en bouwld 01 97 00. *Dj.1933 stichting.* Komt van 2950/1.
  * 2950/3 Lichtenberg *D 663 huis, schuur*, bouw- en weiland en heide 01 97 00. *Dj.1948 successie.* Komt van 2950/2 en gaat naar 2813/3.
- *Artikelnummer 2813* (DSCF 3668) *Johan Tuenter* minderj. op Vels Silvolde. *Lichtenberg B 433 Langedijk 7A (vervolgens 9).*
  * 2813/1 *D 687 uitweg, opg.bomen* 22 00. 1912. *Dj.1969 verkoop enz.* Komt van 2690/1 en gaat naar 2813/4 en 5491/5.
  * 2813/3 *D 663 huis, schuur*, bouw- en weiland en huis/tuin 01 97 00. *Dj 1969 verkoop*. Komt van 2950/3 en gaat naar 2813/4 en 5491/4.
  * 2813/4 *Langendijk 9 D 944 huis, tuin* 08 60 *1969*. Komt van 2813/1,3 en gaat naar: niet vermeld.
- *Artikelnummer 5491* (DSCF 8904) *Engelbertus Theodorus Tuenter* landb. Silvolde *Langedijk 7.*
  * 5491/1 *D 663 ged.* dj.1969. Komt van 2813/3 en gaat naar 5491/4.
  * 5491/2 *D 687 ged.* dj.1969. Komt van 2813/1 en gaat naar 5491/5.
  * 5491/4 *Langendijk 7 D 945 huis, schuren*, erf, tuin, bld., wld. 01 89 65. Komt van 2813/3 en gaat naar: niet vermeld.
  * 5491/5 Langendijk *D 946 uitweg, opg.bomen* 20 75 Komt van 2813/1 en gaat naar: niet vermeld.

- *Artikelnummer 2645* (DSCF 3454) *Bernard Konink* landbouwer Wisch.
  * 2645/2 *D 493 huis*, schuur en erf 08 30. *Dj.1911 hermeting.* Komt van 1475/29 en gaat naar 2645/4.
  * 2645/4 *D 644 huis*, schuur en bouwland 02 45 20. *Dj.1917 scheiding.* 1911. Komt van 2652/1,2, 2651/1,4, 1475/7, 2645/1,2,3. en gaat naar 2975/1.
- *Artikelnummer 2975* (DSCF 3856) *Jan Willem Bruil* landbouwer Silvolde.
  * 2975/1 *D 664 huis, schuur,* bouwland 02 45 20. *Dj.1926 verkoop.* Komt van 2645/4 en gaat naar 3499/1.
- *Artikelnummer 3499* (DSCF 4457) *Franziscus Josephus Wolbring* landbouwer Nieuwdorp Silvolde gem. Wisch. Vervolgens: *Bernardus Adrianus Tangelder.*
  * 3499/1 Lichtenberg *D 664 huis, schuur* en bouwland 02 45 20 afkomstig uit 2975/1 en *gedeeltelijk uit D 654*, afkomstig uit 2714/1. Gaat naar 3499/2.
  * 3499/2 Lichtenberg *D 768 huis*, erf en bouwland 02 62 80. Dj.1953. Komt van 2714/1 en 3499/1.

- *Artikelnummer 2714* (DSCF 3555) *Gerard Johannes Louis Klomp* boekhouder Doetinchem.
  * 2714/1 Lichtenberg *D 654 weg met opg.boomen* 37 10. *Dj.1937 verkoop, enz.* Komt van 1475/7 (D 67) en gaat naar 3499/1 (D 664), 3819/1 en 2714/3.

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat 'Veltsstede' uit
- 5 mergen bouwland *onder Silvolde* met een pachtwaarde (garvepacht) van 62 - 10 - 0 en
- 6 mergen weideland *onder de Lichtenberg* met een pachtwaarde van 40 - 0 - 0.

De *eigenaar* van 'Veltsstede' is *Capitein Laer* (Heer van de Ligtenberg).
De *pachter*, in 1647 *Jan then Velde*, moet, behalve de twee eerdergenoemde geldbedragen (totaal: 102 - 0 - 0) ook nog aan de pachtheer jaarlijks voor de inslagh 12 daalder betalen en een verken (waarde: 3 daalder) en 3 pondt suijker (waarde: 6 - 15 - 0) leveren. De jaarlijkse pacht bedraagt dus: 131 - 5 - 0.
Volgens de cohieren staat er *geen huis* op 'Veltsstede' (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22 no. 333; KM 150).

**2) 1748**

Op 5 augustus 1748 zetten *Derck Vels* en diens echtgenote, *Sweerken Vels*, 'Vels' over (GA 0209 329 f.151 e.v.).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1756**
Op 16 november 1756 lenen *Jan Tuinder* en diens echtgenote, *Meggelt Vels*, geld met als onderpand: wat is overgezet door de (schoon)ouders: huis, schuur, bowerie en inboedel (GA 0209 329 f.150).

**4) 1758**
Op 6 mei 1758 zitten op Vels: *Jan Tuenter* en diens echtgenote, *Mechelt Vels* (GA 0209 329 f.175).

**5) 1784**
Magescheid Hendrica te Velde, weduwe van Wolter Rabeling. Haar vader is in 1784 al overleden. *Derk Hendrik te Velde*. Haar moeder: de *weduwe Vels* (GA 0209 363 29 juli 1784).

**6) 1788**
Op 23 april 1788 wordt Velds bouwplaats overgezet door de weduwe van *Derk Hendrik te Velde* en haar kinderen naar *Hendrik Jan te Velde* (GA 0173).

**7) 1803**
In 1803 verkocht aan Mauritz ten Brink.

**8) 1823**
Op *29 oktober 1823* verkopen *Hendrik Jan te Velde* en diens echtgenote, *Jantje Keijzer*, hun *meubilaire goederen* op de bouwplaats *'Velds'* voor *f. 700,- -* aan hun zoon, *Reinder te Velde* (GA 0168 1416 akteno.75).

**9) 1824**
Blijkens een notarieel stuk d.d. 4 augustus 1834 heeft *Hendrik Jan te Velde,* landbouwer op het goed 'Vels' in de Lichtenberg, en diens echtgenote, *Jantjen Keizer*, op 21 april 1824 f. 2.000,- - geleend van *Willemina Margaretha Willink*, weduwe van de rustende Varsseveldse predikant, Willem Becking, met als zekerheidstelling hun Erve en Bouwhof 'den Dussen of Lensingstede' in de buurschap Mechelen (GA 0168 1247 akteno.147).

**10) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 7 -*** *(foto 40)*
***te Velder (Reinder),*** * 1790, ***Landbouwer***
***te Boekhorst (Christina),*** * 1796, zonder
Miggelbrink (Arend), * 1803, knecht
Vinkenvleugel (Christina), * 1803, Dienstmeid
te Velde (Hanna), * 1825, zonder

**11) 1828**
In oktober 1828 blijken de landbouwer *Hendrik Jan te Velde* en diens echtgenote, *Jantjen Keijser* (nog in 1824 op 'Vels') te wonen in Megchelen. Op 18 oktober van dat jaar transporteren zij aan hun dochter *Johanna te Velde*, wonende te Rees in Pruissen en gehuwd met *Gradus Hulkenberg*, en aan hun zoon *Jan Hendrik te Velde*, bouwmansknecht te Megchelen, de onverdeelde helft van een weide *'het Ernstenslag of Velsbleute'*, groot ongeveer twee bunders vijf en vijftig roeden, gelegen onder Silvolde, welke de ouders aan hun beide kinderen hebben verkocht voor f. 1.000,- - (GA 0168 1246 akteno.83).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 197*** (f.326, D 68, 'Velds')
***te Velde (Reinder),*** 35, Silvolde, *landbouwer*
***te Boekhorst (Christina),*** 32, Millingen, zonder
te Velde (Elisabeth), 1,5, Silvolde, zonder
Klijman (Evert), 16, Silvolde, knegt
te Boekhorst (Theodora), 29, Millingen, meid
Klijman (Aleida), 19, Silvolde, meid
Brus (Fredrik), 37, - , -
De eerste 6 R.C.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**12) 1831**
Op *9 en 16 juni 1831* vindt de veiling plaats van de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daartoe behorende vaste goederen o.l.v. de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten.
De schuur en het bakhuis op 'de Vels' zijn eigendom van de pachter (tot Petri 1834: Vels).
Op die veiling koopt de onder Varsseveld wonende landbouwer *Fredrik Grootnibbelink* de bouwplaats 'de Vels' voor, exclusief de kosten, *f. 5.397,- -* (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).

**13) 1834**
- Op *7 april 1834* maakt *Frederik Groot Nibbelink*, landbouwer, wonende op de bouwplaats *'Vels'* in de Lichtenberg (huis: Wijk B no.197) zijn testament. Daarbij bepaalt hij dat zijn bij hem inwonende zoon *Gerrit Jan Groot Nibbelink* nu alvast het ¼ deel van zijn nalatenschap in eigendom ontvangt. Als getuigen treden daarbij op: de Ligtenberghse klompenmaker Hendrik Jan Lieftink (op 'Weijkamp') en de Ligtenberghse wevers Hendrik Naafs, Gerrit Naafs en Willem Rademaker (GA 0168 1247 akteno.99).
- Op *7 april 1834* overlijdt *Frederik Grootnibbelink*, echtgenoot van *Sandrina Jansen*. Er zijn zeven kinderen:
  5 meerderjarige
  1. Sanna Groot Nibelink, weduwe van de landbouwer Hendrik Jan te Mebelder, onder Gendringen;
  2. Gerrit Jan Grootnibelink, landbouwer in de Ligtenberg (thuis);
  3. Berend Grootnibbelink, landbouwer onder Gendringen;
  4. Gerrit Willem Grootnibbelink, koornmolenaar in Doodewaard, en
  5. Adolf Grootnibbelink, landbouwer in de Ligtenberg;
  en 2 minderjarige
  6. Dersken Grootnibbelink, 18 jaar, en
  7. Antonia Grootnibbelink, 12 jaar.
  Nu had Gerrit Jan Grootnibbelink al ¼ deel van de nalatenschap van zijn vader ontvangen. Het resterende ¾ deel van vaders nalatenschap is voor de overige zes kinderen.
- Op *3 en 7 juli 1834* worden de bezittingen van Fredrik Grootnibbelink en diens echtgenote, Sandrina Jansen, *geïnventariseerd* en *getaxeerd*. De taxatie gebeurt door de kastelijn Gerrit van Dillen (op 'de Rode Leeuw') en de landbouwer Hendrik Lieftink (waarschijnlijk op 'de Weijkamp').
  De volgende 'onderdelen' van het huis worden daarbij genoemd: de *keuken*, de *beneden kamer*, de *bovenkamer*, de *kelder*, de *deel*, de *zolder*, de *schuur* en het *bak- of varkenshuisje.*
  De 'levendige have en vee' op de boerderij bestaat uit drie *paarden*, zes *koeien*, vier *malen*, vier *kalveren*, zeven *varkens*, acht *ganzen*, zeven *kippen*, achttien *kuikens* en *bijen*.
  Het hout dat op de bouwplaats staat, heeft een waarde van f. 825,- -.
  Uit de inventaris blijkt dat ook op 'Vels' *houtskool* wordt gebrand.
  De waarde van de *roerende goederen* bedraagt *f. 4.088,- -.*
  De waarde der *onroerende goederen* bedraagt *f. 8.500,- -.*
  Tot de onroerende goederen behoren o.a.
  a. de bouwplaats 'Vels' (*huis*, *hof*, *schuur*, e.d. Wijk B nummer 197) met een waarde van f. 4.500,- -;
  b. een daglonersgoedje onder Varsseveld ('Dekkershorst' nummer 747) ter waarde van f. 500,- -;
  c. 1/10 gedeelte van de bouwplaats 'de Geurink' (nummer 245) ter waarde van
  f. 250,- - .
  Van diverse personen hebben de erfgenamen nog f. 2.710,- - te vorderen en aan een aantal personen zijn ze f. 2.512,- - schuldig.
  Perceelsnummers worden in dit stuk niet genoemd (GA 0168 1247 akteno.131).

**14) 1835**
Op 11 juni 1835 vindt de *boedelscheiding* (ter waarde van f. 14.000,- -) van de bouwplaats 'Vels' plaats. Daarbij behoudt de weduwe, *Sandrina Jansen*, o.a. de onverdeelde helft van de bouwplaats 'Vels'. De andere onverdeelde helft gaat naar *Geret Jan Grootnibbelink* (GA 0168 1248 akteno.43).

**15) 1851**
Op 25 april 1851 *overlijdt* te Varsseveld op 79-jarige leeftijd *Sandrina Jansen*, geboren te Varsseveld als dochter van Gerrit Jan Jansen en Gerritjen Kleinnibbelink en weduwe van Frederik Grootnibbelink (Gemeente Wisch 1851 akteno.39; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**16) 1864**
Op 3 november *1864* trouwen te Wisch de 62-jarige landbouwer *Garrit Jan Groot Nibelink*, geboren te Wisch als zoon van Frederik Groot Nibbelink en Sandrina Jansen, en de 24-jarige *Dina Johanna Vossers*, geboren in de Gemeente Wisch als dochter van Reind Vossers en Johanna Berendina Vink (Gemeente Wisch 1864 akteno. 37; genlias).

**17) 1876**
Op 11 maart 1876 *overlijdt* in de Lichtenberg op 74-jarige leeftijd *Garrit Jan Groot Nibbelink* (Gemeente Wisch 1876 akteno. 40; genlias).

**18) 1877**
Op 8 februari *1877* trouwen te Wisch de 33-jarige muziekmeester *Engelbart Klomp*, geboren in de Gemeente Gendringen als zoon van Jan Klomp en Lamberdina Lieftink, en de 36-jarige *Dina Johanna Vossers*, geboren in de Gemeente Wisch als dochter van Reind Vossers en Johanna Berendina Vink, *weduwe van Garrit J. Groot Nibbelink* (Gemeente Wisch 1877 akteno.3; genlias).

**19) 1907**
Op 16 april *1907 overlijdt* te Silvolde de 69-jarige *Dina Johanna Vossers* (Gemeente Wisch 1907 akteno. 41; genlias).

## ***Venhorst***

*(Zie: 'Knuevink')*

## ***Venneman***
## ***Oude Dinxperloseweg 80***
## ***(C 383)***



**1572 Boerderij "Nagelslag" of "Venneman"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 80 |



**1574 Voorkant van boerderij "Nagelslag" of**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 80 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz




1573 Schuren behorende bij boerderij "Nagelslag"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Oude Dinxperloseweg 80 |

***- Namen:***
1647: Nagelslagh; 1683: Naegelslaegh; na 1773: ook Veneman; 1815, 1849: het Slag; nu: Seinhorst/Venneman.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie C (de Kroezenhoek) uit 1828 is het huis van B.Venneman onder nummer 383 ingetekend.
C 383 ligt aan de rechterkant van 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' voor 'de Bergsche slag Beek', op ruim 100 meter van de weg.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat in 1908 'Venneman' nog op dezelfde plaats ligt.
Kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 laat zien dat 'Venneman' ook nu nog op dezelfde plaats ligt.
***- Huisnummers:***
1815: 150
Jaren 1826-1828: 150
Jaren 1830-1840: B 219
***- Huidig adres:***
Jan Willem Seinhorst, Oude Dinxperloseweg 80 7064 KX Silvolde. Tel.: 0315 - 63 19 35.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647; als boerderij: 1729.
***- Beschrijving:***
'Nagelslagh' bestond in 1647 uit een stuk grond dat 12 morgen groot was en toebehoorde aan de Graaf van Bergh. Op die grond stond toen nog geen huis.
Bergh had in 1647 'Nagelslagh' verpacht aan drie personen (elk 4 morgen) voor elk 12 daalder:
- Derck Avercamp (de Silvoldse kerkmeester; op 'Avercamp'),
- Jan Koornties (op 'Koornties Steede') en
- Evert Croesen (op 'Muggepat', later: 'de Grote Kroese').
Het pachtrecht van Evert Croesen schijnt te zijn overgegaan op Berend Croesen van de (latere) 'Kleine Kroese' en die gaf het weer over aan een zoon, Harmanus Kroesen, die in 1729 trouwde met *Grietjen Librants*, de weduwe van Garrit Wolters. Deze Garrit Wolters heeft waarschijnlijk de boerderij op dit gepachte stuk grond gebouwd. De dochter van Harmanus Kroesen en Grietjen Librants, Grietjen Kroesen, trouwde met *Frederik Venneman* en dit echtpaar woonde bij Harmanus en Grietjen in. In 1774 kreeg deze Frederik Venneman de boerderij op zijn naam en waarschijnlijk vanaf die tijd werd de boerderij ook 'Venneman' genoemd. Omstreeks 1848 wordt bij de boerderij (dan B 468) een oliemolen gebouwd (B 469). Blijkens een gevelsteen wordt in 1897 op 'Venneman' een nieuwe boerderij gebouwd.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
1. A.H.B. Atlas van J.H.Merner 1752-1759;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 (1828) no.383;
3. 'De Kroezenhoek' (Silvolde mei 2006) p.198 en 199.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.383 : erf en huis Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. B. Venneman.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloynus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de landbouwer B.Venneman: 108.

***- Bewoners:***

*Garrit Wolters (x Grietjen Librants) - Harmanus Kroesen (x Grietjen Librants) - Frerik Venneman (1e x: Grietjen Kroesen; 2e x: Dore Librand) - Jacob Bouhuijs (x Dora Liebrand) - Bernardus Venneman (x Cornelia Kaalberg) - Gradus Venneman (x Johanna Willemina Masseling) - Bernardus Venneman (x Grada Berndsen) - Bernardus Venneman (x Maria Leuverink) - Gerrit H.J.Koning (x Maria J.Geurtzen) - Jan Willem Seinhorst (x Anita Koning).*

***-Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met no.108, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *108* (DSCF 4771) *Hohenzollern (Bergh) r.v.o. B.Venneman*.
  * 108/1 *C 383 huis*. 1849. Gaat naar 689/1.
  Opmerking: Op 9 februari en 26 april 1849 wordt Gradus Venneman eigenaar van 'het Slag'.
- Artikelnummer *689* (DSCF 9379) *Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Gradus Venneman* landbouwer Sillevolde.
  * 689/1 *C 383 huis* en erf 11 70. *1855 scheiding.* Komt van 105/269 en 108/1 en gaat naar 871/1.
  (Artikelnummer 105 (DSCF 4763) Hohenzollern*. * 105/269 C 383* erf 11 70. 1849. Gaat naar 689/1)
- Artikelnummer *871* (DSCF 9597a) *Hohenzollern r.v.o. Gradus Venneman* landbouwer Sillevolde.
  * 871/1 *C 383 huis* en erf 11 70. *Stichting 1858*. Komt van 689/1 en gaat naar 871/2.
  * 871/2 *C 468 huis* en erf 13 75. B.1858. 1876 verkoop. Dj.1872 Venneman Bernardus minderj. Wisch Silvolde en mede erfgen. Van ½ in het regt van opstal van volgno.2. Komt van 826/1 en 871/1 en gaat naar 1409/20.
  (Artikelnummer 826 (DSCF ) * 826/1).
- Artikelnummer *1409* (DSCF 1268) *Willemina Masselink* landbouwster Sillevold wed. van Gradus Venneman.
  * 1409/20 *C 468 huis* en erf 13 75. *Dj.1888 afg.legaat.* Komt van 871/2 en gaat naar 1854/14.
  * 1409/21 *C 469 olijmolen* en erf 02 15. *Dj.1888 afg.legaat.* Komt van 826/462 en gaat naar 1854/15.
- Artikelnummer *1854* (DSCF 1764) *Bernardus Venneman* landbouwer in den Kroezenhoek Silvolde.
  * 1854/14 *C 468 huis* en erf 13 75. Komt van 1409/20 en gaat naar
  * 1854/15 *C 469 oliemolen* en erf 02 15. Komt van 1409/21 en gaat naar
  * 1854/23
  * 1854/24

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *C 468*: *huis en erf* 00 h 13 a 70 c kwam van legger *871 regel 2*. Gaat als B 468 naar Gradus Venneman (x Willemina Masselink) legger *1854 regel 14*. Gaat in dienstjaar 1898 door Herb.Vereen. (herbouw in 1897) van *1854 regel 14* naar *1854 regel 23*. Gaat in dienstjaar 18.. door Vereen. als C 469 van 1854 regel 23 naar 1854 regel 25.
- *B 469: olijmolen en erf* 00 h 02 a 15 c kwam van *826 regel 462*. Gaat naar Gradus Venneman (x Willemina Masselink) *1409 regel 15*. Gaat vervolgens na afgifte legaat (dienstjaar 1888, dus 1886/1887; waarschijnlijk i.v.m. huwelijk 1886) als B 469 van *1854 regel 15* naar *1854 regel 24.*

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Nagelslagh'* uit 12 morgen. Eigenaar is de Graaf van Bergh.
Die verpacht *'Nagelslagh'* aan drie personen (elk 4 morgen) voor elk 12 daalder:
- Derck Avercamp (de Silvoldse kerkmeester; op *'Avercamp'*),
- Jan Koornties (op *'Koornties Steede'*) en
- Evert Croesen (op *'Muggepat'*, later: *'de Grote Kroese'*).

De verponding moeten de pachters voldoen (vrij geld).
Op het stuk van Jan Koornties staan jonge eijcken bomen.
Evert Croesen betaalt aan de Graaf van Bergh de (zaad)tiend.
Een *huis* is *niet* aanwezig (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.18 no.274, p.21 no.313 en p.22 no.326; KM nummers 91, 129 en 143).

**2) 1683**

Op 1 februari 1683 wordt (o.a.) *'Naegelslaegh'* door Bergh verpand (GA 0209 327 f.24).

**3) 1729**

Op *1 januari 1729* gaat *Harmanus Kroesen*, JM, zoon van Berent Croesen uit Silvolde, in ondertrouw met *Grietjen Librants*, weduwe van *Garrit Wolters* uit Silvolde (GA 1753 108/6).
<u>*Opmerkingen:*</u>
- Berent Croesen, de vader van Harmanus Kroesen, woonde op 'de Kleine Kroese' en was in 1705 met Hendersken Heidenkamp getrouwd. Hij werd wel *Berent Cleine Croese* genoemd ter onderscheiding van een veel oudere, al in 1677 met Jenneken te Boeckhorst gehuwde, Berent Kroesen die nog in 1719 samen met Jenneken te Boeckhorst woonde op 'de Grote Kroese'.
- Het echtpaar Kroesen-Librants had een dochter, Grietjen Kroesen, die op …. trouwt met Frederik Venneman.

**4) 1773**

- Op *8 december 1773* verklaart *Harmanus Kroesen* dat hij, pas weduwnaar geworden, gezien zijn leeftijd niet langer in staat is de bouwerije voort te zetten en dat hij al zijn gerede en ongerede goederen overzet naar *Frerik Venneman* die jarenlang op zijn boerderij heeft gewerkt en alles bij elkaar al f. 300,- - heeft betaald (voorgeschoten/ geleend) ten gunste van Harmanus Kroesen.
  Harmanus Kroesen zal levenslang door Frerik Venneman in kost en drank worden verpleegd en Frerik Venneman zal hem wekelijks een sakstuiver van 6 stuivers geven. Bovendien zal Frerik aan de erfgenamen van Harmanus Kroesen f. 100,- - uitkeren.
  Als getuigen bij dit contract treden op Derk Bargerslag (op 'Bargerslag') en Jan Mulder (op 'de Stroes') (GA 0209 348).
- De vrouw van Fredrik Venneman, Grietjen Kroesen, is overleden. Er is een minderjarig kind: Theodora Venneman. Voogden over Theodora zijn: Harmanus Kroesen (haar opa) en Jan Mulder (op 'de Stroes'). Frederik Venneman wil hertrouwen. Er moet dus een *magescheid* worden gemaakt. Dat gebeurt op *15 december 1773.*
  Bezittingen: Frederik Venneman en Grietjen Kroesen hadden altijd bij hun (schoon)vader in gewoond. Zij bezaten slechts hun kleren. Wel hadden ze van hun (schoon)vader nog f. 250,- - tegoed vanwege voorgeschoten geld.
  Er wordt bepaald dat de dochter, Theodora Venneman, f. 125,- - krijgt als ze 20 jaar wordt. Ook krijgt de dochter de kist en de kleren (jak, 2 rokken, 3 voorschoten, 10 hemden, 6 mutsen en een zilveren haarnaald) van haar overleden moeder (GA 0209 362).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**5) 1774**

Op 16 juni 1774 trouwt *Frederik Venneman*, weduwnaar van *Grietjen Kroesen*, met *Dore Librand*, JD van Berend Librand onder Varsseveld (GA 1757 6/1).

**6) 1795**

- *Fredrik Venneman* is overleden. Hij laat, behalve zijn echtgenote *Theodora Librants*, vijf kinderen na: de meerderjarige *Dora Venneman* uit zijn eerste huwelijk en de vier minderjarige kinderen uit zijn tweede huwelijk: *Johanna, Hermanus, Maria en Bernadus.* Dora Venneman is inmiddels getrouwd met Gerrit Bouman. Als *voogden* over de minderjarige kinderen worden *Garret Hebing* en *Jan Velthuisen* aangesteld. *Jan Mulder en Derk Bargerslag taxeren* op 15 april 1795 de boedel. Tot die boedel, met een waarde van *f. 2005 - 1 - 0*, behoort o.a. *'Een Huijs en Schuure en verder getimmer'* (f. 850,- -), een paardemer een vollen (f. 130,- -), drie Koe melkgevende beesten, twee eenwinters en een kalf (samen: f. 130,- -), twee verkens (f. 18,- -, zeven hoenders (f.1 - 10 - 0), een hondt twee katten (f. 0 - 4 - 0) en een hangende Friese klok (f. 18,- -). De *schulden*, waaronder het loon van de knecht (f. 35 - 12 - 0) en de pastoor (f. 2 - 10 - 0), bedragen *f. 192 - 17 - 0*. Op *15 april 1795* wordt de *magescheid* opgericht. Daarbij wordt bepaald dat moeder de boedel, inclusief de schulden, behoudt. *Elk kind* heeft recht op *f. 200 - 15 - 0*. Dat bedrag zal aan de *Dora* Venneman *primo November 1795* worden uitgekeerd. Vaders kist is voor Harmanus en vaders kleren (waaronder vier stropdassen !) zullen worden verdeeld onder de moeder en de minderjarige kinderen (GA 0209 335 f. 33 en 0209 365).
- Op 10 mei 1795 trouwt *Jacob Bouhuys*, zoon van Lambert Bouhuys, geboren in het Rigterambt Doetinchem en wonende onder Zilvolde, met *Dora Liebrand*, weduwe van Freerik Venneman (GA 1757 56/2).
- Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er in het huis van *Jac. Bouhuijs* (in 't Rot van Pothof) *6 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**7) 1815**

- Op 2 juni 1815 trouwt de 22-jarige landbouwer *Bernardus Venneman*, zoon van wijlen Frerick Venneman en Dora Liebrand, met de 24-jarige dienstmaagd *Cornelia Kaalberg*, geboren onder Etten en thans wonende onder de Gemeente Netterden, dochter van Arnoldus Kaalberg en wijlen Dorothea Bonnus (Gemeente Terborg 1815 akteno.10; genlias).
- Op *3 juli 1815* cederen *Jacobus Bouwhuis* en diens echtgenote, *Dora Liebrand*, op het goed *'het Slag'* aan hun (stief)zoon *Bernadus Venneman* en diens echtgenote, *Cornelia Kaalberg*, die bij hen inwonen:
  - de *inboedel* met een geschatte waarde van f. 275,- -. Na het overlijden van Jacobus Bouwhuis dient diens (kleer)kist te gaan naar zijn naaste bloedverwanten. Dora's kleren behoren te gaan naar haar kinderen: *Johanna*, *Maria*, *Hermanus* en *Bernadus Venneman*;
  - een oud *huisje* en de *schuur*, *no.150*, op Berghse grond, genaamd *'het Slag'* en ± 1 morgen slechte grasgrond in Varsselder.

  Het geheel vertegenwoordigt een *waarde* van *f. 575,- -* . De overzetters behouden het *vruchtgebruik* aan zich gedurende *vijftien jaar*. Daarna moet Bernadus Venneman hen alimenteren, hun schulden betalen, een ordentelijk begrafenis bezorgen en kerkenrechten (zielemissen) laten genieten.
  Na het overlijden van het echtpaar moet Bernadus aan zijn broer *Hermanus* en zijn zusters *Johanna* en *Maria* f.150,- - *uitkeren*; elk dus f. 50,- -.
  Mocht het niet harmoniëren tussen de beide echtparen, dan gaan de ouders wonen in de kamer en moet Bernadus hun voorzien van huismeubels, vuur, licht, spek, vlees, boter, brood, groente, zout, melk en een wekelijks zakgeld van 12 stuivers en … hen verzorgen (GA 0168 1243 akteno.49).

**8) Bevolkingsregister 1826-1928**

***- 150 -*** *(foto 36)*
***Bouwhuis (Jacobus),*** * 1764, ***landbouwer***
***Venneman (Bernardus),*** * 1793, ***landbouwer***
***Kaalberg (Cornelia),*** * 1790, zonder
Ebbers (Berendina), * 1801, zonder
Venneman (Fredrika), * 1816, zonder
Venneman (Aleida), * 1820, zonder

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Venneman (Theodora), * 1822, zonder
Venneman (Gradus), * 1824, zonder
Venneman (Johanna Maria), * 1826, zonder

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 219*** (f.337, C 383, 'Venneman')
Bouwhuis (Jacobus), 65, Ambt Wisch, weduwnaar, landbouwer
***Venneman (Bernardus),*** 36, Wisch, landbouwer
***Kaalberg (Cornelia),*** 39, Gendringen, zonder
Venneman (Gradus), 5, Wisch, zonder
Venneman (Wilhelmus), 1, Wisch, zonder
Venneman (Fredrica), 13, Wisch, zonder
Venneman (Theodora), 7, Wisch, zonder
Venneman (Johanna Maria), 3, Wisch, zonder
Overkamp (Hendrika), 19, Wisch, meid
Alle 9 R.C.

**9) 1848**
In de eerste helft van oktober 1848 verzoekt *Gradus Venneman* uit de Kroesenhoek te Silvolde aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland *vergunning* om in de schuur bij zijn huis (B 219) te mogen oprichten een *oliemolen* die tevens zal worden gebruikt voor het schellen (pellen) van gierst en garst. De gemeenteraad van Wisch gaat accoord op 17 oktober 1848 mede gezien het feit dat eigenaren van woningen in de omgeving noch inwoners van de gemeente bezwaren maken. Ook de districtscommissaris gaat op 23 oktober 1848 accoord. Arnhem adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken accoord te gaan. De Minister van Financiën verleent de vergunning op 17 december 1848. Arnhem is ook accoord. Aan de vergunning is de voorwaarde verbonden dat binnen één jaar de molen in bedrijf moet zijn; anders vervalt de vergunning (GA 0012 12037).
<u>*Opmerkingen:*</u>
- B 219 is in 1828/1832 nog een stuk bos (00 ha 36 a 30 ca) dat eigendom is van de Weduwe van Frans van Schuilenburg (Kadastrale Gegevens);
- Het perceel waarop de oliemolen wordt gebouwd is 00 ha 02 a 15 ca groot, is dus slechts een gedeelte van B 219, en krijgt als perceelsnummer B 469.

**10) 1849**
*Bernardus Venneman* is zonder testament *overleden* op *31 mei 1841*. De boedel wordt sindsdien beheerd door zijn weduwe, Cornelia Kaalberg. In 1849 willen Cornelia en haar kinderen overgaan tot boedelscheiding. Daartoe moeten de *goederen* eerst worden *geïnventariseerd* en *getaxeerd*. Dat gebeurt op *20 januari 1849*. De goederen worden getaxeerd door de Sillevoldse landbouwer Derk Jan Seinhorst en de onder Gendringen woonachtige landbouwers Gradus Duitshof en Christiaan Rosier.
De volgende onderdelen van het huis worden genoemd:
- de zijkamer achter de keuken;
- de keuken;
- de kelder;
- de deel;
- het washuis;
- een zoldertje, en
- het zoldertje boven het washuis.

De waarde van de *onroerende goederen* bedraagt *f. 2082,12 ½* . Daaronder een eikenhouten geverfd kabinet, schilderijen, stoven en een kagchel met pijpen. Aan *vee* is aanwezig: een zwart paard (f. 100,- -), een vaalbonte koe (f. 62,- -), een zwarte koe (f. 55,- -), een zwartbonte koe (f. 60,- -), een eenwinter (f. 36,- -), een eenwinter (f. 40,- -), twee kalven (f. 24,- -), een varken (f. 16,- -) en 9 kippen en een haan (f.2,50). Onder de vorderingen bevinden zich o.a. aan de IJzerhut te Ulft wegens geleverde kolen f. 175,62 ½ en aan de Bransassurantie te Loenen wgens schadevergoeding van de afgebrande en verzekerd geweest zijnde schuur f. 300,- -.
De *onroerende goederen* hebben een waarde van *f. 1545,- -.* De waarde van het *huis* met schuur en getimmer, 'het Slag' genaamd, wordt getaxeerd op *f. 800,- -.*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Verder blijkt dat de dochters Frederica, Aleida en Theodora bij het aangaan van hun huwelijk elk f. 500,- - hebben gehad (als voorschot op de erfenis) en bovendien een gewone uitreiding of huwelijksuitzet aan bedden, kledingstukken, een koe e.d. ter waarde, elk, van f. 175,- -. Verder blijkt dat *Gradus Venneman* f. 138,- - in de boedel heeft ingebracht. Dat was zijn tractement als *organist* (GA 0168 4547 akteno.1148).

Op *9 februari 1849* heeft de boedelscheiding plaats. Daarbij krijgt Gradus de bouwplaats 'het Slag' (GA 0168 4547 akteno.1161).

Op *26 april 1849* gaat Cornelia Kaalberg een overeenkomst van *cessie en aliment*atie aan met haar zoon Gradus Venneman. Cornelia draagt over al haar roerende en onroerende goederen met een totale waarde van f. 2827,12 ½ . Aan deze cessie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- de schulden betalen;
- moeder alimenteren;
- moeder een jaarlijks zakgeld geven van f. 35,- -;
- moeder begraven;
- voor moeders zielerust zielemissen laten lezen voor f. 50,- -;
- moeder jaarlijks f. 150,- - uitkeren als zij elders gaat wonen, en
- na het overlijden van moeder, aan elk van de drie overige kinderen f. 150,- - uitkeren (GA 0168 4547 akteno.1219).

**11) 1853**
Op *27 januari 1853* trouwt te Wisch de 28-jarige *olieslager Gradus Venneman*, geboren Wisch als zoon van Bernadus Venneman en Cornelia Kaalberg, met de 28-jarige *Johanna Willemina Masseling*, geboren te Steenderen als dochter van Joannes Masseling en Anna Maria Noijen (Gemeente Wisch 1853 akteno.3; genlias).

**12) 1886**
Op *21 oktober 1886* trouwen te Wisch de 27-jarige landbouwer *Bernadus Venneman*, geboren Wisch als zoon van Gradus Venneman en Wilhelmina Masselink, en de 27-jarige *Grada Berndsen*, geboren Bergh als dochter van de landbouwer Arnoldus Berndsen en Elisabeth Lucassen (Gemeente Wisch 1886 akteno.39).

**13) 1896**
In 'de Graafschapbode' van … november 18.. lezen onder de plaatselijke berichten – SILVOLDE - het volgende:
*- 27 November. Heden morgen te half zeven is door onbekende oorzaak, in de Kroezenhoek alhier afgebrand, de woning van Venneman. Twee vette kalveren en de geheele inboedel werden een prooi der vlammen* (SARA Doetinchem).

Het boek *'De Kroezenhoek'* vermeldt op p.198 en 199 de volgende gegevens over *Seinhorst/Venneman*:
- Omstreeks 1830: bewoners zijn: *Jacobus Bouwhuis* (*1764) en *Bernardus Venneman* (*1793) x Cornelis (moet zijn *Cornelia*) *Kaalberg* (*1790);
- 1832: *Bernardus Venneman* (*1793) heeft het recht van opstal;
- Opvolgers: *Gradus Venneman* (*1824) x *Johanna Masselink* (*1824);
- Opvolgers: zoon *Bernardus Venneman* (*1859) x (1886) *Grada Berndsen* (*1859);
- *1897*: blijkens een gevelsteen wordt op 'Venneman' een *nieuwe boerderij* gebouwd;
- Opvolgers: *Bernardus Venneman* (*1893) x *Maria (Marie) Leuverink* (*1896); kinderloos;
- 1964: het bedrijf wordt overgenomen door *Gerhardus (Gerrit) H.J.Koning* (*1931) x *Maria (Ria) J.Geurtzen* (*1937; nicht van Bernardus Venneman). Zij vestigen zich op de boerderij in 1978;
- Opvolgers: medio 1993 wordt de boerderij overgenomen door dochter *Anita* (*1969), gehuwd met *Jan Willem Seinhorst* (*1957), afkomstig van *Groot Salemink* onder Sinderen. De boerderij houdt op als zodanig te bestaan;
- 1994: de grote veeschuur wordt gesloopt.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Verholte***
## ***Heidedijk 5***
## ***(B 553)***



De Verholte, Heidedijk 5, Silvolde, prijkt op de Monumentenlijst van 2003





***- Namen:***
1370: Vernneholte; 1421/1547: Vornholt; 1591: Vernholte; 1599: Verholt.
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) uit 1828 is *'Verholte'* onder nummer 553 ingetekend. Het ligt, vanuit Silvolde gezien, aan de linker zijde (op zo'n 275 meter) van *de Bievink straat.* Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat in 1908 *'Verholt'* niet meer op dezelfde plaats ligt; de boerderij ligt nu zo'n 200 meter dichter bij de Bievinkstraat. Tussen 1832 en 1908 is het 'oude' Verholte dus afgebroken.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat *'Verholt'* nog op ongeveer dezelfde plek ligt als in 1908, maar nu uit meerdere gebouwen bestaat.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 124
Jaren 1830-1840: B 252
***- Huidig adres:***
Henri Dimmendal Heidedijk Silvolde. Tel.: 0315 - 24 88 86.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1370
***- Beschrijving:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz

'*Vornholt'* wordt voor het eerst genoemd in *1370*. Het is dan een Wissche hoeve die *gewaard* is in de *Silvoldse He(m)mel*.
Vanaf *1547* tot in de Franse tijd is *'Verholte'* een leengoed van het Huis Wisch (GA 0443 63 f.33). Vanaf 1599 bestaat dit leen zowel uit *'Vernholte'* als *'Withacht'.*
Aanvankelijk heette de grond waarop later de beide 'Hartsheuvels' staan *'Hersenhofet'.* Ook die grond behoorde bij het Wissche leengoed 'Verholte'. Die grond, 'Hersenhofet', werd al voor 1571 uit dit leengoed 'Vernholte' gehaald en verkocht. Al voor 1571 is 'Hersenhofet' gesplitst in twee stukken: 'Groot Hartsheuvel' en 'Klein Hartsheuvel'.
Omstreeks 1875 wordt er bijgebouwd. Omstreeks 1913 wordt het huis gesloopt en wordt er een nieuw huis gezet.


***- Status:***

Geërfde (leen)boerderij

***- Afbeeldingen:***

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.553 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.553: huis, schuur en en erf van Petrus van Veen.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Genderingense rentenier Petrus Johannes van Veen: 313.

***- Bewoners:***

*Sweder van Vernneholte (x .....) - .....Sein Terhorst (1e x: Jantjen Overcamp(s); 2e x: Hendrika Wenting) - Engelbert Ter Horst (x Willemina Ter Horst) - Steven Terhorst (x Willemina Messink) - Maurits Bongers (x Maria ten Have) - Gerrit Broens (1e x: Gesiena Aleida Venemans; 2e x: Lizabeth Kobes) - Gerrit Willem Broens (x Hendrika Willemina Hemink) - ..... - Henri Dimmendal (x ... Janssen).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale leggers, te beginnen met nummer 313, is de verdere historie van deze boerderij na te gaan:
- Artikelnummer *313* (DSCF 5010) *Petrus Johannes van Veen* rentenier Gendringen.
  * 313/15 *B 553 huis, schuur* en erf 16 40. Gaat naar 403/1.
- Artikelnummer *403* (DSCF 4064) *Steven Terhorst* landbouwer Silvolde. ter Horst Steven landbouwer Sillevolde/vruchtgebruik. Messink Hartger en mede erfgen. van Willem Hesselink in leven vrouw van A .ter Horst/blooteigen. ½ ged. Reg.50/420.
  * 403/1 *B 553 huis*, schuur en erf 16 40. *Verkoop 1861*. Komt van 313/15 en gaat naar 1039/4.
- Artikelnummer *1039* (DSCF 9878) *Steven ter Horst* landbouwer Silvolde Wisch.
  * 1039/4 *B 553 huis, schuur* en erf 16 40. *1866 veiling*. Komt van 403/1 en gaat naar 896/7.
- Artikelnummer *896* (DSCF 9622) *Maurits Bongers* landbouwer Silvolde. Dj.1875 *ten Have Maria* landbouwster wed. en de erfgen. van Maurits Bongers.
  * 896/7 *B 553 huis, schuur* en erf 16 40. *Dj.1875 verkoop*. Komt van 1039/3 en gaat naar 1403/1.
- Artikelnummer *1403* (DSCF 1260) *Gerret Broens* landbouwer Varsseveld.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1403/1 *B 553 huis, schuur* en erf 16 40. *Dj.1876 bijbouw.* Komt van 896/7 en gaat naar 1403/6.
02 43 00. bl.1875.
* 1403/6 *Verholt B 1281 huis* en erf 04 90. Komt van 1403/1 en blijkt te gaan naar 2558/4.
06 89 90. bel.1878.
10 79 70. bel.1880.
- Artikelnummer *2558* (DSCF 3362 en 3363) *Gerrit Willem Broens* landbouwer Sinderen Silvolde B 601. dj.1949 Succ. dj.1954 Scheidg. Dj.1970 Successie. Vervolgens: *Hendrika Willemina Hemink*, weduwe van Gerrit Willem Broens, en tenslotte *Willemina Ebertdina Broens*, vrouw van J.Doornspick (?) Halseweg 21 Doetinchem.
* 2558/4 *B 1281 huis* en erf 04 90. *dj.1914 Slooping.* Komt van 1403/6 en gaat naar 2558/17.
10 79 70. 1912.
* 2558/17 *B 1281 erf* 04 90. Komt van 2558/4 en gaat naar: niet vermeld.
* 2558/18 *B 1283 huis* en weiland 01 26 70. *dj.1915 Redres bel.opbr.* Komt van 2558/6 en gaat naar 2558/22.
10 79 70. 1914.
* 2558/19 *B 1854 huis* en weiland 03 56 50. *dj.1915 Ged.Ontg.* Komt van 2558/8,9,10,13 (?),15,16 en gaat naar 2558/23.
* 2558/22 B 1283 weiland 01 26 70. Komt van 2558/18 en gaat naar: niet vermeld.
* 2558/23 *B 1854 huis* en weiland 03 56 50. *dj.1917 Sticht.* Komt van 2558/19 en gaat naar 2558/27.
10 79 70. 1915.
* 2558/27 *B 1854 huis, schuur*, bouw- en weiland 03 56 50. Komt van 2558/23 en gaat naar: niet vermeld.
10 82 30. 1917.

***Gegevens***

**1) 1370**
In een stuk uit 1370 wordt *Sweder van Vernneholte* genoemd. Hij treedt op als *keurnoot* van het gerecht te Varsseveld bij de overdracht van een stuk grond aan Gerde van Vreden, bedienaar van het hoofdaltaar en de kapel Ther Borch op den dijk van de heer van Wisch (Van Blaricum p.10).

**2) 1547**
De Wissche beleningen van 'Vernholte/Vornholt' (en het sinds 1599 daartoe behorende 'Wijthacht') beginnen in het jaar 1547.
Aanvankelijk zijn het leden van de familie *Bruckhese* uit Emmerik die met 'Vernholt/Vornholt' worden beleend. De eerste, in 1547, is *Andries van Bruckhese* (GA 0443 no.64 f.33).
Na de Bruckheses worden leden van de familie *Hoevel* met 'Vernholte' beleend.
In de periode 1794 - 1800 is 'Vernholte' in het bezit van de familie *Tengbergen* (MOS p.27 en 28).

**2) 1571**
Gezien de betaalde belasting: de grootste van de 19 geërfde Silvoldse boerderijen.

**3) 1591**
Op 30 december 1591 wordt *Guluh (?) van Bruckhese* met 'Vernholte' beleend (GA 0443 no.64 f.33).

**4) 1599**
Op 16 oktober 1599 wordt *Andries Broekhese* met 'Verholt', *inclusief 'Wijthacht'*, beleend (GA 0443 no.64 f.33).

**5) 1603**
Op 22 juli 1603 vernieuwt *Andries van Broekhese* de eed (GA 0443 no.64 f.33).

**6) 1627**
Op 1 juni 1627 wordt *Andris van Brockhese* met 'Vernholte und Withacht' beleend (GA 0443 no.64 f.33).

**7) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat het goed *'Verholte'* uit

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- 8 morgen bouwland met daarop een *huis* en hof, en
- omtrent 6 morgen inslag (slecht land) en weiden waarin eikenbomen staan.

Op Verholte rust de groffe en smalle tiend (waarde 10 - 0 - 0).
De eigenaar is Bruckheese uit Emberik (Emmerich).
Bouwman voor 80 gulden per jaar is Geert Bouwman (= Geert Verholte).
De verponding moeten de pachters voldoen (vrij geld).
De totale pachtwaarde bedraagt 117 - 1 - 4.
Geert Verholte pacht ook voor 10 daalder en betaling van de verponding twee percelen uit Jan Leijen Hartsheuvel genomen, die nu in het bezit zijn van Jor. Bodt, groot 1 ¼ morgen. Deze grond bestaat ten dele uit hofland (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.13 noummers 202 en 203; KM nummers 21 en 22).

**8) 178..**
Uit een stuk d.d. blijkt als *Sein Terhorst* pachter te zijn van 'Verholte' (ergens 0209 363 en 364)

**9) 1794**
Op *4 december 1794* verkoopt Juffrouw *Maria Richarda Hoevels* aan *E.M. Hersant* (de weduwe van H.Tengbergen) de steden *'Verholte'* en *'Withagt'*, die vroeger leenplichtig waren aan de leenkamer van Huis Wisch ten Zutphense rechten. Het transport vindt plaats op 26 september 1800 (GA 0209 336 f.45).

**10) 1795**
Volgens de inwonerslijst van *14 en 15 oktober 1795* wonen op *'Verholte'* (in Bievings Rot) *5 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**11) 1800**
- Op *30 januari 1800* verkopen de *erven van Mr. H. Tengbergen*, waaronder diens weduwe (*E.M. Hersant*), het erve en goed 'Verholte' aan *Willem Massop* en diens echtgenote, *Helena ter Horst*, voor *f. 5050,- - vrij geld.* De 1e termijn, groot f. 3000,- -, moet zijn voldaan op 1 mei 1800 en het restant, f. 2050,- -, op 1 november 1800. De tegenwoordige *pachter*, *Engelbart Ter Horst*, mag de pachttijd volmaken. Als borgen treden op *Reind Overmaat* en *Harmanus M. Liefting*.
- Massop heeft de eerste termijn niet voldaan, hetgeen ertoe leidt dat hij dubbele impost (verponding) van f. 252 - 10 - 0 moet betalen. De beide borgen worden daarop aangesproken. Die leggen f. 2050,- - op tafel en spreken Massop daarop gerechtelijk aan (GA 0209 336 f.27, 42 en 64 en 0209 353).
- Willem Massop gaat intussen op zoek naar een koper. Op *4 augustus 1800* koopt *Jan Hengeveld* 'Verholte' van Willem Massop voor f. 5050,- -. Hij betaalt direct f. 3000,- - en de rest op 18 november 1800. Het transport vindt plaats op 22 november 1800 (GA 0209 336 f.65). Willem Massop kan daardoor de eerste termijn voldoen. De Tengbergens hebben hun geld.
- Op *26 september 1800* cedeert *Juffrouw Maria Richarda Hoevels* aan *E.M. Hersant* de steden 'Verholte' en 'Withagt' die vroeger leenplichtig waren geweest aan de leencamer van het Huis Wisch ten Zutphensen regten (GA 0209 336 f.45).
- Op 18 november 1800 betaalt *Jan Hengeveld* aan Willem Massop de resterende f. 2050,- -. Willem Massop kan zijn borgen (Reind Overmaat en Harmanus M. Liefting) terugbetalen (zie boven).
- Op 20 november 1800 cedeert E.M. Hersant de stede 'Verholte', voormaals leenplichtig aan de leenkamer van het Huis Wisch ten Zutphensen rechten, aan *Willem Massop* en diens echtgenote, *Helena ter Horst* (GA 0209 336 f.64).

**12) 1818**
Op *17 augustus 1818* leent de Silvoldse rentenier *Jan Hengeveld f.1.020,- -* tegen 5% van de Silvoldse blauwverver *Lambertus Heister* met als onderpand zijn bouwplaats 'Verholte' (GA 0168 1244 akteno.48).
<u>*Opmerking:*</u>
Lambertus Heister woont in een huis aan de Oerse kant van de N.H. Kerk van Silvolde.

**13) 1826**
Op *8 december 1826* koopt *Petrus Johannes van Veen* ten overstaan van de Gendringse notaris Mr. Fredrik Willem Jacob de Haes de bouwplaats 'Verholte' (GA 0168 775 akteno.24).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Opmerking:*
Petrus Johannes van Veen is winkelier te Gendringen. Hij verpacht 'Verholte'.

**14) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 124 -*** *(foto 34)*
***Ter Horst (Engelbart),*** * 1756, ***landbouwer***
***ter Horst (Willemina),*** * 1766, zonder
ter Horst (Hendrik), * 1798, overleden
ter Horst (Steven), * 1802, zonder
ter Horst (Jan), * 1804, zonder
ter Horst (Reinder), * 1807, zonder
Stroet (Johanna), * 1796, meid

**15) 1828/1832**
Volgens de kadastrale gegevens uit 1828/1832 is de Gendringse rentenier Petrus Johannes van Veen eigenaar van het 28 04 20 ha - grote 'Verholte'.

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 252*** (f.353, B 553, 'Verholte')
***Ter Horst (Engelbart),*** 73, Silvolde, *landbouwer*
***Ter Horst (Willemina),*** 63, Gendringen, zonder
Ter Horst (Steven), 29, Silvolde, landbouwer
Ter Horst (Jan), 27, Silvolde, landbouwer
Ter Horst (Reinder), 23, Silvolde, landbouwer
Ter Horst (Hendrika), 29, Silvolde, meid
Alle 6 R.C.

**16) 1834**
Op *6 februari 1834* laat de particulier *Petrus Johannes van Veen*, wonende op het 'Berghuis' onder Ulft, ten huize van Barend Westerveld in Bredenbroek door notaris Kolfschoten de bouwplaats 'Verholte' veilen; eerst in 14 en vervolgens in 6 percelen (GA 0168 775 akteno. 24).
De bouwplaats 'het Verholte' bestaat uit: huis, schuur, put en erf, met de bijgelegen en onderhorige hofgrond, boomgaard, bouwland en bosgronden en zigtvrede, groot ongeveer 26 bunders, 64 roeden en 45 ellen, kadastraal Gemeente Wisch Sectie B nummers
B 461: bosgrond, 'den Bosch'genoemd, groot 05 bunders 33 roeden 10 ellen;
B 533: wal;
B 534: 'het Boschkampje';
B 535: bosgrond, groot 45 r 80 e;
B 536: bouwland, 'de Grote Kamp' genoemd, groot ongeveer 02 b 36 r 80 e;
B 537:
B 542: houtgewas, groot 67 r 80 e;
B 543: bouwland, 'de Roggekamp' genoemd, groot 02 b 05 r 10 e:
B 544: boomgaard, groot ongeveer 28 r 80 e;
B 545: de allee voor het huis, groot 98 r 80 e, met daarop de put;
B 546: slaghout, groot 04 r 60 e;
B 547: bouwland bestaande uit 'de Nekkeskamp' en 'de Pas';
B 548: wal rond 'de Pas';
B 552: bosgrond, 'de Nekkeshegge' genoemd, groot 94 r;
B *553*: huis, schuur en erf;
B 555: hofland, groot 18 r 40 e;
B 556: zigtvrede;
B 557: zigtvrede;
B 558:
B 626: bosgrond, 'het Slag' genoemd, groot 03 b 32 r.
Pachter tegen de 3e garf voor 12 jaar, ingegaan op 23 juli *1823*, is *Engelbert Terhorst*, die op 'Verholte' woont.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Op 20 februari 1834 vindt de definitieve verkoop plaats. Er zijn 6 kopers: Koper van het *huis en erf* is de Bredenbroekse landbouwer Jan Hendrik Geurink namens *Steven Terhorst* voor *f. 1.170,- -* .
De overige percelen worden gekocht door *Jan Terhorst, Bernardus Pothof, Amandus Borkens, Hendrik Keizer en Hendrik Ebbers* (GA 0168 775 akteno.29).

**17) 1837**

**18) 1862**
Op 27 mei 1862 *trouwen* te Winterswijk de 28-jarige *Gerrit Broens*, geboren Dinxperlo als zoon van de landbouwer Derk Hendrik Broens en Aleida Catharina Ovink, en de 30-jarige *Gesiena Aleida Venemans*, geboren Winterswijk als dochter van de landbouwer Jan Derk Venemans en Grada Theodora te Lintum (Gemeente Winterswijk 1862 akteno.24; genlias).

**19) 1866**
Op 1 februari 1866 *trouwen* te Wisch de 39-jarige landbouwer *Maurits Bongers*, geboren Wisch als zoon van Arend Bongers en Hendrina Overmaat en de 26-jarige *Maria ten Have*, geboren Wisch als dochter van Gradus ten Have en Johanna Tangelder (Gemeente Wisch 1866 akteno.3; genlias).

**20) 1873**
Op 14 oktober 1873 *overlijdt* te Silvolde de 46-jarige landbouwer *Maurits Bongers*, echtgenoot van Maria ten Have (Gemeente Wisch 1873 akteno.126; genlias).

**21) 1874**
Op 24 maart 1874 *overlijdt* te Sinderen de 41-jarige *Gesina Aleida Venemans*, echtgenote van Gerrit Broens (Gemeente Wisch 1874 akteno.55; genlias).

**22) 1875**
Op 20 maart 1875 *trouwen* te Wisch de 41-jarige landbouwer *Gerrit Broens*, geboren Dinxperlo als zoon van de landbouwer Derk Hendrik Broens en Aleida Catharina Ovink en weduwnaar van Geertruida Aleida Venemans, en de 36-jarige *Lizabeth Kobes*, geboren Wisch als dochter van de hoofdonderwijzer Gerrit Willem Kobes en Elizabeth Duitshof (Gemeente Wisch 1875 akteno.9; genlias).

**23) 1896**
Op 17 december 1896 *overlijdt* te Silvolde de 57-jarige *Maria ten Have*, weduwe van Maurits Bongers (Gemeente Wisch 1896 akteno.104; genlias).

**24) 1906**
Op 18 juli 1906 *overlijdt* te Sinderen de 72-jarige landbouwer *Gerrit Broens*, weduwnaar van Gesina Aleida Venneman (Gemeente Wisch 1906 akteno.95; genlias).


**25) 1913**
Op 19 juni 1913 *trouwen* te Zelhem de 33-jarige landbouwer *Gerrit Willem Broens*, geboren Wisch als zoon van Gerrit Broens en Lizabeth Kobes, en de 23-jarige *Hendrika Willemina Hemink*, geboren Zelhem als dochter van de landbouwer Hendrik Jan Hemink en Willemina Ebertdina Hillen (Gemeente Zelhem 1913 akteno.16; genlias).

**26) 1915**
Op 18 januari 1915 *overlijdt* te Sinderen de 76-jarige *Lizabeth Kobes*, weduwe van Gerrit Broens (Gemeente Wisch 1915 akteno.8; genlias).

**27) 1947**
Op 13 mei 1947 *overlijdt* te Silvolde de 67-jarige landbouwer *Gerrit Willem Broens*, echtgenoot van Hendrika Willemina Hemink (Gemeente Wisch 1947 akteno.75; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

## ***Vinkeslag***
## ***(A 288)***




***- Namen:***
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is dit huis ingetekend onder nummer 288.
- A 288: huis en erf Baron J.A.L.F.C. van Nagell.
***- Huisnummers:***

***- Huidig adres:***
Terborg Tel. 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***


***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.288 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:*** Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.288: huis en erf Baron J.A.L.F.C. van Nagell. ( *Niet op de kaart, nader onderzoeken)*

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***de Vliege***
*(Zie: 'Keurentjes Stede')*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Vonderhorst***
# ***Geurinkstraat 5***
# ***(C 54)***



Geometrische Planen, kaarten van het Graafschap Bergh, door Johann Heinrich Merner, 1754-1755. De boerderij Vonderhorst ('Die funder Horst') ligt rechts in de hoek tussen de Geurinkstraat en de Bergerslagbeek. Bij de tegenwoordige boerderij Flipse staat de naam Boschvelt te lezen.



**1916 Voorkant van boerderij "Vonderhorst"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 5 |



**1917 Zijkant met blik op de achterschuur**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 5 |


Historisch Archief Silvolde - Lanz



1918 Achterkant van boerderij "Vonderhorst"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Geurinkstraat 5 |

***- Namen:***
1647 e.v.: Vonderhorst.
***- Ligging:***
Op kaartblad 1 van Sectie C (de Kroezenhoek) uit 1828 is ‘de Vonderhorst’ ingetekend onder nr. 54.
***- Huisnummers:***
Jaren 1818, 1827: 139
Jaren 1826-1828: 139
Jaren 1830-1840: B 246
***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.54 (1828).
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 1 no.54: erf en huis van de Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. Hendrik Vonderhorst.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Anton Aloynus Meinhardt Frans Vorst van Hohenzollern Sigmaringen r.v.o. de Silvoldse landbouwer Hendrik Vonderhorst: 112.
***- Bewoners:***
*Jan Vonderhorst - ….. - Derk Vonderhorst (x Hilleken Colenbrander) - Willem Vonderhorst (x Geesken Vrieselder) - Hendrik Willem Vonderhorst (x Berendjen Nijland)*
***- Kadastrale gegevens:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

In een akte uit 1818 (GA 0168 1244 akteno.58) wordt gezegd
1. dat 'Vonderhorst' in de *Buurschap Silvolde* ligt, en
2. dat het huis en verder getimmer, eigendom van Willem Vonderhorst, liggen op grond van het Graaffelijk Huis Berg.

Met behulp van kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 112, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer 112

***Gegevens***

**1) 1647**

Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat het stedeke *'Vonderhorst'* uit
- een *huis,* een hof en
- 2 morgen bouwland.

Op het goed rust 'de tiende gerve' (zaadtiend).
De pachtwaarde is 10 daalder.
De pachter betaalt de verponding (vrij geld).
Vonderhorst is tweeherig (waarschijnlijk Bergh en Wisch).
Pachter is *Jan Vonderhorst* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.21 no.321; KM no.138).

**2) 1658**

De Verpondingscohieren van 1658 vermelden: *Jan Vonderhorst* van het stedeken Vonderhorst met huijs en hoff 2 margen 5 - 0 - 0 (AGW 1778).

**3) 1773**

*Derk Vonderhorst* is overleden. Hij laat na: echtgenote *Hilleken Colenbrander* en de minderjarige kinderen Gerritjen, Jenneken, Hendrina, Elsken en Willem Vonderhorst. Voogden over deze kinderen zijn: Reijnd Vonderhorst en Garret Geuring. In verband met een *magescheid* worden de bezittingen van Derk en Hilleken geïnventariseerd en getaxeerd door de kerkmeester H.W.Noij en Gradus Westerveldt:
- het derde deel van het vijfde part van 't kaatersteetjen 'den Guerink' + 1/3 deel van een molder bouwland: f. 277,- -;
- een half weitje, 'de langen horst', gelegen onder Gendringen bij de Wilt: f.200,- -;
- een halve weide in de Voorster Sleege, 't Ronde pant': f. 585,- -;
- het huis staande op 'den Vonderhorst' op grond van Bergh: f. 200,- -;
- ongerede goederen (waaronder de beesten en paard): f. 300,- -;
- tegoeden van anderen: f. 5,- -;

Totale bezittingen: f. 1567,- -.
Schulden: f. 29 - 10 - 0.
Batig saldo: f. 1537 - 10 - 0.
Op 19 augustus 1773 wordt de magescheid gesloten:
- alles blijft bij de moeder;
- elke dochter ontvangt bij volwassenheid of eerder trouwen: f. 105,- - + een melkte koe + een behoorlijke kast + een nieuw zwart kleed + een onder en overbed met daarin 25 pond veren + een peluw + 2 kussens + 2 paar kussenslopen + 2 paar lakens;
- de zoon ontvangt bij volwasssenheid of eerder trouwen: f.130,- - + een nieuw kleed of f. 25,- - + een veulen of f. 25,- - (GA 0209 362).

**4) 1795**

Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Vonderhorst'* (in Bievings Rot) *4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**5) 1818**

Op *19 september 1818* vindt op 'Vonderhorst' de boedelscheiding plaats van *Willem Vonderhorst*, weduwnaar van *Geesken Vrieselder*, die op 10 augustus 1817 is overleden, en zijn drie minderjarige kinderen:

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- *Dora* Vonderhorst (16 jaar);
- *Hendrik Willem* Vonderhorst (14 jaar) en
- *Hendrik Jan* Vonderhorst (12 jaar),
die elk recht hebben op 1/3 deel van moeders deel (de helft der bezittingen).
Als toeziend voogd treedt op Gradus Vrieselder uit de Gemeente Gendringen.
Het *huis (no.139)* heeft een waarde van *f. 500,- -* en bestaat o.a. uit
- een *keuken*;
- een *kamer*;
- een *waschhuis*;
- een *melkkelder* en
- een *deel*.
Op de boerderij zijn o.a. een paard, een lange kar, een stortkar, een ploeg en een eg aanwezig.
Op het erf ligt ook een hoop *houtskool*.
De inventarisatie en taxatie gebeurt door Evert Geurink, van onder Silvolde, en Steven Meurs, onder Varsseveld.
Het positieve saldo bedraagt: *f. 2.501,85* (GA 0168 1244 jaar 1818 akteno.58).

**6) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 139 -*** *(foto 35)*
Vonderhorst (Hendrik Willem), * 1803, landbouwer
Vonderhorst (Theodora), * 1800, zonder
Grotenhuis (Dersken), * 1807, zonder
***Vertrokken. Ziet no.156.***

**7) 1827**
In 1827 wordt door Bergh 'de Vonderhorst' voor 6 jaar *verpacht* aan *Hendrik Willem Vonderhorst* voor *f. 53,- -* per jaar, een *kardienst met een paard* en de verplichting in de pachtperiode een *halve roede grond om te zetten* (GA 0168 888 akteno.16).

Op *31 mei 1827* vindt de verdeling plaats van de nalatenschap van *Willem Vonderhorst* en *Geesken Vrieselder*.
De erfgenamen zijn:
- *Hendrik Willem Vonderhorst* (later x Berendjen Nijland);
- *Hendrik Jan Vonderhorst* (timmerman; later x Everdina/Hendrina Seinhorst van 'Tobenbroek' op 'de Schut') en
- *Theodora Vonderhorst*, gehuwd met *Harmen Kolenbrander* (op 'Ramaker').
Tot de nalatenschap behoort o.a. *een huis, een schuur, een bakoven en een waterput,* staande op grond van het Huis Bergh, genaamd 'Vonderhorst', *huisnummer 139*, geschat op *f. 400,- -.*
De waarde van de nalatenschap bedraagt *f. 1.785,- -.*
De bezittingen worden toebedeeld aan *Hendrik Willem Vonderhorst* die zijn broer en zus het hun toekomende deel moet uitkeren (GA 0168 1246 akteno.73).

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 246*** (f.350, C 54, 'Vonderhorst')
***Vonderhorst (Hendrik Willem),*** 26, Silvolde, landbouwer
***Nijland (Berendjen), 24,*** Varsseveld, zonder
Vonderhorst (Willem), 1, Silvolde, zonder
Rademaker (Willem), 20, Varsseveld, knegt
Grotenhuis (Dersken), 25, Dinxperlo, meid
Alle 5 Prot.

**8) 1833**
Op *18 maart 1833* vinden op Huis Berg openbare *verpachtingen* plaats. *Hendrik Willem Vonderhorst* pacht voor 6 jaren tegen een *jaarlijkse pacht van f. 76,- -:* 'Een Katerstede 'Vonderhorst' genaamd en de permissie zijn weiland jaarlijks te hooijen' (GA 0168 893 akteno.51).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**9) 1838**
Op *13 maart 1837* overlijdt *Hendrik Willem Vonderhorst*. De erfgenamen zijn:
- zijn echtgenote, *Berendjen Nijland* en
- zijn 3 minderjarige kinderen: *Willem* (10 jaar), *Gerrit* (6 jaar) en *Grada Elisabeth* (4 jaar).
Er was nog een vierde kind, *Everdina*, die op 3 juni 1837 was overleden.
Toeziend voogd is de Silvoldse timmerman Hendrik Jan Vonderhorst (op 'de Schut').
Op *15 maart 1838* worden de gemeenschappelijke bezittingen geïnventariseerd.
De taxatie gebeurt door de Varsseveldse timmerman Berend Rosier en de Varsseveldse landbouwer Derk Vlaswinkel.
'Vonderhorst' blijkt te bestaan uit o.a.
- een *keuken*;
- een *kamer aan de westzijde*;
- een *waskamer*;
- een *kelder*;
- een *deel* en
- een *schuur*.

Tot de inventaris behoren o.a.: een oud geweer, zilveren gespen, een horlogie (waarde: f. 59,10), goud en zilverwerk (waarde: f. 143, - -).
Aan *vee* is op de boerderij aanwezig: een paard, zeven runderbeesten, drie varkens, vier ganzen, twaalf kippen en een hond.
De roerende bezittingen worden getaxeerd op f. 1.451,65.
De schulden bedragen f. 1.320,13.
De drie minderjarige kinderen zijn aan de gemeenschappelijke boedel *verschuldigd* f. 590,- -. Dat geld had Hendrik Willem Vonderhorst opgenomen om zijn broer en zus het hun toekomende deel te kunnen uitkeren (GA 0168 1249 akteno.232).

## ***Vorentjes Stede***
## ***Voorbroek Terborg***
## ***(A 199)***



***- Namen:***
1828/1832: het Voorentje; 1849: Vorentjesstede.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie A (het Voorbroek) uit 1828 is 'het Voorentje' onder nummer 199 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: 100
Jaren 1830-1840: B 288

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Huidig adres:***
Terborg.Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Katerstede.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.199.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie A (het Voorbroek) Blad 2 no.199: huis en erf van de Gereformeerde Kerk van Silvolde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de
***- Bewoners:***
*Gerrit Voornties - … - … - Garret Jan Vorentjes (= Gerrit Jan Remmelink) (x Aaltjen Huetink) - Wessel Wisselink (x Elisabeth Pliester)*
***- Opmerkingen:***
Kolks stelt dat 'Buininksstede', 'Henskensstede' ('Oostendorp') en 'Voorentjesstede', alle drie gelegen in het laagstgelegen gedeelte van het Voorbroek en al voor 1600 bestaande, door de Hoofdgeërfden van de Hemmel (Wisch, Bergh, Gedeputeerden van Zutphen als beheerders der kloostergoederen, Sinderen, Schuilenburg en Lichtenberg) aan de Silvoldse Kerk zijn geschonken om deze kerk na de verwoestende oorlogsjaren 1590-1600 aan bezit te helpen (MOS p.26 e.v.).
Opgemerkt moet worden dat deze hoeven *niet* tot de pastoriegoederen behoorden (goederen waarvan de pastoors voor de Reformatie het vruchtgebruik hadden) en dus niet vielen onder de geestelijke goederen.
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer ` , is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Vorenties Stedeke'* uit
- een *huis* (eigendom van de pachter) en een hof en
- 2 morgen ' slecht waeterich landt' (bouwland).
De grond is eigendom van de *Kerk van Silvolde*.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Voor die grond betaalt de pachter, in 1647 *Gerrit Voornties*, 11 daalder.
De helft van de verponding wordt betaald door de pachter.
Op het goed rust 'de tiende gerve' (zaadtiend).
De totale pacht-/huurwaarde bedraagt f. 18 - 16 - 4
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.12 no.184; KM no.3).

**2) 1747**
In 1747 doet *'Voorntjes Stede'* 15 daalder (f. 22 - 10 - 0) pacht per jaar (AGW 1124).

**3) 1770**
Op *7 augustus 1770* wordt *Garet Jan Vorentjes* gepeindigd wegens een pachtachterstand over de jaren 1763 t/m 1769 (GA 0209 331 f. 120 e.v.).
Uit gegevens uit 1794 (zie verderop) blijkt dat Garret Jan Vorentjes eigenlijk *Gerrit Jan Remmelink* heet.

**4) 1794**
In een stuk d.d. 6 maart 1794 komt *Gart Jan Remmeling op Vorentjes* voor (GA 0209 351 1e pak).

**5) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen er op *'Vorentjes'* (in Vorentjes Rot) *5 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969). Die meerderjarige manspersoon moet *Gart Jan Remmeling* (alias Garret Jan Vorentjes; zie 1770) zijn.

**6) 1813**
Op *12 oktober 1813* wordt door de Gereformeerde Kerk te Zilvolde *'Voorentjes Steede'* voor zes jaar, ingaande Martini 1813,*verpacht* voor *72 franken en 45 centimen* (± *f. 36,-*) per jaar aan *Gerret Jan Remmelink.*
Voor pachtcondities: zie 'Boeninck' 1813 (GA 0168 1241 akteno.90).

**7) 1815**
Op *27 juni 1815* maken *Gerrit Jan Remmelink* en diens echtgenote, *Aaltjen Huetink*, hun testamenten.
Men schenkt elkaar het vruchtgebruik m.u.v. de kleren en verder lijfsbehoren. Die moeten zes weken na hun dood aan de naaste bloedverwanten worden uitgereikt.
Als universele erfgenaam benoemen zij hun neef en nicht, de bij hen inwonende *Wessel Wisselink* en diens echtgenote, *Elisabeth Pliester* (GA 0168 1243 aktenummers 45 en 46).

**8) 1817**
Op *19 juli 1817* wordt op Huis Wisch de *'Vorentjes Tiend'* voor *f. 30,- -* verpacht aan *Gerrit Jan Remmelink* (GA 0168 1244 akteno 48).

**9) 1819**
Op *17 september 1819* wordt door de Gereformeerde Kerk van Zilvolde *'Vorentjes Stede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1819,*verpacht* aan *Jan Remmelink* voor *f. 34,50* per jaar (GA 0168 1244 jaar akteno.25).

**10) 1825**
Op *29 september 1825* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Vorentjesstede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1819, *verpacht* voor *f. 34,50* per jaar aan *Gerrit Jan Remmelink* (GA 0168 1246 akteno.45).

**11) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 100 -*** *(foto 31)*
Remmelink (Gerrit Jan), * 1750, landbouwer. Overleden.
***Wisselink (Wessel),*** * 1782, ***landbouwer***
***Pliester (Elisabeth),*** * 1787, zonder
Wisselink (Gerrit Jan), * 1826, zonder
Wisselink (Adolph Hendrikus), * 1821, zonder
Vriesen (Johanna), * 1805, meid

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 288*** (f.371, A 199, 'Vorentjes Stede')
***Wesselink (Wessel),*** 47, Varsseveld, ***landbouwer***
***Pliester (Elisabeth),*** 42, Velp, zonder
Wesselink (Gerrit Jan), 13, Silvolde, zonder
Wesselink (Adolf Hendrikus), 8, Silvolde, zonder
Wesselink (Theodorus), 39, Varsseveld, knegt
Vriesen (Johanna), 24, Varsseveld, meid
Alle 6 Prot.

**12) 1831**
Op *19 oktober 1831* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Vorentjes Stede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1831,*verpacht* voor *f. 34,50* per jaar aan *Wessel Wisselink* (GA 0168 1247 akteno.49).

**13) 1837**
Op *6 oktober 1837* wordt door de Gereformeerde Kerk van Sillevold *'Vorentjes Steede'* voor 6 jaar, ingaande Martini 1837, *verpacht* voor *f. 50,- -* aan *Wessel Wisselink*.
Hij pacht ook, voor f. 45,- -, het lage gedeelte van Lutjeskamp langs de Waterleiding en enige dreven van het hoge gedeelte van die kamp. In de marge van de akte staat: bouwplaats (GA 0168 1248 akteno.208).

**14) 1849**
Op *19 oktober 1849* wordt door de Gereformeerde Kerk van Silvolde de bouwplaats 'Vorentjesstede' voor 6 jaar *verpacht* aan *Wessel Wisselink* voor *f. 70,- - per jaar* (GA 0168 4200 akteno.740).

*Vervolg zie: Theo Willemsen, de uitgaven Voorbroek deel 1, 2A en 2B*

## ***Van Waere/Wasen/Wasem/Wasum/Vaassen***
## ***C 412 in C 348***
## ***Bontebrug 56***




1849 Woonboerderij

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Bontebrug 56 |

***- Namen:***
Van Waere, van Wasen, van Wasem, van Wasum, van Vaassen
***- Ligging:***
***- Huisnummers:***
Jaren 1840-1850: B 240
Jaren 1850-1860: B 179
***- Huidig adres:***
J.A.M. van Huet, Bontebrug 56 7064 LM Silvolde. Tel.: 0315 – 63 16 37.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1847
***- Beschrijving:***
***- Status:***
Huis
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) no.348.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***







Kadastrale Gemeente Wisch Sectie C (de Kroezenhoek) Blad 2 no.348.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Jan van Waere: 328.
***- Bewoners:***
*Jan van Waere (x ...) - Gradus Becker (x Johanna van Wasen) - Johannes Gregoor (x ...) - Gerrit Lieftink (x Hendrina Vonderhorst) - Hendrik Jan Heinen (x Hendrica Lieftink)/Gerrit Lieftink (x Hendrina Vonderhorst) - Hermanus Johannes Maria van Huet (x Elizabeth Jordens) - Johannes Albertus Maria van Huet (x Riet Wiegerink)*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 328, is de geschiedenis van dit huis vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *328* (DSCF 9224) *Jan van Waere* arbeider Ulft.
* 328/1 *C 348 bouwland* 01 07 50. 1846 RN 19. Gaat naar 595/1.
- Artikelnummer *595* (DSCF 4164) *Johanna van Wasen* dagloonster, *vrouw van Gradus Becker* onder Sillevolde.
* 595/1 *C 348 bouwland* 01 07 50. bel.1847. RN 31. Komt van 328/1 en gaat naar 595/2, 3
* 595/2 *C 412 huis* en erf 10 30. 1854 *... vrijdom.* Komt van 595/1 en gaat naar 595/4.
* 595/3 bouwland 97 20. 1871 verkoop. Komt van 595/1 en gaat naar 1276/2. Bel.1848.
* 595/4 *C 412 huis* en erf 10 30. Komt van 595/2 en gaat naar 1276/1. bel... 1854.
- Artikelnummer *1276* (DSCF 0131) *Johannes Gregoor* landman Wisch Silvolde.
* 1276/1 *C 412 huis* en erf 10 30. *dj.1872 Verkoop.* Komt van 595/4 en gaat naar 1328/1.
- Artikelnummer *1328* (DSCF 1174) *Gerrit Lieftink* landbouwer Wisch Silvolde.
* 1328/1 *C 412 huis* en erf 10 30. Komt van 1276/1 en gaat naar: niet vermeld (blijkt te zijn:2673/1).
- Artikelnummer *2673* (DSCF 3511) *Hendrica Lieftink* en *Hendrik Jan Heinen*, landbouwer, Kroesenhoek Silvolde.
*Vruchtgebruik: Gerrit Lieftink*, landbouwer, Kroesenhoek Silvolde *en Hendrina Vonderhorst.*
* 2673/1 *C 412 huis* en erf 10 30. *dj.1928 Verbouw.* Komt van 1328/1 en gaat naar 2673/4.
* 2673/4 *C 412 huis* en erf 10 30. *dj.1935 Verkoop.* Komt van 2673/1 en gaat naar 3782/1.
- Artikelnummer *3782* (DSCF 6741) ½ en 1/6 *Hermanus Johannes Maria van Huet* z.b. Silvolde en *Elizabeth Jordens* z.b. dj.1960 Successie.
* 3782/1 *C 412 huis* en erf 10 30. *dj.1936 Bijbouw enz.* Komt van 2673/4 en gaat naar 3782/2.
* 3782/2 Kroezenhoek *C 1035 huis,* bouwland 63 55. *dj.1965 Verkoop.* Komt van 3782/1 en gaat naar 5175/1.
- Artikelnummer *5175* (DSCF 8312) ½ *Johannes Albertus Maria van Huet* en cons. Silvolde Gemeente Wisch Dinxperloseweg 11.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 5175/1 Kroezenhoek *C 1035 huis,* bouwland 63 55. *dj.1968 Scheiding.* Komt van 3782/2 en gaat naar 5519/1.
- Artikelnummer *5519* (DSCF 8932) *Johannes Albertus Maria van Huet* modelmaker Silvolde Dinxperloseweg 29.
* 5519/1 Kroezenhoek *C 1035 huis,* bouwland 63 55. Komt van 5175/1 en gaat naar: niet vermeld.

## ***de Wagtmeester***

*(Zie: 'de Haesencamp')*


## ***het Wachtmeesterslag***
## ***Kapelweg 16***
## ***(B 617)***



***- Namen:***
Het Wachtmeesterslag
***- Ligging:***
***- Huisnummers:***
Jaren 1830-1840: B 244
Jaren 1840-1850: B 279
Jaren 1850-1860: B 223
Jaren 1860-1870: B 223
Jaren 1870-1880: B 274
***- Huidig adres:***
Kapelweg 16 Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1828
***- Beschrijving:***
Dit huis komt niet voor in het bevolkingsregister 1826-1828. Het is omstreeks 1827/1828 gebouwd in het bosperceel B 367.
***- Status:***
Katerstede
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) no.617.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.617.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Erven Arnoldus ten Brink: 37.

***- Bewoners:***

*Derk Jan Roes (x Hendrina Lensink) - Willem Bongers (x Aleida Roes) - Johannes Reintjes (x Aleida Roes) - Hendrikus Berendsen (x Maria van Hal) - Gerrit Willem Overbeek * Wisch 18/11 1834 † 8/1 1889 (x Hendrika Berendina Wisman * Aalten 17/8 1847) - Herman Suselbeek * Wisch 19/3 1853 (14/11 1889 x Hendrika Berendina Wisman) - Hendrikus Termaat (x Johanna Elisabeth Snelting) - Johanna Elisabeth Snelting -*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 37, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *37* (DSCF 4680) *Arnoldus ten Brink* Silvolde
* 37/1 B 367 bosch 17 10. Gaat naar 123/6
- Artikelnummer *123* (DSCF 4786) *Mevr. de Wed. A.Jansen geb. Aleida ten Brink* Silvolde
* 123/ 9 *B 617 huis* en erf 04 10. 1848 Komt van 37/1 en gaat naar 659/1.
- Artikelnummer *659*
- Artikelnummer *1478* (DSCF 1342) *Albert Nijhuis* arbeider Zwolle.
* 1478/1 *B 617 huis* en erf 04 10. *dj.1879 verkoop.* Komt van .../1 en gaat naar 1532/1.
- Artikelnummer *1532* (DSCF 1404) *Gerrit Willem Overbeek* landbouwer Silvolde.
* 1532/1 *B 617 huis* en erf 04 10. *dj.1890 Scheiding.* Komt van 1478/1 en gaat naar 1941/1.
- Artikelnummer *1941* (DSCF 2667) *Hendrika Berendina Wisman*, z.b., op Wachtmeesterslag Silvolde, weduwe van Gerrit Willem Overbeek.
* 1941/1 *B 617 huis* en erf 04 10. dj.1925 scheiding. Komt van: niet vermeld (blijkt te zijn: 1532/1), en gaat naar 3458/1.
02 95 20. bel.1895.
- Artikelnummer *3458* (DSCF 4411) *Herman Suselbeek* z.b. Voorbroek bij Terborg.
* 3458/1 *B 617 huis* en erf 04 10. dj.1926 Verbeterde boeking. Verkoop. Komt van1941/1 en gaat naar 3472/1.
- Artikelnummer *3472* (DSCF 4428) *Gerrit Colenbrander* landbouwer Varsseveld (op Brokkenkamp) dj.1943 Scheiding, dj.1943 Woonplaatsverandering, dj.1966 verkoop;
*Jan Bernard Teerink* B 575 Silvolde
Mede-eigenaar: *Mr. Klaas van Houten* Uitgever Wageningen Hesselink van Suchtelenweg
* 3472/1 *B 617 huis* en erf 04 10. dj.1968 Vereng. Komt van 3458/1 en gaat naar 5501/1
- Artikelnummer *5501* (DSCF 8914) *Mr. Klaas van Houten* Uitgever Wageningen Hesselink van Suchtelenweg 10 en cons.
* 5501/1 *Kapelweg B 2241 huis, schuren,* erf, uitweg, wld 39 80. dj.1969 Eenz. Verkl. van Verj. Komt van 3472/6, 1, 2 en 4357/1 en gaat naar 5556/1.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *5556* (DSCF 8969) *Mr. Klaas van Houten* Uitgever geb. 26-04-1904 Wageningen Hesselink van Suchtelenweg 10
*Vruchtgebruiker: Johanna Elisabeth Snelting, weduwe Hendrikus Termaat, landbouwster, geb. 21/9 1888. Silvolde Kapelweg 18*
* 5556/1 *Kapelweg B 2241 huis, schuren,* erf, uitweg, weiland 39 80. dj.1969 Verkoop. St 73/76. Komt van 5501/1 en gaat naar 5603/1.
- Artikelnummer *5603* (DSCF 9019) *George Johan van Tent*, geb. 10-06-1943, technisch adviseur. Doesburg Bergstraat 38 Silvolde Kapelweg 16 dj.1970
*Vruchtgebruiker: Johanna Elisabeth Snelting, weduwe Hendrikus Termaat, landbouwster, geb. 21/9 1888. Silvolde Kapelweg 18*
* 5603/1 *Kapelweg B 2241 huis, schuren,* erf, uitweg, weiland 39 80. Komt van 5556/1 en gaat naar: niet vermeld

***Gegevens***

**1) 1827/1828**
In B 367, bos, wordt een huis gebouwd, dat perceelsnummer B 617 krijgt. Op grond van gegevens uit 1847 is dit huis 'het Wagtmeesterslag'.

**2) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 244*** (f.349, B 617, 'Wagtmeesterslag')
***Roes (Derk Jan),*** 52, Varsseveld, ***dagloner***
***Lensink (Hendrina),*** 54, Varsseveld, zonder
Roes (Aleida), 15, Varsseveld, zonder
Lensink (Johanna), 40, Varsseveld, zonder
Alle 4 R.C.

**3) 1847**
Veiling notaris Kolfschoten 28 juli 1847.


**4) Bevolkingsregister 1840-1850**
***- B 279*** (f.182, vorig nummer B 244, ***'het Wachtmeesterslag'***)
Lensink (Hendrina), zonder, * Wisch, weduwe
***Bongers (Willem),*** *kolenbrander*, * Wisch
***Roes (Aleida),*** zonder, * Wisch
Bongers (Bernadus, Antonius), -, * Wisch
Bongers (Theodora), -, Wisch
Alle 6 r.k. Inschrijving 1/7 1847.


**5) 1853**
Op *28 september* en *5 oktober 1853* laat *Mejuffrouw Eugenie Aleida Maria Janssen* te Moiland bij Cleve de katerstede *'het Wagtmeesterslag'* veilen in de herberg 'de Kroon' van Gerhardus Bongers te Silvolde. Deze katerstede bestaat uit huis, erf, tuin of boomgaard, bouw- en weiland (totaal: 03 bunders 27 roeden 10 ellen) en de door de verdeling van de Mark van Sillevolde en Varsseveld toegevallen heide (07 bunders 24 roeden) en heeft kadastraal de volgende gegevens: *Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B nummers 617, 618, 619, 623, 624 en 625.* Opmerking: de heide heeft nog geen kadastraal nummer. Het goed is nog, voor *f. 60,- - per jaar, verpacht* tot Petri 1856.
De landbouwer en wever *Jan Hendrik Scholten* uit Voorst koopt het, voor een ander, voor *f. 2.115,- -.* Pas op *11 oktober 1853* beslist de verkoopster of ze dit bod aanvaardt en dan ook zal Jan Hendrik Scholten zeggen namens wie hij het gekocht heeft (GA 0168 3064 aktenummers 163 en 166).

.) 1873
Op 26 augustus 1873 komen Gerrit Willem Overbeek op de boerderij.
.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Weghorst***
## *Berkenlaan 51*
## *(B 409)*







1824 De ~~achter~~kant van de boerderij

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Berkenlaan 51 |

B409



1822 Achterkant van boerderij "Weghorst"

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Berkenlaan 51 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



1823 Achterkant van boerderij "de Weghorst" met de g

Datering: ca. 1985
Gemeente: Oude IJsselstreek
Soort afbeelding: Foto
Plaats: Silvolde
Straat: Berkenlaan 51



1827 Zijkant van de schuur met de voliere behorende
Weghorst"

Datering: ca. 1985
Gemeente: Oude IJsselstreek
Soort afbeelding: Foto
Plaats: Silvolde
Straat: Berkenlaan 51
B 409



1826 Achterkant van een schuur met aan de rechterka
nieuwe huis "de Weghorst"

Datering: ca. 1985
Gemeente: Oude IJsselstreek
Soort afbeelding: Foto
Plaats: Silvolde
Straat: Berkenlaan 51
B 409



1828 Karloods behorende bij boerderij "de Weghorst"


Datering: ca. 1985
Gemeente: Oude IJsselstreek
Soort afbeelding: Foto
Plaats: Silvolde
Straat: Berkenlaan 51
B 409

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Namen:***
1259: Supra Dorpe (= Bovendorp); 1446: Up den derppe, up den darp; 1520, 1571: Wechorst; 1722 e.v.: Weghorst.
***- Ligging:***
Op kaartblad 2 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch uit 1828 is 'de Weghorst' ingetekend onder nummer 409. Het ligt, vanuit Silvolde gezien, aan de linkerkant (op zo'n 130 meter) van 'de Rabelingsche straat', even voorbij 'de Koops Beek'. Via een pad (met een duiker in de Koops beek) vanaf 'de weg van Terborg naar Dinxperlo' komt men bij de achterkant van de boerderij.
Kaartbladno.515 uit 1908 uit de 'Historische Atlas Gelderland' laat zien dat in 1908 'Weghorst' op ongeveer dezelfde plaats ligt, maar nu uit twee gebouwen bestaat. 'de Koops Beek' heet op deze kaart 'de Lovinksche beek'.
Op kaartblad 124 van 'ANWB Topografische Atlas 1 : 25.000 Gelderland' uit 2004 zien we dat de situatie op Weghorst ongeveer gelijk is aan die in 1908.
***- Huisnummers:***
- Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Weghorst' in de periode 1813-1826 no.168; in 1912 B 422; in 1922 B 473; in de periode 1932-1940: B 550.
- Jaren 1830-1840: B 263
- Oude Dinxperloseweg 51.

***- Huidig adres:***
Theo (T.H.M.) Koster, Berkenlaan 51 7064 HN Silvolde. Tel.: 0315 - 34 53 22.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1259.
***- Beschrijving***:
'Weghorst', d.w.z. 'de ondergrond', is tussen 1259 (de oudste vermelding) en 1853 (kadas.gegevens) altijd eigendom geweest van de bezitters van Huis Wisch. Deze gaven het uit in pacht. De opstallen (gebouwen) op deze Wissche grond waren eigendom van de pachters. Op grond van een stuk uit 1647 valt op te maken dat de pachtsom bestond uit een geldbedrag + de derde garve.
Omstreeks 1855 wordt de boerderij B 409 gesloopt. Het oude perceel B 409 krijgt nu als bouwland perceelsnummer B 992. Het nieuwe huis B 993 wordt gebouwd in de vroegere boomgaard (B410).
Omstreeks 1912 wordt bijgebouwd en omstreeks 1927 wordt de nieuwe boerderij gezet. In 1960 brandt de boerderij af.
***- Status:***
Een vol erf (geërfd): 'Weghorst' bezit één 'waar' of 'waardeel' in de Marke 'de Silvoldse Hem(m)el/de Silvoldse Buurt'.
***- Afbeeldingen:***
1. GA 0443 27 (Lagerbuch Hoogheid Wisch) folio 23 : schets van 'Weghorsts Guth' uit 1722;
2. Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.409 (1828).

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Historisch Archief Silvolde - Lanz

Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.409: erf en huis: Baron J.A.L.F.C. van Nagell; r.v.o. Wolter Kemperman.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 Baron J.A.L.F.C. van Nagel, Heer van Heerlijkheid Wisch r.v.o. Wolter Kemperman: 186.

***- Bewoners:***

*Henrick Wechorst - ….. - ….. - Jan Wechhorst - ….. - Jan en Harmen Weghorst - Harmen Weghorst/Weggers (1e x: Dersken Messings; 2e x: Mechelt Kroesen) - Harmen Ebbers (1e x: Mechelt Kroesen; 2e x : Hendrika Schepers) - Wolter Kemperman (x Hendrica Scheepers) - Johannes Kemperman (x …) - Gerrit Hongerkamp (x …) - Willem Kolenbrander (x …) - Gerhardus te Mebel (x Frederica Aalbers) - Eduard Johan Obbink (x Anna te Mebel) - Eduard Bernard Obbink (x Grada Johanna Bruggink) - Wilfried Koenders (x Netty (Mechtelina Petronella) Jansen) - Theo Koster (x Erna (Bernadien) van Hasseld).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met artikelnummer 186, is de geschiedenis van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *186* (DSCF 4855) *J.A.L.F.C. Baron van Nagel* Heer van de Heerlijkheid Wisch *r.v.o. Wolter Kemperman*.
  * 186/1 *B 409 huis* … Cessie R. … Gaat naar 490/1.
- Artikelnummer *490* (DSCF 4109) *J.A.L.F.C. Baron van Nagel r.v.o. Johannes Kemperman* landbouwer onder Wisch.
  * 490/1 *B 409 huis 1853 verkoop* S 73-10. Komt van 186/1 en gaat naar 776/1.
- Artikelnummer *776* (DSCF 9479) *Gerrit Hongerkamp* landbouwer Berg *r.v.o. Johannes Kemperman* landbouwer Wisch.
  * 776/1 *B 409 huis* en erf 08 70. *1855 slooping*. Komt van 731/87 en 490/1 en gaat naar 776/2.
  * 776/2 B 992 bouwland 08 70. Vroeger B 409. Komt van 776/1 en gaat naar 775/13.
- Artikelnummer *775* (DSCF 9478) *Gerrit Hongerkamp* landbouwer Berg.
  * 775/6 *B 993 huis* en erf 14 10. Vroeger B 410. Komt van 775/2 (= B 410 boomgaard) en gaat naar 775/12.
  * 775/12 *B 993 huis* en erf 14 10. *Verkoop 1862*. Komt van 775/6 en gaat naar 1055/5.
- Artikelnummer *1055* (DSCF 9902) *Willem Kolenbrander* klompenmaker Silvolde.
  * 1055/5 *B 993 huis* en erf 14 10. *Dj.1891 verkoop*. Komt van 775/12 en gaat naar 1952/6.
- Artikelnummer *1952* (DSCF 1876 en 2676) *Gerhardus (Gradus) te Mebel* koetsier Gendringen. Vervolgens diens weduwe, *Fredrica Aalbers*, landbouwster Silvolde *B 421* en *Eduard Johan Obbink* landbouwer Berg Silvolde *Oude Dinxp.weg 51. Dj. 1938 verkoop.*
  * 1952/3 B 411 bouwland 90 40. Dj.1913 vereniging. Komt van (niet vermeld) en gaat naar 1952/9.
  * 1952/6 *B 993 huis* en erf 14 10. *Dj.1912 bijbouw.* Komt van 1055/5 en gaat naar 1952/8.
  * 1952/7 B 999 weiland 01 02 66. *1913 stichting.* Komt van (niet vermeld) en gaat naar 1952/9 en 10.
  * 1952/8 *B 993 huis, schuur* en erf 14 10. *Bijbouw.* Komt van 1952/6 en gaat naar 1952/9.
  * 1952/9 *B 1831 huis, schuur* en erf 01 04 76. *Dj.1927 vernieuwing.* Komt van 1952/3,7,8 en gaat naar 1952/12.
  * 1952/10 B 1832 weiland 01 02 40. Komt van 1952/7 en gaat naar: niet vermeld.
  * 1952/12 *Weghorst B 1831 huis, schuur* en erf 01 04 76. Dj.1963. Komt van 1952/9 en gaat naar: niet vermeld.

**Gegevens**

**1) 1259**

Op 12 juni 1259 geeft *Zweder van Ringenberg*, richter van Bocholt en gehuwd met de dochter van de Graaf van Loon, de tiend uit de hoeve *Supra Dorpe*, gelegen in de parochie Silvolde, aan het klooster Bethlehem. Ridder Dirk van Hengevelde had er van afgezien (GA AKB Portefeuille Sloet no.817; MOS p.13, 23 en 24). Met deze tiend wordt de zogenaamde zaad- of garvetiend bedoeld.

**2) 1446**

Volgens de *Bethlehemse gewaardenlijst* uit 1446 bezit de Wissche hoeve *Up den derppe* (Up den darp) - tussen Roterdinck (later: Belterman) en Roomen (later: Timmermansstede/de Sluiter) - één waar in de marke (GA AKB Portefeuille Sloet no.497; MOS p.23, 24 en 34 noot 3).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**3) 1520**
In een *schatcedul* van de Hoogheid Wisch uit 1520 komt onder de 37 Silvoldse boerderijen de naam *'henrick wechorst'* voor (GA 0443 no.60).

**4) 1571**
In een afschrift van een *zetcedule* uit 1571 - een lijst met namen van degenen in 'dat kerspel Zilvolden' die aan het Hof van Gelre een bepaalde schatting (grondbelasting) moeten betalen - komt onder de 17 Silvoldse gewaarde boerderijen *'wechorst'* voor (GA 0124 1304).

**5) 1647**
Volgens de *Verpondingscohieren* van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat *'Wechorst'* uit
- 8 mergen hoogh sandigh boulant, thientbaer grof en small (waarde 1 gulden), op de derde gerve, met een pachtwaarde van 98 gulden en 3 stuivers;
- 5 morgen weidelant en inslagh met een pachtwaarde van 18 gulden, en
- de smalle thient met een pachtwaarde van 1 gulden.

De totale pachtwaarde van 'Wechorst' is dus 117 gulden en 3 stuivers.
Eigenaar van Wechorst is de bezitter van Huis Wisch. Deze bezit ook de smalle thient.
De jaarlijkse geldpacht bedraagt 12 daalder. Behalve deze geldpacht betaalt de pachter ook pacht in natura: de derde garve.
De *pachter*, in 1647 *Jan Wechhorst*, betaalt de verponding (vrij geld) (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.20 no.309 en p.24 no.377; KM no.125).

**6) 1722**
In 1722 maakt Jor. Lud. Eck in opdracht van de Heer van (1/2) Wisch een *schets* van *'Weghorst'*. 'Weghorst' bestaat dan uit bouwland (13 morgen 42 roeden 8 voet), weidegronden (1 morgen 588 roeden 4 voet) en bos (bijna 9 morgen). De totale oppervlakte van 'Weghorst' bedraagt bijna 24 morgen (ruim 20 ha) (GA 0443 27 folio 23).

**7) 1724**
De bouwman op Weghorst moet 1x per jaar *spandiensten* (met paard en wagen) verrichten t.b.v. Wisch (GA 0443 27 f.49, 50).

**8) 1750**
Op 27 juli 1750 zetten de ongehuwde broers Jan en Harmen Weghorst de plaatse Weghorst over … (GA 0209 330 f.28).

**9) 1761**
Op 19 februari 1761 zet *Jan Weghorst* zijn eigendom in de boerderij 'Weghorst' over op zijn broer *Harmen*, die inmiddels is gehuwd met *Dersken Messings* (GA 0209 330 f.28).

**10) 1767**
Na het overlijden van Dersken Messings wil Harmen Weghorst een tweede huwelijk aangaan, met *Megtelt Kroese*. Er zijn drie onmondige kinderen: *Bernardus, Margrita en Mechteld* Weghorst. Als voogd over deze kinderen wordt Hendrik Messing, de broer van de overleden Dersken Messings, aangesteld. Op 12 juni 1767 wordt, met als getuigen de vrouw van Hendrik Messing, Derk Willem Liefting en Willem Sluijter, een *magescheid* gesloten. Elk kind krijgt als het 20 jaar wordt of bij huwelijk voor die leeftijd: f. 50,- -. Bernardus krijgt dan bovendien een kiste en elk van de dochters een kast; de kast in de keuken is voor Margrita. Het goud en zilver alsmede de kleding van hun moeder is voor de kinderen (GA 0209 363).

**11) 1780**
Na het overlijden van Harmen Weggers wil Megtelt Kroese een tweede huwelijk aangaan; met *Harmen Ebbers*. Van de kinderen uit het huwelijk van Harmen Weghorst met Dersken Messing zijn er inmiddels twee mondig: Bernadus Weghorst en dochter Margrieta Weghorst. Megtelt Weghorst is nog onmondig. Uit het huwelijk van Harmen Weghorst en Megtelt Kroese zijn vier kinderen: de innocente (onnozele) Derk, Frerik, Henderikka en Berent Weghorst. Voogden over de vijf onmondige kinderen zijn Willem Schuulder en Lambattes Berntsen. De *inventarisatie* en *taxatie* geschiedt door (kerkmeester) H.W. Noij en Willem Sluijttter. Op 28 december 1780 wordt een *magescheid* gesloten.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Elk kind heeft van vaders versterf recht op f. 29 - 15 - 0 . De drie kinderen uit Harmens eerste huwelijk hebben bovendien samen nog recht op f 180, - -(GA 0209 333 f.14 / 0209 363).
Opmerking:
In plaats van de familienaam *Weghorst* wordt in dit stuk nogal eens de familienaam *Weggers* gebruikt: Harmen Weggers, Bernardus Weggers, Margrieta Weggers, Megtelt Weggers.

**12) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen op 'Weghorst' (in Nelles Rot*) 4 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**13) 1802**
Mechteld Kroesen, de echtgenote van Harmen Ebbers, is overleden. Zij laat behalve haar echtgenoot vier kinderen na. De meerderjarige kinderen zijn: de onnozele Derk Weghorst en Hendrika Weghorst (uit haar huwelijk met Harmen Weghorst) en Hendrik Ebbers. Er is één minderjarig kind: Engeltje Ebbers. Als voogden over Derk Weghorst en Engeltje Ebbers worden aangesteld Derk Meijnen en Derk Weggers. De boedel wordt op 3 mei 1802 *getaxeerd* door Harmanus Sluijter en Jannes ten Beest. Die heeft een waarde van f. 926 - 4 - 0. Daartoe behoren *'Een Huijs en getimmer op 't Goed Weghorst onder Sillevold de Vrouwe van Wisch toestendig'* (f. 125,- -) en een banke in de Roomsche Kerke te Sillevold (f. 10,- -). De veestapel bestaat uit 3 koeijen, eenwinter en kalf (f. 110,- -), 3 oude ganse en kuijkens (f. 2 - 5 - 0) en 5 hoenders (f. 1 - 0 - 0). De jaarlijkse pacht bedraagt f. 21,- -. De schulden bedragen f. 381 - 17 - 6. Er is een saldo van f. 544 - 6 - 10. Op 4 mei 1802 wordt de magescheid gesloten. Daarbij wordt bepaald dat Harmen recht heeft op f. 100,- - ter verpleging van Derk Weghorst. Elk kind heeft recht op f. 55 -10 - 12. De meerderjarigen zullen dit ontvangen voor Allerheijligen 1800. Het erfdeel van Derk Weghorst blijft in de boedel (GA 0209 336 f.194 en 0209 367).
Harmen Ebbers hertrouwt met *Hendrika Schepers.*

**14) 1814**
Op 13 april 1814 maakt Hendrika Schepers, weduwe van de in september 1813 overleden landbouwer Harmen Ebbers, een *magescheid*. Uit hun huwelijk zijn de volgende minderjarige kinderen:
- Mechelina Weghorst;
- Aaltjen Weghorst;
- Jan Weghorst en
- Arend Weghorst.

Deze vier kinderen hebben elk recht op ¼ deel van vaders deel; dus 1/8 van het geheel. Als toeziend voogd over deze vier minderjarige kinderen treedt, na familieberaad, op Teunis Ebbers onder Silvolde (zie:'de Hutte'), broer van de overledene.
Op Weghorst woont ook nog de onnozele Derk Weghorst die al door Hendrika en Harmen in kost, drank, kleding en huisvesting moest worden onderhouden en die nog recht heeft op 75 gulden uit een vroegere magescheid (zie: 1802).
De *inventarisatie en taxatie*, waartoe op 5 april 1814 opdracht is gegeven, wordt verricht door de metselaar Hermanus Bartholomeus en de landbouwer Garrit Jan Tangelder.
Op Weghorst staat een huis en een bakoven die eigendom zijn van de familie Ebbers. Het huis, dat van buiten bouwvallig is, wordt getaxeerd op f. 300,- - en bestaat (o.a.) uit
- een keuken;
- een kamer;
- een washuis en
- een kelder.

Aan vee wordt genoemd: een oude koe, een maaltje, twee jonge kalveren, een tweejarig varken en een klein pogge, acht ganzen en zes hoenders. Een paard is op de boerderij niet aanwezig.
Er is een pachtachterstand aan Huis Wisch.
Het weidjen, Kerstenslag genaamd en getaxeerd op f. 420,- -, behoort eveneens tot de bezittingen van de familie Ebbers.
Er is een positief saldo van f. 380 - 8 - 8; de helft daarvan (f. 190 - 4 - 4) is voor de weduwe en de andere helft voor de vier minderjarige kinderen tesamen. Vaders jachtgeweer is voor zoon Jan (GA 0168 1242 akteno.12).
Hendrica Scheepers hertrouwt met *Wolter Kemperman*.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**..) Bevolkingsregister 1826-1828**
***- 168 -*** *(foto 39)*
***Kemperman (Wolter),*** * 1775, ***Dagloner***
***Schepers (Hendrika),*** * 1776, zonder
Kemperman (Johanna), * 1818, zonder
Ebbers (Engelina), * 1803, zonder

**15) 1828/1832**
Volgens de kadastrale gegevens behoort de 'ondergrond' nog steeds aan de eigenaren van het Huis Wisch en de opstallen aan *Wolter Kemperman*.

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 263*** (f.359, B 409, 'Weghorst')
***Kemperman (Wolter),*** 54, ***dagloner***
***Schepers (Hendrika),*** 58, Etten, zonder
Kemperman (Johannes), 12, Silvolde, zonder
Ebbers (Aleida), 22, Silvolde, zonder
Alle 4 R.C.

**16) 1840**
Op 20 maart 1840 zetten Wolter Kemperman en Hendrica Scheepers met als getuigen de Silvoldse metselaars Hendrik en Willem Bartholomeus over aan hun zoon *Johannes Kemperman*: de daghuurderswoning 'de Weghorst' (kadastraal B 419) op grond van het Huis Wisch en hun weidje 'het Kerstenslag' (kadastraal C 248).
Wolter en Hendrica behouden zo lang zij willen het bezit en het genot.
Vanaf het moment dat hun zoon het werkelijk overneemt, zal hij zijn ouders hun leven lang moeten alimenteren en hen elk jaarlijks zeven gulden zakgeld moeten geven. Hij moet zijn ouders fatsoenlijk begraven en twintig jaar lang voor hun zieleheil een mis laten lezen.
Mochten de ouders elders gaan wonen dan moet de zoon hen jaarlijks, in termijnen van drie maanden, f. 50,- - uitkeren.
Jan moet bovendien binnen zes maanden na het overlijden van zijn vader aan zijn halfbroers en halfzusters ('broeders en zusters van halven bedde') te weten
- Megchelina Ebbers;
- Aaltjen Ebbers;
- Jan Ebbers en
- Arend Ebbers

elk f. 20,- - uitkeren (GA 0168 1249 akteno.394).

**17) 1922**
Op 4 januari 1922 overlijdt te Silvolde de 68-jarige landbouwer *Gradus te Mebel*, geboren te Zelhem als zoon van Garrit Jan te Mebel en Johanna te Kiefte, echtgenoot van Frederica Aalbers (Gemeente Wisch 1922 akteno.4; genlias).

**18) 1960**
Op 2 juli 1960 is Weghorst *afgebrand* (Informatie E.J.Obbink Wezelhof 30 7064 CT Silvolde Tel.: 0315 – 32 58 28).

Theo Koster, de huidige eigenaar, verstrekte op 18 februari 2008 de volgende gegevens:
- eerst zit er Te Mebel op;
- dan trouwt een dochter van Te Mebel met een Obbink;
- een aantal generaties Obbink 'zit' vervolgens op de boerderij;
- Eduard Bernard Obbink (x Grada Johanna Bruggink) verkoopt de boerderij op 16 december 1996 aan Wilfried (Wilhelmus Henricus) Koenders (x Mechtelina (Netty) Petronella Jansen);
- Wilfried Koenders verkoopt de boerderij op 5 februari 2004 aan Theo (Theodorus Hermanus Maria) Koster, gehuwd met Erna (Bernadien) van Hasseld.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***Weijkamp***
***Lichtenberg 5***
***(D 235)***





**1466 Boerderij "Weikamp"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 5 |



**1467 Boerderij "Weikamp"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 5 |

Historisch Archief Silvolde - Lanz



**1468 Karloods bij boerderij "Weikamp"**

| | |
|---|---|
| Datering: | ca. 1985 |
| Gemeente: | Oude IJsselstreek |
| Soort afbeelding: | Foto |
| Plaats: | Silvolde |
| Straat: | Lichtenberg 5 |

***- Namen:***
de Weijkamp.
***- Ligging:***
Op het kaartblad van Sectie D (de Ligtenberg) uit 1828 is ‘de Weijkamp’ onder nummer 235 ingetekend.
***- Huisnummers:***
Jaren 1826-1828: Ligtenberg no.6
Jaren 1830-1840: 196
Jaar 1894: B 429.
***- Huidig adres:***
Bernard J. Dorrestijn, Lichtenbergweg 5 7064 LH Silvolde. Tel.: 0315 - 32 40 09.
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1784
***- Beschrijving:***
In dienstjaar 1882 vindt herbouw plaats.
***- Status:***
Daghuurderswoning.
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.235.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie D (de Ligtenberg) no.235: huis en erf van Hendrik Jan Lieftink r.v.o. Derk Lieftink.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Sillevoldse landbouwer Dirk Lieftink: 35.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Bewoners:***
*Gerrit Jan Weijkamp (x Aaltjen Seijnhorst) - Derk Willem Liefting (x Hendrina Weijkamp) - Hendrik Jan Lieftink (x Aaltjen Wensink) - Derk Willem Lieftink (x Wilhelmina Vonderhorst) - Frederik Wunnekers (x Johanna (Hanne) Lieftink) - Albertus Dorrestijn (x Wilhelmina (Mieneken) Everdina Lieftink) - Bernard J.Dorrestijn (x Wil Ottes).*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met de nummers 29 en 35, is de geschiedenis van deze woning vanaf 1832 na te gaan:
- Artikelnummer *29* (DSCF 4669) *Maurits ten Brink* Rentenier Silvolde.
  * 29/170 *D 235 erf* 10 10. Gaat naar 370/5 (foutief; moet zijn 369/5).
- Artikelnummer *35* (DSCF 4678) *Maurits ten Brink* Rentenier Sillevolde *r.v.o. Derk Lieftink.*
  * 35/1 *D 235 huis.* 1849. Gaat naar 369/15.
- Artikelnummer *369* (DSCF 4046) *Hendrik Jan Liefting* klompenmaker Silvolde.
  * 369/5 *D 235 erf* 10 10 1849. Komt van 29/170 en gaat naar 369/15.
  * 369/15 *D 235 huis en erf* 10 10. *Schenking 1862.* Komt van 369/5 en 35/1 en gaat naar 1053/5.
- Artikelnummer *1053* (DSCF 9900) *Derk Willem Lieftink* klompenmaker Lichtenberg Wisch.
  * 1053/5 *D 235 huis* en erf 10 10. *Dj.1882 Sticht.* Komt van 369/15 en gaat naar 1053/15 en 18 (D 489 bouwl. uit 1053/5 (D 235) en 1053/8 (D 257)).
  * 1053/15 *D 486 huis, schuur* en erf. 13 00. *Dj.1894 scheiding.* Komt van 1053/3 (D 231), 5 (D 235) en 8 (D 257) en gaat naar 2033/8.
- Artikelnummer *2033* (DSCF 2758 en 2759). Dj.1894 *Hendrica Johanna Lieftink* z.b. a/d Wijkamp Silvolde B 429. Vervolgens: *Frederik Wunnekers* landbouwer en *Hendrika Johanna Lieftink.* Vervolgens: *Albertus Dorresteijn* landbouwer Silvolde B 429 Lichtenberg 5. Tenslotte: *Willemina Everdina Lieftink* wed. Albertus Dorresteijn. Dj.1941 Successie. Dj.1942 Successie. Dj.1946 Verklaring. Dj.1970 Successie.
  * 2033/8 *D 486 huis, schuur* en erf 13 00. *Dj.1903 vernieuwing.* Gaat naar 2033/12.
  * 2033/12 *D 486 huis, schuur*, erf 13 00. *Dj.1908 herbouw.* Komt van 2033/8 en gaat naar 2033/13.
  * 2033/13 *D 486 huis, schuur*, erf 13 00. *Dj.1909 vernieuwing*. Komt van 2033/12 en gaat naar 2033/14.
  * 2033/14 Ligtenberg *D 645 huis* en bouwld. 64 80. *Dj.1916 vernieuwing.* Komt van 2033/11 en 13 en gaat naar 2033/15.
  * 2033/15 *D 645 huis* en bouwld. 64 80. *Dj.1917 Stichting.* Komt van 2033/14 en gaat naar 2033/16.
  * 2033/16 *D 645 huis, schuur,* bouwld. 64 80. *Aanbouw.* Komt van 2033/15 en gaat naar 2033/17.
  * 2033/17 *D 708 huis, schuur* en weiland 01 46 80. *Dj.1923 vereen.* Komt van 2033/3, 9, 10, 16 en gaat naar 3300/1.
  * 2033/20 Lichtenberg *D 719 huis, schuur,* bouw- en weiland 03 20 50. *Dj.1928 bijbouw*. Komt van 3300/1 en gaat naar 2033/21.
  * 2033/21 Lichtenberg *D 719 huis, schuur,* bouw- en weiland 03 20 50. *Dj.1929 stichting.* Komt van 2033/20 en gaat naar 2033/22.
  * 2033/22 Lichtenberg *D 719 huis, schuur*, bouw- en weiland 03 20 50. *Dj.1968 verkoop enz.* Komt van 2033/21 en gaat naar 2033/24 en 25 en 5513/1 (= DSCF 8926 D 936 weg Gemeente Wisch).
  * 2033/24 Lichtenberg *D 927 huis, schuren*, bouw- en weiland 03 16 20. Komt van 2033/22 en gaat naar: niet vermeld.
  * 2033/25 Lichtenberg *D 934 weiland* 00 30. Komt van 2033/22 en gaat naar: niet vermeld.
- Artikelnummer *3300* (DSCF 4224) *Frederik Wunnekes* landbouwer a/d Lichtenberg Silvolde en consorten. Eigenaar van 01 70 van no.223 *Hendrik Veldhorst of Velthorst* landbouwer a/d Lichtenberg Silvolde. Eigenaar van 70 ca van no.709 *Jan Hendrik te Grotenhuis* landbouwer a/d Lichtenberg Silvolde.
  * 3300/1 Lichtenberg *D 719 huis, schuur, bouw- en weiland* 03 20 50. Dj.1924 *rectificatie.* Komt van 2033/4, 15, 17, 18 en 2870/4 en 23 en 3047/1 en gaat naar 2033/20.
- Artikelnummer *5984 Bernardus Johannes Dorresteijn*: nog niet in het computerbestand opgenomen.

***Gegevens***

**1) 1799**
Op 13 april 1799 gaan in de Ligtenberg in *ondertrouw Derk Willem Lieftink* JM zoon van wijlen Willem Lieftink en Hendersken Koops, geboren onder Aalten en wonende onder Silvolde, en *Hendrina*

Historisch Archief Silvolde - Lanz

*Weijkamp* JD van Gerrit Jan Weijkamp en Aaltjen Seijnhorst, geboren in de Ligtenberg. Ds. D.Huender zegent dit huwelijk op 5 mei te Silvolde in. (GA RBS 1760).

**2) 1823**

*Op 6 december 1823* transporteert de Silvoldse kleermaker *Willem Beenen* en diens echtgenote, *Geertruid Kempen*, aan de in de Lichtenberg wonende landbouwer *Derk Lieftink* een stuk bouwland, *'Sander Wessels Stuk'* genaamd, dat deze van hem heeft gekocht voor *f. 100,- -.* Het bouwland ligt in het *Silvoldse Veld* en grenst met de ene zijde aan 'Weijkamp' en met de andere kant aan het land van Maurits ten Brink. Willem Beenen had dit stuk bouwland gekocht van Vrouwe Maurice Constance Le Leu de Wilhem Douariere van Nagell op 16 februari 1796 (GA 0168 1246 akteno.60).

**3) Bevolkingsregister 1826-1828**

***- 6 -*** *(foto 40)*
***Lieftink (Derk),*** * 1766, ***Tapper***
***Weijkamp (Hendrina),*** * 1774, zonder
Lieftink (Hendrik Jan), 1800, dagloner

**.) Bevolkingsregister 1830-1840**

***- B 196*** (f.325, D 235, 'Weijkamp')
***Lieftink (Derk),*** 61, Aalten, **landbouwer**
***Weijkamp (Hendrina),*** 62, Silvolde, zonder
Lieftink (Hendrik Jan), 28, Silvolde, landbouwer
Wevers (Gesiena), 20, Varsseveld, meid
Fukking (Bernardus), 23, Varsseveld, klompenmakersknecht
De eerste 4 Prot.

**4) 1831**

- Op 9 en 16 juni 1831 wordt door de Gendringse notaris Jacob Kolfschoten de Ambachtsheerlijkheid Lichtenberg en de daarbij behorende vaste goederen van Maurits ten Brink *geveild*. Tot die goederen behoort numero 9: de Kaatstede *'Weikamp'.*
  Het getimmer op de stede is van Derk Liefting.
  De gronden heeft *Derk Liefting* tot Petri 1834 in pacht.
  De gronden worden gekocht door de Lichtenbergse landbouwer *Hendrik Jan Liefting* voor, exclusief de kosten, *f. 1.675,-* - (GA 0168 772 aktenummers 82, 86 en 87).
- Op *17 september 1831* zetten *Derk Lieftink* en diens echtgenote, *Hendrina Weijkamp*, over aan hun zoon, de klompenmaker *Hendrik Jan Lieftink*:
  a. de *daghuurderswoning 'de Weijkamp'*, staande op gepachte grond van de Heerlijkheid Ligtenberg *no.196*;
  *Opmerking:*
  Pas na Petri 1834 is Hendrik Jan Liefting officieel eigenaar van de in 1831 aangekochte gronden.
  b. een stuk bouwland in het Silvoldse Veld, *Sander Wessels Stuk* genaamd, en
  c. alle hunne meubelen, huisraad en inboedel benevens levende have en vee.
  a. en b. hebben een huurwaarde van f. 25,- -; c. heeft een waarde van f. 100,- -.
  Aan deze overdracht zijn de volgende condities verbonden:
  1. *alimentatie* (o.a. wekelijks zakgeld: 30 cent), en
  2. aan *Gerrit Lieftink*, Hendrik Jans enige broer, na het overlijden van de langstlevende ouder *f. 300,-* - uitkeren (GA 0168 1247 akteno.46).

**5) 1832**

Op *1 juni 1832* trouwen te Wisch de 32-jarige *klompenmaker Hendrik Jan Lieftink*, geboren te Silvolde als zoon van Derk Willem Lieftink en Hendrina Weijkamp, en de 25-jarige *Aaltjen Wensink*, geboren te Gendringen als dochter van de landbouwer Hendrik Jan Wensink en Hendrika Bulterman (Gemeente Wisch 1832 akteno.16).

**6) 1834**

- Op 7 april 1834 treedt de Ligtenberghse klompenmaker *Hendrik Jan Lieftink* op als getuige bij Frederik Groot Nibbelink op 'Vels' die dan zijn testament maakt (GA 0168 1247 akteno.99).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Op *21 december 1834* verkopen de Ligtenbergse *klompenmaker Hendrik Jan Lieftink* en diens echtgenote, *Aaltjen Wensink*, voor *f. 250,-* - aan de Silvoldse timmerman *Hendrik Jan Von der Horst* en diens echtgenote, *Hendrina Seinhorst*, de *onverdeelde helft* van de weide *'het Koc(e?)kslag'* Kadastrale Gemeente Wisch *Sectie C no.266* (GA 0168 1423 1834 akteno.16).

**7) 1845**
Op 11 oktober 1845 *verkoopt* de onder Sillevold wonende klompenmaker *Hendrik Jan Lieftink* aan de onder Sillevold wonende *'leerlooijer Hendrik Kaatman* een *gedeelte* ( 50 50) van het bouwland *D 250* in de Lichtenberg voor *f. 300,-* - (GA 0168 4200 akteno.887).

## ***Welscher Horst***
*(Zie: 'de Kat')*

## ***Wessels***
## ***(…..)***

***- Namen:***
1647: Wessels goet
***- Ligging:***
Op kaartblad … van Sectie … (…..) is … onder nummer … ingetekend.
***- Huisnummers:***

***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -
***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1647.
***- Beschrijving:***
***- Status:***
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie … (…..) Blad … no..
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie … (…) Blad … no….: huis en erf van …..
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Sillevoldse landbouwer
***- Bewoners:***
*Derck Wessels (x …..)* -
***- Opmerkingen:***
Met behulp van kadastrale leggers, te beginnen met nummer …, is de historie van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan.

***Gegevens***

**1) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat het goed 'Wessels' uit
- bouwland (gelegen onder Silvolde): 7 morgen, en
- weiland (onder den Lichtenberch): 8 morgen.
Een huis wordt niet genoemd.
De 3e garvepacht wordt getaxeerd op 87 - 10 - 0. Het weiland wordt geschat op 4 daalder per morgen.
Betaalt verder als pacht 18 daalder, een varken (of 3 daalder) en 3 pont suiker ter waarde van 6 - 15 - 0.
De pachtwaarde van het geheel bedraagt 120 - 12 - 7.
Eigenaar is de Lichtenberg.
De pachter in 1647 is *Derck Wessels* (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.22 no.332; KM no.149).
*Opmerkingen:*
1. Derck Wessels heeft ook gepacht het 4 - morgen - grote *'Eerentslag'* (zie aldaar).
2. Alleen de weilanden van het goed Wessels liggen onder de iurisdictie van de Lichtenberg.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***Withagt***
# ***Bievinkstraat 6***
# ***(B 580)***




***- Namen:***
1599: Wijthacht;  1627: Withacht; 1647: 'Withagh'  1832: Withag
***- Ligging:***
Op kaartblad 3 van Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) is 'Withag' onder nummer 580 ingetekend.
- B 580 00 10 20 huis en erf van Willem te Velde

***- Huisnummers:***
Volgens de Silvoldse huisnummerlijst heeft 'Withagt' tussen 1809 en 1826 no.125.
Jaren 1826-1828: 125
Jaren 1830-1840: B 250
***- Huidig adres:***
J.Freriks, Bievinkstraat 6 7064 KK Silvolde. Tel.: 0315 - 34 54 15.

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
1599
***- Beschrijving:***
'*Vornholt'* wordt voor het eerst genoemd in *1421*. Het is dan een Wissche hoeve die *gewaard* is in de *Silvoldse He(m)mel*.  Vanaf *1547* tot in de Franse tijd is *'Verholte'* een leengoed van het Huis Wisch (GA 0443 63 f.33). Vanaf 1599 bestaat dit leen zowel uit 'Vernholte' als 'Withacht'.
Aanvankelijk heette de grond waarop later de beide Hartsheuvels staan 'Hersenhofet'. Ook die grond behoorde bij het Wissche leengoed 'Verholte'. Die grond, 'Hersenhofet', werd al voor 1571 uit het leengoed 'Vernholte' gehaald en verkocht. Al voor 1571 is 'Hersenhofet' gesplitst in twee stukken: 'Groot Hartsheuvel' en 'Klein Hartsheuvel'.
'Hacht' betekent 'part' of 'deel'; hier: een part dat uit de marke 'de Hemel' (de Silvoldsche Buurt) is genomen; 'aangegraven' grond dus.
Omstreeks 1843 vindt op de oude fundering herbouw plaats. Bijbouw heeft plaats in de dienstjaren 1904, 1905, 1924 en 1928.

***- Status:***
Gewaarde boerderij
***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.580.
***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***

Historisch Archief Silvolde - Lanz




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 3 no.580: huis en erf van Willem te Velde.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Sillevoldse landbouwer Willem te Velde: 315.

***- Bewoners:***

*….. - ….. - Jan - ….. - Jan Kemperman (x Enneken Scholten) - Willem te Velde (x Theodora Kemperman) - Willem Huls (x Aaltje te Velde) - Hendrik Huls (x Catharina Elizabeth Sieverding) - Hendrik Bonnes (x Geertuida Roser/Reusen) - Lammert Seinhorst (x …) - Tony Freriks (x Dina Hengeveld) - Dina Hengeveld - Jan Freriks (x Dina Johanna Vreman) - Hendrik Jan Freriks (x …) - J.Freriks (x …).*

***- Kadastrale gegevens:***

Met behulp van kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 315, is de historie van deze boerderij vanaf 1832 na te gaan:

- Artikelnummer *315* (DSCF 5012) *Willem te Velde* landbouwer Silvolde. Thans: *Willem Huls.*
  * 315/17 *B 580 huis* en erf 10 20. Gaat naar 383/10.
- Artikelnummer *383* (DSCF 4054) *Willem Huls* landbouwer Silvolde.
  * 383/10 *B 580 huis* en erf 10 20. *Kostcontract.* Komt van 315/17 en gaat naar 383/13.
  * 383/13 *B 580 huis* en erf 10 20. *Vrijdom 1845 R.no.19.* Komt van 383/10 en gaat naar 383/14.
  * 383/14 *B 580 huis* en erf 10 20. *Kostcontract.* Komt van 383/13 en gaat naar 943/7.
- Artikelnummer *943* (DSCF 9676) *Hendrik Huls* landbouwer Sillevold.
  * 943/7 *B 580 huis* en erf 10 20. *Dj.1872 verkoop.* Komt van 383/14 en gaat naar 1322/7.
- Artikelnummer *1322* (DSCF 1167) *Hendrik Bonnes* landbouwer Aalten Lintelo. Dj.1874 *Johan Heinrich Bonnes* minderjarige en mede-erfgenamen van *Geertruida Roser (Reusen)*, vrouw van Hendrik Bonnes. En Hendrik Bonnes landbouwer Silvolde levenslang vruchtgebruik van de ½ .
  * 1322/7 *B 580 huis* en erf 10 20. *Dj.1877 verkoop.* Komt van 943/7 en gaat naar 1454/7.
  - Artikelnummer *1454* (DSCF 1317) *Lammert Seinhorst* landbouwer op Seinhorst Gendringen Bredenbroek.
  * 1454/7 *B 580 huis* en erf 10 20. *Dj.1881 verkoop.* Komt van 1322/7 en gaat naar 1601/7.
- Artikelnummer *1601* (DSCF 1488 en 2420) *Tony of Tonie Freriks* landbouwer Dinxperlo Silvolde. Dj.1909 en vervolgens diens weduwe, *Dina Hengeveld*, en cons.
  * 1601/7 *B 580 huis* en erf 10 10. *Dj.1904 verbouw.* Komt van 1454/7 en gaat naar 1601/12.
  * 1601/12 *B 580 huis* en erf 10 20. *Dj.1905 bijbouw.* Komt van 1601/7 en gaat naar 1601/14,16,17.
  * 1601/16 *Withag B 1725 huis, schuur*, erf 28 60. Komt van 1601/2 (B 575),3 (B 576),4 (B 577),6 (B 579),12 en gaat naar 2682/9.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- Artikelnummer *2682* (DSCF 3520) *Dina Hengeveld*, weduwe van Tony Freriks. Silvoldsche buurt Wisch.
  * 2682/9 *Withag B 1725 huis, schuur*, erf 28 60. *Dj.1915 scheiding.* Komt van 1601/16 en gaat naar 2937/8.
- Artikelnummer *2937* (DSCF 3810) *Jan Freriks* landbouwer op de Withag Silvoldsche Buurt Silvolde. Vervolgens diens weduwe, *Dina Johanna Vreman*, en cons. Dj.1943 successie. Dan *Hendrik Jan Freriks,* geboren 14-03-1919 landbouwer Bievinkstraat 6. Dj.1943 scheiding. Levenslang vruchtgebruik: *Dina Johanna Vreman*, geboren 12-08-1885, weduwe van Jan Freriks landbouwerse Silvolde Bievinkstraat 6.
  * 2937/8 *B 1725 huis, schuren*, erf 28 60. *Dj.1922 vernieuwing.* Komt van 2682/9 en gaat naar 2937/12.
  * 2937/12 *Withag B 1725 huis, schuren*, erf 28 60. *Dj.1924 bijbouw.* Komt van 2937/8 en gaat naar 2937/13.
  * 2937/13 *Withag B 1725 huis, schuren*, erf 28 60. *Dj.1928 bijbouw.* Komt van 2937/12 en gaat naar 2937/14.
  * 2937/14 *Withag B 1725 huis, schuren*, erf 28 60. *Dj.1946.* Komt van 2937/13 en gaat naar: niet vermeld.

***Gegevens***

**1) 1599**
Op 16 oktober 1599 wordt *Andries Broekhese* met 'Verholt', *inclusief 'Wijthacht'* beleend (GA AHW no.64 f.33).

**2) 1603**
Op 22 juli 1603 vernieuwt *Andries van Broekhese* de eed (GA AHW no.64 f.33).

**3) 1627**
Op 1 juni 1627 wordt *Andris van Brockhese* met 'Vernholte und Withacht' beleend (GA AHW no.64 f.33).

**4) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat het stedeke *'Withach'* uit
- een *huis* en een hof;
- 3,5 morgen bouwland, en
- 3 morgen inslagh die ten dele met hout, hiethorsten en struikgewas is bewassen.

'Withach' is belast met de groffe en smalle thiend.
De pachtwaarde van het geheel bedraagt 45 gulden.
Eigenaar is *Brukheese*.
De pachter, in 1647 een zekere *Jan*, betaalt de verponding (vrij geld).
(Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.213 no.204; KM no.23).

**5) 1789**
*Enneken Scholten*, de echtgenote van *Jan Kemperman*, is overleden. Jan wil met zijn kinderen komen tot een *boedelscheiding*. Die meerderjarige kinderen zijn: *Steven, Dora, Janna, Hendrina* en *Gradus*. Minderjarig zijn nog: *Wolter* en *Maria*. Voogden over die laatste twee zijn Willem Leijen en Bernardus Veltkamp.
Op *4 september 1789* worden de bezittingen van het echtpaar *geïnventariseerd* en *getaxeerd* door Jan Leijen (op 'Leijen') en Engelbert Roes (op 'Rabeling'). Het huis op het goed 'Withagt' wordt getaxeerd op f. 500,- -. Het bouw- en weiland heeft een waarde van f. 1700,- - en de bank in de Roomse kerk van Sillevold f. 10,- -. Aan vee is op de boerderij aanwezig: 3 guste beesten (f. 40,- -), 3 melkkoeijen en een kalf (f. 80,- -), een paard met het getuig (f. 40,- -), 3 varkens (f. 35,- -) en 4 hoenders (12 stuivers). Op de boerderij is tabak aanwezig (f. 14,- -) en er staat ook nog tabak in de hof (f. 32,- -).
De totale waarde der bezittingen (waaronder een paar uitgeleende bedragen) bedraagt f. 4566, - -.
Er is slechts f. 65 - 13 - 0 aan schulden. Er is dus een batig saldo van f. 4500 - 7 - 0.
Op *9 september 1789* wordt de *magescheid* gesloten. Daarbij wordt o.a. bepaald
- dat ieder kind, als het trouwt of het erfdeel van moeders versterf opeist, krijgt uitgekeerd 1/7 van f. 2250,- -: f. 320 - 8 - 8;

Historisch Archief Silvolde - Lanz

- dat vader op het deel van de minderjarigen 3,5 % rente zal vergoeden;
- dat moeders kast is voor de minderjarige dochter (GA 0209 334 f.99 en 0209 364).

**6) 1794**
Op *4 december* 1794 verkoopt *Juffrouw Maria Richarda Hoevels* aan *E.M. Hersant,* de weduwe van Mr. H.Tengbergen, de steden *Verholte* en *Withagt*. Beide zijn leenplichtig aan de leencamer van het Huis Wisch ten Zutphense regten (GA 0209 336 f.45).

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen op *'Withagt'* (in Bievings Rot) *5 personen, waaronder 2 meerderjarige manspersonen* (AGW 969).

**8) 1799**
Op *7 mei 1799* kopen *Willem te Velde* en diens echtgenote, *Theodora Kemperman*, het Erve *Withagt* van de weduwe van Mr. H.Tengbergen, E.M. Hersant (GA 0209 336 f.56 en 353).

**9) 1800**
Op *26 september 1800* cedeert *Juffrouw Maria Richarda Hoevels* aan *E.M. Hersant* (de weduwe van H.Tengbergen) de steden *Verholte* en *Withagt* die vroeger leenplichtig waren aan de leencamer van het Huis Wisch ten Zutphen regten (GA 0209 336 f.45).
Op *5 november 1800* vindt het transport plaats van het Erve *Withagt* aan *Willem te Velde* en diens echtgenote, *Theodora Kemperman*, door de weduwe van Mr. H.Tengbergen (GA 0209 336 f.56).

**10) 1818**
*Willem te Velde* en *Theodora Kemperman* hebben drie dochters: *Aleida*, *Christina* en *Reinera*.
Op 12 mei 1818 zetten Willem en Theodora met als getuigen de buren Jan Witten en Engelbart ter Horst aan hun bij hen inwonende dochter *Aleida* de *gehele inboedel* ter waarde van *f. 800,- - over* met als *voorwaarde* dat Aleida haar beide zusters dit bedrag, vermeerderd met een rente van 3%, uitkeert zodra zij meerderjarig zijn of voor die tijd trouwen (GA 0168 1244 akteno.22).

Op *2 juni 1818 trouwen* te Wisch de dienstknecht *Willem Huls*, geboren op 26 februari 1793 te Milligen (Duitsland) als zoon van Jan Huls en Johanna Geertruida Otten, en *Aaltje te Velde*, geboren te Silvolde op 26 augustus 1796 als dochter van Willem te Velde en Theodora Kemperman (Gemeente Wisch 1818akteno.15; genlias).

**12) 1821**
Op *21 februari 1821 overlijdt* te Silvolde de 57-jarige *Theodora Kemperman*, echtgenote van Willem te Velde (Gemeente Wisch 1821 akteno.15; genlias).

**13) Bevolkingsregister 1826-1828**

**14) 1828/1832**
***- 125 -*** *(foto 34)*
***Huls (Willem),*** * 1793, ***landbouwer***
***te Velde (Aaltjen),*** * 1796, zonder
te Velde (Willem), * 1756, zonder
te Velde (Reintjen), * 1803, zonder
Huls (Johannes), * 1819, zonder
Huls (Theodora), * 1821, zonder
Huls (Gradus), * 1824, zonder
Huls (Willemina), * 1825, zonder

Volgens de kadastrale gegevens is het huis en erf *Withag* eigendom van *Willem te Velde* (Kadastrale gegevens).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**15) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 250*** (f.352, B 580, 'Withagt')
***Huls (Willem),*** 36, Millingen, ***landbouwer***
***te Velde (Aaltjen),*** 33, Silvolde, zonder
Huls (Johannes), 10, Silvolde, zonder
Huls (Gradus), 5, Silvolde, zonder
Huls (Hendrik), 12, Silvolde, zonder
Huls (Theodora), 8, Silvolde, zonder
Huls (Wilhelmina), 3, Silvolde, zonder
te Velde (Willem), 70, Silvolde, weduwnaar, zonder
te Velde (Reintjen), 26, Silvolde, meid
Alle 9 R.C.

**15) 1831**
Op *7 april 1831 overlijdt* te Silvolde de 73-jarige landbouwer *Willem te Velde*, weduwnaar van Theodora Kemperman (Gemeente Wisch 1831 akteno.43; genlias).

**16) 1856**
Op *18 september 1856 trouwen* te Wisch de 28-jarige *houtskolenbrander Hendrik Huls*, geboren te Silvolde als zoon van de landbouwer Willem Huls en Aaltjen te Velde, en de 21-jarige *Catharina Elizabeth Sieverding*, geboren te Bredevoort als dochter van Hendrik Georg Sieverding en Johanna Laurink (Gemeente Wisch 1856 akteno.35; genlias).

**17) 1871**
Op *12 januari 1871 overlijdt* te Silvolde de 77-jarige *Willem Huls*, weduwnaar van Aaltje te Velde (Gemeente Wisch 1871 akteno.4; genlias).

**18) 1907**
Op *15 november 1907 overlijdt* te Silvolde de 74-jarige *Tony Freriks*, geboren te Dinxperlo als zoon van Jan Freriks en Elisabeth Hubers, en echtgenoot van Dina Hengeveld (Gemeente Wisch 1907 akteno.113; genlias).

**19) 1914**
Op *8 februari 1914 overlijdt* in de Silvoldsche Buurt de 64-jarige *Dina Hengeveld,* geboren te Gendringen als dochter van Jan Willem Hengeveld en Dora te Grotenhuis, en weduwe van Tonij Freriks (Gemeente Wisch 1914 akteno.20; genlias).

**20) 1916**
Op 4 mei 1916 *trouwen* te Wisch de 30-jarige landbouwer *Jan Freriks*, geboren Wisch als zoon van Tonij Freriks en Dina Hengeveld, en de 30-jarige *Dina Johanna Vreman*, geboren Wisch als dochter van Hendrik Jan Vreman en Hendrika Hermina Wentink (Gemeente Wish 1916 akteno.14; genlias).

**21) 1941**
Op *12 oktober 1941 overlijdt* de 62-jarige landbouwer *Jan Freriks*, echtgenoot van Dina Johanna Vreman (Gemeente Wisch 1941 akteno.135; genlias).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# ***ter Woert***
## ***Berkenlaan 29***
## ***(B 400)***





***- Namen:***
Midden 14e eeuw: Egesinchove; de Woert; 1514: ter Woerdt; 1704: het Hietfeldt; 1750: Ter Woert; 1792, 1801: het huis en getimmer: Koopsschuur; 1800: Koopsgoed; 1809, 1810: Ter Woerd of Koops; 1828/1832: de Panneschuur.

***- Ligging:***
'De Panneschuur' is in 1828 ingetekend op Kaartblad 3 van de Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) van de Kadastrale Gemeente Wisch onder nummer 400. Het ligt dan aan 'de weg van Terborg naar Dinxperlo', tussen die weg en Koops Beek. Het is de boerderij die, vanaf Terborg gezien, komt na 'Brunssink'.

***- Huisnummers:***
- Jaren 1809, 1810, 1826, 1828: no.169;
- B 545;
- Oude Dinxperloseweg 29/ Berkenlaan 29.

***- Huidig adres:***
Silvolde. Tel.: 0315 -

***- (Voorlopig) Oudste vermelding:***
Midden 14e eeuw.


***- Beschrijving:***
De naam 'ter Woert' duidt op een (kunstmatig aangelegde?) verhoging in het landschap. De naam 'Koops' verwijst naar de familie die in het huis - of was het een schuur? - heeft gewoond.
Met 'ter Woert' werd een stuk grond aangeduid. Die grond was vanaf het midden van de 14e eeuw in het bezit van het klooster Bethlehem in Gaanderen. Die verpachtte het. Omstreeks 1581 werden de bezittingen van dit klooster door de Provincie Gelderland genaast. Zo ook 'ter Woert'. Aanvankelijk werd het beheer gevoerd door de Gedeputeerde Staten maar later vanaf door een Geestelijk Rentamt. Aan het begin van de Franse tijd ging het beheer over op de Domeinen. Die verkochten het d.m.v. een veiling in 1792.
In dienstjaar 1902 vindt herbouw plaats.

***- Status:***
'Ter Woerdt' was al een tinsgoed van het klooster Bethlehem voordat het in handen van dit klooster kwam. Dit klooster verwierf deze halve hoeve in het midden van de 14e eeuw en gaf het vervolgens in pacht uit. De pachter zette er een huis op, ging er zelf wonen of, wat m.n. in de 18e eeuw nawijsbaar is, verpachtte het vervolgens weer.

***- Afbeeldingen:***
Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.400 (1828).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

***- Kadastrale gegevens 1828/1832:***




Kadastrale Gemeente Wisch Sectie B (de Sillevoldsche Buurt) Blad 2 no.400: huis en erf van Johannes ten Haven.
Artikelnummer Kadastrale Legger 1832 de Silvoldse landbouwer Johannes ten Haven ('op Hebink'): 79.
***- Bewoners:*** *Girt - ….. - Jann Coops (x Stijn Slottboom) - … - Hendrik Beijer (1e x: Willemina Remans; 2e x: …) - Derk Pierik (x Johanna te Leuken) - (Joannes ten Haaf/Have (x Johanna te Leuken) - Johannes Striekwold (x …) - Willem Brand (x …) - Bernard Willem Brand (x Tonia Aleida Mengers) - Tonia Aleida Mengers*
***- Kadastrale gegevens:***
Met behulp van de kadastrale artikelen, te beginnen met nummer 79, is de geschiedenis van dit huis na te gaan:
- Artikelnummer *79* (DSCF 4723) *Johannes ten Have op Hebink* landbouwer Silvolde. Derk ten Have landbouwer Silvolde en verdere erfgenamen van Johanna te Leuke, weduwe van Johannes ten Have, ½.
  * 79/3 *B 400 huis* en erf 03 00. *Dj.1874 vereeniging.* Gaat naar 793/4.
- Artikelnummer *793* (DSCF 9497) *Johanna (te) Leuken* landbouwster Sillevolde. *Derk ten Have* landbouwer Silvolde en verdere erfgenamen van bovenstaande ½.
  * 793/4 *B 400 huis* en erf 03 00. *Dj.1880 verkoop*. Komt van 79/3 en gaat naar 1554/3.
- Artikelnummer *1554* (DSCF 1426)
  . *Johanna ten Holder*, landbouwster Silvolde, weduwe van Derk ten Have, c.s.;
  . *Johanna ten Have*, boerenwerkdoende Silvolde;
  . *Geertruida ten Have*, weduwe van B.Lubbers, landbr. Silvolde;
  . *Johannes ten Have*, minderjarig Silvolde;
  . *Johannes Hendricus ten Have*, minderjarig Silvolde;
  . *Bernardus ten Have*, minderjarig Silvolde;
  . *Theodorus ten Have*, minderjarig Silvolde.
  * 1554/3 *B 400 huis* en erf 03 00. *(1889?) verkoop.* Komt van 793/4 en gaat naar 1904/2.
- Artikelnummer *1904* (DSCF 1826 en 2637) *Johannes Striekwold* wegwerker Silvolde. Scheiding dj.1895.
  * 1904/2 *B 400 huis* en erf 03 00. *Dj.1902 herbouw.* Komt van 1554/3 en gaat naar 1904/7.

Historisch Archief Silvolde - Lanz

* 1904/7 *B 400 huis* en erf 03 00. *Dj.1903 herbouw.* Komt van 1904/2 en gaat naar 1904/8.
* 1904/8 *B 1700 huis, schuur,* erf 18 80. *Dj.1905 verkoop.* Komt van 1904/1 (B 399),7 en gaat naar 2456/3.

- Artikelnummer *2456* (DSCF 3232) ½ + 1/5 *Willem Brand* fabrieksarbeider landbouwer Silvolde *B 545*. Dj.1941 successie, dj.1942 scheiding. *1/8 Jacob Brand* arbeider Utrecht; 1/8 *Bernard Willem Brand* fabrieksarbeider Silvolde; 1/8 *Johan Brand* arbeider Silvolde.
  * 2456/3 *B 1700 huis, schuur*, erf 18 89. *Dj.1936 verkoop enz.* Komt van 1904/8 en gaat naar 2456/7 en 348/299.
  * 2456/7 *B 2031 huis, schuur*, bouwland 68 25 *Dj.1953 scheiding.* Komt van 2456/1 (= B 401),3 en gaat naar 4302/2.
- Artikelnummer *4302* (DSCF 7295) *Bernard Willem Brand*, fabrieksarbeider Silvolde Oude Dinxperloseweg 29 Berkenlaan 29, geb.08-08-1907. Dj.1968 scheiding. Vervolgens: *Tonia Aleida Mengers*, weduwe van bovenstaand.
  * 4302/2 *B 2031 huis, schuur*, bouwland 68 25. *Dj.1970 verkoop.* Komt van 2456/7 en gaat naar 348/990 (Gemeente Wisch).

***Gegevens***

**1) ± 1350**
Bethlehem verwerft in het midden van de 14e eeuw de halve hoeve - de hoeve bezit een halve 'waar' of 'waardeel' in de marke - *'Egesinchove'* of *'de Woert'* dat al een oud tinsgoed van dit klooster was (MOS p.26 en p.34 noot 11: AKB oorkonde 189 volgens de telling Sloet). Het gegeven 'halve hoeve' wijst erop dat 'de Woert' voor 1350 met een andere hoeve één boerderij heeft gevormd.

**2) 1514**
De *administratie* van het klooster *Bethlehem* vermeldt in 1514 als pachter van het goed: *'Girt de bonis woerdt'* (MOS p.29).

**3) 1647**
Volgens de Verpondingscohieren van het kerspel Silvolde uit 1647 bestaat die stede *'ther Woert'* uit
- 5 morgen en 3 schepel Zutphense maete bouwland met een pachtwaarde van f. 38 – 6 - 8;
- 3 morgen weiland met een pachtwaarde van f. 19 - 10 - 0, en
- knoot eijcken.

'Ter Woert' is belast met de groffe en smalle thiend (Wisch; f. 1 - 5 - 0).
Op het goed staat *geen huis*.
Eigenaar is *Bilheem*.
De pacht bestaat uit de 3e garve +13 daalder voor het groenland (Verpondingscohieren kerspel Silvolden 1640-1650 Editie Stroet p.20 nummers 306 en p.24 no.378; KM no.122).

**4) 1704**
Op *16 december 1704* wonen *Jann Coops* en diens echtgenote, *Stijn Slottboom*, op een camp en hof met een huis daarop, *'het Hietfeldt'* geheten (GA 0209 327 f.57). Uit een aantal archiefstukken mogen we (voorzichtig) concluderen dat het hier gaat om 'ter Woert'.

**5) 1747**
Op *6 oktober 1747* pacht de Silvoldse onderwijzer, provisor en onderscholt *Hendrik Jan Graal* voor 6 jaar 't Goet Ter Woerd (hof, inslag of weiland) voor 9 daalder (f. 13 - 10 - 0) + onraet (belasting) f. 0 - 18 - 0 + derde garve per jaar. Die 3e garve koopt Hendrik Jan Graal op 15 juli 1750 voor dat jaar voor 16 daalder (f. 24 - 0 - 0) + onraet f. 1 - 12 - 0 (GA 0005 660 p.28).

**6) 1792**
Op *19 januari 1792* bezit de Silvoldse schoolmeester *Benjamin Graal* nog een getimmer *'Koops Schuur'* genaamd, staande op Gedeputeerde Grond in de Buurschap bij den Dorpe van Zilvolde dat bewoond wordt door *Hendrik Beyer* (GA 0209 334 f.149).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

**7) 1795**
Volgens de *inwonerslijst* van 14 en 15 oktober 1795 wonen in het huis van *Hendrik Beijer* (in Nelles Rot) *4 personen, waaronder 1 meerderjarige manspersoon* (AGW 969). Die personen moeten zijn geweest: Hendrik Beijer, diens echtgenote, Willemina Remans, en hun kinderen Johanna en Reinder (zie 1800).

**8) 1797**
Op *26 oktober 1797* veilt het Geestelijk Rentamt Doetinchem het goed 'ter Woert' in diverse percelen. *Jan Hendrik Pierik* koopt voor f. 1595 - 6 - 8 het 7e perceel: een bouwland, gelegen aan de weg van ter Borg na Varsseveld op welk een huis staat dat den *Schoolmeester Graal* toebehoort, een campjen daaraan, woeste grond en vijf eikebomen. De cessie heeft plaats op 22 november 1798 (GA 0209 335 f.203 en 204 d.d. 22 november 1798).

**9) 1800**
- *Willemina Remans*, de echtgenote van *Hendrik Beijer*, is overleden. Zij laat behalve haar echtgenoot twee minderjarige kinderen na: *Johanna en Reinder*, over wie als voogden worden aangesteld hun *oom Tonij Overkamp (Averkamp)* en *Engelbert Rous*. De inventarisatie en *taxatie* van de boedel gebeurt op *9 juni 1800* door *Hendrik Eeltink* en *Wessel van de Linde*. Tot die *boedel* met een waarde van *f. 110 - 1 - 0* behoort o.a. een koebeest (f. 30,- -) en een pogge (f. 5,- -). De *schulden* bedragen *f. 92 - 1 - 0.* Daartoe behoort f. 48,- - aan land en huispagt aan wijlen B.Graal. Het *saldo* bedraagt *f. 18,- -.* De *magescheid* wordt gesloten op *10 juni 1800*. Elk kind heeft recht op *f. 4 - 10 - 0*. De kleding van moeder is voor de kinderen. Johanna ontvangt bovendien moeders kleerkast en Reinder een kiste (GA 0209 367).
- Uit een stuk d.d. *4 augustus 1800* blijkt dat de overleden Silvoldse schoolmeester *Benjamin Graal 'Koopschure'* bezat dat nu *bewoond* wordt door *Hendrik Beyer* en dat die schuur staat op *grond* van *J.H. Pierik* in de buurschap nabij den dorpe Silvolde. Graal had nog een aantal pachters (GA 0209 336 f.23).
- 2 augustus 1800: *'Koopsgoed'* (GA 0209 336 f.24).
- Uit een stuk d.d. 22 augustus 1800 of 1801 blijkt dat *J.H. Pierik* de schuur op het goed ter Woerd heeft aangekocht voor *f. 70,- -.* Bij de begrafenis van Benjamin Graal blijkt dat G.J. den Leeuw van Coolwijk, rentmeester van het Geestelijk Rentamt Doetinchem, nog een jaar pacht, f. 25 - 16 - 0, van de overledene tegoed heeft van 't Goed ter Woerd (GA 0209 326).

**10) 1804**
Uit een stuk d.d. *22 november 1804* blijkt dat *Hendrik Beijer* het perceel *bouwland* onder ter Woerd/Koops, het *getimmer* daarop en een hoekjen *hofgrond* daarbij gebruikt (GA 0209 337 f.116).

**11) 1808**
Op *18 januari 1801* wordt *Theodora ter Maat*, weduwe van Jan Hendrik Pierik, gepeindigd. Er wordt beslag gelegd op het Goed 'ter Woerd of Koops' genaamd, bestaande uit een camp bouwland + getimmer onder het *Goed ter Woerd of Koops* genaamd gehoord hebbende. Bode Berkhoff 23/1 1809 (GA 0209 339 f.4).

**12) 1809**
Op *11e wijnmaand 1809* wordt geveild: een perceel bouwland *op 't Goed Ter Woerd of Koops* genaamd, met 't getimmer daarop staande, zijnde *No.169* onder Sillevolde, aan den weg die onder langs 't Veld loopt tegen het land van B. Lubbers en den Kamp van Weghorst. Nu nog pachter *Hendrik Beijer* tot 1 mei 1810. Ingezet door Steven Bongers voor f. 700,- -. 2e Ophanging: *Derk Bergerslag f. 1050,- -.* Borgers: Arnoldus ten Brink en Jan Willem ter Maat . Derk Bergerslag moet uiterlijk 15e grasmaand 1810 betalen (GA 0209 339 f.82).

**13) 1810**
*1e bloeijmaand 1810*: *Derk Bergerslag* heeft op een veiling voor *f. 1050,- -* het goed *ter Woerd of Koops No.169* gekocht in de Buurschap Silvolde tussen de Beeke en de gemeene veldweg. Nu wordt *getransporteerd* (GA 0209 359 f.121).'ter Woerd' moet veel groter zijn geweest. Ook elders stukken grond die bij 'ter Woerd' hoorden. GA 0209 335 f.168 (14/6 1798: Op veiling Geest. Rent. d.d. 31/7 1797 verkocht aan Christiaan Bartholomeus 6e parc. v/'t Goed ter Woert, in S. gelegen, tussen het land van de kosterij 50e p f 9, - - Idem aan Lambartus Heyster 1e parc. Van het goed ter Woerd, bouwland, tussen land Vrouw van Wisch en de kerk van Silvolde ook 2e p. land tussen land van overmaat en S. kerk ook

Historisch Archief Silvolde - Lanz

5e p. land tussen land van Eggink en Leyen met het eenen eynde aan de weg 40e penning 8 – 2 – 4Id. Willem Massop 8e p. goed ter Woert: 2 campen boouwland met de daarbij gelegen bosgrond langs de camp zo toebehoord aan ten Brink, Reind Heuvels en Lubbers en de andere zijde langs de bouwcamp van het goed Hebing 40e p. 18 - 8 - 8. (GA 0209 335 f.203 en 204 d.d. 22 november 1798Id. W. Massop 3e p. tussen land van Overmaat, Eggink en Liefting 4e p. tussen land van Eggink en Armen van Silvolde (2 dreven) 40e p. 15 - 13 - 8.

**14) 1820**
Na het kinderloos *overlijden* van *Derk Bargerslag* op *3 januari 1820* worden diens bezittingen tijdelijk, tot de boedelscheiding van 4 maart 1826, geëxloiteerd door diens neef *Jan Willem Termaat*, afkomstig van 'de Grote Kroese' (GA 0168 1417 jaar 1826 akteno.9).
*Opmerking:*
Zie 'Bargerslag'.

**15) 1821**
Op *22 februari 1821* trouwen te Wisch *Derk Pierik*, geboren te Terborg op 13 maart 1795 als zoon van Jan Hendrik Pierik en Dora ter Maat, en *Johanna ter Leuk*, geboren te Silvolde op 5 oktober 1799 als dochter van Dorus ter Leuk en Everdina ten Holder (Gemeente Wisch 1821 akteno.4; genlias).

**16) 1826**
Op *27 oktober 1826* verwerft *Johanna ter Leuke*, echtgenote van Derk Pierik, uit de *boedelscheiding* van Everdina ten Holder, weduwe van Dorus te Leuke, en haar beide dochters Johanna en Berendina, *goederen ter waarde van f. 1037,50* (GA 0168 1417 1826 akteno.72).
*Opmerking:*
Johanna ter Leuke is afkomstig uit de in 1826 gebouwde herberg 'de Kroon'. Zie: Bernhardstraat Hoek Bernhardstraat/Lichtenbergseweg Huis 9 (E 503)

**17) 1828**
- Op *23 mei 1827* overlijdt, op 32-jarige leeftijd, *Derk Pierik* (Gemeente Wisch 1827 akteno.41). Hij laat, behalve zijn echtgenote, *Johanna te Leuken,* twee zonen na: *Jan Hendrik* (in zijn 6e jaar) en *Theodorus* (in zijn 2e jaar), waarover als *toeziend voogd* is aangesteld zijn zwager, de Silvoldse timmerman *Willem Meij* (E 498). Op *27 mei 1828* wordt door de buren, *Gerrit Uffink en Willem Kleijman*, de *boedel getaxeerd*. Daartoe behoren 3 melkkoeien (f. 82,50), een kalf (f. 3,- -), een kabinet (f. 26,- -) en een buffet (f. 4,- -). Tot de boedel behoort ook *1/3 gedeelte in het goed 'ter Woerd' of 'Koops' met het daarop staande getimmer, no.169.* De volgende onderdelen van de boerderij worden genoemd: keuken, kamer, zolder, washuis en deel. De *boedel* heeft een waarde van *f. 864,85.* De *schulden* - waaronder een lening van schoenmaker Gradus Wolters (f. 275,- -) en f. 60,- - voor zielmissen - bedragen f. 325,14 (GA 0168 1419 akteno.43).
- Op *20 juni 1828* trouwen te Wisch de landbouwer *Joannes ten Haaf*, geboren te Silvolde op 6 maart 1800 als zoon van Hendrik ten Haaf en Christina Reintjes, en *Joanna ter Leuk*, geboren te Silvolde op 5 september 1799 als dochter van Theodorus te Leuk en Everdina ten Holder, weduwe van Derk Pierik (Gemeente Wisch 1828 akteno.20).

**..) Bevolkingsregister 1830-1840**
***- B 268*** (f.360
***Hofstadt (Jan),*** 34, Amsterdam, ***wever***
***Ten Have (Elisabeth),*** 26, Silvolde, zonder
Hofstadt (Derk), 42, Amsterdam, ongehuwd, landbouwer
Alle 3 R.C.

**18) 1838**
Op *27 juli 1838 overlijdt* te Silvolde de 38-jarige landbouwer *Jan ten Have*, echtgenoot van Johanna te Leuken (Gemeente Wisch 1838 akteno.69).

**19) 1858**
Op *10 juni 1858 overlijdt* in de Gemeente Wisch de 58-jarige *Johanna te Leuken* (Gemeente Wisch 1858 akteno.79).

Historisch Archief Silvolde - Lanz

# Het 'Silvolde Project'

door Frans Winkels uit Tiel

Van de geschiedenis voor 1800 van menig Oostgelders kerspel is nog relatief weinig gedocumenteerd en publiekelijk bekend. Silvolde maakt daarop geen uitzondering. Toch groeit de belangstelling voor de lokale geschiedenis. Genealogen stellen zich niet langer tevreden met geboorte-, huwelijks- en sterfdata van hun voorouders, maar willen ook weten waar en hoe hun voorouders in vroegere eeuwen woonden, welke beroepen zij uitoefenden, wat zij aten en dronken, of ze konden lezen en schrijven, enz. enz. Zij willen m.a.w. kennis maken met hun voorouders 'in het historische landschap'. De antwoorden op veel van die vragen liggen opgetast in archieven. Sinds ongeveer acht jaar houd ik mij vrij intensief bezig met het systematisch, pagina voor pagina, 'afgrazen' van archieven die relevant zijn voor Silvolde op zoek naar gegevens van voor 1832 van dit kerspel. De bijna wekelijkse 'buit' (notities, fotocopieën, e.d.) verwerk ik in een systeem van klappers dat ik 'het Silvolde Project' ben gaan noemen. Uit die mappen haal ik vervolgens per Silvolds gebouw (huis, boerderij, molen, kerk, school, enz.) de gegevens die ik bij elkaar plaats in een tweetal losbladige klappers:

1. een klapper met gedocumenteerde gegevens van elk gebouw (boerderij, molen, e.d.) dat (ooit) voor 1832 in het Voorbroek, de Silvoldse Buurt, de Kroezenhoek en de Lichtenberg heeft gestaan (de boerderijenklapper);

2. een klapper met gedocumenteerde gegevens van elk gebouw (kerk, school,huis, e.d.) dat (ooit) voor 1832 in het dorp Silvolde heeft gestaan (de huizenklapper).

Momenteel kent elke klapper ruim 200 A-4 pagina's. Die klappers hoop ik binnen enkele jaren gereed te hebben en aan geïnteresseerden ter beschikking te kunnen stellen. Mocht het mij, gezien mijn leeftijd, niet gelukken dan is in ieder geval bekend welke archieven of delen van archieven al zijn 'doorgewerkt'. Daarmee wordt het steeds opnieuw 'uitvinden van het wiel' voorkomen, kan m.a.w. verder worden gewerkt aan de totstandkoming van dit project. Bij de beschrijvingen van de Silvoldse gebouwen komen vaak begrippen voor die voor veel lezers niet meteen duidelijk zijn. Daarom heb ik een derde klapper aangelegd met een woordenlijst. Begrippen die een bredere omschrijving behoeven – bijvoorbeeld een begrip als 'het leenstelsel' – komen in klapper 4.

Met behulp van de resultaten van dit 'Silvolde Project' kunnen zeer veel vragen over de historie van het kerspel Silvolde van voor 1832 worden beantwoord. Zo heb ik zelf op basis van dit project het artikel over de Silvoldse bierbrouwerijen kunnen schrijven en bereid ik thans een artikel voor over Silvoldse pachtboerderijen. Om u een indruk van dit 'werk' te geven, druk ik hieronder af wat er thans in de boerderijenklapper staat over 'de Schut'. Tevens druk ik een gedeelte van de 'Woordenlijst' af.



Historisch Archief Silvolde - Lanz

| INDEX BOERDERIJEN PROJECT | | | | Zoek code | | | Laatste bijwerking 28-4-2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLZ. | NAAM | VERWIJZING | oudste verm | Kasdastraal | kaartje | plaats | STRAAT | nummers | Foto |
| | Aalbershuis | Richtershuis | | | | Terborg | | | X |
| 16 | Beest ten- | | 1348 | (B 320) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 9 - 11 - 13 | X |
| 24 | Belterman | | 1328 | (B 428) | X | Silvolde | Berkenlaan | 55 | X |
| 34 | Bergerslag | | 1647 | (C 123) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 69 - 71 | X |
| 43 | Beumer | | 1486 | (B 356) | X | Silvolde | Egginkstraat | 6 | X |
| 48 | Biesenpol | | 1647 | (C 307) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 82 | X |
| 53 | Bievink | | 1520 | (B 585) | | Silvolde | Bievinkstraat | 4 | X |
| 58 | Boenink | | 1647 | (A 209) | | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| 61 | Boland | | 1828 | (C 355) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 35 | X |
| 63 | Borgreven | | 1828 | (D 186) | X | Silvolde | Lichtenberg | 1 | X |
| 69 | Bosman | | 1857 | (D 298 in D104 | X | Silvolde | Lichtenberg | 12 | X |
| 72 | Braakhorst | | 1647 | (B 674) | X | Silvolde | Geurinkstraat | 2 | X |
| | Breuker | Braakhorst | | | | | | | |
| | Bruensen | Meurs | | | | | | | |
| 77 | Brunscing | | 1274 | (B 394) | X | Silvolde | Egginkstraat | 2 | X |
| 81 | Brunswiekslag | | 1828 | (B 712 in B612 | X | Silvolde | Geurinkstraat | 1- 3 | X |
| 85 | Bulte | | 1728 | (D 29) | X | Silvolde | de Bult | 3 | X |
| | Cramerslag | Koenders | | | | | | | |
| 91 | Egginck | | 1245 | (B 156) | X | Silvolde | Egginkstraat | 1 | X |
| 95 | Egginck 2 | | 1816 | (A 232) | X | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| | Enekink | Lichtenberg | | | | | | | |
| 97 | Enselman | | 1571 | (D 96) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 76 | X |
| | Ernsten Slag | Schut | | | | | | | |
| | Entinck Steetjen | Ramaker | | | | | | | |
| 104 | Geurink | | 1520 | (C 71) | X | Silvolde | Geurinkstraat | 6 | X |
| | Geverdinck Grote | Hebinck | | | | | | | |
| | Geverdinck Kleine | Lubbers | | | | | | | |
| 106 | Gosselink | | 1295 | (B 239) | X | Silvolde | Egginkstraat | 12 | X |
| 113 | Haakhorst | | 1746 | (B 689) | X | Silvolde | Kapelweg | 8 | X |
| 119 | Haesencamp | Wachtmeester | 1707 | (C 4) | X | Silvolde | Toldijk | 16 | X |
| 123 | Harbers | | 1427 | (B 200) | X | Silvolde | Munstermanstraat | 5 | X |
| 128 | Hartshoevel Grote | | 1571 | (B 477) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 6 | X |
| 132 | Hartshoevel Kleine | | 1571 | (B 463) | X | Silvolde | Bievinkstraat | 3 | X |
| 138 | Hartshoevelsche Hoeven | | 1690 | (B 466) | X | Silvolde | Bievinkstraat | 1 | X |
| 143 | Hasenbrink | | 1429 | (A 169) | X | Voorbroek | Keppelbroeksedijk | 1 | T.W |
| 146 | Have | | 1229 | (B 247) | X | Silvolde | Egginkstraat | 8 - 10 | X |
| | Haverlande ten | Keurntjes Stede | | | | | | | |
| 153 | Hebinck | | 1486 | (B 348) | X | Silvolde | Heebinkweg | 5 | X |
| 157 | Heijdenkamp | | 1571 | (A 64) | X | Voorbroek | Keppelbroeksedijk | 2 | X |
| | Hemeltjen het | Kat de- | | | | | | | |
| 161 | Henskensstede | | 1571 | (A 206) | X | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| | Hersnhofet | Grote en Kleine Hart. | | | | | | | |
| 165 | Herteler | | 1571 | (A 146) | X | Terborg | | | T.W |
| | Heuven | Hartheuvelse Hoven | | | | | | | |
| | Hietveldt | Woert ter- | | | | | | | |
| 168 | Hofstad | | | (B 755) | X | Silvolde | Heebinkweg | 1 | X |
| | Hogekamp | Smitsstede | | | | | | | |
| 170 | Hommelink | | 1348 | (B 21) | X | Terborg | Varsseveldseweg | 30 | T.W |
| 174 | Horst de- | | 1647 | (B 620) | X | Silvolde | Kapelweg | 14 | X |
| | Huebink | Leijen | | | | | | | |
| 434 | Huis en Hof | | 1647 | | | Terborg | Vinkensteeg | 1 | T.W |
| 437 | Huis en Hof | | 1795 | (A 274) | X | Terborg | | 2 | T.W |
| 439 | Huis en Hof | | 1826 | (A 258) | X | Terborg | | 2 | T.W |
| 440 | Huis en Hof | | 1826 | (A 82) | X | Terborg | | 3 | T.W |
| 179 | Hutte de- | | 1795 | (C 32) | X | Silvolde | Toldijk | 18 | |
| | Jager de- | Herteler | | | | | | | |
| | Jantjes Hoff | Scheper de- | | | | | | | |
| | Jantjes weyde | Scheper de- | | | | | | | |
| 181 | Jegering | *niet op Kaart 1828* | 1514 | (B 398 en 389a | X | Silvolde | Heebinkweg | | |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

| BLZ. | NAAM | VERWIJZING | oudste verm | Kasdastraal | kaartje | plaats | STRAAT | nummers | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Kaete de Grote | | 1724 | | | | | | T.W |
| 184 | Kat de- | | 1828 | (A 5) | | Terborg | Varsseveldseweg | 41 | T.W |
| | Kattenhorst | de Kat | | | | | | | |
| 187 | Keetelkamp | *niet op Kaart 1828* | 1746 | (B 88) | X | Silvolde | *Hommelink* | | T.W |
| | Keizer | Scheper de- | | | | | | | |
| 188 | Kempen | | 1421 | (B 596) | X | Silvolde | Kapelweg | 3 | X |
| 196 | Kerkenhof | Nijenweertse Hoff | 1739 | (B 181) | X | Silvolde | Egginkstraat | 3 | |
| 199 | Keurntjes Stede | *(Corentjes Stede)* | 1428 | (D 46) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 62a | |
| 204 | Keurntjes Stede | | 1755 | (D 46) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 62 | |
| 208 | Keurns | *(Keurensweide)* | 1795 | (D 49) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 66 | |
| | Klompenhouwer | de Kat | | | | | | | |
| | Knipper de- | Haakhorst | | | | | | | |
| 213 | Knuevink | | 1826 | (C 274) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 26 | X |
| 216 | Koekoek | *niet op Kaart 1828* | 1847 | (C 829 in 562) | X | Silvolde | Kroezendijk | 4 | |
| 217 | Koenders Stede | | 1813 | (D 163) | X | Silvolde | Lange dijk | 1 | X |
| 220 | Koning Jan Hendrik | | 1838 | (B 726 af 536 | X | Silvolde | Bievinkstraat | 5 | |
| 223 | Koops | *(in de Heyde)* | 1722 | (C 10) | X | Silvolde | kapelweg | 5 | |
| | Koops (schuur) | ter Woert | | | | | | | |
| 227 | Koopsweide | | 1826 | (C 268) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 28 | |
| 229 | Kraaijenberg | | 1520 | (B 654) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew. | | |
| 234 | Kroese Grote de- | | 1520 | (C 192) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 75 | X |
| 242 | Kroese Kleine de- | | 1520 | (C 173) | X | Silvolde | Kroezendijk | 2 | X |
| 254 | Kwak | | 1832 | (A 11) | | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| | Langenbrink | Harbers | | | | | | | |
| 255 | Roode Leeuw | | 1734 | (A 268) | X | Terborg | St.Jorisplein | 14 | T.W |
| 261 | Leijen | | 1372 | (B 523) | X | Silvolde | Heidedijk | 9 | X |
| 266 | Lieftink | | 1200 | (B 432) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 2 | X |
| 271 | Lichtenberg de- | *(Curtis Enekink)* | 1246 | D175 | X | Silvolde | Lichtenberg | | |
| 274 | Lovink | | 1647 | (A 129) | | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| 277 | Lovink | *Lichtenberg* | 1788 | (D 52) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew. | | |
| 279 | Lubbers | | 1486 | (B 335) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 7 | X |
| 284 | Luijmes | | 1736 | (D 103) | X | Silvolde | Lichtenberg | 14 | X |
| | Lutje | Henskensstede | | | | | | | |
| 288 | Luymes Klein | *zie opmerking* | 1768 | | | | | | |
| 228 | Massop | | 1821 | (C 268) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 28 | |
| | Messink | Naafs | | | | | | | |
| | Messinkshorst | de Horst | | | | | | | |
| | Messinksslag | de Horst | | | | | | | |
| 289 | Meijhuis | | 1749 | (B 677) | X | Silvolde | Kapelweg | 12 | X |
| 292 | Meurs | | 1826 | (D 138) | X | Silvolde | Lichtenberg | 6 | X |
| 295 | Mugge | *Muggensteedjen* | 1709 | (B 652) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew. | | |
| | Muggepat | de Grote Kroese | | | | | | | |
| 298 | Munsterman | *Heijmink* | 1571 | (B 146) ?? | | Silvolde | *over de beek* | | |
| 300 | Naafs | | 1828 | (D 130) | X | Silvolde | Lichtenberg | 8 | |
| 302 | Nagelaer | | 1647 | (C 162) | X | Silvolde | Kroezendijk | 1 | X |
| | Nagelslag | Venneman | | | | | | | |
| 306 | Nagelstede | Nagtegaal / pad | 1797 | (C 109) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 65 | |
| 309 | Nellis stede | | 1709 | (D 88) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 74 | X |
| 315 | Nennenstede | | 1709 | (B 1880 | X | Silvolde | Munstermanstraat | 10 | X |
| | Nijenweerts Hoff | *(Kerkenhof)* | | | | | | | |
| 320 | Nieuwe Huys | | 1733 | (B 426) | X | Silvolde | Berkenlaan | | |
| | Norde / Noert / Nordt | Sellen | | | | | | | |
| 322 | Nottel Grote de- | | 1483 | (D 206) | X | Silvolde | Ulftseweg | 128 | X |
| 326 | Nottel klein de- | | 1483 | (D 157) | X | Silvolde | Langedijk | 2 | X |
| | Oostendorp | Henskensstede | | | | | | | |
| 333 | Orde ten | Sellen | 1402 | | | Silvolde | Kapelweg | | |
| 334 | Overkamp | | 1347 | (C 335) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 12 | X |
| 340 | Overmaat | | 1495 | (B 134) | X | Silvolde | Munstermanstraat | 8 | X |
| | Panneschuur | Woert ter- | | | | | | | |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

| BLZ. | NAAM | VERWIJZING | oudste verm | Kasdastraal | kaartje | plaats | STRAAT | nummers | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Pas de- | *(Bonte brug)* | 1748 | (C 341 en 342) | X | Silvolde | *verdwenen* | | |
| 345 | Pas de- | | | (B 720 uit 547) | X | Silvolde | Bievinkstraat | 7 | X |
| 349 | Pellen | | 1600 | (A 152) | X | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| 351 | Pinne de- | | 1647 | (C 315) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 16 / 16a | X |
| | Pothof | Enselman en Stroes | | | | | | | |
| | Pothof de Grote | de Kempen | | | | | | | |
| | Pothof de Kleine | Nenenstede | | | | | | | |
| 356 | Prins de- | | 1795 | (D 76) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 70 / 72 | X |
| 359 | Prins de- 2 | | 1829 | (B 648a) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 57 | X |
| 364 | Rabelinck | | 1372 | (B 490) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 12 | X |
| 371 | Rabelinck Klein | | 1823 | (B 500) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 16 | X |
| 373 | Rabelinck Nieuw | | | | | Silvolde | Rabelingstraat | 14 | X |
| 374 | Ramaker | | 1647 | (C 82) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 63 | X |
| 377 | Reimes Ende | | 1699 | (C 111) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 65 | X |
| | Reinder | Nagelaer | | | | | | | |
| 382 | Richtershuis | | | (A 278) | X | Terborg | Doetinchemseweg | | X |
| | Roes | Nagelaer | | | | | | | |
| | Romen | Timmermansstede | | | | | | | |
| | Roterdinck | Belterman | | | | | | | |
| 385 | Roskam de- | | 1739 | (A 264) | X | Terborg | Silvoldseweg | | X |
| | Rouwenslagskempken | | 1835 | D.... | X | Silvolde | Langedijk | 4 | X |
| | Scheper de- | *(de Keijzer)* | 1734 | B681 | | Silvolde | Kapelweg | 10 | X |
| | Scheperij | de Scheper | | | | | | | |
| | Schepersplaats | de Scheper | | | | | | | |
| 393 | Scholtshof | | 1826 | (A272 en 272a | X | Terborg | Vinkensteeg | | T.W |
| 395 | Scholthuis | | 1713 | A271 | X | Terborg | Vinkensteeg | | T.W |
| 397 | Schut de- | | 1647 | (C 242) | X | Silvolde | Dinxperloseweg | 30 en 30a | X |
| 403 | Sellen | | 1428 | (B 446) | X | Silvolde | Kapelweg | 1a | X |
| | Slag het- | Venneman | | | | | | | |
| | Sluiter | Timmermansstede | | | | | | | |
| | Smedink | | | | | | | | |
| 410 | Smitsstede | | 1647 | (B 360) | X | Silvolde | Egginkstraat | 4 | X |
| 416 | Splithoff | | 1647 | (B 449) | X | Silvolde | Kapelweg | 1 | X |
| 421 | Spork | | 1571 | (C 157) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 73 | X |
| 425 | Steengroeve | | 1734 | (A 31) | X | Terborg | Pellendijk | 5 | X |
| 427 | Stikkelbroek | | 1828 | (C 353) | X | Silvolde | Bonte Brug | | X |
| 430 | Struis / Stroes | | 1709 | (D 113) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 78 | X |
| 441 | TerHorst | | 1813 | (D 238) | X | Silvolde | Lichtenberg | 3 | X |
| 445 | Timmermansstede | | 1446 | (B 471) | X | Silvolde | Rabelingstraat | 4 | X |
| | Tuenterslag | de Pinne | | | | | | | |
| 451 | Tobenbroek | | 1647 | (C 217) | X | Silvolde | Kerspas | 2 en 2a | X |
| 456 | Tolhuis | | 1847 | (D 275) | X | Silvolde | Bonte Brug | | X |
| 458 | Vel(d)s | | 1647 | (D 68) | X | Silvolde | Lange dijk | 3 / 5 / 7 | X |
| | Venhorst | Knuevink | | | X | | | | |
| 466 | Venneman | | 1647 | (C 383) | X | Silvolde | Oude Dinxperlosew | 80 | X |
| 473 | Verholte | | 1370 | B553 | X | Silvolde | Heidedijk | 5 | X |
| 479 | Vinkenslag | *niet op Kaart 1828* | | (A 288) | X | Terborg | Voorbroek | | T.W |
| | Vliege de- | Keurentjesstede | | | | | | | |
| 480 | Vonderhorst | | 1647 | (C 54) | X | Silvolde | Geurinkstraat | | X |
| 484 | Vorentjesstede | | 1832 | (A 199) | X | Terborg | Voorbroek | | X |
| 487 | Waere van / Wasum | | 1847 | (C 412 in 348) | X | Silvolde | Bonte Brug | 56 | X |
| | Wachtmeester | de Haesencamp | | | | | | | |
| 489 | Wachtmeesterslag | | 1828 | (B 617) | X | Silvolde | Kapelweg | 16 | X |
| 492 | Weghorst | | 1259 | (B 409) | X | Silvolde | Berkenlaan | 51 | X |
| 499 | Weikamp | | 1784 | (D 235) | X | Silvolde | Lichtenberg | 5 | X |
| | Welscher Horst | de Kat | | | | | | | |
| 503 | Wessels | | 1647 | | | | | | |
| 504 | Withagt | | 1599 | (B 580) | X | Silvolde | Bievinkstraat | 6 | X |
| 509 | Woert ter- | | 1350 | (B 400) | X | Silvolde | Berkenlaan | 29 | X |
| | | | | | | | | | |

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz
Historisch Archief Silvolde - Lanz